

جمهوری اسلامی ایران

سازمان برنامه و بودجه کشور

دستورالعمل طراحی، اجرا و نگهداری روسازی بتنی راهها

ضابطه شماره 731

وزارت راه و شهرسازی
شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
bhrc.ac.ir

معاونت فنی، امور زیربنایی و تولیدی
امور نظام فنی و اجرایی
nezamfanni.ir



شماره: ۹۶/۱۵۲۳۹۹۲	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹	
موضوع: دستورالعمل طراحی، اجرا و نگهداری روسازی بتنی راه‌ها	
در چارچوب نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و مواد (۶) و (۷) آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی- مصوب سال ۱۳۵۲، به پیوست ضابطه شماره ۷۳۱ امور نظام فنی و اجرایی، با عنوان «دستورالعمل طراحی، اجرا و نگهداری روسازی بتنی راه‌ها» از نوع گروه دوم ابلاغ می‌شود. رعایت کامل مفاد این ضابطه از تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ الزامی است و نشریه شماره ۳۵۴ با عنوان "راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راه‌های کشور" فاقد اعتبار خواهد بود. همچنین ضوابط این دستورالعمل نسبت به تجدید نظر دوم ضابطه شماره ۱۰۱ با عنوان "مشخصات فنی و عمومی راه"، ارجح است. انتخاب ضوابط و معیارها در حدود مشخص شده در این ضابطه، با توجه به شرایط خاص کار مورد نظر می‌باشد. با این وجود در مورد پروژه‌هایی که از محل سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی تامین اعتبار می‌شوند، لازم است حدود انتخابی معیارهای یادشده، به تایید کارفرما برسد. امور نظام فنی و اجرایی این سازمان دریافت‌کننده نظرات و پیشنهادهای اصلاحی در مورد مفاد این ضابطه بوده و اصلاحات لازم را اعلام خواهد کرد.  	

اصلاح مدارک فنی

خواننده گرامی

امور نظام فنی و اجرایی معاونت فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این ضابطه کرده و آن را برای استفاده به جامعه‌ی مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلط‌های مفهومی، فنی، ابهام، ابهام و اشکالات موضوعی نیست. از این‌رو، از شما خواننده‌ی گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هر گونه ایراد و اشکال فنی، مراتب را بصورت زیر گزارش فرمایید:

- 1- در سامانه مدیریت دانش اسناد فنی و اجرایی (سما) ثبت‌نام فرمایید: sama.nezamfanni.ir
 - 2- پس از ورود به سامانه سما و برای تماس احتمالی، نشانی خود را در بخش پروفایل کاربری تکمیل فرمایید.
 - 3- به بخش نظرخواهی این ضابطه مراجعه فرمایید.
 - 4- شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید.
 - 5- ایراد مورد نظر را بصورت خلاصه بیان دارید.
 - 6- در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال کنید.
- کارشناسان این امور، نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت. پیشاپیش از همکاری و دقت نظر شما قدردانی می‌شود.

نشانی برای مکاتبه: تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علی شاه، مرکز تلفن 33271، سازمان برنامه و بودجه کشور، امور نظام فنی و اجرایی.
Email: nezamfanni@mporg.ir web: nezamfanni.ir



پیشگفتار

استفاده از ضوابط، معیارها و استانداردها در مراحل تهیه طرح، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری طرح‌های عمرانی به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها، کیفیت طراحی و اجرا (عمر مفید) و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. نظام فنی و اجرایی کشور به کارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح و نیز توجه لازم به هزینه‌های نگهداری از طرح‌ها را مورد تاکید جدی قرار داده است.

بنا بر مفاد ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، سازمان برنامه و بودجه متولی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور است. همچنین طبق ماده 23 قانون برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف به تهیه و ابلاغ ضوابط، مشخصات فنی، آئین‌نامه‌ها و استانداردهای مورد نیاز طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد. با توجه به تنوع و گستردگی طرح‌های عمرانی، طی سالهای اخیر سعی شده است در تهیه و تدوین این گونه مدارک علمی از مراکز تحقیقاتی و توان فنی دستگاه‌های اجرایی ذیربط استفاده شود. از این‌رو ضابطه شماره 731 با عنوان "دستورالعمل طراحی، اجرا و نگهداری روسازی بتنی راه‌ها" با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و همچنین بهره‌مندی از توان علمی و تخصصی جمعی از کارشناسان باتجربه کشور تهیه شده است. در این دستورالعمل ضمن به‌روزرسانی نشریه شماره 354 با عنوان "راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راه‌های کشور"، ضوابط طراحی و اجرای رویه بتنی راه‌ها شرح داده شده است.

یکی از مهمترین مسایل موجود در طراحی و اجرای راه‌های کشور عدم توجه کافی به ضوابط و معیارهای طراحی روسازی و یا استفاده ترکیبی از ضوابط و معیارها، با مآخذ گوناگون بوده که موجب کاهش کیفیت و عمر مفید جاده‌ها و در نتیجه اتلاف سرمایه‌های ملی نیز شده است.

استفاده از رویه مناسب برای ساخت راه، نیاز به مطالعه دقیق شرایط و ملاحظات فنی، اقتصادی و محیط‌زیستی در کل دوره ساخت و بهره‌برداری دارد و لازم است برای هر پروژه، با بررسی دقیق گزینه‌های مختلف تسطیح و تحکیم و تثبیت، شوسه، آسفالتی، بتنی و بتنی غلتکی، روش روسازی دارای بیشترین توجیه فنی و اقتصادی، انتخاب شود.

علی‌رغم تلاش، دقت و وقت زیادی که برای تهیه این مجموعه صرف گردیده، با این‌حال مطالب آن مصون از وجود اشکال و ابهام نیست؛ بنابراین در راستای تکمیل و پربار شدن این دستورالعمل از کارشناسان و خوانندگان محترم درخواست می‌گردد موارد اصلاحی را به امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند تا در تجدید نظرهای آتی مورد استفاده قرار گیرد.



کارشناسان سازمان پیشنهادهای دریافت شده را بررسی کرده و در صورت نیاز به اصلاح در متن ضابطه، با همفکری نمایندگان جامعه فنی کشور و کارشناسان مجرب این حوزه، نسبت به تهیه متن اصلاحی، اقدام و از طریق نشانی Nezamfanni.ir برای بهره‌برداری عموم اعلام خواهند کرد. به همین منظور و برای تسهیل در یافتن آخرین ضوابط ابلاغی معتبر، در سمت میانی بالای صفحات ضابطه، تاریخ تدوین مطالب آن صفحه درج شده است که در صورت هرگونه تغییر در مطالب هر یک از صفحات، تاریخ به‌روزرسانی آن نیز اصلاح خواهد شد. از این‌رو همواره مطالب صفحات دارای تاریخ جدیدتر معتبر خواهد بود.

بدین‌وسیله از تلاش و جدیت رئیس و کارشناسان امور نظام فنی و اجرایی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، مجری محترم پروژه، ناظرین محترم، بخش قیر و آسفالت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همچنین از تمام عزیزان متخصص همکار در امر تهیه و نهایی کردن این ضابطه تشکر و قدردانی می‌شود و از ایزد منان توفیق روز افزون همه این بزرگواران را آرزومند است.

حمیدرضا عدل
معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی
آبان 1396



تهیه و کنترل " دستور العمل طراحی، اجرا و نگهداری روسازی بتنی راه‌ها " [ضابطه شماره 731]

گروه تهیه کننده:

احمد منصوریان (مجری)	دکترای عمران - راه و ترابری	پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
محسن تدین	دکترای عمران - سازه	انجمن بتن ایران، مهندسين مشاور سیناب غرب
علیرضا خاوندی	دکترای عمران - راه و ترابری	دانشگاه زنجان
جواد سوداگری	دکترای عمران - راه و ترابری	مهندسين مشاور زمین پایه
محمود عامری	دکترای عمران - راه و ترابری	دانشگاه علم و صنعت ایران
علی عبدی	دکترای عمران - راه و ترابری	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
کیوان بمانا	کارشناس ارشد عمران - راه و ترابری	مهندسين مشاور رهاب سازه تدبیر

گروه نظارت:

مهندسين مشاور گذرراه (ناظر حقوقی):

مهندس محمد توسلی حجتی	مهندس رضا مفیدی ذاتی	مهندس زهرا ایمانی کلوری	کارشناس ارشد راه و ترابری	شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
قاسم فرجی				

گروه نهایی سازی:

برهان رستمی	مهندسی عمران	مهندسين مشاور راه‌یاب ملل
امیرمازیار ربیسی قاسمی	کارشناس ارشد عمران	مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
محمدحسین افتخار	کارشناس ارشد عمران - خاک و پی	انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران
قاسم باقری چنار	کارشناس ارشد عمران - مدیریت ساخت	مهندسين مشاور راه‌یاب ملل
سمیه ستاری	کارشناس ارشد عمران - راه و ترابری	مهندسين مشاور راه‌یاب ملل
علیرضا توتونچی	کارشناس ارشد عمران - حمل و نقل	سازمان برنامه و بودجه کشور

گروه هدایت و راهبری:

محمد ریاحی	معاون برنامه‌ریزی	شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
اردشیر گروسی	معاون سابق برنامه‌ریزی	شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
مهدی مهری	مشاور معاون ساخت و توسعه آزاد راه ها و سرپرست دفتر مدیریت کنترل پروژه و امور پیمان	شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
محمد منجمی	معاون دفتر فنی معاونت برنامه‌ریزی	شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
فاطمه افتخاری	رئیس گروه مطالعات روشهای نوین اجرایی	شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
میثم خلخالی	کارشناس ارشد دفتر فنی معاونت برنامه‌ریزی	شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
علیرضا توتونچی	معاون امور نظام فنی و اجرایی	سازمان برنامه و بودجه کشور
طاہر فتح‌اللهی	رئیس گروه امور نظام فنی و اجرایی	سازمان برنامه و بودجه کشور

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
1	فصل اول - کلیات
3	1-1- مقدمه
4	2-1- تعریف
4	3-1- هدف از روسازی
4	4-1- عملکرد روسازی
4	1-4-1- مقاومت در مقابل تنش
4	2-4-1- کاهش تنش برای لایه‌های زیرین
5	5-1- انواع روسازی
5	1-5-1- روسازی انعطاف‌پذیر یا آسفالتی
6	2-5-1- روسازی سخت (بتنی)
7	1-2-5-1- روسازی بتنی ساده درزدار (JPCP)
10	2-2-5-1- روسازی بتنی مسلح درزدار (JRCP)
12	3-2-5-1- روسازی بتنی مسلح پیوسته (CRCP)
14	4-2-5-1- روسازی بتنی پیش‌تنیده
15	5-2-5-1- روسازی بتنی پیش‌ساخته
17	6-2-5-1- روسازی بتن غلتکی
21	7-2-5-1- روسازی بتنی نفوذپذیر
22	8-2-5-1- روسازی‌های بتنی حاوی الیاف (بتن الیافی)
24	9-2-5-1- روسازی‌های بتنی حاوی گویگرد (بتن گویگردی)
26	10-2-5-1- روسازی بلوکی بتنی
29	3-5-1- روسازی مختلط (ترکیبی)
31	6-1- مزایا و معایب هر یک از انواع روسازی بتنی و ترکیبی
33	7-1- مستندسازی
35	فصل دوم - طراحی
37	1-2- طراحی روسازی بتنی ساده درزدار (JPCP)
37	1-1-2- مقدمه
37	2-1-2- عوامل مؤثر در طرح روسازی
37	1-2-1-2- عمر روسازی
37	1-1-2-1-2- عمر طراحی (دوره تحلیل)



38	2-1-2-1-2- عمر بهره‌برداری
38	2-2-1-2- ترافیک
39	1-2-2-1-2- حجم ترافیک
39	2-2-2-1-2- نوع وسایل نقلیه، نوع محور و وزن آنها
41	3-2-2-1-2- رشد سالانه انواع وسایل نقلیه
41	4-2-2-1-2- محور هم‌ارز
45	5-2-2-1-2- محاسبه تعداد کل محور هم‌ارز عبوری در دوره طرح
48	3-2-1-2- قابلیت اطمینان و انحراف معیار
50	4-2-1-2- نشانه خدمت‌دهی روسازی
51	1-4-2-1-2- تأثیر رطوبت (تورم ناشی از جذب رطوبت)
55	2-4-2-1-2- تأثیر یخبندان (تورم ناشی از یخبندان)
59	5-2-1-2- مشخصات فنی مصالح
59	1-5-2-1-2- ضریب برجهندگی مصالح بستر و زیراساس و ضریب عکس‌العمل مؤثر بستر
70	2-5-2-1-2- ضریب الاستیسیته بتن (Ec)
71	3-5-2-1-2- ضریب گسیختگی بتن (Sc)
72	6-2-1-2- ضریب زهکشی
72	7-2-1-2- ضریب انتقال بار (J)
73	3-1-2- محاسبه ضخامت روسازی بتنی ساده درزدار
76	4-1-2- طراحی درز در روسازی‌های بتنی ساده درزدار
79	1-4-1-2- فاصله درزها در روسازی‌های بتنی ساده درزدار
79	2-4-1-2- الگوی درز در روسازی‌های بتنی ساده درزدار
80	3-4-1-2- ابعاد درز در روسازی‌های بتنی ساده درزدار
83	5-1-2- طراحی ناحیه انتقال
83	1-5-1-2- ناحیه انتقال بین روسازی بتنی ساده درزدار (JPCP) و روسازی آسفالتی (AC)
85	2-5-1-2- ناحیه انتقال بین روسازی بتنی ساده درزدار (JPCP) و روسازی مسلح پیوسته (CRCP)
85	3-5-1-2- ناحیه انتقال بین روسازی بتنی ساده درزدار (JPCP) و دال دسترسی پل
85	6-1-2- مثال طراحی برای روسازی بتنی ساده درزدار
87	2-2- طراحی روسازی بتنی مسلح پیوسته (CRCP)
87	1-2-2- مقدمه
88	2-2-2- محاسبه ضخامت روسازی بتنی مسلح پیوسته
88	3-2-2- طراحی میلگرد برای روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته
89	1-3-2-2- طراحی میلگرد عرضی روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته
90	2-3-2-2- طراحی میلگرد طولی روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته
90	1-2-3-2-2- مقاومت کششی بتن



- 90 2-2-3-2-2- انقباض بتن
- 91 3-2-3-2-2- ضریب انبساط حرارتی بتن
- 91 4-2-3-2-2- میلگرد
- 92 5-2-3-2-2- ضریب انبساط حرارتی فولاد
- 92 6-2-3-2-2- افت دمای طراحی
- 93 7-2-3-2-2- تنش کششی ناشی از بار چرخ
- 94 8-2-3-2-2- معیارهای حدی
- 101 4-2-2- طراحی درز در روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته
- 101 1-4-2-2- درز انقباض طولی در روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته
- 102 2-4-2-2- درز اجرایی طولی در روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته
- 103 3-4-2-2- درز اجرایی عرضی در روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته
- 103 5-2-2- طراحی ناحیه انتقال
- 104 1-5-2-2- ناحیه انتقال بین روسازی بتنی مسلح پیوسته (CRCP) و روسازی آسفالتی (AC)
- 107 2-5-2-2- ناحیه انتقال بین روسازی بتنی مسلح پیوسته (CRCP) و روسازی بتنی ساده درزدار (JPCP)
- 110 3-5-2-2- ناحیه انتقال بین روسازی بتنی مسلح پیوسته (CRCP) و دال دسترسی پل
- 110 4-5-2-2- ناحیه انتقال بین روسازی بتنی مسلح پیوسته (CRCP) جدید با روسازی بتنی مسلح پیوسته (CRCP) موجود
- 111 5-5-2-2- مهار ابتدا و انتهای روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته (CRCP)
- 112 6-2-2- مثال طراحی برای روسازی بتنی مسلح پیوسته
- 116 3-2- طراحی روسازی مختلط (ترکیبی)
- 118 4-2- طراحی روسازی بتنی پیش‌تنیده
- 118 1-4-2- مقدار پیش‌تنیدگی
- 119 2-4-2- افت پیش‌تنیدگی
- 119 3-4-2- فاصله بین کابل‌ها در روسازی‌های بتنی پیش‌تنیده
- 120 5-2- طراحی روسازی بتن غلتکی
- 120 1-5-2- مقدمه
- 120 2-5-2- طراحی روسازی بتن غلتکی راه‌ها به روش گروه مهندسان ارتش ایالات متحده آمریکا (USACE)
- 120 1-2-5-2- ترافیک
- 122 2-2-5-2- شاخص طراحی (DI)
- 122 3-2-5-2- تعیین ضخامت روسازی
- 123 4-2-5-2- مقاومت بستر و زیراساس
- 126 5-2-5-2- طراحی روسازی بتن غلتکی به صورت چندلایه
- 127 3-5-2- طراحی روسازی بتن غلتکی به روش انجمن سیمان پرتلند (PCA)
- 127 4-5-2- طراحی روسازی بتن غلتکی راه‌ها به روش ACI



- 130 5-5-2- طراحی روسازی بتن غلتکی راه‌ها به روش آشتو
- 131 6-5-2- انتخاب روش مناسب برای طراحی روسازی بتن غلتکی
- 133 7-5-2- خصوصیات مقاومتی بتن غلتکی
- 133 1-7-5-2- مقاومت فشاری
- 133 2-7-5-2- مقاومت خمشی (ضریب گسیختگی)
- 133 3-7-5-2- ضریب الاستیسیت
- 134 4-7-5-2- مقاومت خستگی
- 134 5-7-5-2- مقاومت چسبندگی بین لایه‌های بتن غلتکی
- 134 6-7-5-2- مقاومت در برابر یخبندان و ذوب یخ
- 134 8-5-2- طراحی درز در روسازی‌های بتن غلتکی
- 134 1-8-5-2- انتقال بار (بازدهی درز)
- 135 2-8-5-2- درزهای انقباضی طولی و عرضی
- 136 3-8-5-2- درزهای انقطاع و انبساط
- 136 6-2- زهکشی در روسازی‌های بتنی

139 فصل سوم - اجرا

141 1-3-1- بستر روسازی

- 141 1-1-3- آماده‌سازی بستر در خاکریزی‌ها
- 142 2-1-3- آماده‌سازی بستر در خاکبرداری‌ها
- 142 3-1-3- آماده‌سازی بستر در راه‌های موجود
- 143 4-1-3- تراکم بستر روسازی راه
- 143 5-1-3- کنترل سطح بستر روسازی راه

144 2-3-2- زیراساس

- 144 1-2-3- زیراساس سنگ‌دانه‌ای
- 147 2-2-3- زیراساس تثبیت شده با سیمان
- 147 1-2-2-3- مصالح سنگی
- 149 2-2-2-3- سیمان
- 149 3-2-2-3- آب

152 4-2-2-3- اجرای زیراساس تثبیت شده با سیمان

- 156 3-2-3- زیراساس از نوع بتن مگر
- 156 1-3-2-3- سنگ‌دانه ریز (ماسه)
- 156 2-3-2-3- سنگ‌دانه درشت (شن)
- 156 3-3-2-3- سیمان
- 156 4-3-2-3- آب



- 156 5-3-2-3- مواد افزودنی
- 156 6-3-2-3- طرح مخلوط
- 157 7-3-2-3- اجرای بتن مگر
- 157 4-2-3- زیراساس بتنی نفوذپذیر
- 157 1-4-2-3- سنگدانه
- 158 2-4-2-3- سیمان و آب
- 158 3-4-2-3- طرح مخلوط
- 158 4-4-2-3- اجرای زیراساس بتنی نفوذپذیر
- 159 5-2-3- زیراساس قیری نفوذپذیر
- 159 1-5-2-3- سنگدانه
- 160 2-5-2-3- قیر
- 160 3-5-2-3- اجرای زیراساس قیری نفوذپذیر
- 161 6-2-3- زیراساس قیری (آسفالتی)
- 161 7-2-3- پیوندزدا
- 164 3-3- اجرای رویه بتنی ساده درزدار و مسلح پیوسته
- 164 1-3-3- سیمان
- 164 1-1-3-3- کلیات
- 165 2-1-3-3- تواتر نمونه برداری از سیمان پرتلند
- 165 3-1-3-3- ضوابط پذیرش سیمانهای پرتلند
- 167 4-1-3-3- ضوابط بسته بندی، حمل و نقل، انبار کردن و مصرف سیمان های کیسه ای
- 168 5-1-3-3- ضوابط انبار کردن و مصرف سیمان های فله
- 169 2-3-3- سنگدانه
- 169 1-2-3-3- کلیات
- 169 2-2-3-3- سنگدانه ریز (ماسه)
- 171 3-2-3-3- سنگدانه درشت (شن)
- 175 4-2-3-3- ضوابط بارگیری، حمل و نقل، انبار کردن و مصرف سنگدانه
- 176 3-3-3- آب
- 178 4-3-3- مواد افزودنی و مواد مکمل (جایگزین) سیمان
- 179 5-3-3- طرح مخلوط بتن
- 180 1-5-3-3- ضوابط ویژه برای افزایش دوام در شرایط محیطی مختلف
- 180 1-1-5-3-3- انواع شرایط محیطی
- 181 2-1-5-3-3- استفاده از مواد حباب ساز
- 182 3-1-5-3-3- محدودیت نسبت آب به سیمان، حداقل مقاومت و حداقل مقدار سیمان
- 182 4-1-5-3-3- مقدار مجاز سولفات ها در بتن



خ

183	5-1-5-3-3- مقدار مجاز یون کلرید در بتن
183	6-1-5-3-3- پوشش بتنی روی میلگردها
183	6-3-3- ضوابط پذیرش بتن در کارگاه
183	1-6-3-3- کلیات
184	2-6-3-3- آزمون و نمونه برداری بتن های مصرفی در کارگاه
184	3-6-3-3- تواتر نمونه برداری از بتن
184	4-6-3-3- ارزیابی مقاومت بتن ساخته شده
185	5-6-3-3- آزمون های کارگاهی
186	7-3-3- میلگرد
186	1-7-3-3- تواتر نمونه برداری میلگردهای مصرفی
186	2-7-3-3- مشخصات هندسی میلگردها
187	3-7-3-3- مشخصات مکانیکی میلگردها
188	8-3-3- عملیات اجرایی رویه بتنی ساده درزدار و مسلح پیوسته
188	1-8-3-3- میلگردگذاری
188	1-1-8-3-3- میلگردهای انتقال بار (داول بارها) در روسازی های ساده درزدار
190	2-1-8-3-3- میلگردهای دوخت (تای بار)
191	3-1-8-3-3- میلگردهای روسازی بتنی مسلح پیوسته
192	2-8-3-3- اختلاط بتن
194	3-8-3-3- حمل بتن
195	1-3-8-3-3- ناوه شیب دار (شوت)
195	2-3-8-3-3- کامیون فاقد همزن
195	3-3-8-3-3- کامیون مخلوط کن (تراک میکسر)
196	4-8-3-3- بتن ریزی و تراکم
198	5-8-3-3- پرداخت بتن
198	6-8-3-3- ایجاد بافت
199	7-8-3-3- عمل آوری
201	8-8-3-3- باز کردن قالبها
201	9-8-3-3- اجرای درز
201	1-9-8-3-3- کلیات
202	2-9-8-3-3- اجرای درزهای انقباضی (عرضی و طولی)
203	3-9-8-3-3- اجرای درزهای ساخت (درزهای اجرایی)
205	4-9-8-3-3- اجرای درزهای انبساط / انقطاع
207	5-9-8-3-3- درزگیری
209	10-8-3-3- عبور و مرور وسایل نقلیه از روسازی بتنی



209	11-8-3-3- کنترل ضخامت، مقاومت فشاری و همواری رویه بتنی
210	1-11-8-3-3- کنترل کیفیت در هنگام اجرا
210	2-11-8-3-3- کنترل کیفیت پس از ساخت
211	9-3-3- اجرای قطعه آزمایشی
211	10-3-3- تجهیزات و ماشین آلات ساخت روسازی بتنی ساده درزدار و مسلح پیوسته
211	1-10-3-3- مقدمه
212	2-10-3-3- ماشین آلات تسطیح و تراکم
213	3-10-3-3- ماشین آلات حمل و جابجایی بتن
213	1-3-10-3-3- کامیون های فاقد همزن
214	2-3-10-3-3- کامیون های همزن
215	3-3-10-3-3- کامیون های مخلوط کن
216	4-10-3-3- تجهیزات جای گذاری میلگرد و بتن ریزی
216	1-4-10-3-3- تجهیزات جای گذاری میلگردها
219	2-4-10-3-3- تجهیزات پخش و اجرای بتن
219	1-2-4-10-3-3- تجهیزات اجرای رویه بتنی با قالب لغزنده
225	2-2-4-10-3-3- تجهیزات اجرای رویه بتنی با قالب ثابت
228	5-10-3-3- تجهیزات پرداخت روسازی بتنی
234	6-10-3-3- تجهیزات ایجاد بافت روی روسازی بتنی
234	1-6-10-3-3- تجهیزات بافت ریز
235	2-6-10-3-3- تجهیزات بافت درشت
236	7-10-3-3- تجهیزات عمل آوری بتن
237	8-10-3-3- تجهیزات برش درز
239	9-10-3-3- تجهیزات درزگیری
240	4-3- اجرای روسازی های ترکیبی (آسفالت گرم روی دال بتنی)
242	5-3- اجرای روسازی های بتن غلتکی
242	1-5-3- آماده سازی بستر، زیراساس و اساس
242	2-5-3- خصوصیات مصالح مورد استفاده برای ساخت بتن غلتکی
242	1-2-5-3- سیمان
243	2-2-5-3- سنگ دانه
245	3-2-5-3- آب
245	4-2-5-3- افزودنی های شیمیایی
245	3-5-3- طرح مخلوط بتن غلتکی
246	1-3-5-3- طرح مخلوط بتن غلتکی به روش تراکم خاک
248	2-3-5-3- طرح مخلوط بتن غلتکی به روش حجم بهینه خمیر



- 251 4-5-3- اختلاط بتن غلتکی در کارخانه مرکزی
- 252 5-5-3- حمل بتن غلتکی از محل تولید تا محل پروژه
- 253 6-5-3- پخش بتن غلتکی
- 255 7-5-3- تراکم بتن غلتکی
- 257 8-5-3- ایجاد درز اجرایی در روسازی بتن غلتکی
- 257 1-8-5-3- ایجاد درز اجرایی طولی
- 259 2-8-5-3- ایجاد درز اجرایی عرضی
- 260 9-5-3- عمل‌آوری روسازی بتن غلتکی
- 260 10-5-3- ایجاد درزهای انقباضی
- 260 11-5-3- ایجاد درزهای انقطاع و انبساط
- 260 12-5-3- درزگیری
- 260 13-5-3- کنترل ضخامت، مقاومت فشاری و همواری بتن غلتکی
- 260 1-13-5-3- کنترل کیفیت در هنگام اجرا
- 261 2-13-5-3- کنترل کیفیت پس از ساخت
- 261 14-5-3- عبور وسایل نقلیه از روی روسازی بتن غلتکی
- 262 15-5-3- اجرای آسفالت گرم روی بتن غلتکی
- 263 16-5-3- اجرای قطعه آزمایشی

265 فصل چهارم - نگهداری

- 267 1-4- مقدمه
- 267 2-4- انواع خرابی روسازی‌های بتنی
- 268 1-2-4- آسیب دیدگی درزگیر
- 269 2-2-4- بیرون پریدگی
- 270 3-2-4- پایین افتادگی شانه
- 270 4-2-4- پلکانی شدن
- 271 5-2-4- ترک خوردگی ریز سطحی / شن زدگی
- 272 6-2-4- خردشدگی گوشه
- 273 7-2-4- خردشدگی درز
- 275 8-2-4- ترک خوردگی انقباضی
- 275 9-2-4- ترک خوردگی خطی (ترک‌های طولی، عرضی و قطری)
- 277 10-2-4- ترک خوردگی دوام (نوع "D")
- 278 11-2-4- ترکیدگی / کمانش
- 279 12-2-4- تقسیم دال
- 280 13-2-4- شکستگی گوشه



- 281 14-2-4- سوراخ شدگی
- 283 15-2-4- گذرگاه راه آهن
- 283 16-2-4- صیقلی شدن دانه ها
- 283 17-2-4- مکش (پامپینگ)
- 284 18-2-4- وصله کاری در سطح وسیع (بیشتر از 0/5 مترمربع) و کنده کاری
- 285 19-2-4- وصله کوچک (کمتر از 0/5 مترمربع)
- 286 3-4- اقدامات ترمیمی در روسازی های بتنی
- 286 1-3-4- درزگیری مجدد درزها و ترک ها
- 286 1-1-3-4- تصمیم گیری درخصوص درزگیری مجدد
- 291 2-1-3-4- اجرای عملیات درزگیری مجدد درزها و ترک ها
- 292 2-3-4- وصله پاره عمقی
- 296 3-3-4- وصله عمقی
- 302 4-3-4- تقویت با میلگردهای انتقال بار
- 306 5-3-4- دوخت متقاطع
- 309 6-3-4- سایش سطح روسازی
- 312 7-3-4- شیارزدن سطح روسازی
- 314 8-3-4- تثبیت دال
- 318 9-3-4- بالاآوردن دال
- 319 4-4- روکش روسازی های بتنی ساده درزدار و مسلح پیوسته
- 321 1-4-4- روکش های بتنی
- 321 1-1-4-4- روکش های بتنی چسبنده
- 322 1-1-1-4-4- طراحی ضخامت روکش بتنی چسبنده
- 334 2-1-1-4-4- ملاحظات اجرایی مربوط به روکش های بتنی چسبنده
- 336 2-1-4-4- روکش های بتنی غیرچسبنده
- 338 1-2-1-4-4- طراحی ضخامت روسازی بتنی غیرچسبنده
- 340 2-2-1-4-4- ملاحظات اجرایی مربوط به روکش های بتنی غیرچسبنده
- 341 2-4-4- روکش آسفالتی روسازی های بتنی ساده درزدار و مسلح پیوسته
- 342 1-2-4-4- روکش آسفالتی برای دال های بتنی شکسته شده
- 349 2-2-4-4- روکش آسفالتی برای دال های بتنی ساده درزدار و مسلح پیوسته
- 354 3-2-4-4- ملاحظات اجرایی مربوط به روکش های آسفالتی

357

مراجع

پیوست ها

پ-3

پیوست 1: طراحی روسازی بتنی راه ها به روش PCA



- پیوست 2: نمونه طرح مخلوط بتن روسازی بتنی به روش ACI و روش ملی
پیوست 3: استانداردهای مشخصات و آزمایش‌های مصالح روسازی بتنی
پیوست 4: چک‌لیست کنترل کیفیت مخلوط بتن
پیوست 5: چک‌لیست‌های عملیات نگهداری روسازی‌های بتنی ساده‌درزدار و مسلح پیوسته
پیوست 6: تبدیل آحاد
- پ-52
پ-80
پ-89
پ-92
پ-102



فصل اول

کلیات



1-1- مقدمه

هدف از روسازی راه ایجاد یک سطح صاف و هموار و در عین حال با ایمنی کافی برای کاربران راه است. با گذشت زمان و پیشرفت علم، روش‌ها، مصالح و فرآیندهای جدیدی برای طراحی، اجرا و نگهداری روسازی‌ها پیشنهاد شده است. در کشور ایران به دلایلی از جمله فراوانی قیر، آشنایی بیشتر دست اندرکاران عملیات راهسازی با روسازی آسفالتی و همچنین وجود ضوابط فنی در کشور، غالب روسازی راهها از نوع آسفالتی است. افزایش قیمت قیر طی چند سال گذشته و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده روسازی آسفالتی، مازاد تولید سیمان و از طرفی طول عمر بیشتر روسازی بتنی نسبت به روسازی آسفالتی (بر اساس تجارب کشورهای مختلف)، سبب شده است متولیان امور راهسازی استفاده از روسازی بتنی را به عنوان گزینه‌ای در کنار روسازی آسفالتی مطرح نمایند. به طور کلی برای انتخاب نوع روسازی برای هر پروژه باید ارزیابی دقیقی از شرایط آن پروژه انجام شود. از جمله معیارهایی که برای انتخاب نوع روسازی باید مد نظر قرار گیرند، عبارتند از:

- عمر طراحی روسازی؛
- شرایط ترافیکی؛
- خصوصیات خاک بستر؛
- شرایط آب و هوایی؛
- وضعیت روسازی موجود و نوع آن؛
- در دسترس بودن مصالح؛
- قابلیت بازیافت؛
- قابلیت نگهداری و تعمیر؛
- قابلیت ساخت؛
- مقایسه هزینه‌ها (هزینه چرخه عمر).



2-1- تعریف

روسازی راه سازه‌ای است که روی آخرین لایه متراکم شده خاک زمین طبیعی موجود یا اصلاح شده، خاکریزی‌ها، یا کف برش‌های خاکی و یا سنگی که به‌طور کلی بستر روسازی¹ نامیده می‌شوند، قرار می‌گیرد.

3-1- هدف از روسازی

زمین طبیعی، بستر خاکریزی‌های آماده شده راه، کف برش‌های خاکی و یا سنگی، حتی در شرایط کاملاً متراکم و خوب دانه‌بندی شده، مقاومت کافی برای تحمل بارهای وارده از چرخ خودرو را در شرایط متغیر جوی ندارد. بارگذاری این گونه خاک‌ها موجب شکست برشی و ایجاد تغییر شکل‌های دائم بیش از اندازه برای آنها می‌شود. روسازی، از بروز و ظهور آسیب دیدگی‌های فوق جلوگیری نموده و عبور و مرور راحت، سریع، مطمئن، ایمن و بدون گرد و غبار را در یک سطح هموار فراهم می‌کند.

4-1- عملکرد روسازی

نحوه کلی عملکرد و توزیع بار در روسازی در شکل (1-1) نشان داده شده است. در این شکل، بار وسیله نقلیه، توسط چرخ در سطح تماس تقریباً دایره‌ای شکل، به سطح روسازی وارد می‌شود. شدت تنش وارده در نقاط واقع در سطح زیر بار حداکثر بوده و با افزایش فاصله از این سطح، کاهش می‌یابد. اگر فشار قائم در سطح تماس با راه، P_0 باشد، ضخامت لایه‌های روسازی و کیفیت مقاومتی آنها طوری انتخاب می‌شود که بار چرخ هر چه بیشتر توزیع و گسترده شده تا حداکثر شدت تنش در سطح بستر روسازی به مقدار P_1 کاهش یابد و به این ترتیب خاک بستر بتواند با تغییر شکل مجاز، آن را تحمل کند. عملکرد سیستم روسازی و کیفیت هر یک از لایه‌های آن به شرح زیر می‌باشد:

1-4-1- مقاومت در مقابل تنش


هر یک از لایه‌ها باید در برابر تنش‌های وارده، بدون آن که تغییر شکل بیش از اندازه در آن به‌وجود آید، مقاومت کند.

2-4-1- کاهش تنش برای لایه‌های زیرین


هریک از لایه‌ها باید بتواند تنش‌ها را تا میزان قابل تحمل برای لایه‌هایی که در زیر آن قرار گرفته، کاهش دهد. با توجه به شکل (1-1) و بر اساس عملکرد و رفتار سازه روسازی می‌توان روسازی راه را از چندین لایه با مقاومت و مرغوبیت متفاوت طرح کرد به نحوی که از مصالح با مرغوبیت و مقاومت بیشتر در لایه‌های بالاتر و مصالح با مرغوبیت و مقاومت کمتر در لایه‌های پایین‌تر (که میزان تنش در آنها کمتر است)، استفاده شود. همان‌طور که در شکل (2-1)

1- Subgrade

مشاهده می‌شود در روسازی‌های آسفالتی بارهای وارده بدون گسترش زیاد و در یک سطح نسبتاً کوچک به خاک بستر منتقل می‌شود در حالی که در روسازی‌های بتنی، بار وارده بدون تغییر شکل زیاد دال بتنی در یک سطح نسبتاً وسیع به خاک بستر منتقل می‌گردد.



شکل 1-1- توزیع فشار بار چرخ در لایه‌های روسازی



شکل 2-1- مقایسه نحوه توزیع بار چرخ در روسازی‌ها (الف - آسفالتی و ب - بتنی)

5-1- انواع روسازی


روسازی‌ها، از نظر نوع مصالح مصرفی در قشر رویه، به سه دسته آسفالتی، بتنی و یا مختلط (بتن و آسفالت) تقسیم می‌شوند. این دستورات عمل محدود به کاربرد روسازی بتنی و مختلط (ترکیبی) است.

1-5-1- روسازی انعطاف‌پذیر یا آسفالتی


در روسازی آسفالتی، معمولاً از سه لایه متمایز زیراساس، اساس و آسفالت استفاده می‌شود. مقاومت و کیفیت خاک بستر روسازی در پایداری روسازی آسفالتی، نقش تعیین‌کننده دارد. روسازی آسفالتی، مقاومت برشی مناسبی دارد ولی

مقاومت کششی آن بسیار کم است. بارهای وارده بر روسازی آسفالتی در سطح نسبتاً کوچک‌تر و با گستردگی کمتری نسبت به روسازی بتنی به خاک بستر روسازی منتقل می‌شود (شکل 1-2).

روسازی تمام آسفالتی نیز یکی از انواع روسازی‌های انعطاف‌پذیر است که در آن فقط از لایه‌های آسفالتی که به‌طور مستقیم روی بستر روسازی و یا بستر تقویت شده قرار می‌گیرد، استفاده می‌شود. روسازی‌های تمام آسفالتی، عمر طولانی دارند و صرفاً برای مناطق مرطوب یا یخبندان زیاد می‌تواند کاربرد داشته باشند. لایه‌های مختلف روسازی انعطاف‌پذیر در حالت معمولی و یا تمام آسفالتی در شکل‌های (1-3) و (1-4) نشان داده شده‌اند.



شکل 1-3- لایه‌های مختلف روسازی آسفالتی معمولی




شکل 1-4- لایه‌های روسازی تمام آسفالتی

1-5-2- روسازی سخت (بتنی)

در این روسازی، رویه راه با بتن ساخته می‌شود. مقاومت فشاری و کششی روسازی بتنی زیاد است (در مقایسه با آسفالت) و بار ترافیک را بدون تغییر شکل زیاد صفحه بتنی، در سطح گسترده‌تری نسبت به روسازی آسفالتی به خاک بستر منتقل می‌سازد. در این نوع روسازی، دال بتنی به مرور تغییر شکل می‌دهد و در زیر آن تنش کششی ایجاد می‌شود. چنانچه تنش کششی از مقاومت کششی بتن زیادتر باشد، بتن می‌شکند و ترک می‌خورد. در روسازی‌های بتنی، مقاومت و کیفیت قشر بتنی عامل تعیین کننده توان بارپذیری رویه است و تغییرات مقاومتی خاک بستر روسازی، نقش کمتری دارد. شکل (1-5)، لایه‌های مختلف یک نمونه روسازی بتنی را نشان می‌دهد.

روسازی بتنی اغلب بر روی لایه زیراساس اجرا می‌شود، در شرایطی که خاک بستر روسازی از کیفیت مقاومتی مطلوبی برخوردار بوده و ترافیک، سنگین و یا خیلی سنگین نباشد. روسازی بتنی می‌تواند روی لایه بستر اجرا شود، در موارد ویژه که توسط طراح یا مراجع ذیصلاح تشخیص داده شود، روسازی بتنی را می‌توان روی لایه اساس اجرا کرد که بایستی الزامات و مستندات کافی جهت لزوم این امر جهت تصویب به کارفرما ارائه گردد.



شکل 1-5- لایه‌های یک نمونه روسازی بتنی

انواع اصلی روسازی‌های بتنی عبارتند از روسازی‌های بتنی ساده درزدار²، روسازی‌های بتنی مسلح درزدار³، روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته⁴ و روسازی‌های بتنی از نوع پیش‌تنیده⁵. انواع دیگری از روسازی بتنی نیز وجود دارند که به علت محدودیت کاربرد (مانند روسازی بتن غلتکی⁶ که در صورت استفاده نکردن از رویه آسفالتی فقط برای راه‌های با ترافیک سبک و متوسط با سرعت کم وسایل نقلیه کاربرد دارد یا روسازی بتنی نفوذپذیر⁷ که برای زهکشی سطحی روسازی کاربرد دارد)، روش ساخت (مانند روسازی‌های بتنی پیش‌ساخته⁸ و بلوکی بتنی⁹) یا نوع مواد افزودنی (مانند روسازی‌های بتنی حاوی گوگرد یا الیاف) به‌عنوان انواع فرعی روسازی بتنی محسوب می‌شوند.

1-2-5-1- روسازی بتنی ساده درزدار (JPCP)

به علت عدم استفاده از میلگردهای فولادی در داخل دال بتنی و در نتیجه کاهش هزینه ساخت (در مقایسه با سایر انواع روسازی بتنی) و همچنین آشنایی بیشتر پیمانکاران با اجرای این نوع روسازی، روسازی بتنی ساده درزدار از متداول‌ترین انواع روسازی بتنی است.

روسازی بتنی ساده درزدار از دال‌های بتنی غیر مسلح به طول حداکثر 5 متر همراه با درزهای انقباضی (عرضی) بین دال‌ها تشکیل می‌شود. در طراحی و اجرای این نوع از روسازی‌ها، فاصله درزها از یکدیگر به نحوی در نظر گرفته می‌شود که تا حد ممکن تا اواخر عمر روسازی ترک‌ها در دال‌های بتنی ایجاد نشود. نمای کلی روسازی بتنی ساده درزدار در شکل (1-6) نمایش داده شده است. یکی از نکات مهمی که در این روسازی‌ها باید مورد توجه قرار گیرد موضوع انتقال بار در محل درزها است. در صورت بروز نواقصی در محل درزها، وسیله نقلیه هنگام عبور از این محل بالا و پایین شده و شرایط رانندگی نامناسبی ایجاد خواهد شد.

2- Jointed Plain Concrete Pavement (JPCP)

3- Jointed Reinforced Concrete Pavement (JRCP)

4- Continuous Reinforced Concrete Pavement (CRCP)

5- Prestressed Concrete Pavement (PCP)

6- Roller Compacted Concrete Pavement (RCCP)

7- Pervious concrete or Porous concrete

8- Precast concrete pavement

9- Concrete block paving




در این نوع روسازی برای انتقال بار در محل درزها از مکانیزم‌های داول بار¹⁰ (میلگردهای انتقال بار)، قفل و بست سنگدانه‌ها¹¹ یا کام و زبانه (بیشتر در محل درزهای اجرایی) استفاده می‌شود. از این منظر، روسازی بتنی ساده درزدار به دو حالت با و بدون میلگرد انتقال بار تقسیم‌بندی می‌شود. درزهای از نوع قفل و بست سنگدانه‌ای در طی فرآیند اجرای روسازی بتنی و با برش (اره کردن) $\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{3}$ ضخامت دال بتنی ایجاد می‌شود. بنابراین، در صورت انقباض بتن، به علت آنکه بتن در این قسمت ضعیف شده است، ترکی از این محل به عمق دال بتنی گسترش می‌یابد. از آنجا که ترک از اطراف سنگدانه‌ها و از میان خمیر سیمان منتشر می‌شود، بنابراین، ترک مذکور دارای سطحی ناهموار خواهد بود. تا زمانی که عرض ترک کم است، موضوع انتقال بار از یک دال به دال دیگر توسط تنش‌ی که سنگدانه‌ها تحمل می‌کنند، انجام خواهد شد. هرچه فاصله بین درزها بیشتر شود، درگیری سنگدانه‌ها برای انتقال بار، کاهش یافته و به همان نسبت خطر ترک‌خوردگی در دال افزایش می‌یابد. در مواقعی که روسازی‌های بتنی ساده درزدار (از نوع قفل و بست سنگدانه‌ای) در معرض عبور وسایل نقلیه سنگین (به‌خصوص در سرعت‌های بالا) قرار می‌گیرند، به مرور زمان سنگدانه‌های موجود در محل درز، شکسته خواهند شد و مشکل انتقال بار در محل درز به‌وجود می‌آید. در چنین مواردی در محل درز به جای استفاده از مکانیزم قفل و بست سنگدانه‌ای، از میلگرد انتقال بار استفاده می‌شود. میلگردهای انتقال بار میلگردهای ساده‌ای به قطر 30 تا 40 میلی‌متر و به طول حدوداً 45 سانتی‌متر هستند که روغن‌کاری شده و نیمی از آنها در یکی از دال‌ها و نیمه دیگر در دال بعدی قرار می‌گیرد. روغن‌کاری میلگرد انتقال بار باعث می‌شود که در اثر تغییر دما، درز بدون مقاومت بسته یا باز شود. همانند دیگر انواع روسازی بتنی، در روسازی‌های بتنی ساده درزدار نیز برای اتصال دال‌های مجاور (در محل درز طولی) به یکدیگر از تای بار¹² (میلگرد دوخت) استفاده می‌شود. میلگردهای دوخت از نوع آج‌دار بوده و معمولاً قطری حدود 16 میلی‌متر و طولی حدود 75 سانتی‌متر دارند. جزئیات مربوط به میلگردهای انتقال بار، میلگردهای دوخت، انواع درز و چگونگی تعبیه آنها در روسازی‌های بتنی در بخش‌های بعدی ارائه شده است.




10- Dowel Bars

11- Aggregate Interlocking

12 - Tie Bar



پلان



نیمرخ طولی



شکل 1-6- نمای کلی روسازی بتنی ساده درزدار (JPCP)

به‌طور کلی مزایا و معایب روسازی بتنی ساده درزدار عبارتند از:

مزایا:

- اجرای ساده؛
- هزینه کم؛
- استقبال کلی از این نوع روسازی با توجه به هزینه آن (به‌خصوص در مناطق با ترافیک سبک و متوسط).

معایب:


- قابل استفاده فقط برای راه‌های با ترافیک سبک (نوع بدون میلگرد انتقال بار)؛
- حجم فعالیت نگهداری زیاد (به دلیلی تعداد زیاد درز)؛
- کم شدن کیفیت رانندگی (به دلیل وجود تعداد زیاد درز)؛
- بروز خرابی‌های زودرس در محل درزها (به‌خصوص در نوع بدون میلگرد انتقال بار)؛

- تواتر زیاد سر و صدا در هنگام عبور وسیله نقلیه از روی درزها.

1-2-2-5-2- روسازی بتنی مسلح درزدار (JRCP)

وجه تمایز روسازی‌های بتنی مسلح درزدار با روسازی‌های بتنی ساده درزدار، طول بیشتر دال‌ها (کاهش تعداد درزها) و وجود میلگرد در دال‌های بتنی است. طول دال‌ها در این نوع روسازی معمولاً بین 7/5 تا 9 متر متغیر است با این وجود در بعضی موارد از دال‌های به طول 30 متر نیز استفاده شده است. درصد فولاد طولی مورد استفاده در دال‌های این نوع از روسازی‌های بتنی بین 0/1 تا 0/25 درصد سطح مقطع دال در جهت طولی است و درصد فولاد عرضی از مقادیر ذکر شده کمتر است. از آنجا که میلگردهای فولادی تقریباً در محل تار خنثی (در نیمه ارتفاع دال) نصب می‌شوند، بنابراین، این فولادها تأثیری بر مقاومت خمشی بتن ندارند و فقط به منظور مقاومت دال در برابر تنش‌های حرارتی (ترک‌های حرارتی) تعبیه می‌شوند. در محل درز روسازی‌های بتنی مسلح درزدار همیشه از میلگردهای انتقال بار استفاده می‌شود. نمای کلی روسازی بتنی مسلح درزدار در شکل (7-1) نشان داده شده است. شکل (8-1) نیز نصب شبکه‌های فولادی و میلگردهای انتقال بار را در مسیر این نوع روسازی بتنی، قبل از بتن‌ریزی نشان می‌دهد.

پلان



نیمرخ طولی



شکل 7-1 - نمای کلی روسازی بتنی مسلح درزدار (JRCP)





شکل 1-8- نصب شبکه‌های فولادی و میلگردهای انتقال بار برای روسازی بتنی مسلح درزدار

به علت طول بیشتر این نوع روسازی‌ها در مقایسه با روسازی‌های بتنی ساده درزدار، معمولاً یک یا دو ترک در فاصله بین درزها به وقوع می‌پیوندد.

امروزه به دلیل عملکرد نسبتاً نامطلوب روسازی بتنی مسلح درزدار در مقایسه با روسازی‌های بتنی ساده درزدار و روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته، این نوع روسازی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد روسازی‌های بتنی ساده درزدار دارای عملکردی مشابه یا حتی بهتر از روسازی‌های مسلح درزدار هستند. از نظر هزینه نیز روسازی‌های بتنی ساده اقتصادی‌ترند. اگرچه تعداد درزها در روسازی بتنی ساده بیشتر از روسازی‌های بتنی مسلح است و این امر سبب افزایش هزینه ایجاد درز می‌شود، ولی این افزایش هزینه معمولاً از هزینه فولادی که در داخل دال روسازی بتنی مسلح استفاده می‌شود، کمتر است. همچنین در روسازی‌های بتنی مسلح درزدار به دلیل آن که لازم است عرض درز بیشتری برای نگهداری مواد درزگیر ایجاد شود در نتیجه مواد درزگیر بیشتری نیز استفاده خواهد شد. از طرفی به‌منظور فراهم شدن حرکت بیشتر دال روسازی‌های بتنی مسلح درزدار در محل درز، لازم است از مواد درزگیر با کیفیت بهتر استفاده شود.

به‌طور کلی مزایا و معایب روسازی بتنی مسلح درزدار را می‌توان در قالب موارد زیر بیان نمود:

مزایا:

- کاهش ضخامت دال (نسبت به نوع ساده)؛

- ایجاد سر و صدای کمتر (نسبت به نوع ساده).

معایب:

- لزوم دقت در نصب شبکه‌های فولادی؛




- در مقایسه با هزینه‌ای که صرف می‌شود، بازدهی زیادی ندارد؛
- پتانسیل وقوع ترک در فاصله بین دو درز متوالی و در نتیجه ایجاد خرابی در این نقاط؛
- درخصوص استفاده از این نوع روسازی رضایت کلی وجود ندارد؛
- وقت‌گیر بودن فرآیند تعمیر.


1-5-2-3- روسازی بتنی مسلح پیوسته (CRCP)

مشخصه بارز روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته، وجود مقدار زیاد فولاد و نبود درزهای عرضی انقباضی یا انبساطی (به جز درزهای موجود در دو انتهای روسازی و یا در محل تلاقی روسازی با پل‌ها یا سازه‌های دیگر) است. مقدار فولاد طولی مورد استفاده در این نوع روسازی معمولاً بین 0/6 تا 0/7 درصد سطح مقطع دال بتنی است، با این وجود در برخی کشورها از درصد فولاد 0/7 تا 0/85 نیز استفاده شده است. مقدار فولادهای عرضی کمتر از این مقدار است. نمای کلی روسازی بتنی مسلح پیوسته در شکل (9-1) نشان داده شده است. شکل (10-1) نیز نصب میلگردها را در مسیر این نوع روسازی و قبل از بتن‌ریزی نشان می‌دهد.

پلان



نیم‌رخ طولی



شکل 9-1- نمای کلی روسازی بتنی مسلح پیوسته





شکل 1-10- نصب میلگرد در روسازی بتنی مسلح پیوسته

پس از اجرای روسازی بتنی مسلح پیوسته و در فاصله زمانی 2 تا 4 سال از اجرای آن، طرح کاملی از ترک‌های ریز عرضی به وجود می‌آید. فاصله بین ریز ترک‌های گفته شده بین 0/4 تا 2/4 متر است. تعبیه فولاد در این نوع روسازی باعث انسجام این ترک‌ها و قفل و بست خوب بین سنگ‌دانه‌های بتن (به منظور توزیع مؤثر بارها) می‌شود. با در نظر گرفتن خرابی خردشدگی¹³ و نفوذ آب، حداکثر عرض ترک برابر 1 میلی‌متر توصیه می‌شود. ترک‌های با عرض بیشتر باعث کاهش قفل و بست سنگ‌دانه‌ای و در نتیجه مشکل انتقال بار می‌شوند. وجود ترک‌های موجود در سطح روسازی بتنی مسلح پیوسته، احتمال ورود محلول‌های ضد یخ (که در هنگام نگهداری زمستانی استفاده می‌شود) و در نتیجه خوردگی فولادهای تعبیه شده در روسازی بتنی را افزایش می‌دهند. با توجه به اینکه در روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته درز انقباض عرضی تعبیه نمی‌شود، در نتیجه به علت شرایط جوی (تغییر دما و یا رطوبت) ابتدا و انتهای روسازی بسته به مقاومت اصطکاکی یا خصوصیات ویسکوالاستیک لایه زیرین می‌تواند تا 50 میلی‌متر حرکت طولی داشته باشد. بنابراین، در مکان‌هایی که این نوع روسازی مجاور یک سازه یا روسازی دیگر قرار می‌گیرد لازم است این موضوع مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین یا به روسازی اجازه داده می‌شود تا حرکت آزادانه داشته باشد که در این صورت باید در این قسمت درز انبساط اجرا شود، یا از حرکت روسازی جلوگیری می‌شود که در این حالت لازم است مهار¹⁴ تعبیه گردد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مهارهای تعبیه شده در دو انتهای روسازی بتنی مسلح پیوسته فقط باعث کاهش 50 درصد از حرکت رویه بتنی می‌شوند، بنابراین، در این حالت نیز اجرای درز انبساط ضرورت دارد. مهارها در روسازی بتنی مسلح پیوسته به دو منظور استفاده می‌شوند: الف- کمک به ایجاد

13- Spalling

14- Anchors

ترک با الگوی مناسب و ب- جلوگیری از حرکت دو انتهای رویه بتنی، در ارتباط با جزئیات طراحی و اجرای مهارها و درزهای انبساط توضیحات لازم در بخش‌های بعدی ارائه شده است.

تجارب جهانی نشان می‌دهد به دلیل وجود مقدار فولاد زیاد در روسازی بتنی مسلح پیوسته، اگرچه هزینه اولیه ساخت این نوع روسازی بیشتر است ولی هزینه چرخه عمر آن معمولاً کمتر از روسازی‌های بتنی ساده و مسلح درزدار می‌باشد. این نوع روسازی دارای سطحی هموارتر و عمری طولانی‌تر از روسازی‌های بتنی ساده و مسلح درزدار است و به نگهداری کمتری نیاز دارد. همچنین به علت نبود درز عرضی انقباضی، کیفیت رانندگی نیز افزایش می‌یابد. این نوع روسازی را می‌توان با انجام یک روکش به روسازی ترکیبی با طول عمر زیاد تبدیل کرد.

به‌طور کلی مزایا و معایب روسازی بتنی مسلح پیوسته عبارتند از:

مزایا:

- طول عمر زیاد؛
- افزایش کیفیت رانندگی؛
- هزینه چرخه عمر کمتر؛
- قابل تبدیل به روسازی ترکیبی با طول عمر زیاد؛
- نیاز کمتر به نگهداری.

معایب:

- هزینه اولیه زیاد؛
- جزئیات زیاد طراحی؛
- وقت گیر بودن فرآیند تعمیر.

1-5-2-4- روسازی بتنی پیش‌تنیده¹⁵

پیش‌تنیدگی عبارت است از ایجاد یک تنش ثابت و دائمی در یک عضو بتنی به طوری که در اثر این تنش، مقداری از تنش‌های ناشی از بارهای مرده و زنده در این عضو خنثی شده و در نتیجه مقاومت باربری آن افزایش پیدا می‌کند. بتن جسمی است مقاوم در مقابل فشار، ولی مقاومت آن در مقابل کشش کم است؛ بنابراین می‌توان با وارد کردن فشار به بتن (پیش‌تنیدگی)، کشش ایجاد شده در اثر بار مرده و زنده را در عضو بتنی کاهش و در نتیجه مقاومت آن را افزایش داد.

معیار اصلی در طراحی روسازی‌های بتنی معمولی (روسازی‌های بتنی ساده درزدار، مسلح درزدار و مسلح پیوسته)، مقاومت خمشی بتن برای تحمل بارهای ترافیکی است. با ایجاد پیش‌تنیدگی در مقاطع روسازی، نیروی فشاری ایجاد



شده به نحو قابل ملاحظه‌ای باعث کاهش ضخامت دال می‌شود، زیرا تنش فشاری ایجاد شده تا حدود زیادی در مقابل ایجاد تنش کششی خالص و خستگی خمشی ناشی از بارهای ترافیکی مقاومت می‌کند.

از جمله مزایای روسازی‌های بتنی پیش‌تنیده عبارتند از: استفاده کمتر از مصالح (به علت کاهش ضخامت روسازی)، تعداد کمتر درزها و ترک‌ها، نیاز کمتر به نگهداری و عمر بیشتر.

پیش‌تنیدگی در روسازی‌ها می‌تواند فقط در جهت طولی یا در دو جهت طولی و عرضی انجام شود. طول دال‌های پیش‌تنیده معمولاً خیلی بیشتر از طول دال‌های روسازی‌های بتنی درزدار است، بنابراین، کیفیت رانندگی در این نوع روسازی‌ها افزایش می‌یابد. طول دال‌ها در این نوع روسازی می‌تواند به حدود 122 متر برسد، اگرچه، از طول‌های بیشتر (300 متر) نیز در بعضی مناطق (اروپا) استفاده شده است. ضخامت دال‌های پیش‌تنیده نیز حدود 40 تا 50 درصد ضخامت دال‌های روسازی‌های بتنی معمولی است. میزان پیش‌تنیدگی در جهت طولی 689 تا 2070 کیلو پاسکال و در جهت عرضی 0 تا 1380 کیلو پاسکال است.

به‌طور کلی مزایا و معایب روسازی بتنی پیش‌تنیده عبارتند از:

مزایا:

- نیاز کمتر به نگهداری (به علت کم بودن تعداد درز)؛
- طول عمر زیاد؛
- افزایش ظرفیت باربری روسازی؛
- کاهش ضخامت دال؛
- افزایش کیفیت رانندگی (به علت طول زیاد دال‌ها).

معایب:

- جزئیات زیاد طراحی؛
- هزینه زیاد؛
- نیاز به تجهیزات ویژه؛
- نیاز به دانش فنی خاص.

1-5-2-5- روسازی بتنی پیش‌ساخته¹⁶

یکی از چالش‌هایی که ادارات راه همواره با آن روبرو هستند، عملیات تعمیر و بازسازی روسازی در راه‌های پر تردد است. به همین جهت متولیان امور راهسازی همواره به دنبال گزینه‌هایی بوده‌اند که قابلیت اجرای سریع و طول عمر مطلوب داشته باشند. یکی از این گزینه‌ها استفاده از روسازی‌های بتنی پیش‌ساخته است. روسازی‌های بتنی پیش‌ساخته در واقع دال‌های بتنی پیش‌ساخته‌ای هستند که برای تعمیر و بهسازی سریع روسازی موجود استفاده می‌شوند.

مقاطع بتنی پیش‌ساخته می‌تواند انواع روسازی‌های بتنی معمولی یا پیش‌تنیده را شامل شود. این نوع روسازی‌ها را می‌توان در عملیات نوسازی یا بهسازی (برای وصله کاری تمام عمق)، به‌عنوان روسازی دائمی یا روسازی موقت (برای مهیا شدن شرایط عبور وسایل نقلیه تا هنگام اجرای روسازی اصلی) استفاده کرد.

از جمله مزیت دال‌های بتنی پیش‌ساخته وجود کنترل کیفیت بیشتر، عمل‌آوری بهتر و کاهش تأخیر برای عبور وسایل نقلیه از روی روسازی است. هنگام استفاده از دال‌های پیش‌ساخته باید موضوع تراز بودن دال‌ها (به‌منظور جلوگیری از ایجاد دست‌انداز در لبه دال‌ها) و انتقال بار بین دال‌های پیش‌ساخته یا بین دال پیش‌ساخته و روسازی موجود، مورد توجه قرار گیرد.

روسازی‌های بتنی پیش‌ساخته در خارج از محل اجرای پروژه ساخته می‌شوند و سپس به محل پروژه حمل و بر روی سطح آماده (روسازی موجود یا پی تراز شده) قرار می‌گیرند (شکل 1-11). برای عبور ترافیک از روی روسازی پیش‌ساخته به حداقل زمان عمل‌آوری میدانی یا حداقل زمان برای رسیدن به مقاومت مطلوب نیاز است.



شکل 1-11 - حمل دال پیش‌ساخته و استقرار شب‌هنگام آن در محل روسازی

مزیت روسازی‌های بتنی پیش‌ساخته در مقایسه با روسازی‌های بتنی که در محل اجرا می‌شوند عبارتند از:

- کنترل کیفیت بهتر (در کارخانه ساخت دال بتنی پیش‌ساخته، شرایط بهتری برای کنترل و عمل‌آوری وجود دارد)؛

- به حداقل رسیدن محدودیت‌های آب و هوایی در هنگام اجرا (نصب)؛
- به حداقل رسیدن تأخیر ناشی از بسته شدن مسیر عبور وسایل نقلیه برای تعمیر و نگهداری (عمل‌آوری بتن در محل پروژه نیاز نیست، بنابراین، روسازی بتنی پیش‌ساخته را می‌توان در هنگام شب نصب و صبح فردا زیر ترافیک قرار داد)؛

- حذف آسیب‌هایی که در دوره ابتدایی بعد از ساخت روسازی بتنی اتفاق می‌افتد (مشکلات ناشی از دیر برش دادن یا برش‌های کم عمق اتفاق نمی‌افتد).

همان‌طور که گفته شد روسازی‌های بتنی پیش‌ساخته بیشتر در مسیرهای با حجم ترافیک زیاد و در جایی که انسداد خطوط عبور وسایل نقلیه مشکلات اساسی ایجاد می‌کند، کاربرد دارند. در چنین مواردی معمولاً عملیات مربوط به اجرای روسازی بتنی پیش‌ساخته در هنگام شب انجام می‌شود. در این مدت معمولاً می‌توان 15 تا 20 موقعیت را تعمیر یا به‌طور پیوسته 120 تا 130 متر روسازی پیش‌ساخته را اجرا کرد. ذکر این نکته لازم است که روسازی بتنی پیش‌ساخته به معنی روسازی برتر نیست و نباید انتظار داشت که این نوع روسازی عملکردی بهتر از روسازی بتنی درجا داشته باشد مگر آن‌که در ساخت این نوع روسازی از تکنیک پیش‌تنیدگی استفاده شود. در واقع می‌توان انتظار داشت روسازی بتنی پیش‌ساخته تحت ترافیک و شرایط جوی مشابه، رفتاری شبیه روسازی‌های بتنی درجا داشته باشد.

نکات اصلی که در ارتباط با ساخت این نوع روسازی‌ها باید در نظر گرفته شود عبارتند از:

- قابلیت ساخت؛

- دوام بتن؛

- انتقال بار در محل درزها؛

- شرایط تکیه‌گاه دال.

به‌طور کلی مزایا و معایب این نوع روسازی عبارتند از:

مزایا:

- سرعت نصب بالا؛

- کیفیت مناسب؛

- به حداقل رسیدن محدودیت‌های آب و هوایی در هنگام اجرا.

معایب:


- نیاز به تجهیزات ویژه؛

- جزئیات اجرایی دقیق.

1-5-2-6- روسازی بتن غلتکی¹⁷ (RCCP)

روسازی بتن غلتکی را می‌توان از خانواده روسازی‌های بتنی ساده درزدار بدون میلگرد انتقال بار به شمار آورد. ویژگی‌های فنی روسازی‌های بتنی شباهت زیادی با بتن سایر انواع روسازی بتنی متداول دارد با این تفاوت که به علت میزان کم آب و سیمان، مقدار انقباض در این نوع بتن نسبت به بتن متداول کمتر است. خصوصیات مقاومتی و اجزای تشکیل دهنده بتن غلتکی (سنگ‌دانه‌های خوب دانه‌بندی شده، مواد سیمانی و آب) شبیه به بتن معمولی است ولی

نسبت اختلاط مصالح در این نوع بتن با بتن معمولی متفاوت است (شکل 1-12). یکی از تفاوت‌های عمده بین مخلوط بتن غلتکی با مخلوط بتن معمولی آن است که در بتن غلتکی، سنگ‌دانه‌های ریز درصد بیشتری از سنگ‌دانه‌ها موجود در بتن را به خود اختصاص می‌دهند.




شکل 1-12- مقایسه درصد مصالح تشکیل دهنده بتن غلتکی و بتن معمولی


بتن غلتکی، بتن با اسلامپ صفر است (سفت‌تر از بتن معمولی با اسلامپ صفر) که معمولاً با همان دستگاه پخش آسفالت (فینیشر) استاندارد یا دارای اتوی¹⁸ ایجاد کننده دانسیته زیاد روی سطح راه پخش می‌شود و به دنبال آن با عبور غلتک متراکم می‌گردد. برخلاف روسازی با بتن معمولی، روسازی‌های بتن غلتکی برای اجرا به قالب نیاز ندارند و در آنها از میلگرد انتقال بار و میلگرد دوخت نیز استفاده نمی‌شود. در صورت استفاده از درزهای انقباضی عرضی در بتن غلتکی، فاصله این درزها بیشتر از فاصله درزهای عرضی در روسازی‌های بتنی معمولی است. شکل (1-13) باربری بتن معمولی و بتن غلتکی را در طی چند روز اول پس از پخش بتن نشان می‌دهد. شکل (1-14) نیز مقایسه انواع بتن (مخلوط سیمان با مصالح سنگی) را از نظر روانی، درصد سیمان، نیاز به قالب، نیاز به غلتک و نیاز به لایه رویه نشان می‌دهد.

مقاومت و دوام مناسب روسازی‌های بتن غلتکی به همراه سرعت ساخت و هزینه آن، باعث شده است که استفاده از این نوع روسازی گزینه مناسبی برای روسازی محوطه‌های روباز کارخانجات صنعتی، جاده‌های دسترسی معادن، محوطه‌های بندر، ترمینال‌های وسایل نقلیه سنگین و نظامی، محوطه‌های پارکینگ اتومبیل‌ها و کامیون‌ها و سطوح انبارها، محل پارکینگ هواپیماها در فرودگاه‌ها، خیابان‌ها و جاده‌ها باشد.

پس از اولین استفاده روسازی بتن غلتکی در دهه 1970 در کانادا، تاکنون این نوع روسازی در بسیاری از نقاط دنیا مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. شکل (1-15) روند افزایش استفاده از روسازی بتن غلتکی را طی چند سال گذشته نشان می‌دهد.




شکل 1-13- ظرفیت باربری بتن معمولی و بتن غلتکی در طی چند روز پس از پخش بتن



شکل 1-14- مقایسه انواع بتن (مخلوط سیمان با مصالح سنگی) از نظر روانی، درصد سیمان، نیاز به قالب، نیاز به غلتک و نیاز به لایه رویه





شکل 1-15- روند افزایش استفاده از روسازی بتن غلتکی را از اوایل دهه 1980

به‌طور کلی بتن غلتکی در دو زمینه کاملاً مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. اولین زمینه استفاده از بتن غلتکی در ساخت سدها می‌باشد. این نوع بتن دارای سیمان کم بوده و مقاومت فشاری آن معمولاً کمتر از بتن معمولی می‌باشد. اندازه حداکثر سنگ‌دانه بتن‌های غلتکی سدسازی درشت‌تر از بتن معمولی بوده و از 50 میلی‌متر تا بیش از 100 میلی‌متر می‌باشد. بتن غلتکی ویژه روسازی راه دارای مقدار سیمان زیادتر (نسبت به بتن غلتکی مورد استفاده در سدها)، مقاومت فشاری بیشتر از 25 مگاپاسگال و طرح مخلوط با اندازه و دانه‌بندی مصالح کنترل شده در یک محدوده مشخص است.

با توجه به دشواری‌هایی که در ابتدا برای دستیابی به سطح کاملاً صاف (هموار) در روسازی بتن غلتکی وجود داشت، این نوع روسازی برای راه‌های با سرعت بالا (بیش از 50 کیلومتر بر ساعت) استفاده نمی‌شد، ولی امروزه با استفاده از یک لایه آسفالت گرم به ضخامت 4 تا 6 سانتی‌متر یا اجرای یک روکش بتنی غیرچسبنده روی بتن غلتکی (چنانچه ضخامت روسازی بیشتر از 25 سانتی‌متر باشد) می‌توان کیفیت سطح روسازی بتن غلتکی را افزایش داد و این نوع روسازی را برای راه‌های با سرعت ترافیک بالا نیز استفاده کرد.

به‌طور کلی مزایا و معایب روسازی بتن غلتکی عبارتند از:

مزایا:

- اجرای آسان و سریع؛
- هزینه کم؛
- عدم نیاز به میلگرد؛
- عدم نیاز به ماشین آلات ویژه.



معایب:

- بدون استفاده از یک لایه آسفالت یا بتن معمولی یا بدون عملیات سایش¹⁹، بتن غلتکی را نمی‌توان به‌عنوان رویه راه‌هایی که سرعت وسایل نقلیه زیاد است (بیش از 50 کیلومتر بر ساعت) استفاده کرد؛

- با توجه به مقدار کم آب در بتن غلتکی، اجرای این نوع بتن در هوای گرم نیازمند مراقبت زیاد برای به حداقل رساندن تبخیر آب است.

1-5-2-7- روسازی بتنی نفوذپذیر²⁰

بتن نفوذپذیر شامل درصد کم یا فاقد مصالح سنگی ریزدانه است. وجود درصد فضای خالی 15 تا 30 درصد در این نوع بتن سبب می‌شود آب ناشی از نزولات جوی از طریق این نوع رویه بتنی به راحتی به لایه‌های زیرین نفوذ کند (شکل 1-16). بتن نفوذپذیر معمولاً روی لایه‌ای از مصالح سنگی تمیز قرار می‌گیرد، این لایه در نقش مخزنی برای آب باران عمل می‌کند و آب عبوری از بتن نفوذپذیر به تدریج و بر اساس کیفیت زهکشی بستر، به آبهای زیرزمینی ملحق می‌شود.



شکل 1-16- نمایشی از عملکرد بتن نفوذ پذیر در هنگام بارش

از آنجا که مقاومت خمشی بتن نفوذپذیر از مقاومت خمشی بتن معمولی کمتر است، از این نوع رویه بتنی فقط برای مناطق با ترافیک کم و سرعت پایین مانند راه‌های دسترسی در مناطق مسکونی، پارکینگ‌ها و شانه راه‌ها استفاده می‌شود. از مزایای دیگر بتن نفوذپذیر، کاهش سر و صدای ناشی از عبور وسایل نقلیه از روی روسازی است. به‌طور کلی مزایا و معایب این نوع روسازی عبارتند از:

مزایا:

- ایمنی بیشتر (در مناطق با بارندگی زیاد)؛



19- Diamond grinding

20- Pervious concrete pavement (Porous concrete pavement)

- کاهش سر و صدا.

معایب:

- عدم باربری زیاد؛

- عدم کاربرد برای راه‌های با ترافیک سنگین.

1-5-2-8- روسازی‌های بتنی حاوی الیاف (بتن الیافی)

از خصوصیات مصالح بتنی، تردی و شکنندگی و عدم قدرت باربری مناسب بعد از ترک‌خوردگی است که در نتیجه آن طاقت و قدرت جذب انرژی آن کاهش می‌یابد. در این وضعیت، استفاده از الیاف کوتاه که به‌طور یکنواخت در بتن پخش شده باشد، می‌تواند منجر به بهبود مقاومت بتن شود. الیاف همچنین برای کنترل ترک‌های انقباضی²¹ و کنترل عرض ترک‌های سازه‌ای نیز به کار می‌رود.

تا به امروز بتن الیافی در روسازی محوطه‌های صنعتی، روسازی‌های با بارگذاری سنگین، باند فرودگاه‌ها، پارکینگ‌ها و عرشه پل‌ها به کار برده شده است.

با وجود تنوع الیاف مورد استفاده برای تقویت (مسلح کردن) ملات‌های سیمانی، فقط تعداد کمی از آن‌ها برای کاربردهای تجاری مناسب تشخیص داده شده‌اند. جدول (1-1) فهرستی از انواع مختلف الیاف و برخی خصوصیات آن‌ها را نشان می‌دهد. به‌طور کلی الیاف در دو نوع فولادی و ترکیبی طبقه‌بندی می‌شوند. الیاف فولادی که بیشتر برای افزایش مقاومت سازه‌ای بتن استفاده می‌شود در انواع و اشکال مختلفی ساخته می‌شوند (شکل 1-17). این الیاف بر اساس مقدار و خصوصیات آن‌ها و همچنین چسبندگی آن به مخلوط بتن، روی کیفیت بتن اثر می‌گذارند. اگر چه این الیاف می‌توانند صاف باشند، ولی معمولاً به شکلی ساخته می‌شوند که با بتن درگیر شوند. مهمترین مشخصه این الیاف نسبت‌های ظاهری (طول به قطر)، مقاومت کششی و شکل هندسی الیاف است. این الیاف در کاربردهای ویژه استفاده می‌شوند و معمولاً در دال‌های بتنی معمولی کاربرد ندارند. الیاف فولادی معمولاً دارای طولی بین 13 تا 65 میلی‌متر و قطری از 0/5 تا 1/0 میلی‌متر هستند. این الیاف معمولاً با نسبت حجمی 0/25 درصد تا 2 درصد (20 تا 157 کیلوگرم در متر مکعب بتن) مصرف می‌شوند.

الیاف ترکیبی از مواد اولیه‌ای مانند اکریلیک، آرامید، کربن، پلی‌استر، پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن، نایلون تولید می‌شوند. تا به امروز استفاده اصلی از این الیاف در اجرای روکش بتنی نازک (به ضخامت 5 تا 10 سانتی‌متر) بوده است. بدین ترتیب روکش مذکور با سطح آسفالتی موجود یک‌پارچه عمل نموده و در نتیجه یک روسازی ترکیبی ایجاد می‌شود. با توجه به وجود الیاف ترکیبی متنوع، امروزه بیشتر از جنس پلی‌پروپیلن آن با حداقل نسبت 0/1 درصد حجمی (0/9 کیلوگرم الیاف پلی‌پروپیلن در یک متر مکعب روکش بتنی نازک) استفاده می‌شود. الیاف پلی‌پروپیلن انقباض ماندگار (پلاستیک) و ترک‌های نشست را کاهش می‌دهد. در عین حال، باعث افزایش زبری و انسجام ترک‌های ایجاد

21- Shrinkage cracks


شده در بتن می‌شود. در بتن تازه، الیاف پلی پروپیلن از جداسازی سنگ‌دانه‌ها جلوگیری کرده و باعث ایجاد سطحی با دوام‌تر، با نفوذپذیری کمتر و مقاومت اصطکاکی بیشتر می‌شود.

جدول 1-1- انواع الیاف و خصوصیات فیزیکی و مکانیکی آنها


نوع الیاف	قطر (0/001 In*)	وزن مخصوص	ضریب الاستیسیته (ksi **)	مقاومت کششی (ksi **)	کرنش در شکست (%)
فولادی					
با مقاومت بالا	4/0-40/0	7/80	29000	250-50	3/5
ضد زنگ	0/4-13/0	7/80	23200	300	3/0
شیشه					
رده E	0/4	2/50	10440	500	4/8
ضد قلیا (AR)	0/5	2/70	11600	360	3/6
پلیمری					
پلی پروپیلن	4/0-8/0	0/90	725	65	18
تک رشته		0/90	500	110-80	8
رشته رشته شده	20/0-160/0	0/96	25000-725	29-435	80-3
پلی اتیلن	1/0-40/0	1/38	2500-1450	170-80	50-10
پلی استر	0/4-3/0	1/18	2600	145-30	50-28
آکریلیک	0/7-0/2				
آرامید					
کولار 29	0/47	1/44	9000	525	3/6
کولار 49	0/4	1/44	17000	525	2/5
آزبست					
کروسیدیت	0/8-0/004	3/40	28400	260-29	3-2
کریزوتایل	1/2-0/0008	2/60	23800	500	6-2
کربن					
نوع 1 (مدول بالا)	0/30	1/90	55100	260	0/7-0/5
نوع 2 (مقاومت بالا)	0/35	1/90	33400	380	1/5-1/0
طبیعی					
سلولز چوب	4/7-0/8	1/50	5800-1450	131-44	---
سیزال	8/0 <	---	3770-1890	82-41	5-3
الیاف نارگیل	16/0-4/0	1/15-1/12	3770-2760	29-17	25-10
خیزران	16/0-2/0	1/50	5800-4790	73-51	---
کنف	20/0-4/0	1/04-1/02	4640-3770	51-36	1/9-1/5
آکورا	17/0	0/96	464-76	---	---

* 1in.=25.4mm

** 1ksi=1000psi=6.89kPa



الیاف فولادی قبل از اختلاط به یکدیگر چسبیده اند



هنگام اختلاط الیاف از یکدیگر جدا شده و بطور یکنواخت در مخلوط پخش میشوند

شکل 1-17- انواع مختلف الیاف فولادی

به‌طور کلی مزایا و معایب استفاده از الیاف در بتن عبارتند از:

مزایا:

- مقاومت تا لحظه گسیختگی تا 150 درصد افزایش می‌یابد؛
- پتانسیل ایجاد ترک هنگام انقباض بتن کاهش می‌یابد؛
- مقاومت خستگی بتن افزایش می‌یابد؛
- احداث روسازی با ضخامت کم میسر می‌شود؛
- الیاف به‌طور همگن در 3 بعد بتن پراکنده می‌شوند، بنابراین باعث توزیع بهتر بار می‌شوند؛
- مصرف الیاف در بتن باعث صرفه‌جویی در آرماتوربندی می‌شود؛
- وجود الیاف در بتن باعث افزایش ضریب گسیختگی، زبری و مقاومت در برابر ضربه می‌شود؛
- انرژی جذب شده توسط بتن (سطح زیر نمودار تا لحظه گسیختگی) 10 تا 40 برابر افزایش پیدا می‌کند.

معایب:

- استفاده از الیاف در بتن کارایی بتن را کاهش می‌دهد؛
- هزینه تهیه و اجرای الیاف در بتن نسبتاً زیاد است.

1-2-5-9- روسازی‌های بتنی حاوی گوگرد (بتن گوگردی)


ایده کاربرد گوگرد در مصالح ساختمانی از اوایل دهه 1970 شکل گرفت. یکی از دلایل اصلی این امر افزایش مقدار گوگرد و ترکیبات سولفوری پسماندهای صنایع نفتی و فلزی و منابع طبیعی و همچنین هزینه کم آن بود. در ضمن گوگرد به‌دست آمده از پسماند صنایع مختلف علاوه بر هزینه زیاد نگهداری، مشکلی اساسی برای محیط زیست محسوب

می‌شد. یکی از راه‌کارها برای جلوگیری از انباشت گوگرد، مصرف آن در فعالیتهای عمرانی بود. به خصوص که با بروز بحران انرژی به‌کارگیری مصالح جدید با مقاومت و صرفه اقتصادی، بیشتر از گذشته احساس می‌شد.

در شرایط محیطی (اسیدی و قلیایی) که روسازی بتنی در خطر خوردگی است و مصالح رایج جواب‌گوی مقاومت بتن در برابر عوامل محیطی نیستند، بتن گوگردی به‌عنوان یک گزینه مناسب توصیه می‌شود؛ البته در این قسمت اثرات محیط زیستی محصول تولید شده باید مورد توجه قرار گیرد. بتن گوگردی می‌تواند در کارخانه‌های تولید آسفالت تولید و با ماشین‌آلات متداول پخش آسفالت به‌عنوان روسازی بتنی گوگردی اجرا شود.

به‌طور کلی بتن گوگردی از 70 تا 75 درصد شن و ماسه، 20 تا 25 درصد گوگرد و تقریباً 2 تا 5 درصد مواد مضاف تشکیل می‌شود. بتن گوگردی از نظر مقاومت در مقابل اسید مورد توجه بوده و ضریب انبساط حرارتی آن از بتن با سیمان پرتلند بیشتر است.

بتنی که از ترکیب گوگرد و سنگ‌دانه‌های ریز و درشت تهیه شده می‌تواند مقاومت 420 تا 490 کیلوگرم بر سانتی - متر مربع کسب کند. شکل (18-1) تفاوت مقاومت اولیه بتن با سیمان پرتلند و بتن گوگردی را نشان می‌دهد.



شکل 18-1- تفاوت مقاومت اولیه بتن با سیمان پرتلند و بتن گوگردی

البته در کنار مزایایی که گوگرد بتنی دارد باید ملاحظات ایمنی و محیط زیستی استفاده از گوگرد مورد توجه قرار گیرد.

به‌طور کلی مزایا و معایب استفاده از بتن گوگردی عبارتند از:

مزایا:

- دارای مقاومت زیاد در برابر خوردگی در محیط‌های نمکی و اسیدی است؛



- بتن گوگردی دارای سرعت گیرش زیاد است و ظرف 24 ساعت حدود 70 تا 80 درصد مقاومت نهایی خود را کسب می‌کند. بنابراین، با استفاده از این نوع بتن مدت زمان مسدود کردن مسیر برای عملیات تعمیر روسازی کاهش می‌یابد؛
- نفوذ آب به داخل سطح نهایی آن عملاً ناچیز است؛
- عدم نیاز به آب در مراحل تولید؛
- هیچ محدودیتی در کاربرد آن در محیط‌های بسیار گرم و یا بسیار سرد ندارد (در محیط 40- الی 55 درجه سانتی‌گراد قابل تولید و کاربرد است)؛
- دارای چسبندگی خوب با میلگرد فولادی است؛
- از مزایای دیگر این نوع بتن، مقاومت خوبی است که با ماسه بادی از خود نشان می‌دهد. به همین دلیل در مناطقی که آب شیرین کم و ماسه بادی فراوان است، امکان احداث جاده با این تکنیک فراهم می‌شود؛
- با توجه به چسبندگی خوب این نوع بتن به بتن معمولی و خاصیت نفوذناپذیری آن، از بتن گوگردی می‌توان به‌عنوان لایه محافظ بتن معمولی استفاده نمود؛
- بتن گوگردی در مقابل نمک‌های یخ‌زدا مقاومت بسیار خوبی از خود نشان می‌دهد.

معایب:

- گوگرد موجود در این نوع بتن، در حرارت‌های بالای 120 درجه سانتی‌گراد ذوب می‌شود. در نتیجه این نوع بتن مقاومت خوبی در برابر آتش سوزی ندارد؛
- استفاده از بتن گوگردی نیازمند دقت و مراقبت‌های بیشتری در اندازه‌گیری، جابجایی و کاربرد آن است؛
- از آنجایی که تولید بتن گوگردی مستلزم حرارت دادن در درجه حرارت معین 127 تا 141 درجه سانتی‌گراد است، باید سعی شود تا کم‌ترین تبخیر صورت پذیرد. تهویه مناسب در هنگام ساخت و عملیات بتن‌ریزی مخلوط داغ حائز اهمیت است. بنابراین استفاده از لباس، عینک، کلاه و دستکش ایمنی الزامی است؛
- اگر سولفور بیش از درجه حرارت ذوب آن حرارت داده شود، بتن گوگردی دچار افت مقاومت می‌گردد و خطر احتراق در محل تولید وجود دارد؛
- احتمال بروز پدیده خزش در بتن گوگردی بیش از بتن معمولی است؛
- اثرات محیط زیستی و ایمنی محصول تولید شده باید مورد توجه قرار گیرد.

10-2-5-1- روسازی بلوکی بتنی²²


روسازی بلوکی بتنی از تعداد زیادی بلوک که بر روی یک لایه اساس ماسه‌ای تمیز و یک بستر از قبل آماده شده، قرار گرفته‌اند، تشکیل شده است. روسازی‌های بلوکی تکامل یافته روسازی‌های قطعه‌ای²³ شامل سنگ، چوب و انواع آجر بوده که حاصل تلفیق روش‌های اجرایی و مصالح جدید با طرح‌ها و ایده‌های سنتی می‌باشد. بلوک‌های بتنی مورد استفاده

22- Concrete block paving

23- Segmental paving

در این نوع روسازی باید علاوه بر ایجاد یک سطح بدون تغییر شکل زیاد در مقابل بارگذاری، ویژگی‌های لازم برای ایمنی و راحتی عبور ترافیک و مقاومت لازم در برابر تاثیرات آب و هوا را نیز داشته باشند.


جزئیات روسازی بلوکی بتنی به جز بلوک‌ها و لایه ماسه زیر آن، مشابه روسازی‌های انعطاف‌پذیر است (شکل 1-19). معمولاً در زیر بلوک‌ها پس از لایه ماسه‌ای به ضخامت 2 تا 5 سانتی‌متر، لایه متراکم شده اساس قرار دارد که روی یک بستر متراکم شده یا اصلاح شده (با سیمان و یا قیر) اجرا می‌شود. در مواردی که روسازی بلوکی بتنی در معرض بارهای سنگین قرار می‌گیرد یا شرایط خاک بستر ضعیف باشد، یک لایه زیراساس بین لایه اساس و بستر قرار می‌گیرد. روش‌ها و استانداردهای اجرایی لایه‌های زیراساس و اساس و نوع مصالح این لایه‌ها تقریباً مشابه روسازی‌های انعطاف‌پذیر است.



شکل 1-19 - اجزای اصلی روسازی بلوکی بتنی

بلوک‌ها در شکل‌ها، اندازه‌ها و طرح‌های متنوع به کار می‌روند (شکل 1-20). طول بلوک‌ها تقریباً 20 تا 25 سانتی‌متر، عرض آنها 10 تا 16 سانتی‌متر و ضخامت آنها 6 تا 14 سانتی‌متر است. فاصله درزها نیز که معمولاً بین 2 تا 8 میلی‌متر است، با ماسه پر می‌شود.





شکل 1-20- نمونه ای از چیدمان بلوک‌ها در روسازی بلوکی بتنی

به‌طور کلی مزایا و معایب استفاده از روسازی بلوکی بتنی عبارتند از:

مزایا:

- اجرای آن با سهولت انجام می‌شود و به ماشین‌آلات ویژه‌ای نیاز ندارد؛
- با اضافه کردن مواد رنگی به مخلوط بتن می‌توان روسازی بلوکی بتنی با رنگ‌بندی خاص ایجاد کرد؛
- تعمیر این نوع روسازی به سهولت انجام می‌شود؛
- دسترسی به لایه‌های زیرین برای تعمیر یا عبور تاسیسات به راحتی امکان‌پذیر است؛
- با توجه به تنوع طرح و رنگ، می‌توان روسازی بلوکی بتنی را به‌صورت جذاب و هماهنگ با معماری محیط اطراف اجرا کرد؛
- اثرات نامطلوب محیط زیستی ندارد؛
- در شرایط خشک یا مرطوب دارای مقاومت لغزشی مناسب است؛
- تاخیر ناشی از عمل‌آوری مصالح (در مقایسه با روسازی بتنی) وجود ندارد و می‌تواند بلافاصله پس از اجرا زیر بار ترافیک قرار گیرد.



معایب:

- چنانچه لایه اساس این نوع روسازی به نحو مطلوب متراکم نشود، بلوک‌های بتنی در لایه اساس فرو می‌روند و سطح ناهمواری را ایجاد می‌کنند؛
- در صورتی که قیدهای کناری به نحو مطلوبی اجرا نشوند، پس از مدتی بلوک‌ها در اثر عبور وسایل نقلیه حرکت کرده و سطح ناهمواری را ایجاد می‌کنند؛
- امکان رشد و نمو گیاهان در بین بلوک‌ها وجود دارد؛
- در راه‌های با سرعت بیش از 50 کیلومتر در ساعت، استفاده از این نوع روسازی، قابلیت سواری²⁴ (همواری سطح²⁵) را با چالش مواجه می‌سازد.

3-5-1- روسازی مختلط²⁶ (ترکیبی)

روسازی‌هایی که ترکیبی از دو نوع روسازی سخت و قابل انعطاف باشند، روسازی‌های ترکیبی نامیده می‌شوند (شکل 1-21). لایه انعطاف‌پذیر می‌تواند شامل هر یک از انواع بتن آسفالتی گرم²⁷ (آسفالت با دانه‌بندی پیوسته، آسفالت با استخوان‌بندی مصالح سنگی²⁸ و آسفالت متخلخل²⁹) و لایه سخت نیز می‌تواند هر یک از انواع روسازی بتنی را شامل شود. از آنجا که تعریف واحدی برای روسازی ترکیبی وجود ندارد، در برخی منابع اساس تثبیت شده با سیمان³⁰ و بتن مگر³¹ به همراه لایه‌ای از آسفالت گرم نیز روسازی ترکیبی در نظر گرفته شده است.

در متون مختلف برای روسازی ترکیبی از عبارات متنوعی استفاده شده است که در این ارتباط می‌توان به روسازی نیمه سخت³²، روسازی ترکیبی با کیفیت بالا (مرغوب)³³، روسازی با طول عمر زیاد³⁴، روسازی ترکیبی انعطاف‌پذیر³⁵، روسازی بی‌نیاز از نگهداری³⁶ اشاره کرد. اصطلاحاً به رویه بتنی که روی لایه آسفالتی موجود قرار می‌گیرد Whitetopping گفته می‌شود.

24- Rideability

25- Smoothness

26- Composite pavement

27- Hot-Mix Asphalt (HMA)

28- Stone Matrix Asphalt (SMA)

29- Porous asphalt

30- Cement Stabilized Base (CSB)/ Cement Treated Base (CTB)

31- Lean mix concrete

32- Semi-rigid pavement


33- Premium composite pavement

34- Long-life pavement

35- Flexible composite pavement


36- Maintenance-free pavement





شکل 21-1- دو تیپ مختلف از روسازی‌های ترکیبی (الف - روسازی ترکیبی با رویه بتنی، ب - روسازی ترکیبی با رویه آسفالتی)

بر اساس بررسی‌های انجام شده، عملکرد روسازی‌های ترکیبی، به دلیل عواملی مانند طراحی اساس سخت، نوع آسفالت گرم، چگونگی ساخت و نحوه نگهداری متفاوت گزارش شده است. برای تحلیل خستگی روسازی انعطاف‌پذیر، کرنش کششی زیر لایه آسفالتی مدنظر قرار می‌گیرد. در واقع ترک خستگی از این نقطه شروع به رشد کرده و به سمت بالا منتشر می‌شود. در روسازی ترکیبی این نقطه بحرانی به زیر لایه اساس سخت منتقل می‌شود. استفاده از اساس سخت باعث کاهش کرنش‌های بحرانی در روسازی ترکیبی می‌شود (شکل 22-1).



شکل 22-1- موقعیت کرنش کششی بحرانی در روسازی‌های ترکیبی و انعطاف‌پذیر (الف - روسازی ترکیبی، ب - روسازی انعطاف‌پذیر)

با وجود تنوع روسازی‌های ترکیبی، مطالب این دستورالعمل روی حالتی که لایه رویه از جنس آسفالت و لایه زیرین از نوع بتنی باشد متمرکز می‌شود.

به‌طور کلی مزایا و معایب روسازی‌های ترکیبی در مقایسه با روسازی‌های انعطاف‌پذیر و سخت عبارتند از:

مزایا:

- ایجاد تکیه‌گاهی مقاوم برای لایه آسفالتی (توسط لایه اساس بتنی)؛
- ایجاد سطحی صاف و هموار برای رانندگی؛
- ایجاد سطحی با مقاومت لغزشی مناسب؛



- حفظ استحکام سازه‌ای اساس بتنی برای اطمینان از عمر زیاد سیستم روسازی (با اجرای نگهداری پیش‌گیرانه روی لایه آسفالتی)؛

- جلوگیری از نفوذ آب سطحی و نمک موجود در عملیات یخ‌زدایی به داخل اساس (به علت وجود لایه آسفالتی)؛
- کاهش گرادیان حرارتی در لایه بتنی به دلیل وجود لایه آسفالتی در قسمت فوقانی.

معایب:

- جزئیات زیاد طراحی؛

- هزینه زیاد؛

- نیاز به تجهیزات بیشتر.

6-1- مزایا و معایب هر یک از انواع روسازی بتنی و ترکیبی

بر اساس آنچه در بخش‌های قبل ارائه شد، جدول (2-1) به‌طور خلاصه مزایا و معایب هر یک از انواع روسازی بتنی و ترکیبی را نشان می‌دهد.

جدول 2-1- مزایا و معایب هر یک از انواع روسازی بتنی و ترکیبی

ردیف	نوع روسازی	مزایا	معایب
1	بتنی ساده درز دار بدون میلگرد انتقال بار	- اجرای راحت - هزینه کم	- قابل استفاده فقط برای راه‌های با ترافیک سبک - حجم فعالیت نگهداری زیاد (به دلیل تعداد درز زیاد) - افت کیفیت رانندگی (به دلیل وجود تعداد زیاد درز) - بروز خرابی‌های زودرس در محل درزها - تواتر زیاد سر و صدا در هنگام عبور وسیله نقلیه از روی درزها
2	بتنی ساده درزدار با میلگرد انتقال بار	- اجرای راحت - هزینه کم	- حجم فعالیت نگهداری قابل ملاحظه (به دلیل تعداد زیاد درز) - تواتر زیاد سر و صدا در هنگام عبور وسیله نقلیه از روی درزها
3	بتنی مسلح درزدار	- کاهش ضخامت دال (نسبت به حالت ساده) - ایجاد سر و صدای کمتر (نسبت به نوع ساده)	- لزوم دقت زیاد در نصب شبکه‌های فولادی - در مقایسه با هزینه‌ای که صرف می‌شود، راندمان زیادی ندارد. - پتانسیل وقوع ترک در فاصله بین دو درز متوالی و در نتیجه ایجاد خرابی در این نقاط - وقت‌گیر بودن فرآیند تعمیر - درخصوص استفاده از این نوع روسازی رضایت کلی وجود ندارد.
4	بتنی مسلح پیوسته	- طول عمر زیاد - افزایش کیفیت رانندگی - هزینه چرخه عمر کمتر - قابل تبدیل به روسازی ترکیبی با طول عمر زیاد - نیاز کمتر به نگهداری	- هزینه اولیه زیاد - جزئیات زیاد طراحی - وقت‌گیر بودن فرآیند تعمیر

ردیف	نوع روسازی	مزایا	معایب
5	بتنی پیش‌تنیده	- نیاز کمتر به نگهداری (به علت نبود درز) - طول عمر زیاد - افزایش ظرفیت باربری روسازی - کاهش ضخامت دال - افزایش کیفیت رانندگی (به علت طول زیاد دال‌ها)	- جزئیات زیاد طراحی - هزینه زیاد - نیاز به تجهیزات ویژه - نیاز به دانش فنی زیاد
6	بتنی پیش‌ساخته	- سرعت نصب بالا - کیفیت مناسب - به حداقل رسیدن محدودیت‌های آب و هوایی در هنگام اجرا	- نیاز به تجهیزات ویژه - جزئیات اجرایی دقیق
7	بتن غلتکی	- طراحی راحت - اجرای راحت و سریع - هزینه کم - عدم نیاز به میلگرد - عدم نیاز به ماشین آلات ویژه	- عدم کاربرد برای راه‌های با ترافیک سنگین (در این نوع راه‌ها باید از یک رویه آسفالتی یا بتنی نیز استفاده شود) - دشواری در دستیابی به الزامات صافی سطح روسازی (هموار بودن)
8	بتنی متخلخل	- ایمنی بیشتر (در مناطق با بارندگی زیاد) - کاهش سر و صدا	- عدم باربری زیاد - عدم کاربرد برای راه‌های با ترافیک سنگین
9	بتن الیافی	- کاهش پتانسیل ایجاد ترک انقباضی - افزایش مقاومت خستگی بتن - امکان احداث روسازی با ضخامت کمتر - توزیع بهتر بار - صرفه‌جویی در آرماتوربندی - افزایش ضریب گسیختگی، زبری و مقاومت در برابر ضربه - افزایش انرژی جذب شده توسط بتن	- کاهش کارایی بتن - هزینه نسبتاً زیاد تهیه و اجرای الیاف در بتن
10	بتن گوگردی	- دارای مقاومت زیاد در برابر خوردگی در محیط‌های نمکی و اسیدی - دارای سرعت گیرش زیاد و در نتیجه کاهش مدت زمان مسدود شدن مسیر برای عملیات تعمیر روسازی - نفوذ آب به داخل سطح نهایی آن عملاً ناچیز است. - عدم نیاز به آب در مراحل تولید - محدودیتی در کاربرد آن در محیط‌های بسیار گرم و یا بسیار سرد ندارد - دارای چسبندگی خوب با میلگرد فولادی - مقاومت خوب با ماسه بادی - مقاومت مناسب در مقابل نمک‌های یخ‌زدا	- لزوم دقت و مراقبت‌های بیشتر در اندازه‌گیری، جابجایی و کاربرد - لزوم ایجاد تهویه مناسب در هنگام ساخت و عملیات بتن‌ریزی مخلوط داغ - افت مقاومت و احتمال بروز آتش‌سوزی در اثر حرارت زیاد - احتمال بروز پدیده خزش در بتن گوگردی بیش از بتن معمولی است. - لزوم در نظر گرفتن اثرات محیط زیستی محصول تولید شده (هرچند طبق بررسی‌های انجام شده مقدار گوگرد نشتی به محیط زیست از حد مجاز کمتر است).

ردیف	نوع روسازی	مزایا	معایب
11	روسازی بلوکی بتنی	- سهولت اجرا - عدم نیاز به ماشین آلات ویژه - امکان تهیه روسازی بلوکی بتنی با رنگبندی خاص - سهولت تعمیر - دسترسی آسان به لایه‌های زیرین برای تعمیر یا عبور تاسیسات - با توجه به تنوع طرح و رنگ، می‌توان روسازی بلوکی بتنی را به صورت جذاب و هماهنگ با معماری محیط اطراف اجرا کرد - اثرات نامطلوب محیط زیستی ندارد - دارای مقاومت لغزشی مناسب - عدم تاخیر برای عبور ترافیک از روی آن به دلیل نیاز نداشتن به عمل‌آوری مصالح (در مقایسه با روسازی بتنی)	- چنانچه لایه اساس این نوع روسازی به نحو مطلوب متراکم نشود، بلوک‌های بتنی در لایه اساس فرو می‌روند و سطح ناهمواری را ایجاد می‌کنند - در صورتی که قفدهای کناری به نحو مطلوبی اجرا نشوند، پس از مدتی بلوک‌ها در اثر عبور وسایل نقلیه حرکت کرده و سطح ناهمواری را ایجاد می‌کنند - امکان رشد و نمو گیاهان در بین بلوک‌ها وجود دارد - در راه‌های با سرعت بیش از 50 کیلومتر در ساعت، استفاده از این نوع روسازی، قابلیت سواری (همواری سطح) را با چالش مواجه می‌سازد
12	ترکیبی	- افزایش ظرفیت باربری روسازی - طول عمر زیاد - مقاومت لغزشی مناسب - جلوگیری از نفوذ نمک به داخل اساس بتنی در فرآیند یخ‌زدایی در فصل سرما - کاهش گرادیان حرارتی در لایه بتنی	- جزئیات زیاد طراحی - هزینه زیاد - نیاز به تجهیزات بیشتر

7-1- مستندسازی

جهت طراحی و اجرای انواع رویه‌های بتنی باید مستندات از طراحی و اجرا تهیه و مستندسازی شود. بدین منظور در حین طراحی رویه‌های بتنی لازم است مستندات فنی از جمله عمر روسازی (عمر طراحی، عمر بهره برداری)، ترافیک (حجم ترافیک، نوع وسایل نقلیه، نوع محور و وزن آنها، رشد سالانه انواع وسایل نقلیه، محور هم ارز)، قابلیت اطمینان و انحراف معیار، نشانه خدمت‌دهی روسازی، مشخصات فنی مصالح (ضریب برجهندگی مصالح بستر و زیراساس، ضریب الاستیسیته بتن، ضریب گسیختگی بتن)، ضریب زهکشی، ضریب انتقال بار، مشخصات میلگرد، ضریب انبساط حرارتی فولاد، مشخصات درزها، مقاومت فشاری، مقاومت خستگی بتن غلتکی، مقاومت چسبندگی بین لایه‌ها، مقاومت در برابر یخبندان و ذوب یخ و... همچنین در حین اجرا مستندات فنی و اجرایی از جمله نتایج آزمایشگاهی، نقشه‌های چون ساخت، صدور گواهی‌های انجام کار، متره انجام کار و کیفیت مصالح مصرف شده، تهیه شده و جهت ارائه به کارفرما توسط مشاور و پیمانکار مستندسازی گردد.



فصل دوم

طراحی



2-1- طراحی روسازی بتنی ساده درزدار (JPCP)

2-1-1- مقدمه

سازه روسازی راه، یک سیستم چند لایه‌ای است که برای توزیع و انتقال بار ترافیک به بستر روسازی طرح می‌شود. روسازی بتنی ساده درزدار از دال‌های بتنی غیر مسلح همراه با درزهای طولی و عرضی تشکیل می‌شود. طراحی روسازی بتنی ساده درزدار، شامل تعیین ضخامت کل سازه و هر یک از لایه‌های تشکیل دهنده آن، طراحی درزهای موجود در این ساختار و طراحی ناحیه انتقال است. این طراحی به گونه‌ای انجام می‌شود که روسازی بتنی در دوره طرح با قابلیت اطمینان معینی، آمد و شد راحت، مطمئن و ایمن را در یک سطح هموار تأمین نماید. شکل (2-1) انواع و ترتیب لایه‌های روسازی بتنی ساده درزدار را نشان می‌دهد⁽¹⁾.

دال بتنی ساده درزدار (JPCP)
میان لایه - پیوندزدا
زیراساس ⁽¹⁾ (سنگ‌دانه‌ای، تثبیت‌شده، نفوذپذیر، آسفالتی، بتن مگر)
بستر متراکم

شکل 2-1- ترکیب لایه‌های روسازی بتنی ساده درزدار

2-1-2- عوامل مؤثر در طرح روسازی

عوامل مؤثر در طرح روسازی راه‌های جدید و یا بازسازی کامل راه‌های قدیمی به شرح زیر است:

2-1-2-1- عمر روسازی

عمر روسازی شامل عمر طراحی (دوره تحلیل) و عمر بهره‌برداری به شرح زیر است:

2-1-2-1-1- عمر طراحی² (دوره تحلیل³)

عمر طراحی یا دوره تحلیل، مدت زمانی است که روسازی دچار خرابی‌های عمده نشود. در برخی از موارد، طرح و اجرای روسازی به صورت مرحله‌ای از لحاظ اقتصادی، بیشتر مقرون به صرفه است. معمولاً عمر طراحی به گونه‌ای تعیین می‌گردد که در طی این مدت، اجرای یک تعمیر اساسی⁴ برای آن پیش‌بینی شود. انتخاب این گزینه با در نظر گرفتن

1- در روسازی بتنی عموماً به لایه باربر زیر دال بتنی، لایه زیراساس اطلاق می‌شود؛ با این وجود برخی مراجع، این لایه را اساس (Base) نامیده‌اند. توضیحات بیشتر در خصوص این لایه در بند (2-3) ارائه شده است.

2- Design life
3- Analysis period
4- Rehabilitation

هزینه‌های نگهداری در دوران بهره‌برداری و هزینه‌های تعمیر اساسی بعدی صورت می‌گیرد. عمر طراحی برحسب اهمیت راه تعیین می‌شود. به‌عنوان راهنمایی می‌توان از جدول (1-2) برای تعیین عمر طراحی راه‌های بتنی استفاده کرد.

جدول 1-2- عمر طراحی راه‌های بتنی

عمر طراحی (سال)	طبقه‌بندی راه
30-50	راه‌های درون شهری با ترافیک زیاد
20-50	راه‌های برون شهری با ترافیک زیاد
15-25	راه‌های دارای رویه بتنی با ترافیک کم (تعداد محور هم‌ارز 8/2 تنی کمتر از یک میلیون)

2-1-2-1-2- عمر بهره‌برداری⁵

عمر یا دوره بهره‌برداری، مدت زمانی است که روسازی اولیه بدون نیاز به تعمیر اساسی با کیفیت قابل قبول دوام آورد. زمان بین دو تعمیر را نیز عمر بهره‌برداری می‌نامند. در واقع این دوره شامل مدت زمانی است که روسازی از میزان خدمت‌دهی اولیه (P_i) به میزان خدمت‌دهی نهایی (P_t) برسد. عمر بهره‌برداری بر اساس تجربه‌های طراح و سیاست‌های کارفرما تعیین می‌شود و تابع نحوه و سیستم نگهداری راه است.

2-2-1-2- ترافیک

ترافیک، یکی از مهمترین پارامترها در طراحی روسازی است. ترافیک عبوری در دوره طراحی در راه‌های موجود بر مبنای آمارگیری و آگاهی از روند رشد ترافیک در سال‌های قبل و جذب ترافیک (پروژه‌های بهسازی) و در راه‌های جدید با انجام مطالعات حمل و نقل، تخمین رشد ناشی از توسعه آتی و برآورد قابلیت جذب، پیش‌بینی می‌شود. با تعیین حجم ترافیک، نوع وسایل نقلیه، وزن و نوع محور، می‌توان آنها را به وزن محور استاندارد یا محور مبنای طرح تبدیل کرد. تعیین پارامترهای زیر در مطالعات ترافیک ضروری است:

- حجم ترافیک عبوری در سال اول بهره‌برداری؛
- نوع وسایل نقلیه، نوع محور و وزن آنها؛
- نرخ رشد سالانه انواع وسایل نقلیه؛
- ضرایب هم‌ارز برای تبدیل انواع محورها با وزن‌های مختلف به محور استاندارد؛
- ضریب توزیع جهتی ترافیک؛
- ضریب توزیع ترافیک در خط طرح.



5- Performance period

2-1-2-2-1- حجم ترافیک

حجم ترافیک، عبارت از تعداد کل وسایل نقلیه‌ای است که از یک مقطع مشخص راه در زمان معینی عبور می‌نماید و به دو روش بصری و مکانیکی آمارگیری می‌شود. دوره‌های زمانی معمول برای شمارش تعداد ترافیک، سالیانه، روزانه یا ساعتی است. معمولاً در محاسبه طرح روسازی، متوسط ترافیک روزانه سالیانه⁶ (AADT) یا متوسط ترافیک روزانه⁷ (ADT) مبنا قرار می‌گیرد. چنانچه حجم ترافیک بر اساس سایر بازه‌های زمانی بدست آمده باشد، لازم است با اعمال ضرایب مناسب از مراجع معتبر و یا مطالعات مشاور به متوسط ترافیک روزانه سالیانه یا متوسط ترافیک روزانه تبدیل گردد. مهمترین عوامل در آمارگیری، مکان، زمان و بازه آن است. مکان شمارش وسایل نقلیه یا ایستگاه‌ها باید به گونه‌ای باشد که نتایج شمارش، گویای ترافیک عبوری از قطعه مورد نظر بوده و غیر واقعی نباشد. زمان و بازه شمارش نیز باید به گونه‌ای باشد که بر اساس نتایج شمارش بتوان به برآورد واقعی تعداد ترافیک در طول سال دست یافت.

برای تعیین حجم ترافیک در محورهای موجود از نتایج آمارگیری‌های ارائه شده توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استفاده می‌شود. در صورت فقدان آمار برای راه مورد نظر، مهندس مشاور در حداقل 7 روزی که شرایط اجتماعی و محیطی خاص بر ترافیک محور تأثیر نداشته باشد، نسبت به آمارگیری اقدام نموده و آن را در طراحی لحاظ خواهد نمود.

برای پیش‌بینی حجم ترافیک در راه‌های جدید، باید از نتایج مطالعات طرح هندسی استفاده شود.

2-1-2-2-2- نوع وسایل نقلیه، نوع محور و وزن آنها

شمارش تعداد انواع وسایل نقلیه به تفکیک نوع وسیله، تعداد محور و وزن آنها بسیار مهم است. در جدول (2-2-الف) طبقه‌بندی وسایل نقلیه و مشخصات محورها و وزن آنها ارائه شده است. در صورت نیاز به وزن وسایل نقلیه تجاری خالی (کامیون و تریلی فاقد بار) می‌توان از جدول (2-2-ب) استفاده کرد.







در پروژه‌های بهسازی، نسبت پر و خالی بودن کامیون‌ها بر اساس آمارهای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و یا از طریق آمارگیری و بررسی‌های محلی تعیین می‌شود. در طرح‌های نوسازی نیز این نسبت بر اساس تجزیه و تحلیل آمار ترافیک عبوری و شرایط محلی محاسبه می‌شود. در هر حال، نسبت کامیون‌های خالی در محاسبات روسازی، نباید بیش از 25 درصد کل کامیون‌ها منظور گردد. ضمن آنکه در راه‌های با مسیرهای رفت و برگشت مجزا، مشاور باید با بررسی‌های محلی، دقت لازم در جهت کامیون‌های پر و خالی را در مطالعات، مد نظر قرار دهد.



6- Annual Average Daily Traffic (AADT)


7- Average Daily Traffic (ADT)

جدول 2-2-الف - طبقه‌بندی وسایل نقلیه و مشخصات محور و وزن آنها

وزن کل (تن)	محور عقب		محور وسط		محور جلو		آرایش چرخ‌ها	تعداد محور	نوع وسیله نقلیه
	وزن (تن)	نوع	وزن (تن)	نوع	وزن (تن)	نوع			
2	1	منفرد			1	منفرد		2	سواری
3	2	منفرد			1	منفرد		2	وانت
6	3	منفرد			3	منفرد		2	مینی بوس
9	6	منفرد			3	منفرد		2	اتوبوس
15	9	منفرد			6	منفرد		2	کامیون دو محور سبک
19	13	منفرد			6	منفرد		2	کامیون دو محور سنگین
26	20	مرکب			6	منفرد		3	کامیون سه محور
36	10+10	منفرد	10	منفرد	6	منفرد		4	تریلی چهار محور
32	16	مرکب*	10	منفرد					
40	18	مرکب	16	مرکب	6	منفرد		5	تریلی پنج محور
40	24	تریدم (سه تایی)	10	منفرد	6	منفرد		5	تریلی پنج محور

● اگر فاصله محورهای وسط یا عقب کمتر از 2 متر باشد، محور مرکب در نظر گرفته می‌شود.

جدول 2-2-ب - مشخصات محور و وزن وسایل نقلیه تجاری فاقد بار

وزن کل (تن)	محور عقب		محور وسط		محور جلو		آرایش چرخ‌ها	تعداد محور	نوع وسیله نقلیه فاقد بار
	وزن (تن)	نوع	وزن (تن)	نوع	وزن (تن)	نوع			
9	6	منفرد			3	منفرد		2	کامیون دو محور
10	7	مرکب			3	منفرد		3	کامیون سه محور
15	6	مرکب	6	منفرد	3	منفرد		4	تریلی چهار محور

3-2-2-1-2- رشد سالانه انواع وسایل نقلیه

نرخ رشد وسایل نقلیه در دوره طرح بر اساس رشد ترافیک در دوره‌های گذشته و با در نظر گرفتن اثرات ناشی از توسعه‌های آتی و میزان ترافیک جذب شده از مناطق مجاور، به‌طور مجزا برای گروه‌های مختلف ترافیک از قبیل سبک و سنگین و یا باری و مسافری تعیین می‌گردد.

برای تعیین نرخ رشد ترافیک در راه‌های موجود از نتایج آمارگیری‌ها استفاده می‌شود. چنین آماری باید حداقل شامل یک دوره 10 ساله از داده‌های ترافیکی باشد. استفاده از آمار در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر، ممکن است نتایج گمراه کننده‌ای را ارائه دهد. برای پروژه‌های نوسازی باید از نتایج آمارگیری محورهای موجود در محدوده پروژه و با استفاده از مدل‌های مناسب پیش‌بینی سفر، نرخ رشد ترافیک و میزان ترافیک سال شروع طرح محاسبه شود. به هر حال چنانچه آمارگیری نتایجی با دامنه تغییرات زیاد داشته باشد و یا آمار لازم در دوره 10 ساله وجود نداشته باشد، باید با بررسی طرح‌های توسعه منطقه‌ای و کشور همراه با ارائه دلایل و شواهد مورد نیاز نسبت به تعیین نرخ رشد ترافیک بر اساس شرایط واقعی اقدام شود.

برای تعیین نرخ رشد سالیانه ترافیک با استفاده از آمارهای موجود، از روش رگرسیون استفاده می‌شود. در این روش، پس از ترسیم نمودار لگاریتم تعداد وسیله نقلیه نسبت به زمان (برحسب سال)، بهترین خط برازش (ضریب همبستگی حداقل 0/8) مشخص و با استفاده از روش زیر (مجموعه روابط 1-2)، مقدار نرخ رشد سالیانه ترافیک (r) محاسبه می‌شود:

$$T_n = T_0(1+r)^n \quad (1-2)$$

$$\text{Log}T_n = \text{Log}T_0 + n\text{Log}(1+r)$$

$$\text{Log}T_0 = Y_0 \quad \text{Log}T_n = Y$$

$$A = \text{Log}(1+r)$$

$$Y = Y_0 + An$$

$$r = 10^A - 1$$

که در آن، Y لگاریتم حجم ترافیک، n زمان برحسب تعداد سال، A شیب خط برازش و r نرخ رشد سالیانه ترافیک است.

با در دست داشتن میزان ترافیک در سال اول بهره‌برداری طرح و ضرایب رشد سالانه وسایل نقلیه، میزان ترافیک در سال‌های آتی از رابطه (1-2) محاسبه می‌شود.

4-2-2-1-2- محور هم‌ارز

اثر بار وارده از سوی وسایل نقلیه مختلف (محورهای مختلف) در طول عمر طراحی روسازی، بر حسب تعداد محور منفرد 8/2 تنی هم‌ارز بیان می‌شود. برای تبدیل اثر محورهای مختلف به بار محوری استاندارد (8/2 تنی) از ضرایب



مندرج در جدول‌های (3-2) تا (11-2) استفاده می‌شود. در این جدول‌ها P_t نشانه خدمت‌دهی نهایی روسازی است که برای آزادراه و بزرگراه برابر 3، برای راه اصلی برابر 2/5 و برای راه فرعی 2 در نظر گرفته می‌شود. برای استفاده از ضرایب موجود در جدول‌های مذکور باید بر اساس تجارب قبلی، ضخامت اولیه‌ای برای دال بتنی فرض شود، سپس در صورت مغایرت ضخامت اولیه فرض شده و نهایی (حاصل از طراحی روسازی)، محاسبات تکرار شود.⁸

جدول 3-2- ضریب بار هم‌ارزی برای محور منفرد و $P_t=2$

ضخامت دال بتنی، D (سانتی‌متر)									بار محوری (تن)
35	32/5	30	27/5	25	22/5	20	17/5	15	
0/0003	0/0003	0/0003	0/0003	0/0003	0/0003	0/0003	0/0003	0/0003	1
0/003	0/003	0/003	0/003	0/003	0/003	0/0031	0/0032	0/0033	2
0/0146	0/0146	0/0146	0/0147	0/0147	0/0148	0/0149	0/0154	0/0161	3
0/0474	0/0474	0/0474	0/0475	0/0476	0/0478	0/0484	0/0496	0/0519	45
0/0801	0/0801	0/0801	0/0802	0/0804	0/0808	0/0817	0/0838	0/0872	5
0/26	0/26	0/26	0/26	0/26	0/26	0/27	0/27	0/28	6
0/51	0/51	0/51	0/51	0/51	0/51	0/52	0/52	0/53	7
0/91	0/91	0/91	0/91	0/92	0/92	0/92	0/92	0/92	8
1/53	1/53	1/53	1/53	1/53	1/52	1/52	1/5	1/5	9
2/44	2/44	2/44	2/43	2/42	2/4	2/37	2/34	2/34	10
3/72	3/71	3/71	3/7	3/67	3/62	3/55	3/49	3/52	11
5/47	5/46	5/44	5/41	5/36	5/26	5/13	5/05	5/14	12
7/8	7/79	7/75	7/69	7/58	7/4	7/2	7/12	7/29	13

جدول 4-2- ضریب بار هم‌ارزی برای محور مرکب و $P_t=2$

ضخامت دال بتنی، D (سانتی‌متر)									بار محوری (تن)
35	32/5	30	27/5	25	22/5	20	17/5	15	
0/3057	0/3058	0/3059	0/3061	0/3066	0/3077	0/3102	0/3153	0/3217	10
0/6654	0/6654	0/6655	0/6657	0/6661	0/6671	0/6692	0/6728	0/6757	12
1/2942	1/2940	1/2937	1/2930	1/2916	1/2886	1/2825	1/2738	1/2712	14
2/3142	2/3131	2/3109	2/3065	2/2974	2/2793	2/2476	2/2135	2/2187	16
3/8762	3/8720	3/8641	3/8485	3/8179	3/7614	3/6784	3/6169	3/6604	18
6/16	6/15	6/13	6/08	6	5/87	5/72	5/64	5/77	20
9/38	9/35	9/3	9/19	9/02	8/78	8/54	8/49	8/75	22

8- برای فرض ابتدایی می‌توان از مقدار $D=20\text{cm}$ استفاده کرد.



جدول 2-5- ضریب بار هم‌ارزی برای محور تریدم (سه‌تایی) و $P_t=2$

بار محوری (تن)	ضخامت دال بتنی، D (سانتی‌متر)							
	۱۵	۱۷/۵	۲۰	۲۲/۵	۲۵	۲۷/۵	۳۰	۳۲/۵
۲۰	۱/۷۴۱	۱/۷۴۱۱	۱/۷۶۴۱	۱/۷۸۳۳	۱/۷۹۳۸	۱/۷۹۸۹	۱/۸۰۱۳	۱/۸۰۲۶
۲۲	۲/۵۹۳۷	۲/۵۷۷۸	۲/۶۲۱۵	۲/۶۶۸۶	۲/۶۹۷۵	۲/۷۱۲۴	۲/۷۱۹۸	۲/۷۲۳۴
۲۴	۳/۷۵۱۶	۳/۷۰۰۱	۳/۷۶۱۵	۳/۸۵۱	۳/۹۱۴	۳/۹۴۸۹	۳/۹۶۶۸	۳/۹۷۵۹
۲۶	۵/۲۸۹۷	۵/۱۷۹	۵/۲۴۶۷	۵/۳۸۹۷	۵/۵۰۷۶	۵/۵۷۸۸	۵/۶۱۷۱	۵/۶۳۷۱

جدول 2-6- ضریب بار هم‌ارزی برای محور منفرد و $P_t=2/5$

بار محوری (تن)	ضخامت دال بتنی، D (سانتی‌متر)							
	۱۵	۱۷/۵	۲۰	۲۲/۵	۲۵	۲۷/۵	۳۰	۳۲/۵
۱	۰/۰۰۰۳	۰/۰۰۰۳	۰/۰۰۰۳	۰/۰۰۰۳	۰/۰۰۰۳	۰/۰۰۰۳	۰/۰۰۰۳	۰/۰۰۰۳
۲	۰/۰۰۳۷	۰/۰۰۳۴	۰/۰۰۳۲	۰/۰۰۳۱	۰/۰۰۳	۰/۰۰۳	۰/۰۰۳	۰/۰۰۳
۳	۰/۰۱۸۱	۰/۰۱۶۳	۰/۰۱۵۴	۰/۰۱۴۹	۰/۰۱۴۸	۰/۰۱۴۷	۰/۰۱۴۷	۰/۰۱۴۶
۴	۰/۰۵۸	۰/۰۵۲۶	۰/۰۴۹۶	۰/۰۴۸۴	۰/۰۴۷۸	۰/۰۴۷۶	۰/۰۴۷۵	۰/۰۴۷۴
۵	۰/۱۴۴۲	۰/۱۳۲۹	۰/۱۲۶۱	۰/۱۲۳۱	۰/۱۲۱۸	۰/۱۲۱۳	۰/۱۲۱	۰/۱۲۰۹
۶	۰/۳	۰/۲۸	۰/۲۷	۰/۲۷	۰/۲۶	۰/۲۶	۰/۲۶	۰/۲۶
۷	۰/۵۵	۰/۵۴	۰/۵۲	۰/۵۲	۰/۵۱	۰/۵۱	۰/۵۱	۰/۵۱
۸	۰/۹۲	۰/۹۲	۰/۹۲	۰/۹۲	۰/۹۲	۰/۹۲	۰/۹۱	۰/۹۱
۹	۱/۴۶	۱/۴۷	۱/۵	۱/۵۱	۱/۵۲	۱/۵۳	۱/۵۳	۱/۵۳
۱۰	۲/۲۳	۲/۲۲	۲/۲۹	۲/۳۶	۲/۴	۲/۴۲	۲/۴۳	۲/۴۴
۱۱	۳/۲۹	۳/۲۳	۳/۳۶	۳/۵۱	۳/۶۱	۳/۶۶	۳/۶۹	۳/۷۱
۱۲	۴/۷۵	۴/۵۷	۴/۷۳	۵/۰۱	۵/۲۲	۵/۳۴	۵/۴	۵/۴۴
۱۳	۶/۶۹	۶/۳۴	۶/۴۹	۶/۹	۷/۲۸	۷/۵۳	۷/۶۶	۷/۷۴

جدول 2-7- ضریب بار هم‌ارزی برای محور مرکب و $P_t=2/5$

بار محوری (تن)	ضخامت دال بتنی، D (سانتی‌متر)							
	۱۵	۱۷/۵	۲۰	۲۲/۵	۲۵	۲۷/۵	۳۰	۳۲/۵
۱۰	۰/۳۴۲۴	۰/۳۲۷۶	۰/۳۱۵۹	۰/۳۱۰۲	۰/۳۰۷۸	۰/۳۰۶۷	۰/۳۰۶۲	۰/۳۰۵۸
۱۲	۰/۶۸۸۵	۰/۶۸۲۱	۰/۶۷۳۹	۰/۶۶۹۳	۰/۶۶۷۲	۰/۶۶۶۲	۰/۶۶۵۸	۰/۶۶۵۵
۱۴	۱/۲۴۳۴	۱/۲۴۹۱	۱/۲۶۸۲	۱/۲۸۱۴	۱/۲۸۸۲	۱/۲۹۱۳	۱/۲۹۲۸	۱/۲۹۳۹
۱۶	۲/۱۰۵۶	۲/۰۹۴۵	۲/۱۶۶۹	۲/۲۳۵۵	۲/۲۷۵۳	۲/۲۹۵۳	۲/۳۰۵	۲/۳۰۹۹
۱۸	۳/۴۰۶۸	۳/۳۱۷۴	۳/۴۴۴۳	۳/۶۱۹۶	۳/۷۴۱۵	۳/۸۰۸۶	۳/۸۴۳	۳/۸۶۰۵
۲۰	۵/۳۱	۵/۰۶	۵/۲	۵/۵۲	۵/۸	۵/۹۷	۶/۰۷	۶/۱۲
۲۲	۷/۹۹	۷/۴۸	۷/۵۷	۸/۰۵	۸/۵۶	۸/۹۳	۹/۱۵	۹/۲۷

جدول 2-8- ضریب بار هم‌ارزی برای محور تریدم (سه‌تایی) و $P_t=2/5$

بار محوری (تن)	ضخامت دال بتنی، D (سانتی‌متر)							
	۱۵	۱۷/۵	۲۰	۲۲/۵	۲۵	۲۷/۵	۳۰	۳۲/۵
۲۰	۱/۶۶۷	۱/۶۶۷	۱/۷۱۶۴	۱/۷۵۸۳	۱/۷۸۱۴	۱/۷۹۲۷	۱/۷۹۸۱	۱/۸۰۰۸
۲۲	۲/۴۳۸۵	۲/۴۰۵۳	۲/۴۹۷	۲/۵۹۸	۲/۶۶۰۹	۲/۶۹۳۶	۲/۷۰۹۹	۲/۷۱۸۱
۲۴	۳/۴۸۲۵	۳/۳۷۷۱	۳/۵۰۳	۳/۶۹۱	۳/۸۲۶۷	۳/۹۰۲۹	۳/۹۴۲۳	۳/۹۶۲۶
۲۶	۴/۸۶۷۷	۴/۶۴۴	۴/۷۸	۵/۰۷۴۶	۵/۳۲۴۸	۵/۴۷۹۲	۵/۵۶۳۲	۵/۶۰۷۴

جدول 2-9- ضریب بار هم‌ارزی برای محور منفرد و $P_t=3$

بار محوری (تن)	ضخامت دال بتنی، D (سانتی‌متر)							
	۱۵	۱۷/۵	۲۰	۲۲/۵	۲۵	۲۷/۵	۳۰	۳۲/۵
۱	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۳	۰/۰۰۰۳	۰/۰۰۰۳	۰/۰۰۰۳	۰/۰۰۰۳	۰/۰۰۰۳	۰/۰۰۰۳
۲	۰/۰۰۴۴	۰/۰۰۳۶	۰/۰۰۳۳	۰/۰۰۳۱	۰/۰۰۳۱	۰/۰۰۳	۰/۰۰۳	۰/۰۰۳
۳	۰/۰۲۱	۰/۰۱۷۶	۰/۰۱۵۹	۰/۰۱۵۲	۰/۰۱۴۹	۰/۰۱۴۷	۰/۰۱۴۷	۰/۰۱۴۷
۴	۰/۰۶۶۹	۰/۰۵۶۷	۰/۰۵۱۳	۰/۰۴۹۱	۰/۰۴۸۱	۰/۰۴۷۷	۰/۰۴۷۶	۰/۰۴۷۵
۵	۰/۱۶۳۶	۰/۱۴۲۳	۰/۱۳۰۱	۰/۱۲۴۸	۰/۱۲۲۶	۰/۱۲۱۶	۰/۱۲۱۲	۰/۱۲۰۹
۶	۰/۳۳	۰/۳	۰/۲۸	۰/۲۷	۰/۲۷	۰/۲۶	۰/۲۶	۰/۲۶
۷	۰/۵۸	۰/۵۶	۰/۵۳	۰/۵۲	۰/۵۲	۰/۵۱	۰/۵۱	۰/۵۱
۸	۰/۹۳	۰/۹۳	۰/۹۲	۰/۹۲	۰/۹۲	۰/۹۲	۰/۹۲	۰/۹۱
۹	۱/۴۲	۱/۴۳	۱/۴۷	۱/۵	۱/۵۲	۱/۵۳	۱/۵۳	۱/۵۳
۱۰	۲/۰۹	۲/۰۸	۲/۲	۲/۳۱	۲/۳۷	۲/۴۱	۲/۴۲	۲/۴۳
۱۱	۳/۰۲	۲/۹۲	۳/۱۲	۳/۳۷	۳/۵۳	۳/۶۲	۳/۶۷	۳/۶۹
۱۲	۴/۲۹	۴/۰۲	۴/۲۷	۴/۶۹	۵/۰۴	۵/۲۴	۵/۳۵	۵/۴۱
۱۳	۵/۹۹	۵/۴۶	۵/۶۹	۶/۳۲	۶/۹۲	۷/۳۲	۷/۵۵	۷/۶۷

جدول 2-10- ضریب بار هم‌ارزی برای محور مرکب و $P_t=3$

بار محوری (تن)	ضخامت دال بتنی، D (سانتی‌متر)							
	۱۵	۱۷/۵	۲۰	۲۲/۵	۲۵	۲۷/۵	۳۰	۳۲/۵
۱۰	۰/۳۷۱۲	۰/۳۴۴۲	۰/۳۲۳۴	۰/۳۱۳۵	۰/۳۰۹۳	۰/۳۰۷۴	۰/۳۰۶۵	۰/۳۰۵۹
۱۲	۰/۷۰۵۵	۰/۶۹۴۳	۰/۶۸	۰/۶۷۲۱	۰/۶۶۸۵	۰/۶۶۶۹	۰/۶۶۶۱	۰/۶۶۵۷
۱۴	۱/۲۰۸۵	۱/۲۱۷۹	۱/۲۴۹۸	۱/۲۷۲۳	۱/۲۸۳۷	۱/۲۸۹۱	۱/۲۹۱۷	۱/۲۹۳۶
۱۶	۱/۹۶۸۳	۱/۹۵۰۶	۲/۰۶۷۳	۲/۱۸۰۴	۲/۲۴۷۲	۲/۲۸۱	۲/۲۹۷۶	۲/۳۱۰۱
۱۸	۳/۱۰۵۷	۲/۹۶۷۶	۳/۱۶۴۳	۳/۴۴۴۵	۳/۶۴۵۳	۳/۷۵۷۷	۳/۸۱۵۹	۳/۸۴۵۷
۲۰	۴/۷۶	۴/۳۹	۴/۶	۵/۱	۵/۵۵	۵/۸۳	۵/۹۹	۶/۱۲
۲۲	۷/۱	۶/۳۵	۶/۴۹	۷/۲	۸	۸/۵۹	۸/۹۶	۹/۱۶



جدول 2-11- ضریب بار هم‌ارزی برای محور تریدم (سه‌تایی) و $P_t=3$

ضخامت دال بتنی، D (سانتی‌متر)									بار محوری (تن)
۳۵	۳۲/۵	۳۰	۲۷/۵	۲۵	۲۲/۵	۲۰	۱۷/۵	۱۵	
۱/۸۰۰۹	۱/۷۹۸۶	۱/۷۹۴	۱/۷۸۴۷	۱/۷۶۵۵	۱/۷۲۶۶	۱/۶۵۶۹	۱/۵۷۶۲	۱/۵۷۶۱	۲۰
۲/۷۱۸۵	۲/۷۱۱۲	۲/۶۹۷۳	۲/۶۶۹۷	۲/۶۱۴۵	۲/۵۰۹۶	۲/۳۴۵۲	۲/۱۹۹۹	۲/۲۵۲	۲۲
۳/۹۶۳۵	۳/۹۴۵۴	۳/۹۱۱۱	۳/۸۴۴۴	۳/۷۱۷	۳/۴۹۴۴	۳/۱۹۵۷	۳/۰۰۱۹	۳/۱۶۳۹	۲۴
۵/۶۰۹۲	۵/۵۶۹۳	۵/۴۹۴۴	۵/۳۵۳۳	۵/۰۹۸۱	۴/۶۹۵۴	۴/۲۳۹۱	۴/۰۳۵	۴/۳۷۲۹	۲۶

5-2-2-1-2- محاسبه تعداد کل محور هم‌ارز عبوری در دوره طرح

پس از تعیین تعداد محور هم‌ارز عبوری در سال اول طرح، تعداد کل محور هم‌ارز در n سال دوره طرح از رابطه (2-2) محاسبه می‌شود.

$$ESAL_n = EAL \frac{(1+r)^n - 1}{r} \quad (2-2)$$

که در آن، $ESAL_n$ تعداد کل محور هم‌ارز در n سال دوره طرح⁹ (در مواردی که طرح و اجرای مرحله‌ای مد نظر باشد، n عمر بهره‌برداری خواهد بود) و EAL تعداد محور هم‌ارز عبوری در سال اول طرح و r نرخ رشد سالیانه ترافیک می‌باشد. مقدار عبارت $\frac{(1+r)^n - 1}{r}$ ضریب رشد ترافیک نامیده می‌شود که به ازای دوره‌های مختلف می‌توان مقدار آن را از جدول (12-2) به‌دست آورد.



9- Equivalent Single Axle Load (ESAL)

جدول 2-12- ضرایب رشد ترافیک

نرخ رشد سالانه ترافیک بر حسب درصد								عمر طرح (سال)
10	8	7	6	5	4	2	0	
1/00	1/00	1/00	1/00	1/00	1/00	1/00	1	1
2/10	2/08	2/07	2/06	2/05	2/04	2/02	2	2
3/31	3/25	3/21	3/18	3/15	3/12	3/06	3	3
4/64	4/51	4/44	4/37	4/31	4/25	4/12	4	4
6/11	5/87	5/75	5/64	5/53	5/42	5/20	5	5
7/72	7/34	7/15	6/98	6/80	6/63	6/31	6	6
9/49	8/92	8/65	8/39	8/14	7/90	7/43	7	7
11/44	10/64	10/26	9/90	9/55	9/21	8/58	8	8
13/58	12/49	11/98	11/49	11/03	10/58	9/75	9	9
15/94	14/49	13/82	13/18	12/58	12/01	10/95	10	10
18/53	16/65	15/78	14/97	14/21	13/49	12/17	11	11
21/38	18/98	17/89	16/87	15/92	15/03	13/41	12	12
24/52	21/50	20/14	18/88	17/71	16/63	14/68	13	13
27/97	24/21	22/55	21/02	19/60	18/29	15/97	14	14
31/77	27/15	25/13	23/28	21/58	20/02	17/29	15	15
35/95	30/32	27/89	25/67	23/66	21/82	18/64	16	16
40/54	33/75	30/84	28/21	25/84	23/70	20/01	17	17
45/60	37/45	34/00	30/91	28/13	25/65	21/41	18	18
51/16	41/45	37/38	33/76	30/54	27/67	22/84	19	19
57/27	45/76	41/00	36/79	33/07	29/78	24/30	20	20
98/35	73/11	63/25	54/86	47/73	41/65	32/03	25	25
164/49	113/28	94/46	79/06	66/44	56/08	40/57	30	30
271/02	172/32	138/24	111/43	90/32	73/65	49/99	35	35

تعداد ترافیک یا تعداد محورهای استاندارد عبوری از خط طرح نیز از رابطه (2-3) بدست می‌آید.

$$W = D_D \times D_L \times ESAL_n \quad (2-3)$$

که در آن W تعداد کل محورهای استاندارد عبوری در دوره طرح از خط طرح، D_D ضریب توزیع ترافیک در هر جهت (معمولاً برابر 0/5)، D_L ضریب توزیع ترافیک در خط طرح می‌باشد که از جدول (2-13) می‌توان به‌عنوان راهنما استفاده کرد و $ESAL_n$ تعداد کل محورهای استاندارد عبوری در n سال دوره طرح می‌باشد.

چنانچه آمارگیری به‌گونه‌ای باشد که ترافیک رفت و برگشتی (دو طرفه) را در برگیرد، باید از ضریب توزیع جهتی ترافیک (D_D) برای تعیین میزان ترافیک هر طرف استفاده شود. این ضریب معمولاً با فرض توزیع مساوی ترافیک در هر جهت، برابر 0/5 می‌باشد. مگر آنکه آمار ترافیکی موجود و یا مطالعات مربوطه، خلاف این امر را نشان دهد که در این صورت مهندس مشاور بر مبنای داده‌های موجود، ضریب توزیع جهتی را برای پروژه تعیین خواهد کرد.

جدول 2-13- درصد عبوری از خط طرح (D_L)

درصد عبوری از خط طرح (D_L)	تعداد خط در هر جهت
100	1
80-100	2
60-80	3
50-75	4

مثال:

متوسط ترافیک روزانه یک بزرگراه چهارخطه (دوخط رفت و دو خط برگشت) در سال اول طرح مطابق جدول (2-14-الف) است. اگر نرخ رشد سالانه برای گروه وسایل نقلیه سواری و وانت برابر 6 درصد و برای سایر گروه‌های وسایل نقلیه برابر 4/5 درصد باشد، تعداد کل محورهای معادل برای دوره طرح 20 ساله مطابق با روند ذکر شده، در جدول (2-14-ب) محاسبه شده است.

جدول 2-14-الف - تعداد وسیله نقلیه عبوری در سال اول طرح (مربوط به مثال)

انواع کامیون				انتوبوس	مینی‌بوس	وانت	سواری	نوع وسیله نقلیه
4 محور	3 محور	2 محور سبک	2 محور سنگین					
110000	182000	110000	292000	110000	110000	730000	2007000	حجم ترافیک در سال اول طرح



جدول 2-14-ب - محاسبات تعداد محورهای استاندارد برای روسازی بتنی (مربوط به مثال)

برآورد تعداد محورهای استاندارد در خط طرح در دوره طرح 20 ساله								
ردیف	نوع وسیله نقلیه	سواری	وانت	مینی‌بوس	اتوبوس	انواع کامیون		
						2 محور سنگین	2 محور سبک	3 محور
1	حجم ترافیک در سال اول طرح	2007000	730000	110000	110000	292000	110000	182000
2	ضریب رشد ترافیک (دوره طرح 20 ساله)	36/79	36/79	31/37	31/37	31/37	31/37	31/37
3	حجم ترافیک در مدت 20 ساله طرح	73837530	26856700	3450700	3450700	9160040	3450700	5709340
4	ضریب بار هم ارزی محور $P_f=3, D=20\text{cm}$	0/0006	0/0036	0/0318	0/2959	5/97	1/75	4/88
5	جمع تعداد محور استاندارد در دوره طرح	44303	96685	109733	1021063	54685439	6038725	27861580
6	جمع کل تعداد محورهای استاندارد در دوره طرح	105548897						
7	تعداد کل محورهای استاندارد در خط طرح $D_L=0/9$ و $D_D=0/5$	47497004						

2-2-1-3- قابلیت اطمینان و انحراف معیار

در طراحی روسازی برای اطمینان از دوام آن و اعمال اثر تغییرات احتمالی تعداد ترافیک پیش‌بینی شده در عملکرد روسازی، سطح قابلیت اطمینان (R)، انحراف معیار کلی (S_o) و انحراف معیار نرمال (Z_R) در محاسبات منظور می‌شود. سطح قابلیت اطمینان نشان می‌دهد که با چه درصد اطمینانی می‌توان انتظار داشت که روسازی طرح شده عملاً معادل

عمر طراحی دوام آورد. مقادیر سطح قابلیت اطمینان مورد نظر برای انواع راه‌ها در جدول (2-15-الف) و انحراف معیار نرمال برای سطوح مختلف قابلیت اطمینان در جدول (2-15-ب) نشان داده شده است.

انتخاب صحیح سطح قابلیت اطمینان و انحراف معیار کلی، جبران کننده کلیه تغییرات احتمالی در داده‌های مورد نظر برای طراحی است؛ بنابراین کاربرد ضرایب محافظه‌کارانه ضرورت ندارد و استفاده از مقادیر میانگین پارامترهای طراحی مانند ضریب عکس‌العمل بستر (k) و ضریب گسیختگی بتن (S_c) کفایت می‌کند. انتخاب سطح قابلیت اطمینان مناسب و انحراف معیار کلی به منزله در نظر گرفتن اثر تغییرات همه متغیرهای طراحی مربوط به پیش‌بینی ترافیک و عملکرد روسازی می‌باشد. با افزایش حجم ترافیک و انتظار عمومی از روسازی موجود، ریسک عملکرد نامناسب باید کاهش داده شود که این امر با استفاده از مقادیر بالای سطح قابلیت اطمینان، تحقق می‌یابد. در این دستورالعمل انحراف معیار کلی (S_o) برابر 0/39 توصیه می‌شود.

جدول 2-15-الف - سطح قابلیت اطمینان برای راه‌های مختلف

نوع راه	سطح قابلیت اطمینان (R)	
	شهری	برون شهری
آزادراه و بزرگراه	85-99/9	80-99/9
راه اصلی	80-99	75-95
راه فرعی درجه 1	80-95	75-95
راه فرعی درجه 2	50-80	50-80

جدول 2-15-ب - انحراف معیار نرمال برای سطوح مختلف قابلیت اطمینان

قابلیت اطمینان (%)	انحراف معیار نرمال (Z_R)	قابلیت اطمینان (%)	انحراف معیار نرمال (Z_R)
50	0	93	-1/476
60	-0/253	94	-1/555
70	-0/524	95	-1/645
75	-0/674	96	-1/751
80	-0/841	97	-1/881
85	-1/037	98	-2/054
90	-1/282	99	-2/327
91	-1/34	99.90	-3/09
92	-1/405	99.99	-3/75

در صورتی که روسازی به صورت مرحله‌ای ساخته شود، سطح قابلیت اطمینان هر مرحله از رابطه (2-4) بدست می‌آید.

$$R = (R_{\text{Overall}})^{\frac{1}{n}} \quad (4-2)$$

که در آن، R سطح قابلیت اطمینان برای هر مرحله، R_{Overall} سطح قابلیت اطمینان کل و n تعداد مراحل می‌باشد.

2-1-2-4- نشانه خدمت‌دهی روسازی

خدمت‌دهی یک روسازی به‌عنوان توانایی آن برای ارائه خدمت به ترافیکی که از آن استفاده می‌کند، تعریف می‌شود. از جمله شاخص‌ها برای بیان وضعیت روسازی، نشانه خدمت‌دهی فعلی¹⁰ (PSI) است. نشانه خدمت‌دهی فعلی از صفر (برای یک راه غیر قابل استفاده) تا پنج (برای یک راه بسیار عالی) تغییر می‌کند. اساسی‌ترین عواملی که در کاهش خدمت‌دهی روسازی تأثیر می‌گذارد، ترافیک و شرایط محیطی است.

تغییرات روزانه و فصلی دما و رطوبت به روش‌های مختلف بر رفتار روسازی‌های بتنی تأثیر می‌گذارند. تعدادی از این اثرات عبارتند از:

- باز و بسته شدن درزهای عرضی دال‌های بتنی که ناشی از تغییرات روزانه و فصلی دمای دال بتنی است. این امر منجر به تغییر میزان قابلیت انتقال بار در محل درز می‌شود؛
- تاب برداشتن دال بتنی به علت گرادیان حرارتی روزانه در ضخامت دال¹¹؛
- تاب برداشتن دال بتنی به علت گرادیان رطوبتی فصلی در ضخامت دال¹²؛
- فرسایش مصالح زیراساس و بستر به علت عدم تعبیه سیستم زهکشی مناسب؛
- تضعیف خاک بستر در هنگام سیکل‌های یخبندان و تورم؛
- آسیب دیدن سنگ‌دانه‌های درشت در مخلوط بتن در اثر یخبندان و تورم؛
- خوردگی میلگردهای انتقال بار (داول بارها) و میلگردهای مسلح کننده دال بتنی (به‌خصوص در مناطق ساحلی و مناطقی که از نمک برای ذوب یخ در هنگام زمستان استفاده می‌شود).

برای لحاظ کردن اثرات شرایط محیطی بر عملکرد روسازی در حالت رس‌های تورم‌زا یا بالا آمدگی ناشی از یخبندان مصالح بستر روسازی، کاهش نشانه خدمت‌دهی روسازی از حاصل جمع اثرات فوق مطابق رابطه (5-2) بدست می‌آید. در صورت عدم وجود رس‌های تورم‌زا یا پدیده یخبندان، تغییر نشانه خدمت‌دهی روسازی، تنها ناشی از ترافیک خواهد بود.

$$\Delta PSI_{SW/FH} = \Delta PSI_{SW} + \Delta PSI_{FH} \quad (5-2)$$

که در آن ΔPSI_{SW} ، کاهش نشانه خدمت‌دهی ناشی از رس‌های تورم‌زا و ΔPSI_{FH} ، کاهش نشانه خدمت‌دهی ناشی از یخبندان روسازی می‌باشد.

برای محاسبه میزان تأثیر کاهنده عامل ترافیک در نشانه خدمت‌دهی، مقدار کاهش خدمت‌دهی در اثر عوامل جوی از کل میزان کاهش خدمت‌دهی مطابق رابطه (6-2) کسر می‌شود.

$$\Delta PSI_{TR} = \Delta PSI - \Delta PSI_{FH/SW} = (P_i - P_f) - \Delta PSI_{FH/SW} \quad (6-2)$$



10- Present Serviceability Index (PSI)

11- Curling

12- Warping

که در آن ΔPSI_{TR} کاهش نشانه خدمت‌دهی ناشی از ترافیک، P_i نشانه خدمت اولیه، P_t نشانه خدمت نهایی و $\Delta PSI_{FH/SW}$ کاهش نشانه خدمت‌دهی ناشی از رس‌های تورمزا و یخبندان است.

در طراحی روسازی بتنی، نشانه خدمت‌دهی اولیه برابر 4/5 و نشانه خدمت‌دهی نهایی روسازی بر اساس نوع راه از جدول (2-16) به‌دست می‌آید. اعداد نشان‌داده شده در این جدول برای قبل از بازسازی و یا روکش روسازی می‌باشد.

جدول 2-16- نشانه خدمت‌دهی نهایی برای راه‌های مختلف (P_i)

نوع راه	نشانه خدمت‌دهی نهایی
آزاد راه و بزرگراه	3/0
راه اصلی	2/5
راه فرعی	2/0

نشانه‌های افت معیار خدمت‌دهی، ناشی از آسیب‌های سطحی و سازه‌ای رویه بتنی است که به گونه‌های مختلف، نظیر ایجاد ناهمواری، انواع ترک‌ها و تغییر شکل‌ها، موجب تغییر مقاومت، دوام و توان باربری روسازی راه می‌گردد. این عوامل به دو طریق زیر بر خاک بستر و مصالح روسازی تأثیر می‌گذارد:

2-1-4-2-1- تأثیر رطوبت (تورم ناشی از جذب رطوبت)

خاک‌های تورمزا (منبسط شونده) هنگامی که رطوبت جذب کنند، تغییر حجم موضعی خواهند داد. عموماً تورم‌زایی فقط برای خاک‌های ریزدانه نظیر رس‌ها و لای‌ها در نظر گرفته می‌شود؛ اما باید توجه داشت که همه رس‌ها یا لای‌ها، تورمزا نیستند. تورم خاک‌های تورم‌زا که ناشی از عوامل جوی و تغییرات درصد رطوبت خاک بستر است، بر کاهش نشانه خدمت‌دهی روسازی تأثیر دارد. چنانچه در محلی، خاک بستر در تمام طول مسیر به‌طور یکنواخت متورم شود، تأثیر تورم در کاهش نشانه خدمت‌دهی، لحاظ نمی‌شود.

تورم، افزایش حجم موضعی خاک بر اثر جذب رطوبت است. غالباً تورم در چند سال اول روسازی اتفاق می‌افتد و حتی اگر مصالح خاک بستر، قابلیت تورم داشته باشد، احتمال بروز تورم بعد از روکش بسیار کم است. با توجه به این موضوع، ممکن است طرح و اجرای مرحله‌ای روسازی ترجیح داده شود.

به‌منظور محاسبه کاهش نشانه خدمت‌دهی روسازی به دلیل تورم بستر (ΔPSI_{SW})، می‌توان از رابطه (2-7) یا نمودار مندرج در شکل (2-2-الف) استفاده کرد.

$$\Delta PSI_{SW} = 0.00335 \times V_R \times P_S \times (1 - e^{-0t}) \quad (2-7)$$

که در آن، V_R : پتانسیل تورم قائم است که از شکل (2-2-ب) بر اساس دامنه خمیری، ضخامت لایه‌ها و شرایط رطوبتی تخمین زده می‌شود. شرایط رطوبتی، بستگی به میزان رطوبت خاک بستر در دوران ساخت یا رطوبت خاک بستر پس از احداث روسازی دارد. شرایط رطوبتی، نشان دهنده وجود رطوبت در دسترس مصالح خاک بستر است تا بتواند آن

را جذب کند. ضخامت لایه‌های خاک بستر نشان دهنده ضخامت لایه‌هایی است که می‌توانند تحت تأثیر تورم قرار گیرد (برای ضخامت‌های بیشتر از 9 متر، از مقادیر نظیر برای 9 متر استفاده می‌شود). لازم به ذکر است شکل (2-2-ب) بر اساس توضیحات زیر طرح شده است:

- کل مصالح بستر با ضخامت مشخص شده از الک 40 عبور می‌کند؛
- میزان رطوبت و دامنه خمیری خاک بستر در کل عمق در نظر گرفته شده، ثابت است؛
- سربار معادل وزن لایه‌های فوقانی به ضخامت 50 سانتی‌متر است (تغییر ضخامت ± 25 cm در مقدار سربار تأثیری ندارد).

P_s : احتمال تورم است که معرف نسبت درصد طولی از راه به کل مسیر است که احتمال متورم شدن دارد. چنانچه بستر راه در محل خاصی دارای دامنه خمیری بیش از 30 و ضخامت قشر مصالح بستر بیش از 60 سانتی‌متر باشد یا اینکه قابلیت تورم قائم بیشتر از 5 میلی‌متر باشد، احتمال تورم (P_s) در آن قسمت، 100% منظور می‌شود.

θ : ضریب نرخ تورم برای تعیین نرخ بروز تورم به کار می‌رود. این ضریب بین 0/04 تا 0/20 تغییر می‌کند. چنانچه بستر به علت بارندگی زیاد و یا زهکشی نامناسب و ضعیف و یا سایر منابع رطوبت، تحت تأثیر رطوبت مداوم قرار گیرد، باید ضریب بزرگ‌تر به کار گرفته شود و اگر خاک بستر روسازی، کم‌تر دسترسی به رطوبت دارد باید ضریب کوچک‌تر مورد استفاده قرار گیرد. شکل (2-3) برای تخمین مقدار ضریب نرخ تورم بر اساس میزان رطوبت و جنس خاک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مقادیر قابل استفاده طراحی برای قابلیت تورم قائم و ضریب نرخ تورم بر اساس طول هر قطعه با دامنه خمیری متفاوت به وسیله میانگین‌گیری وزنی قابل محاسبه هستند. همچنین احتمال تورم (P_s) با محاسبه میانگین وزنی برای طولی از راه که دارای V_R بیشتر از 5 میلی‌متر است، به دست می‌آید.

t : معادل عمر طراحی است مگر در مواردی که طرح و اجرای مرحله‌ای مد نظر باشد که در آن صورت عمر بهره‌برداری ملاک قرار خواهد گرفت.


مثال:

اگر سال $t=15$ ، $P_s=60\%$ ، $V_R=5\text{cm}(2\text{ in})$ و $\theta=0/10$ باشد، مطلوب است محاسبه کاهش نشانه خدمت‌دهی حاصل از تورم خاک بستر.

حل: با استفاده از رابطه (2-7) یا شکل (2-2-الف) مقدار کاهش نشانه خدمت‌دهی حاصل از تورم خاک بستر محاسبه می‌شود:


$$\Delta PSI_{SW}=0.3$$






شکل 2-2-الف - نمودار تعیین کاهش نشانه خدمت‌دهی روسازی به دلیل تورم خاک بستر





شکل 2-2-ب- نمودار تعیین پتانسیل تورم قائم خاک بستر (V_R)



شکل 2-3- نمودار تخمین ضریب نرخ تورم (θ)

2-1-2-4-2- تأثیر یخبندان (تورم ناشی از یخبندان)

اثرات یخبندان، شامل بالآمدگی ناشی از یخبندان و کاهش باربری بستر روسازی در دوره ذوب یخها می باشد. بالآمدگی ناشی از یخبندان در فصل زمستان و ضعیف شدن خاک در طی فرآیند ذوب یخ در اوایل فصل بهار در کاهش دوام روسازی نقش تعیین کننده ای دارد. بالآمدگی ناشی از یخبندان در روسازی و زیرسازی راه، هنگامی بروز می کند که هر سه عوامل زیر در یک پروژه حادث شود:

الف- هوای سرد با دمای زیر صفر؛

ب- وجود خاک های حساس در مقابل یخبندان (مصالح روسازی، مصالح زیر بستر روسازی و خاکریز)؛

ج- آب در دسترس (عمدتاً تراز آب زیرزمینی در عمق کمتر از سه متر).

چنانچه حتی یک عامل از سه عامل فوق در پروژه مورد طراحی وجود نداشته باشد، تأثیر یخبندان در نظر گرفته نمی شود.

منبع تأمین آب در دسترس، معمولاً سطح آب زیرزمینی است که در عمق کمی از منطقه یخ زده قرار دارد. حرکت آب از سطح آب زیرزمینی به سمت بالا و به سوی منطقه یخ زده توسط خاصیت موئینگی خاک صورت می گیرد. خاک های درشت دانه غیر یکنواخت ($C_u > 4$) اگر بیش از سه درصد وزنی، ذرات ریزتر از 0/02 میلی متر داشته باشند، مستعد یخبندان می باشند. در حالی که خاک های درشت دانه یکنواخت ($C_u < 4$) اگر دارای بیش از ده درصد ذرات ریزتر از 0/02 میلی متر باشند، به یخبندان حساس خواهند بود. خاک های لای، مخلوط های لای دار (ماسه لای دار و رس لای دار) و ماسه های ریزدانه، مستعدترین خاک ها در برابر یخبندان می باشند.

حذف یا کنترل بالا آمدگی یا تورم ناشی از یخبندان، حداقل به انجام یکی از موارد زیر نیاز دارد:

1- برداشتن خاک های موجود حساس به یخبندان تا عمق حدود عمق نفوذ یخبندان و جایگزینی با مصالح

غیر حساس؛

2- حذف یا مسدود کردن منبع تأمین آب تغذیه کننده رشد عدسی های یخی؛

3- بالا آوردن رقوم خط پروژه.

اگر عوامل مؤثر در ایجاد بالآمدگی ناشی از یخبندان به یکی از روش های گفته شده حذف شود، نشانه خدمت دهی روسازی در اثر این عامل کاهش نخواهد یافت؛ در غیر این صورت مقدار کاهش نشانه خدمت دهی به دلیل بالا آمدگی ناشی از یخبندان (ΔPSI_{FH}) از رابطه (2-8) یا شکل (2-4) به دست می آید.

$$\Delta PSI_{FH} = 0.01 P_F \times \Delta PSI_{max} [1 - e^{-0.02 q t}] \quad (2-8)$$

که در آن:

ΔPSI_{FH} : کاهش نشانه خدمت دهی به دلیل بالا آمدگی ناشی از یخبندان؛



ϕ : نرخ بالا آمدگی ناشی از یخبندان است که معرف روند رشد ناهمواری در سطح راه بر اثر بالا آمدگی بستر (برحسب میلی‌متر در روز) می‌باشد. نرخ بالا آمدگی ناشی از یخبندان به جنس مصالح و درصد مصالح ریزدانه بستگی دارد که از شکل (2-5) بدست می‌آید.

ΔPSI_{max} : حداکثر کاهش نشانه خدمت‌دهی به دلیل تورم ناشی از یخبندان که به کیفیت زهکشی و عمق نفوذ یخبندان بستگی دارد و از شکل (2-6) بدست می‌آید.

P_F : احتمال بروز بالا آمدگی ناشی از یخبندان به عنوان درصدی از سطح راه که احتمال بالا آمدگی دارد و نسبت به کل راه تعیین می‌شود و به وسعت مصالح حساس به یخبندان، وجود رطوبت، کیفیت زهکشی، عمق نفوذ یخبندان و دوره‌های ذوب و انجماد در طول سال بستگی دارد.

t : عمر طراحی روسازی است. برای طرح و اجرای مرحله‌ای و بهسازی، عمر بهره‌برداری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.


مثال:

در صورتی که $t=15$ ، روز/میلی‌متر $\phi=5$ ، $P_F=30\%$ و $\Delta PSI_{max}=2$ باشد، مطلوب است محاسبه کاهش نشانه خدمت‌دهی در اثر تورم ناشی از یخبندان.

حل: با استفاده از اطلاعات فوق و رابطه (2-8) یا شکل (2-4)، کاهش نشانه خدمت‌دهی در اثر تورم ناشی از یخبندان عبارت خواهد بود از:


$$\Delta PSI_{FH} = 0.47$$






شکل 2-4- نمودار تخمین کاهش نشانه خدمت‌دهی به دلیل بالا آمدگی ناشی از یخبندان





شکل 5-2- نمودار تخمین نرخ بالآآمدگی ناشی از یخبندان (φ)



شکل 6-2- نمودار تخمین حداکثر کاهش نشانه خدمت دهی ناشی از بالآآمدگی در اثر یخبندان (ΔPSI_{max})

5-2-1-2- مشخصات فنی مصالح

1-5-2-1-2- ضریب برجهندگی مصالح بستر و زیراساس و ضریب عکس‌العمل مؤثر بستر

به‌طور کلی برای محاسبه ضریب عکس‌العمل مؤثر بستر باید 4 مورد زیر بررسی شود.

الف- تغییرات فصلی ضریب برجهندگی خاک بستر؛


ب- ضخامت و ضریب برجهندگی مصالح لایه زیراساس؛

ج- فاصله پی‌سخت¹⁴ از سطح بستر روسازی؛

د- افت شرایط تکیه‌گاهی پی¹⁵ (لایه زیراساس یا بستر).

مرحله اول - تعیین ضریب برجهندگی خاک بستر


مقاومت طرح خاک بستر روسازی برحسب ضریب برجهندگی با روش AASHTO T307 و یا ضریب برجهندگی تعیین شده از سی بی آر آزمایشگاهی با روش ASTM D1883 (سه نقطه‌ای) روی نمونه‌های معرف با دانسیته نظیر درصد تراکم جدول (1-3) و درصد رطوبت مورد نظر، تعیین می‌گردد. برای تبدیل سی بی آر به ضریب برجهندگی در صورتی که تعیین آن به‌طور مستقیم و با روش AASHTO T307 مقدور نباشد، می‌توان از شکل (2-7) استفاده نمود. همچنین برای تبدیل سی بی آر به ضریب عکس‌العمل بستر می‌توان از شکل (2-8) استفاده کرد.



شکل 2-7- نمودار تعیین ضریب برجهندگی خاک بستر روسازی با استفاده از مقادیر CBR
(1psi=6/89 kPa)

14- Rigid foundation

15- Loss of support (LS)



شکل 2-8- نمودار تعیین مقدار K برحسب CBR

$$(1 \text{ pci} = 1 \text{ lb/in}^3 = .271 \text{ MN/m}^3)$$

محل نمونه‌گیری برای تعیین ضریب برجهندگی یا سی‌بی‌آر آزمایشگاهی به طور اتفاقی تعیین می‌گردد. این محل‌ها در نقاط چپ محور، حوالی محور، راست محور و به فواصل نامشخص در عرض و طول راه تعیین می‌گردد و یا از منابع قرضه انتخاب شده برای مصالح بستر روسازی نمونه گرفته می‌شود. معمولاً نقاطی که از نظر جنس و مقاومت متفاوت به نظر می‌رسد نیز برای انجام آزمایش به نقاط مذکور اضافه می‌شود. نمونه‌گیری برای این آزمایش باید حداقل معرف شصت سانتی‌متر از خاک لایه‌های بستر روسازی و لایه زیرین آن باشد.

برای طراحی روسازی، راه به قطعات طرح تقسیم می‌گردد. هر قطعه طرح، قسمتی از طول راه است که تقریباً دارای شرایط مشابهی از نظر جنس خاک، شرایط آب و هوایی و میزان ترافیک بوده و تغییرات قابل ملاحظه‌ای در طول قطعه مشاهده نمی‌شود. در یک قطعه برحسب شرایط و نوع و اهمیت راه، فواصل نمونه‌گیری معمولاً بین 500 تا 2000 متر، تعیین می‌شود. در شرایط استثنایی، فواصل نمونه‌گیری می‌تواند از ارقام مذکور کمتر و یا بیشتر باشد. حداقل 6 تا 8 نتیجه آزمایش برای تعیین ضریب برجهندگی یا سی‌بی‌آر خاک بستر قطعه طرح، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای مصالح خاک بستر روسازی، آزمایش‌های تعیین ضریب برجهندگی روی نمونه‌های معرف با درصد رطوبتی مشابه با درصد رطوبت‌های فصلی انجام می‌شود. در شرایط آب و هوایی که خاک بستر روسازی در معرض دماهای زیر صفر قرار ندارد، آزمایش‌های تعیین ضریب برجهندگی در رطوبت‌های مختلف برای مشابه‌سازی تفاوت فصول مختلف تر (بارانی) و خشک انجام می‌شود. برای دوره‌های تر بهار و تر پاییز وجود داشته باشد. اگر انجام آزمایش اضافی ضرورتی ندارد، مگر آنکه تفاوت قابل ملاحظه‌ای در میزان بارندگی طی بهار و پاییز وجود داشته باشد. اگر انجام آزمایش تعیین ضریب برجهندگی برای مشابه‌سازی شرایط ذوب یخ در بهار و شرایط یخ زده خاک در زمستان دشوار باشد، برای شرایط یخ زده، مقادیر کاربردی 1400 تا 350 مگاپاسکال برای ضریب برجهندگی خاک بستر مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای شرایط ذوب یخ بهار، ضریب برجهندگی خاک ممکن است 20 تا 30 درصد ضریب برجهندگی در طی دوره زمانی تابستان و پاییز باشد. به منظور اعمال تغییرات فصلی درصد رطوبت در مقاومت خاک بستر روسازی، از ضریب عکس‌العمل مؤثر بستر¹⁶ استفاده می‌شود. برای محاسبه ضریب عکس‌العمل مؤثر خاک بستر، ابتدا سال به ماه‌ها و فواصل زمانی که مقادیر ضریب برجهندگی خاک بستر در آنها متفاوت است، تقسیم‌بندی می‌شود، سپس مقدار ضریب برجهندگی برای هر فاصله زمانی تعیین می‌شود. اگر کوتاه‌ترین زمان در این تقسیم‌بندی، دو هفته باشد، باید ماه را برحسب نصف ماه تقسیم‌بندی کرده و مقدار ضریب برجهندگی نظیر هر 15 روز را تعیین نمود. اعداد مربوط به ضریب برجهندگی خاک بستر در ستون دوم جدول (2-17) درج می‌شوند.

مرحله دوم - اصلاح ضریب عکس‌العمل بستر به علت استفاده از زیراساس

در روسازی بتنی، زیراساس از یک یا چند لایه متراکم مصالح سنگ‌دانه‌ای یا تثبیت‌شده تشکیل می‌شود که بین بستر و دال بتنی قرار می‌گیرد. هدف از استفاده از لایه زیراساس در روسازی بتنی عبارت است از:

- ایجاد سطحی هموار، پایدار و دائمی برای دال بتنی؛

- افزایش ضریب عکس‌العمل بستر (k)؛

- حداقل کردن اثرات مخرب یخبندان؛

- جلوگیری از پدیده مکش (پامپینگ¹⁷) خاک‌های ریزدانه در محل درزها، ترک‌ها و لبه‌های دال بتنی.

در صورتی که کیفیت خاک بستر به خوبی مصالح زیراساس باشد یا در مواردی که میزان ترافیک عبوری از روسازی کمتر از 1000000 محور هم ارز 8/2 تنی باشد، استفاده از لایه زیراساس ضرورت ندارد. توصیه می‌شود لایه زیراساس 1 متر بیشتر از عرض قسمت روسازی شده جاده یا تا مرز شیب شیروانی ادامه یابد.

انواع متداول زیراساس عبارتند از: زیراساس سنگ‌دانه‌ای، زیراساس قیری، زیراساس نفوذپذیر (تثبیت شده یا تثبیت نشده)، زیراساس تثبیت شده با سیمان و بتن مگر¹⁸.

16- Effective modulus of subgrade reaction

17- Pumping

18- Lean concrete base




با توجه به مشکلات ناشی از بروز خرابی‌هایی مانند پلکانی شدن ناشی از پدیده پامپینگ در محل درز، معمولاً ترجیح داده می‌شود که از زیراساس سنگ‌دانه‌ای بلافاصله در زیر دال بتنی استفاده نشود. جزئیات بیشتر درخصوص لایه زیراساس در فصل سوم (بند 2-3) ارائه شده است.

جزئیات بیشتر درخصوص لایه زیراساس در فصل مربوط به اجرای روسازی‌های بتنی ارائه شده است. در صورت استفاده از زیراساس در سازه روسازی باید ضریب عکس‌العمل بستر اصلاح شود. برای این منظور از نمودار مندرج در شکل (2-9) استفاده می‌گردد. چنانچه، ضریب برجهندگی مصالح زیراساس دارای تغییرات فصلی (ماهانه) باشند، باید اصلاح ضریب عکس‌العمل بستر به علت لایه زیراساس برای هر ضریب برجهندگی انجام شود. اعداد مربوط ضریب برجهندگی مصالح زیراساس در ستون سوم و اعداد مربوط به اصلاح ضریب عکس‌العمل بستر به علت لایه زیراساس (ضریب عکس‌العمل مرکب بستر) در ستون چهارم جدول (2-17) درج می‌شوند. برای مصالح غیرچسبنده‌ای¹⁹ که نسبت به تغییرات فصلی دارای حساسیت هستند ولی آزمایش‌های لازم برای تعیین ضریب برجهندگی فصلی انجام نشده است، می‌توان از مقادیر 350 مگاپاسکال و 105 مگاپاسکال به ترتیب برای دوره یخبندان و ذوب یخ (دوره بهاری) استفاده کرد. در این مصالح برای جلوگیری از وقوع شرایط غیرطبیعی نباید نسبت ضریب برجهندگی مصالح زیراساس به ضریب برجهندگی خاک بستر بزرگتر از 4 در نظر گرفته شود.



19- Unbound materials




شکل 2-9- تعیین ضریب عکس العمل مرکب بستر (به علت وجود لایه زیراساس)

($1 \text{ in} = 25/4 \text{ mm}$ $1 \text{ psi} = 6/89 \text{ kPa}$ $1 \text{ pci} = 1 \text{ lb/in}^3 = .1271 \text{ MN/m}^3$)

در صورتی که انجام آزمایش ضریب برجهندگی برای مصالح زیراساس تثبیت شده با سیمان فراهم نباشد می توان با انجام آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده (7 روزه) مطابق ASTM D1633 و با استفاده از نمودار مندرج در شکل (2-10)، ضریب برجهندگی مصالح تثبیت شده با سیمان را به دست آورد.





شکل 2-10- نمودار تعیین ضریب برجهندگی زیراساس تثبیت شده با سیمان
(1psi=6/89 kPa)

مرحله سوم - اصلاح ضریب عکس‌العمل بستر به علت وجود پی سخت در فاصله‌ای کمتر از 3 متر از سطح بستر در صورتی که در عمق کمتر از 3 متر از سطح بستر، پی سختی وجود داشته باشد، باید ضریب عکس‌العمل بستر اصلاح شود. برای این منظور از نمودار مربوط به شکل (2-11) استفاده می‌شود. اعداد مربوط به این قسمت در ستون پنجم جدول (2-17) درج می‌گردد.

در صورتی که در سازه روسازی، زیراساس وجود نداشته باشد (که معمولاً وجود دارد) با استفاده از رابطه (2-9) مقدار ضریب عکس‌العمل بستر محاسبه شده و به‌عنوان ضریب عکس‌العمل بستر با فرض نیمه بی‌نهایت بودن لایه بستر استفاده می‌شود²⁰ و در ادامه همان فرآیند گفته شده طی می‌گردد.

$$k = \frac{M_R}{19.4} \quad (9-2)$$

که در آن، k ضریب عکس‌العمل بستر²¹ (pci) و M_R ضریب برجهندگی خاک بستر²² (psi) است.


20- ذکر این نکته لازم است که استفاده از رابطه (9-2) برای محاسبه مقدار k از روی M_R منجر به مقادیر گمراه کننده در مرحله طراحی می‌شود بنابراین، استفاده از رابطه مذکور صرفاً برای انجام محاسبات مربوط به مرحله سوم است و نمی‌توان از آن به‌عنوان یک رابطه کلی استفاده کرد. روابط کلی و البته تقریبی که توسط سازمان هوانوردی آمریکا (FAA) پیشنهاد شده عبارتند از:

$$M_R = 26k^{1.284} \quad \text{و} \quad k = \left[\frac{1500 \times CBR}{26} \right]^{0.778}$$

برحسب psi و k برحسب pci است.

21-1pci=0/۲۷۱ MN/m³

22-1psi=۶/۸۹ kPa



شکل 2-11- اصلاح ضریب عکس‌العمل بستر به علت وجود پی سخت در فاصله کمتر از 3 متر از سطح بستر

$$(1\text{ft}=0/305\text{ m } 1\text{psi}=6/89\text{ kPa } 1\text{pci}=1\text{lb/in}^3=0/271\text{MN/m}^3)$$


مرحله چهارم - اصلاح ضریب عکس‌العمل بستر به علت تغییرات فصلی ضریب برجهندگی بستر

با استفاده از شکل (2-12) یا رابطه (2-10) مقدار خرابی نسبی U_r^{23} متناظر با هر فصل (ماه) به‌دست می‌آید. برای استفاده از نمودار یا رابطه گفته شده در صورتی که ضخامت دال مشخص نباشد، ابتدا عددی برای ضخامت دال فرض می‌شود (این عدد باید با تقریب مناسبی با عددی که در پایان فرآیند طراحی ضخامت به‌دست می‌آید، برابر باشد؛ در غیر این صورت لازم است محاسبات تکرار شود).

برای تعیین مقدار خرابی نسبی با استفاده از نمودار شکل (2-12)، ابتدا از عدد مربوط به ضریب عکس‌العمل مرکب بستر (ضریب عکس‌العمل اصلاح شده در اثر وجود زیراساس و پی سخت) خط قائمی رسم می‌شود تا منحنی مربوط به ضخامت دال را قطع کند. سپس از این نقطه خطی افقی رسم می‌شود تا محور قائم را قطع کند. بدین ترتیب خرابی نسبی متناظر به‌دست می‌آید. پس از تعیین تمام خرابی‌های نسبی، مقادیر آنها در ستون ششم جدول (2-17) درج می‌شود.

$$u_r = (D^{0.75} - 0.39k^{0.25})^{3.42} \quad (10-2)$$

که در آن، u_r میزان خرابی نسبی (درصد)، D ضخامت دال بتنی (اینچ) و k ضریب عکس‌العمل بستر (pci) است. کلیه مقادیر u_r با یکدیگر جمع و بر تعداد ماه‌ها یا هر فاصله زمانی مورد استفاده که ممکن است 12 یا 24 باشد، تقسیم می‌شود. بدین ترتیب متوسط میزان خرابی نسبی محاسبه می‌شود. سپس با استفاده از شکل (10-2) یا رابطه (10-2)، به ازای مقدار متوسط خرابی نسبی و ضخامت دال فرض شده، مقدار ضریب عکس‌العمل مؤثر بستر به‌دست می‌آید. باید توجه شود که در رابطه (10-2) مقدار $\bar{u}_r$ برحسب درصد نوشته شود. به عبارت دیگر اگر خرابی نسبی متوسط برابر 0/70 باشد، در رابطه (10-2) مقدار u_r برابر 70 خواهد بود.



شکل 2-12- تخمین میزان خرابی نسبی در روسازی‌های بتنی

(1in=25/4 mm 1pci=1lb/in³=1/271MN/m³)

جدول 2-17- جدول مربوط به محاسبه ضریب عکس العمل مؤثر بستر

1	2	3	4	5	6
ماه	ضریب برجهنگی خاک بستر، M_R	ضریب برجهنگی مصالح زیراساس، E_{SB}	ضریب عکس العمل مرکب بستر (به علت وجود لایه زیراساس) (شکل 2-9)	ضریب عکس العمل بستر به علت وجود پی سخت (شکل 2-11)	خرابی نسبی، u_r (شکل 2-12 یا رابطه 2-10)
فروردین					
اردیبهشت					
خرداد					
تیر					
مرداد					
شهریور					
مهر					
آبان					
آذر					
دی					
بهمن					
اسفند					

مرحله پنجم - اصلاح ضریب عکس العمل بستر به دلیل افت شرایط تکیه گاهی

در این مرحله ضریب عکس العمل مؤثر بستر به دلیل افت شرایط کیفیت تکیه گاهی زیر دال (فرسایش لایه زیراساس) تعدیل می شود. برای این منظور از جدول (2-18) و شکل (2-13) استفاده می شود. معمولاً برای رس های تورم زای فعال


یا در شرایطی که تورم ناشی از یخبندان زیاد باشد، مقدار LS برابر 2 تا 3 در نظر گرفته می‌شود. در شکل (2-13) حالت $LS=0$ بیان‌گر تماس کامل دال با زیراساس (بستر) است.

جدول 2-18- مقادیر معمول ضریب افت شرایط تکیه گاهی (LS) برای مصالح مختلف*

(1psi=6/89 kPa)

نوع مصالح	ضریب افت شرایط تکیه‌گاهی (LS)
زیراساس سنگ‌دانه‌ای تثبیت شده با سیمان (E=1000000 تا 2000000 psi)	0/0 تا 1/0
مخلوط سیمان و سنگ‌دانه (E=500000 تا 1000000 psi)	0/0 تا 1/0
زیراساس قیری (E=350000 تا 1000000 psi)	0/0 تا 1/0
مخلوط تثبیت شده با قیر (E=40000 تا 300000 psi)	0/0 تا 1/0
مخلوط تثبیت شده با آهک (E=20000 تا 70000 psi)	1/0 تا 3/0
مصالح سنگ‌دانه‌ای غیرچسبنده (E=15000 تا 45000 psi)	1/0 تا 3/0
مصالح ریزدانه با بستر طبیعی (E=3000 تا 40000 psi)	2/0 تا 3/0

* در جدول فوق، E ضریب الاستیسیته یا ضریب برجهندگی مصالح است.



شکل 2-13- اصلاح ضریب عکس العمل مؤثر بستر به علت افت شرایط تکیه گاهی

(1pci=1lb/in³=.271MN/m³)

مثال:

ضریب برجهندگی خاک بستر یک روسازی بتنی در ماه‌های فروردین تا اسفند به ترتیب برابر 7000، 4000، 4000، 7000، 7000، 7000، 7000، 7000، 7000، 7000، 7000 و 20000، 20000، 20000، 20000، 20000، 20000، 20000، 20000، 20000، 20000، 20000 و 2500 psi و ضریب برجهندگی (الاستیسیته) مصالح زیراساس در ماه‌های فروردین تا اسفند به ترتیب برابر 15000، 15000، 20000، 20000، 20000، 20000، 20000، 20000، 20000، 20000، 20000 و 20000.

15000، 50000، 50000، 50000 و 15000 psi است. در صورتی که مصالح زیراساس از نوع سنگدانه‌ای به ضخامت 15 سانتی‌متر (6 اینچ)، عمق پی سخت از سطح بستر برابر 152 سانتی‌متر (5 فوت) و ضخامت دال 23 سانتی‌متر (9 اینچ) فرض شود، ضریب عکس‌العمل مؤثر بستر را محاسبه نمایید.

حل: ابتدا با استفاده از شکل (9-2) و به ازای مشخصات مصالح در ماه فروردین (ضریب برجهندگی خاک بستر و زیراساس به ترتیب برابر 4000 psi و 15000 psi) و همچنین با در نظر گرفتن ضخامت زیراساس برابر 6 اینچ (15 سانتی‌متر)، مقدار ضریب عکس‌العمل مرکب بستر برابر 230 pci به دست می‌آید. سپس با استفاده از شکل (11-2) و به ازای ضریب برجهندگی خاک بستر در فروردین برابر 4000 psi، عمق پی سخت برابر 5 فوت (152 سانتی‌متر) و ضریب عکس‌العمل مرکب بستر برابر 230 pci (از مرحله قبل بدست آمد)، مقدار ضریب عکس‌العمل بستر در این مرحله برابر 300 pci حاصل می‌شود. حال با استفاده از شکل (12-2) یا رابطه (10-2) و به ازای ضریب عکس‌العمل بستر برابر 300 pci (بدست آمده از مرحله قبل) و ضخامت دال برابر 9 اینچ (23 سانتی‌متر)، مقدار خرابی نسبی برابر 78 بدست می‌آید.

با تکرار فرآیند فوق برای ماه‌های دیگر سال، جدول (19-2) تکمیل می‌شود. با جمع مقادیر خرابی نسبی و تقسیم آن بر 12، مقدار $\bar{u}_r$ برابر 0/60 بدست می‌آید. حال با استفاده از شکل (12-2) یا رابطه (10-2) و به ازای خرابی نسبی برابر 60 و ضخامت دال برابر 9 اینچ (23 سانتی‌متر)، مقدار ضریب مؤثر عکس‌العمل بستر برابر 540 pci خواهد شد. در این مرحله با استفاده از شکل (13-2) و به ازای ضریب عکس‌العمل مؤثر بستر برابر 540 pci و LS برابر 1 (مقدار LS برای مصالح سنگدانه‌ای زیراساس از جدول (18-2) به دست می‌آید) مقدار ضریب عکس‌العمل مؤثر بستر پس از اعمال تصحیح به علت افت شرایط تکیه‌گاهی برابر 170 pci خواهد شد.



جدول 2-19- مربوط به حل مثال

(1psi=6/89 kPa 1pci=1lb/in³=.271MN/m³)

1	2	3	4	5	6
ماه	ضریب برجهنگی خاک بستر، M_R (psi)	ضریب برجهنگی مصالح زیراساس، E_{SB} (psi)	ضریب عکس‌العمل مرکب بستر (به علت وجود لایه زیراساس) (psi) (شکل 2-9)	ضریب عکس‌العمل بستر به علت وجود پی سخت (pci) (شکل 2-11)	خرابی نسبی، u_r (شکل 2-12 یا رابطه 2-10)
فروردین	4000	15000	230	300	0/78
اردیبهشت	4000	15000	230	300	0/78
خرداد	7000	20000	410	540	0/60
تیر	7000	20000	410	540	0/60
مرداد	7000	20000	410	540	0/60
شهریور	7000	20000	410	540	0/60
مهر	7000	20000	410	540	0/60
آبان	4000	15000	230	300	0/78
آذر	20000	50000	1100	1350	0/35
دی	20000	50000	1100	1350	0/35
بهمن	20000	50000	1100	1350	0/35
اسفند	2500	15000	160	230	0/86

2-5-2-1-2- ضریب الاستیسیته بتن (E_c)

ضریب الاستیسیته بتن را می‌توان با انجام آزمایش مطابق استاندارد ASTM C469 یا رابطه (2-11) بدست آورد.

$$E_c = 57000\sqrt{f_c} \quad (2-11\text{-الف}) \quad (E_c \text{ و } f_c \text{ بر حسب psi})$$

$$E_c = 4770\sqrt{f_c} \quad (2-11\text{-ب}) \quad (E_c \text{ و } f_c \text{ بر حسب MPa})$$

که در آن، E_c ضریب الاستیسیته بتن و f_c مقاومت فشاری نمونه‌های استوانه‌ای بتن است. مقاومت فشاری بتن را می‌توان بر اساس استانداردهای ASTM C39، AASHTO T22 یا استاندارد ملی ایران شماره 6048 به‌دست آورد. حداقل مقاومت فشاری بتن (نمونه‌های استوانه‌ای) مورد استفاده در روسازی بتنی برابر 30 مگاپاسکال (300 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع) است.

2-1-2-3- ضریب گسیختگی بتن (S_c)

ضریب گسیختگی (مقاومت خمشی) بتن بر اساس متوسط مقاومت 28 روزه بتن و با استفاده از آزمایش بارگذاری تیر ساده در نقاط یک سوم دهانه (ASTM C78، AASHTO T97) یا استاندارد ملی ایران شماره 490) به‌دست می‌آید. به دلیل استفاده از پارامتر قابلیت اطمینان در طراحی، توصیه اکید می‌شود که از عدد مربوط به ضریب گسیختگی مشخصه بتن به‌طور مستقیم در طراحی استفاده نشود؛ بلکه ابتدا ضریب گسیختگی مشخصه بتن با استفاده از رابطه (2-12) تعدیل و سپس در طراحی استفاده شود.

$$S'_c = S_c + z(SD_s) \quad (2-12)$$

که در آن، S'_c متوسط ضریب گسیختگی بتن (psi)، S_c ضریب گسیختگی مشخصه بتن (psi)، SD_s انحراف معیار ضریب گسیختگی بتن (psi) و z متغیر انحراف معیار نرمال است که از جدول (2-20) به‌دست می‌آید. حداقل ضریب گسیختگی مشخصه (مقاومت خمشی) بتن مورد استفاده در روسازی بتنی برابر 4 مگاپاسکال (40 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع) است.

جدول 2-20- تعیین مقدار z برای استفاده در رابطه (2-11)

z	درصد نمونه‌های با مقاومت کمتر از مقدار مشخصه
0/841	20
1/037	15
1/282	10
1/645	5
2/327	1

در مواردی که در کارگاه پرونده آزمایش‌های مقاومت برای تعیین انحراف استاندارد موجود نباشد، برای تعیین مقاومت فشاری متوسط (مقاومت هدف طرح) می‌توان از روابط (2-13-الف) یا (2-13-ب) استفاده کرد:

(2-13-الف) برای بتن با مقاومت فشاری مشخصه بین 30 تا 35 مگاپاسکال: $f_{cm} = f_c + 8.3$

(2-13-ب) برای بتن با مقاومت فشاری مشخصه بزرگ‌تر از 35 مگاپاسکال: $f_{cm} = 1.1f_c + 5$

در این روابط f_c و f_{cm} به ترتیب مقاومت فشاری مشخصه بتن و مقاومت متوسط بتن برحسب مگاپاسکال هستند. همچنین با استفاده از روابط (14-2 الف) یا (14-2 ب) می‌توان متوسط ضریب گسیختگی بتن (S'_c) را برحسب متوسط مقاومت فشاری بتن (f_{cm}) محاسبه نمود.

$$S'_c = 8\sqrt{f_{cm}} \text{ تا } 10\sqrt{f_{cm}} \quad (14-2 \text{ الف}) \quad (S'_c \text{ و } f_{cm} \text{ برحسب psi})$$

$$S'_c = 0.66\sqrt{f_{cm}} \text{ تا } 0.83\sqrt{f_{cm}} \quad (14-2 \text{ ب}) \quad (S'_c \text{ و } f_{cm} \text{ برحسب MPa})$$

6-2-1-2- ضریب زهکشی

به منظور اعمال اثر کیفیت زهکشی در تعیین ضخامت رویه بتنی، از ضریب زهکشی (C_d) استفاده می‌شود. ضریب زهکشی بر اساس کیفیت زهکشی و درصد زمانی از سال که رطوبت لایه‌های روسازی نزدیک به حالت اشباع باشد، مشخص می‌گردد. کیفیت زهکشی برحسب مدت زمانی تعریف می‌شود که طی آن 50 درصد آب آزاد مصالح، زهکشی و تخلیه شود. مصالح روسازی از نظر کیفیت زهکشی و سرعت خروج آب به پنج طبقه تقسیم می‌شود که در جدول (21-2) نشان داده شده است.

جدول 21-2- ضرایب زهکشی (C_d) برای طراحی روسازی بتنی

درصد زمانی که رطوبت سازه روسازی در حدود اشباع است				مدت زمان زهکشی	کیفیت زهکشی
25 درصد ¹ (منطقه با بارندگی زیاد)	5-25 درصد ¹ (منطقه معتدل)	1-5 درصد ¹ (منطقه خشک)	کمتر از 1 درصد ¹ (منطقه بیابانی)		
1/10	1/15-1/10	1/20-1/15	1/25-1/20	2 ساعت	عالی
1/00	1/10-1/00	1/15-1/10	1/20-1/15	1 روز	خوب
0/90	1/00-0/90	1/10-1/00	1/15-1/10	1 هفته	قابل قبول
0/80	0/90-0/80	1/00-0/90	1/10-1/00	1 ماه	ضعیف
0/70	0/80-0/70	0/90-0/80	1/00-0/90	دفع نمی‌شود	خیلی ضعیف

1- میزان بارندگی سالانه در این دستورالعمل برای مناطق بیابانی حداکثر 50 میلی‌متر، برای مناطق خشک، بین 50 تا 250 میلی‌متر،

برای مناطق معتدل، بین 250-500 میلی‌متر و برای مناطق با بارندگی زیاد، بیش از 500 میلی‌متر تعیین شده است.

7-2-1-2- ضریب انتقال بار (J)

در طراحی روسازی بتنی برای بیان قابلیت انتقال بار در محل درزها و ترک‌ها از پارامتر ضریب انتقال بار (J) استفاده می‌شود. نوع وسیله انتقال بار (میلگرد انتقال بار یا قفل و بست سنگ‌دانه‌ای) نوع شانه و نوع روسازی بتنی بر مقدار این پارامتر تأثیرگذارند. جدول (22-2) مقادیر J را در حالت‌های مختلف نشان می‌دهد. به عنوان یک راهنمایی کلی می‌توان گفت هرچه ضریب عکس‌العمل بستر کمتر، ضریب انتقال حرارت بیشتر و تغییرات دمایی بیشتر باشد، باید از مقادیر بزرگتر J استفاده شود.

جدول 2-22 - مقادیر ضریب انتقال بار (J) در حالت‌های مختلف برای روسازی بتنی ساده درزدار

نوع شانه	میلگرد انتقال بار	ضریب انتقال بار (J)
آسفالتی	دارد	3/2
	ندارد	3/8-4/4
بتنی متصل (با میلگرد دوخت)	دارد	2/5-3/1
	ندارد	3/6-4/2

3-1-2 - محاسبه ضخامت روسازی بتنی ساده درزدار


ضخامت روسازی (دال بتنی) ساده درزدار از رابطه (2-15) یا شکل (2-14) محاسبه می‌شود.

$$\log(W_{18}) = Z_R S_0 + 7.35 \log(D+1) - 0.06 + \frac{\log \left[\frac{\Delta PSI_T}{4.5 - 1.5} \right]}{1 + \frac{1.624 \times 10^7}{(D+1)^{8.46}}} + (4.22 - 0.32 p_t) \log \left[\frac{S'_c C_d (D^{0.75} - 1.132)}{215.63 J \left[D^{0.75} - \frac{18.42}{\left(\frac{E_c}{K} \right)^{0.25}} \right]} \right] \quad (15-2)$$


که در آن، W_{18} تعداد عبور محور هم‌ارز 8/2 تنی در دوره طراحی، Z_R انحراف معیار نرمال، S_0 انحراف معیار کلی، D ضخامت دال بتنی (اینچ)، ΔPSI_T افت نشانه خدمت‌دهی ناشی از ترافیک، P_t نشانه خدمت‌دهی نهایی، S'_c میانگین ضریب گسیختگی بتن (psi)، C_d ضریب زهکشی، J ضریب انتقال بار، E_c ضریب الاستیسیته بتن (psi) و k ضریب عکس‌العمل مؤثر بستر (pci) است.

چنانچه از آسفالت گرم به عنوان میان لایه (پیوندزدا) استفاده گردد (به مطالب مندرج در بند (3-2-7) مراجعه شود)، می‌توان به ازای هر 2 سانتی‌متر لایه آسفالتی، 1 سانتی‌متر از ضخامت دال بتنی کم کرد.





شکل 2-14- نمودار طراحی ضخامت روسازی بتنی
($1 \text{ psi} = 6.89 \text{ kPa}$, $1 \text{ pci} = 1 \text{ lb/in}^2 = 27.1 \text{ MN/m}^2$)



2-1-4- طراحی درز در روسازی‌های بتنی ساده درزدار

به‌منظور فراهم نمودن شرایط انبساط و انقباض در روسازی‌های بتنی و در نتیجه استهلاک تنش‌های ناشی از تغییرات شرایط جوی (دما و رطوبت)، اصطکاک و تسهیل فرآیند ساخت، در این نوع روسازی‌ها درز تعبیه می‌شود. به‌طور کلی در روسازی‌های بتنی سه نوع درز وجود دارد که عبارتند از: درز انقباض²⁴، درز انبساط²⁵ / درز انقطاع²⁶ و درز اجرایی²⁷ (ساخت). وظیفه هر یک از این درزها به شرح زیر است:

- درز انقباض: این نوع درز برای استهلاک تنش‌های کششی ناشی از تغییرات دما، تغییرات رطوبت و اصطکاک و در نتیجه کنترل ترک‌خوردگی دال بتنی استفاده می‌گردد. در صورت استفاده نکردن از درزهای انقباضی، ترک‌های تصادفی در دال بتنی ایجاد می‌شود. درزهای انقباض به دو نوع عرضی و طولی تقسیم‌بندی می‌شوند. درزهای انقباض عرضی در روسازی‌های بتنی درزدار استفاده می‌شوند و معمولاً به‌صورت عمود بر محور راه و در فواصلی قرار می‌گیرند که تنش کششی ناشی از تغییرات دما و رطوبت منجر به وقوع ترک در دال نشود. درزهای انقباضی طولی نیز در جاهایی که بتن‌ریزی دو یا چند خط عبور و شانه روسازی در یک زمان انجام می‌شود، تعبیه می‌گردد.

- درز اجرایی: هدف اصلی از تعبیه درزهای اجرایی در روسازی‌های بتنی، تسهیل فرآیند ساخت است. درزهای عرضی اجرایی در پایان عملیات روزانه پخش بتن یا در مواقعی که ماشین‌آلات اجرای روسازی خراب می‌شوند، اجرا می‌گردند. درزهای اجرایی طولی نیز در محل ارتباط دو یا چند خط عبور و شانه روسازی که بتن آنها در زمان‌های متفاوتی ریخته شده است (فاصله زمانی بیش از 30 تا 45 دقیقه)، تعبیه می‌شوند.

- درز انبساط / درز انقطاع: وظیفه اولیه یک درز انبساط، ایجاد فضایی برای انبساط دال بتنی و در نتیجه جلوگیری از ایجاد و توسعه تنش‌های فشاری (که ممکن است منجر به تاب برداشتن دال بتنی شود) است. در بیشتر پروژه‌های روسازی بتنی معمولاً نیاز به تعبیه درز انبساط نیست؛ زیرا طراحی و اجرای مناسب درزهای انقباض به‌طور کلی نیاز به درزهای انبساط را برطرف می‌کند؛ مگر در مواردی مانند اینکه طول دال بتنی بیشتر از 20 متر شود (که معمولاً این‌طور نیست)، بتن‌ریزی در دمای زیر 4 درجه سانتی‌گراد انجام شود (که این مورد نیز معمولاً انجام نمی‌شود) یا مصالح مستعد منبسط شدن باشند (که معمولاً سعی می‌شود از این نوع مصالح استفاده نشود). البته استفاده از درز در محل‌های خاص مانند مجاورت رویه بتنی با سازه پل، آدمرو²⁸ یا روسازی از نوع دیگر به‌منظور فراهم کردن امکان حرکت آزادانه و مستقل قائم و افقی بین روسازی بتنی و هر یک از سازه‌ها ضروری است که در این صورت معمولاً به این نوع درزها به جای درز انبساط، درز انقطاع اطلاق می‌شود.

شکل‌های (2-15) تا (2-21) نمونه‌هایی از انواع درزها در روسازی‌های بتنی ساده درزدار را نشان می‌دهند.

24- Contraction joint



25- Expansion joint

26- Isolation joint

27- Construction joint



28- Manhole







15-2- درز انقباض عرضی (استفاده از درزگیر گرم)

16-2- درز انقباض طولی (استفاده از درزگیر گرم)




17-2- درز انقباضی (درزگیر سیلیکونی)

18-2- درز انقباضی (درزگیر فشاری پیش ساخته)



19-2- نمونه‌ای از درز اجرایی عرضی

20-2- نمونه‌ای از درز اجرایی طولی



شکل 2-21- نمونه‌ای از درز انبساط

در روسازی‌های بتنی ساده درزدار در محل درزهای عرضی و در جهت عمود بر این درزها، از میلگردهای انتقال بار (داول بار²⁹) (ساده) استفاده می‌شود. البته در درزهای عرضی مورب، میلگردهای انتقال بار عمود بر درز نیستند بلکه به‌صورت موازی با جهت ترافیک قرار می‌گیرند. در مواردی مانند توقفگاه‌ها (به‌خصوص توقفگاه‌های وسایل نقلیه سنگین)، باراندازها، محوطه‌های انبار و سایر محل‌هایی که جهت حرکت وسایل نقلیه متغیر و امکان حرکت در تمام جهات وجود دارد، میلگردهای انتقال بار علاوه بر درزهای عرضی، در محل درزهای طولی نیز قرار می‌گیرند.

برای جلوگیری از چسبیدن میلگرد انتقال بار به بتن، سرتاسر میلگرد انتقال بار با ماده روغنی مناسب آغشته می‌شود. در مواقعی که میلگردهای انتقال بار در معرض خوردگی هستند، باید این میلگردها با اپوکسی یا ماده مناسب دیگری پوشش داده شوند. در صورتی که پوشش محافظ ایجاد شده روی میلگرد انتقال بار دارای قابلیت چسبندگی با بتن باشد، باید روی این پوشش از ماده دیگری³⁰ که از چسبیدن بتن به آن جلوگیری می‌کند، استفاده گردد.

به‌عنوان یک راهنمایی کلی، قطر میلگردهای انتقال بار برابر یک هشتم ($\frac{1}{8}$) ضخامت دال بتنی، فاصله آنها از یکدیگر برابر 30 سانتی‌متر و طول آنها برابر 45 سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود. توصیه می‌شود قطر میلگردهای انتقال بار از 32 میلی‌متر کمتر نباشد. میلگردهای انتقال بار از نوع ساده بوده و در ارتفاعی برابر نصف ضخامت دال بتنی قرار می‌گیرند. همچنین فاصله مرکز اولین میلگرد انتقال بار تا درز طولی برابر 15 سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود. برای میلگردهای انتقال بار از فولاد رده S400 (دارای تنش تسلیم 400 مگاپاسکال) یا فولاد رده S500 (تنش تسلیم 500 مگاپاسکال) استفاده می‌شود.



29- Dowel bar

30- Bond breaker

در محل درزهای طولی و در جهت عمود بر این درزها، از میلگردهای دوخت (تای بار³¹) (آجدار) استفاده می‌شود. میلگردهای دوخت که در ارتفاعی برابر نصف ضخامت دال بتنی قرار می‌گیرند، از فولاد رده S400 (دارای تنش تسلیم 400 مگاپاسکال)، دارای قطر 16 میلی‌متر و طول 75 سانتی‌متر بوده و فاصله مرکز به مرکز آنها نیز برابر 75 سانتی‌متر است. در فاصله 40 سانتی‌متری از درز عرضی نباید از میلگرد دوخت استفاده شود. در محل درزهای اجرایی عرضی نیز در صورتی که منطبق بر محل درزهای عرضی انقباضی نباشند از میلگردهای دوخت استفاده می‌شود.

2-4-1-1- فاصله درزها در روسازی‌های بتنی ساده درزدار

به‌طور کلی فاصله درزهای انقباض به شرایط آب و هوایی و مصالح مورد استفاده بستگی دارد. در حالی که فاصله درزهای انبساط و اجرایی عموماً تابع امکانات ساخت و الگوی اولیه است. به‌عنوان یک راهنمایی کلی می‌توان گفت در روسازی‌های بتنی ساده درزدار (JPCP)، فاصله درزهای انقباض نباید بیش از 24 برابر ضخامت دال بتنی باشد. برای مثال حداکثر فاصله درزهای انقباض برای یک دال به ضخامت 20 سانتی‌متر حدود 4/8 متر است. همچنین معمولاً نسبت عرض دال به طول آن کمتر از 1/25 در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر آن طول دال بتنی ساده درزدار به 5 متر محدود می‌شود. حداکثر فاصله بین درزهای طولی نیز برابر 5 متر در نظر گرفته می‌شود.

به دلایلی از جمله هزینه زیاد، پیچیدگی و مشکلات مربوط به عملکرد درزهای انبساط/انقطاع، معمولاً سعی می‌شود از تعداد کمتری درز انبساط استفاده شود. درزهای انبساط در محل‌هایی که نوع روسازی تغییر می‌کند (به‌عنوان مثال روسازی بتنی مسلح پیوسته در کنار روسازی بتنی درزدار) یا در مواقعی که روسازی بتنی در مجاورت پل قرار می‌گیرد، استفاده می‌شود.

فاصله بین درزهای ساخت نیز معمولاً تابعی از شرایط کار و تجهیزات مورد استفاده است.

2-4-1-2- الگوی درز در روسازی‌های بتنی ساده درزدار

ایجاد درزهای مورب با فواصل متغیر باعث کاهش اثر نامطلوب عبور از روی درز و در نتیجه بهبود کیفیت رانندگی می‌شود. همچنین درزهای مورب باعث بهبود عملکرد درز و عمر بیشتر روسازی‌های بتنی می‌شود. مورب بودن درزها باید به اندازه‌ای باشد تا چرخ‌های واقع در طرفین محور وسیله نقلیه، هم‌زمان از روی درز عبور نکنند. مقدار مورب بودن درز به اندازه 0/6 متر (در جهت ترافیک) در 3/65 متر (در جهت عرض روسازی) مناسب است. با توجه به اینکه بیشترین اثرپذیری از اعمال ناگهانی بارهای چرخ در گوشه واقع در لبه خارجی اتفاق می‌افتد؛ بنابراین درز مورب باید به نحوی قرار گیرد که در جهت ترافیک بین درز و لبه خارجی دال، یک زاویه منفرجه (باز) تشکیل شود؛ به عبارت دیگر چرخ‌های سمت راننده درز مورب را زودتر قطع می‌کنند. مزایای استفاده از درزهای مورب عبارتند از:



- 1- کاهش تغییرشکل و تنش در محل درزها و در نتیجه افزایش ظرفیت باربری دال و افزایش عمر روسازی؛
 - 2- کاهش عکس‌العمل وسایل نقلیه در هنگام عبور از محل درز و در نتیجه بهبود کیفیت رانندگی.
- در کنار مزایای درزهای مایل به این نکته نیز باید توجه داشت که طول بیشتر این نوع درزها، ممکن است هزینه بیشتری را به فرآیند عملیات اجرا و نگهداری تحمیل کند؛ ضمن آنکه در عملیات اجرای روسازی بتنی با ماشین‌آلات خودکار جای‌گذاری میلگرد انتقال بار، استفاده از درزهای مورب ممکن است با مشکلاتی همراه باشد.
- همچنین وجود درزهایی با الگوی تصادفی (فواصل متغیر مثلاً 3/5، 5، 4 و 4/5 متر) سبب جلوگیری از بروز عکس‌العمل‌های متوالی یکنواخت در وسایل نقلیه عبوری می‌شود. البته باید توجه داشت که پیاده‌کردن دال‌های بتنی با طول متغیر با استفاده از ماشین‌آلات خودکار جای‌گذاری میلگرد انتقال بار، با مشکلاتی همراه است و همچنین حجم میلگرد انتقال بار نیز افزایش خواهد یافت. با توجه به آنکه استفاده از الگوی تصادفی برای درزها، یک امر متداول نیست؛ بنابراین تصمیم‌گیری درخصوص استفاده از این الگو باید بر اساس گزارش توجیهی مهندس مشاور باشد.

2-4-3- ابعاد درز در روسازی‌های بتنی ساده درزدار

عمق درزهای انقباض و اجرایی (طولی و عرضی) باید به اندازه کافی در نظر گرفته شود تا بدین ترتیب ترک‌خوردگی در محل‌های از پیش تعیین شده (در محل درزها) اتفاق بیفتد. معمولاً عمق درزهای طولی و عرضی $\frac{1}{3}$ ضخامت دال بتنی در نظر گرفته می‌شود. این درزها را می‌توان با اره‌کردن³²، قراردادن³³ یا شکل دادن³⁴ محل درز ایجاد نمود.

مدت زمان در اختیار برای ایجاد درز به روش اره‌کردن، می‌تواند از 4 تا 24 ساعت پس از پخش بتن تغییر کند. این مدت تابعی از دمای دال، شرایط آب و هوایی، وضعیت گیرش بتن و تغییر خصوصیات مخلوط بتن است. برش زودهنگام دال باعث جداشدن سنگ‌دانه‌ها از دال و برش دیرهنگام آن نیز منجر به وقوع ترک در نقاط دیگر دال می‌شود.

عرض درزهای انقباضی یا اجرایی (طولی یا عرضی) با توجه به میزان حرکت افقی درز به‌علاوه کرنش مجاز ماده درزگیر با استفاده از رابطه (2-16) محاسبه می‌شود.

$$\Delta L = \frac{CL(\alpha_c \times DT_D + Z)}{S} \times 100 \quad (2-16)$$

که در آن، ΔL مقدار بازشدگی درز انقباض یا اجرایی به علت تغییر دما و انقباض ناشی از خشک شدن بتن (بر حسب اینچ)، S کرنش مجاز ماده درزگیر (درزگیرها طوری طراحی می‌شوند که کرنش‌های 25 تا 35 درصد را تحمل کنند. معمولاً از مقدار 25 درصد به‌عنوان یک مقدار محافظه‌کارانه استفاده می‌شود. در این حالت به جای S عدد 25 قرار می‌گیرد)، α_c ضریب انقباض/انبساط حرارتی بتن (جدول 2-23)، Z ضریب انقباض ناشی از خشک‌شدن دال بتنی (در پروژه‌های که درزگیری مجدد انجام می‌شود؛ این مقدار قابل صرف‌نظر کردن است) (جدول 2-24)، L فاصله دو درز

32- Sawing

33- Inserts

34- Forming

متوالی، DT_D دامنه (اختلاف) دمایی و C ضریب تعدیل به علت اصطکاک دال بتنی با لایه زیراساس است. مقدار C در هنگام استفاده از زیراساس تثبیت شده برابر 0/65 و در حالت استفاده از زیراساس سنگدانه‌ای برابر 0/8 در نظر گرفته می‌شود.

جدول 2-23- ضریب انقباض/انبساط حرارتی بتن بر حسب نوع سنگدانه

نوع سنگدانه (درشتدانه)	ضریب انقباض/انبساط حرارتی بتن	
	$(10^{-6} 1/^{\circ}\text{C})$	$(10^{-6} 1/^{\circ}\text{F})$
کوارتز	11/9	6/6
ماسه سنگ	11/7	6/5
گرانیت	9/5	5/3
بازالت	8/6	4/8
سنگ آهک	6/8	3/8

جدول 2-24- ارتباط بین انقباض ناشی از خشک شدن بتن و مقاومت کششی غیر مستقیم بتن

انقباض (mm/mm یا in/in)	مقاومت کششی غیر مستقیم	
	(psi)	(MPa)
0/0008	300 یا کمتر	2/1 یا کمتر
0/0006	400	2/8
0/00045	500	3/5
0/0003	600	4/2
0/0002	700 یا بیشتر	4/9 یا بیشتر

حداقل عرض درزهای عرضی و طولی که با اره کردن ایجاد می‌شوند برابر 3 میلی‌متر است. به‌طور کلی می‌توان گفت هرچه احتمال حرکت درز بیشتر باشد، کیفیت ماده درزگیر باید بهتر شود. افزایش حرکت درز می‌تواند ناشی از طول بیشتر دال، افزایش تغییر دما و یا افزایش ضریب انقباض حرارتی بتن باشد. حرکت درز در روسازی‌های بتنی تحت تأثیر عواملی مانند تغییر حجم دال بتنی، تغییر دمای دال و اصطکاک بین دال و زیراساس (یا بستر) است.

به‌منظور جلوگیری از نفوذ آب و سایر مواد به محل درز، در محل درز از مواد درزگیر استفاده می‌شود. مواد درزگیر به دو دسته اجرا شده در محل³⁵ (به‌صورت مایع یا نیمه مایع) و پیش‌ساخته³⁶ طبقه‌بندی می‌شوند. مشخصات مربوط به مواد درزگیری اجرا شده در محل در استانداردهای AASHTO M173، AASHTO M282 و ASTM D3405 یا ASTM D3581-90 و مشخصات مواد درزگیر پیش‌ساخته در استانداردهای AASHTO M220 و ASTM D2628 درج

35- Field molded

36- Premolded

شده است. همچنین مشخصات پرکننده‌های پیش‌ساخته³⁷ نیز در استانداردهای AASHTO M33، AASHTO M153 یا AASHTO M213 ارائه شده است.

برای آنکه یک ماده درزگیری اجرا شده در محل بتواند به خوبی ایفای نقش نماید، لازم است فضای قرارگیری ماده درزگیر³⁸ دارای ضریب شکل (نسبت عمق به عرض) مناسب باشد. با توجه به محدودیت‌های اجرایی مربوط به حداقل عرض درز، محل قرارگیری ماده درزگیر باید تا حد امکان به شکل چهارگوش باشد و از سطح روسازی به اندازه 3 تا 8 میلی‌متر پایین‌تر قرار گیرد. معمولاً در محل درزها، با فروکردن فتیله (میله) پشت‌بند³⁹، در عمق از پیش تعیین شده، فضای مناسب برای قرارگیری ماده درزگیر فراهم می‌شود. بدین ترتیب مقدار ماده درزگیر مورد نیاز نیز کاهش می‌یابد (درخصوص مشخصات میله پشت‌بند به فصل سوم بند (3-3-8-9-5) مراجعه شود). به‌طور کلی ضریب شکل⁴⁰ (نسبت عمق (D) به عرض (W)) فضای مربوط به قرارگیری ماده درزگیر، معمولاً بین 0/5 تا 2 تغییر می‌کند که حداقل عمق آن برای درزهای طولی 10 میلی‌متر و برای درزهای عرضی 13 میلی‌متر است. مقدار ضریب شکل تابعی از نوع ماده درزگیر و توصیه‌های شرکت سازنده مواد درزگیر است. معمولاً ضریب شکل برای درزگیرهایی که به‌صورت گرم اجرا می‌شوند، حداقل برابر 1 و برای درزگیرهای سیلیکونی حداقل برابر 0/5 در نظر گرفته می‌شود. حداکثر ضریب شکل درزگیرهای سیلیکونی نیز برابر 1 است.

هنگام استفاده از درزگیرهای پیش‌ساخته باید به نکات اجرایی شرکت سازنده توجه شود. این نوع درزگیر معمولاً بین 20 تا 50 درصد عرض اسمی خود متراکم می‌شود. همچنین به‌منظور جلوگیری از سایش مواد درزگیر در اثر عبور وسایل نقلیه، ماده درزگیر بین 3 تا 8 میلی‌متر پایین‌تر از سطح روسازی اجرا می‌شود.

ابعاد لازم برای قرار گرفتن مواد درزگیر در درزهای انبساط بیشتر از فضای متناظر در درزهای انقباض یا اجرایی است. معمولاً عرض درزهای انبساط برابر 20 میلی‌متر در نظر گرفته می‌شود. همچنین محل درزهای انبساط از کف دال تا ارتفاع 20 تا 25 میلی‌متر زیر سطح دال بتنی از مواد پرکننده⁴¹ پر می‌شود و سپس روی این مواد، ماده درزگیر اجرا می‌گردد. سطح ماده درزگیر باید 10 میلی‌متر پایین‌تر از سطح دال باشد. به‌منظور انتقال بار در محل درزهای انبساط، از میلگردهای انتقال بار (ساده) که یک طرف آن دارای درپوش⁴² است، استفاده می‌شود (شکل 2-21). در هنگام انبساط دال، این درپوش که فضای خالی مناسبی را در دال ایجاد نموده است سبب حرکت آزادانه میلگرد انتقال بار می‌شود. فاصله بین انتهای بسته درپوش و انتهای میلگرد انتقال بار برابر 25 میلی‌متر است.

37- Preformed joint filler

38- Sealant reservoir

39- Cord/ Backer rod

40- Shape factor

41- Joint filler material

42- Cap



2-1-5- طراحی ناحیه انتقال⁴³

ناحیه انتقال، دال بتنی است که بین دو نوع روسازی مختلف اجرا می‌شود. هدف از اجرای ناحیه انتقال، اطمینان از حرکت هموار بین دو نوع روسازی و کاهش مشکلات مربوط به عملکرد روسازی در سال‌های پس از ساخت است. عدم اجرا یا اجرای نامناسب ناحیه انتقال، منجر به عملکرد ضعیف روسازی و نیاز فراوان به عملیات نگهداری و تعمیر روسازی می‌شود.

به‌طور کلی عملکرد ناحیه انتقال عبارت است از:

- حفظ کیفیت رانندگی؛
 - امکان تغییرات تدریجی در پارامترهای طرح هندسی (شیب طولی و عرضی)؛
 - تسهیل حرکت در انتهای دال؛
 - کاهش مسائل مرتبط با زهکشی.
- هنگام اجرای روسازی بتنی ساده درزدار باید در موارد زیر ناحیه انتقال اجرا شود:
- اتصال روسازی بتنی ساده درزدار با روسازی آسفالتی؛
 - اتصال روسازی بتنی ساده درزدار با روسازی مسلح پیوسته؛
 - اتصال روسازی بتنی ساده درزدار جدید با روسازی بتنی ساده درزدار موجود؛
 - اتصال روسازی بتنی ساده درزدار با دال دسترسی پل⁴⁴.

2-1-5-1- ناحیه انتقال بین روسازی بتنی ساده درزدار (JPCP) و روسازی آسفالتی (AC)


برای این منظور می‌توان از شکل‌های (22-2) یا (23-2) استفاده کرد. هنگام اجرای دال انتقال بر اساس شکل (22-2) باید به توصیه‌های زیر توجه شود:

- تراکم آسفالت گرم و مصالح زیراساس به ترتیب برابر 100 و 95 درصد وزن مخصوص آزمایشگاهی باشد؛
- بستر را می‌توان با استفاده از سیمان یا آهک تثبیت کرد؛
- مقطع بتنی با ضخامت متغیر باید دارای لبه شیب‌دار باشد و به نحوی پرداخت گردد که دارای بافت زیر شود.




43- Transition zone/Transition slab

44- Approach slab



شکل 22-2- ناحیه انتقال برای اتصال روسازی بتنی ساده درزدار (JPCP) به روسازی آسفالتی (AC) با استفاده از دال با ضخامت متغیر

شکل (23-2) نوع دیگری از ناحیه انتقال بین روسازی JPCP و AC را نشان می‌دهد که در آن ناحیه انتقال از نوع روسازی بتنی ساده درزدار بوده و در محل اتصال دال بتنی درزدار (ناحیه انتقال) و روسازی آسفالتی از بتن الاستومری استفاده شده است. در این نوع ناحیه انتقال نیز زیراساس تثبیت‌شده باید تا فاصله 1/5 متری از مقطع روسازی آسفالتی ادامه یابد. ترتیب اجرا در این نوع ناحیه انتقال به این ترتیب است که ابتدا دال بتنی، سپس مخلوط آسفالت گرم و در پایان با برش و ایجاد شیار بتن الاستومری اجرا می‌شود. برای انتخاب بتن الاستومری مناسب می‌توان از جدول (25-2) به‌عنوان راهنمایی استفاده کرد.



شکل 23-2- ناحیه انتقال برای اتصال روسازی بتنی ساده درزدار (JPCP) به روسازی آسفالتی (AC) با استفاده از بتن الاستومری

جدول 25-2- خصوصیات بتن الاستومری


نوع	مقاومت فشاری (MPa)	مقاومت کششی (MPa)	ضریب الاستیسیته (MPa)
1	20	6	$2/11 \times 10^4$
2	6	4	$1/13 \times 10^4$
3	30	16	$2/58 \times 10^4$

2-5-1-2- ناحیه انتقال بین روسازی بتنی ساده درزدار (JPCP) و روسازی مسلح پیوسته (CRCP)

برای این منظور به مطالب مندرج در بند (2-5-2-2) مراجعه شود.

2-5-1-3- ناحیه انتقال بین روسازی بتنی ساده درزدار (JPCP) و دال دسترسی پل

برای طراحی و اجرای ناحیه انتقال بین روسازی JPCP و دال دسترسی پل می‌توان از شکل (24-2) استفاده کرد.



شکل 24-2- ناحیه انتقال بین روسازی بتنی ساده درزدار (JPCP) و دال دسترسی پل

2-6-1-6- مثال طراحی برای روسازی بتنی ساده درزدار

بر اساس اطلاعات زیر، روسازی بتنی ساده درزدار با میلگرد انتقال بار را طراحی نمایید.

رویه بتنی در هر جهت از 2 خط عبور با عرض 3/65 متر با شانه بتنی راست و چپ به ترتیب به عرض 3 متر و 1/5 متر تشکیل شده است. همچنین تعداد محور معادل 8/2 تنی در عمر روسازی برابر 40000000، ضریب اطمینان طراحی 0/95، انحراف معیار کلی 0/39، نشانه خدمت‌دهی اولیه 4/5، نشانه خدمت‌دهی نهایی 3، ضریب زهکشی 1، سی‌بی‌آر بستر 10، ضخامت زیراساس تثبیت شده با سیمان 20 cm (8 in)، مقاومت فشاری محدود نشده 7 روزه مصالح زیراساس تثبیت شده با سیمان 2/8 MPa (400 psi)، افت شرایط تکیه‌گاهی (LS) برابر 0، وزن مخصوص بتن 2400 kg/m³ (150 pcf) و مقاومت فشاری مشخصه بتن 25 MPa (3571 psi) است. همچنین بین دال بتنی ساده درزدار و لایه زیراساس تثبیت شده با سیمان از یک لایه آسفالت گرم به ضخامت 5 cm (2 in) استفاده شده است.

حل:

محاسبه ضخامت دال بتنی:

با استفاده از شکل (2-7) مقدار ضریب برجهندگی خاک بستر به ازای CBR=10 برابر 9500 psi (66/5 MPa) به دست می‌آید. همچنین با استفاده از شکل (2-10) به ازای مقاومت فشاری محدود نشده 7 روزه برابر 400 psi (2/8 MPa)، مقدار ضریب الاستیسیته مصالح زیراساس تثبیت شده با سیمان برابر 6×10^5 psi (4200 MPa) به دست می‌آید. در شکل (2-9) به ازای ضخامت زیراساس برابر 8 in (20 cm)، مقدار ضریب برجهندگی خاک بستر برابر 9500 psi (66/5 MPa) و ضریب الاستیسیته مصالح زیراساس تثبیت شده با سیمان برابر 6×10^5 psi (4200 MPa)،

مقدار ضریب عکس‌العمل مرکب بستر تقریباً 1000 pci (277 MN/m^3) به دست می‌آید. مقدار افت شرایط تکیه‌گاهی (LS) برابر صفر در نظر گرفته شده است.

$$E_c = 57000(f_c)^{0.5} \Rightarrow E_c = 57000(3571)^{0.5} \approx 3.4 \times 10^6 \text{ psi (24000 MPa)}$$

$$S_c = 8\sqrt{f_c} - 10\sqrt{f_c} = 8\sqrt{3571} - 10\sqrt{3571} = 478 - 597 \rightarrow S_c = 550 \text{ psi (3.8 MPa)}$$

$$f_{cm} = f_c + 8.3(\text{MPa}) \Rightarrow f_{cm} = 25 + 8.3 = 33.3 \text{ MPa} = 4757 \text{ psi}$$

$$S'_c = 8\sqrt{f_{cm}} - 10\sqrt{f_{cm}} = 8\sqrt{4757} - 10\sqrt{4757} = 551 - 690 \rightarrow S'_c = 650 \text{ psi (4.5 MPa)}$$

روسازی موجود دارای شانه بتنی متصل است؛ بنابراین با توجه به مفاد جدول (2-22) مقدار ضریب انتقال بار برای روسازی بتنی ساده درزدار بین 2/5 تا 3/1 است که در این مثال برابر 2/8 فرض می‌شود.

بر اساس داده‌های موجود و با استفاده از رابطه (2-15) یا شکل (2-14)، مقدار ضخامت دال بتنی ساده درزدار برابر 30 سانتی‌متر به دست می‌آید. با توجه به اینکه بین دال بتنی و زیراساس سیمانی از یک میان لایه از نوع آسفالت گرم به ضخامت حدود 5 سانتی‌متر استفاده می‌شود و از طرفی بر اساس مطالب گفته شده هر 2 سانتی‌متر ضخامت آسفالت گرم تقریباً معادل 1 سانتی‌متر ضخامت دال بتنی است؛ بنابراین ضخامت دال بتنی برابر 28 سانتی‌متر خواهد شد. همچنین با توجه به مطالب مندرج در بخش‌های قبل، طول دال بتنی ساده درزدار حداکثر 5 متر است که در این مثال 4/5 متر در نظر گرفته می‌شود.

جزئیات مربوط به میلگرد انتقال بار:

$$d = \frac{1}{8} \times 28 = 3.5 \text{ cm} \rightarrow \text{از میلگرد ساده به قطر 36 میلی‌متر استفاده می‌شود}$$


بر اساس مطالب مندرج در بخش‌های قبلی، فاصله میلگردهای انتقال بار از یکدیگر برابر 30 سانتی‌متر و طول آنها برابر 45 سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود. میلگرد انتقال بار از فولاد رده S400 (تنش تسلیم 400 مگاپاسکال) انتخاب می‌شود و در ارتفاعی برابر نصف ضخامت دال بتنی قرار می‌گیرد. برای جلوگیری از چسبیدن میلگرد انتقال بار به بتن، لازم است میلگرد انتقال بار از نوع ساده (بدون آج) باشد و سرتاسر آن با ماده روغنی مناسب آغشته شود.

جزئیات مربوط به میلگرد دوخت:

در محل درزهای طولی و در جهت عمود بر این درزها، از میلگردهای دوخت (آج‌دار) استفاده می‌شود. میلگردهای دوخت در ارتفاعی برابر با نصف ضخامت دال بتنی قرار می‌گیرند. جنس آنها از فولاد رده S400 (دارای تنش تسلیم 400 مگاپاسکال)، دارای قطر 16 میلی‌متر و طول 75 سانتی‌متر بوده و فاصله مرکز به مرکز آنها نیز برابر 75 سانتی‌متر است. در فاصله 40 سانتی‌متری از درز عرضی از میلگرد دوخت استفاده نمی‌شود.

شکل (2-25) جزئیات میلگردگذاری برای روسازی بتنی ساده درزدار مربوط به این مثال را نشان می‌دهد.





شکل 2-25- جزئیات میلگردگذاری برای روسازی بتنی ساده در زردار مربوط به این مثال

2-2- طراحی روسازی بتنی مسلح پیوسته (CRCP)

2-2-1- مقدمه

بر اساس آنچه در فصل قبل بیان شد، مشخصه بارز روسازی‌های مسلح پیوسته، وجود مقدار قابل ملاحظه فولاد در آن و نبود درزهای عرضی انقباضی یا انبساطی (به جز درزهای موجود در دو انتهای روسازی و یا در محل تلاقی روسازی با پل‌ها یا سازه‌های دیگر) است. طراحی روسازی بتنی مسلح پیوسته، شامل تعیین ضخامت کل سازه و هر یک از لایه‌های تشکیل دهنده آن، طراحی میلگرد، طراحی درز و طراحی ناحیه انتقال است. این طراحی به گونه‌ای انجام می‌شود که روسازی بتنی در دوره طرح با قابلیت اطمینان معینی، آمد و شد راحت، مطمئن و ایمن را در یک سطح هموار تأمین نماید. شکل (26-2) انواع و ترتیب لایه‌های روسازی بتنی مسلح پیوسته را نشان می‌دهد.

دال بتنی مسلح پیوسته (CRCP)
میان لایه - پیوندزدا
زیراساس (سنگ‌دانه‌ای، تثبیت‌شده، نفوذپذیر، آسفالتی، بتن مگر)
بستر متراکم

شکل 2-26- ترکیب لایه‌های روسازی بتنی مسلح پیوسته

2-2-2- محاسبه ضخامت روسازی بتنی مسلح پیوسته

فرآیند محاسبه ضخامت روسازی مسلح پیوسته مانند فرآیند محاسبه ضخامت روسازی بتنی ساده درزدار است؛ با این تفاوت که برای تعیین مقدار ضریب انتقال بار (J) در روسازی مسلح پیوسته، از جدول (26-2) استفاده می‌شود.

جدول 26-2- مقادیر ضریب انتقال بار (J) در حالت‌های مختلف برای روسازی بتنی مسلح پیوسته

نوع شانه	ضریب انتقال بار (J)
آسفالتی	2/9-3/2
بتنی متصل (یا میلگرد دوخت)	2/3-2/9

2-2-3- طراحی میلگرد برای روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته

هدف اصلی از تعبیه میلگرد در دال بتنی ایجاد پیوستگی بین ترک‌های احتمالی و در نتیجه ایجاد یکپارچگی در سازه روسازی است. تغییرات دما (و یا رطوبت) و مقاومت اصطکاکی بین دال بتنی و لایه زیر آن دو عاملی هستند که در وقوع مکانیسم ترک در روسازی بتنی تأثیر گذارند.

هنگامی که دما و یا رطوبت کاهش می‌یابد، دال بتنی تمایل دارد منقبض شود ولی اصطکاک بین دال و لایه زیر آن در مقابل ایجاد انقباض مقاومت می‌کند. ممانعت از انقباض دال سبب بروز تنش کششی در دال می‌شود که حداکثر آن در وسط دال اتفاق می‌افتد. اگر تنش کششی ایجاد شده از مقاومت کششی بتن بیشتر شود، دال بتنی ترک می‌خورد و تمام تنش‌ها به میلگرد تعبیه شده در دال منتقل می‌گردد. در چنین وضعیتی میلگرد باید بگونه‌ای طراحی شده باشد که بتواند بدون افزایش طول (و در نتیجه افزایش عرض ترک) به خوبی این تنش را تحمل کند.

در روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته از میلگردهای طولی به‌منظور کنترل ترک‌های ناشی از تغییر حجم بتن و از میلگردهای عرضی برای کنترل عرض ترک‌های احتمالی طولی استفاده می‌شود. به‌طور کلی هدف از تعبیه میلگردهای عرضی در روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته عبارتند از:

- در درزهای طولی عملکردی مانند میلگردهای دوخت داشته باشند (چنانچه میلگرد عرضی تا طرف دیگر درز امتداد

یابد)؛

- برای انسجام ترک‌های طولی غیرقابل کنترل (که می‌تواند هنگام ایجاد برش کم عمق، برش دیر هنگام، نشست غیریکنواخت، یا تورم بستر به وجود آید).

- ایجاد تکیه‌گاه برای میلگردهای طولی.

2-2-3-1- طراحی میلگرد عرضی روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته

برای طراحی میلگرد عرضی در روسازی بتنی مسلح پیوسته از تنش مجاز میلگرد⁴⁵ استفاده می‌شود. تنش مجاز میلگرد 75 درصد تنش تسلیم آن در نظر گرفته می‌شود.

برای تعیین مقدار میلگرد عرضی لازم برای روسازی بتنی مسلح پیوسته از رابطه (2-17) استفاده می‌شود.

$$P_t = \frac{\gamma_c L f_a}{2 f_s} \times 100 \quad (17-2)$$

که در آن، P_t درصد میلگرد عرضی، γ_c وزن مخصوص بتن، L فاصله بین لبه‌های طولی آزاد⁴⁶ (چنانچه در یک درز طولی، از میلگرد دوخت استفاده شده باشد، آن درز طولی یک لبه آزاد محسوب نمی‌شود)، f_a ضریب اصطکاک دال با لایه زیر آن (جدول 2-27) و f_s تنش مجاز میلگرد⁴⁷ (75 درصد تنش تسلیم) است (جدول 2-28). مشخصات میلگردهای مورد استفاده در روسازی بتنی مسلح در استانداردهای AASHTO M31M/M31 (ASTM A615/A615M) و AASHTO M322M/M322 (ASTM A996/A996M) و همچنین ویژگی‌ها و روش‌های آزمون میلگردهای فولادی گرم نوردیده برای تسلیح بتن در استاندارد ملی به شماره 3132 ارائه شده است.

برای میلگردهای عرضی از فولاد رده S400 (دارای تنش تسلیم 400 مگاپاسکال) و از میلگردهای به قطر 14، 16، 18 و یا 20 میلی‌متر استفاده می‌شود.

فاصله بین میلگردهای عرضی را می‌توان از رابطه (2-18) بدست آورد.

$$Y = \frac{A_s}{P_t D} \times 100 \quad (18-2)$$

که در آن، Y فاصله میلگردهای عرضی، A_s مساحت سطح مقطع هر میلگرد عرضی، P_t درصد میلگرد عرضی (رابطه 2-17) و D ضخامت دال بتنی است. فاصله مرکز به مرکز میلگردهای عرضی حداقل 60 و حداکثر 120 سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود.

با توجه به اینکه معمولاً میلگردهای عرضی تکیه‌گاه میلگردهای طولی هستند؛ بنابراین میلگردهای عرضی در زیر میلگردهای طولی قرار می‌گیرند. میگردهای عرضی نباید به میلگردهای طولی جوش داده شوند.



45- Steel working stress

46 - Free longitudinal edges

47- Steel working stress

جدول 2-27- ضریب اصطکاک بین دال بتنی و لایه زیر آن (f_a)

نوع مصالح زیر دال	ضریب اصطکاک
آسفالت سطحی	2/2
تثبیت شده با آهک	1/8
تثبیت شده با قیر	1/8
تثبیت شده با سیمان	1/8
مصالح رودخانه‌ای	1/5
مصالح سنگی شکسته شده	1/5
ماسه سنگ	1/2
بستر طبیعی	0/9

جدول 2-28- تنش تسلیم و مقاومت کششی میلگردهای مختلف

رده	مقاومت کششی نهایی (MPa)	تنش تسلیم (MPa)	رده از نظر سختی
S340	500	340	نیمه سخت
S400	600	400	نیمه سخت
S500	650	500	سخت

2-2-3-2- طراحی میلگرد طولی روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته

برای طراحی میلگرد طولی در روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته به داده‌های زیر نیاز است:

2-2-3-2-1- مقاومت کششی بتن

برای طراحی میلگرد لازم است مقاومت کششی 28 روزه بتن با استفاده از آزمایش کشش غیرمستقیم (ASTM C496، AASHTO T198) یا استاندارد ملی ایران شماره 6047 اندازه‌گیری شود. در مرحله طراحی می‌توان مقاومت کششی غیرمستقیم بتن را 86 درصد ضریب گسیختگی بتن در نظر گرفت.

2-2-3-2-2- انقباض بتن⁴⁸

انقباض ناشی از خشک‌شدگی (افت رطوبت) بتن، یکی از پارامترهای مهم در طراحی بتن مسلح است. علاوه بر افت رطوبت، پارامترهای دیگری نیز مانند درصد سیمان، افزودنی‌های شیمیایی، روش و شرایط عمل‌آوری و سنگ‌دانه‌ها در انقباض بتن تأثیرگذارند. برای طراحی بتن مسلح از میزان انقباض 28 روزه بتن استفاده می‌شود. انقباض بتن و مقاومت کششی آن به نحو قابل ملاحظه‌ای وابسته به درصد آب به سیمان است. هرچه درصد آب به سیمان در یک مخلوط بتن بیشتر باشد، پتانسیل انقباض بتن بیشتر و مقاومت کششی آن کمتر می‌شود. برای تعیین تقریبی انقباض بتن می‌توان از جدول (2-24) به‌عنوان راهنما استفاده کرد.

3-2-3-2-2- ضریب انبساط حرارتی بتن

ضریب انبساط حرارتی بتن به عواملی مانند نسبت آب به سیمان، سن بتن، رطوبت نسبی و نوع سنگدانه‌های بتن بستگی دارد. در بین عوامل مؤثر بر مقدار ضریب انبساط حرارتی، نوع مصالح سنگی درشت‌دانه بیشترین نقش را ایفا می‌کند. مقدار ضریب انبساط حرارتی بتن به‌عنوان تابعی از نوع سنگدانه در جدول (23-2) نشان داده شده است.

4-2-3-2-2- میلگرد

معمولاً برای میلگردهای طولی روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته از فولاد رده S400 (دارای تنش تسلیم 400 مگاپاسکال) و از میلگردهای به قطر 16، 18 و 20 میلی‌متر استفاده می‌شود. میلگرد به قطر 20 میلی‌متر بزرگترین میلگردی است که برای ایجاد چسبندگی و کنترل عرض ترک‌ها در روسازی‌های مسلح پیوسته استفاده می‌شود. از طرفی قطر میلگرد باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا فرسایش احتمالی سبب کاهش قابل ملاحظه قطر میلگرد نشود. درخصوص میلگردهای طولی نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

- فاصله میلگردهای طولی نباید از 10 سانتی‌متر یا $\frac{2}{5}$ برابر بزرگترین اندازه سنگدانه کمتر باشد؛ در عین حال این فاصله نباید از 23 سانتی‌متر بیشتر باشد؛

- موقعیت مناسب برای میلگردهای طولی در ارتفاع $\frac{1}{3}$ تا $\frac{1}{2}$ ضخامت روسازی از سطح روسازی است؛

- حداقل پوشش بتن روی میلگردهای طولی $\frac{7}{5}$ سانتی‌متر است. این مقدار در شرایط محیطی فوق‌العاده شدید (بند 3-5-1-1)، نباید از 9 سانتی‌متر کمتر باشد؛


- در زیر محل برش برای ایجاد درز انقباض طولی نباید میلگرد طولی قرار بگیرد؛

- مقدار همپوشانی میلگردها در محل قطع آنها باید حداقل 33 برابر قطر میلگرد باشد. میلگردها در محل همپوشانی باید حداقل در دو نقطه به طور محکم به هم بسته شوند. در مواقعی که از میلگردهای دارای پوشش اپوکسی استفاده می‌شود، مقدار همپوشانی به میزان 15 درصد افزایش می‌یابد. البته استفاده از میلگردهای دارای پوشش اپوکسی در روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته ضرورت ندارد مگر در مناطقی که به دلایلی میلگردها در معرض خوردگی ناشی از نمک‌ها قرار می‌گیرند (مانند نواحی سردسیر که از مقادیر زیاد ضد یخ‌های نمکی استفاده می‌شود)؛


- محل قطع میلگردهای طولی باید دارای الگوی متناوب⁴⁹ یا الگوی مورب⁵⁰ باشد (شکل‌های 27-2 و 28-2). در صورت استفاده از الگوی متناوب، در هر مقطع عرضی از روسازی نباید بیش از $\frac{1}{3}$ میلگردها قطع شده باشند. در این حالت فاصله بین این الگوهای متناوب باید حداقل $\frac{1}{2}$ متر باشد. همچنین در صورت استفاده از الگوی مورب در محل قطع میلگردها، زاویه بین خط مورب حاصل از محل قطع میلگردها با خط عمود بر محور طولی روسازی باید حداقل 30 درجه باشد، در این حالت برای ایجاد وضعیت مناسب در قطع میلگردها می‌توان مطابق شکل (28-2) عمل کرد.

49- Staggered

50- Skewed



شکل 2-27- الگوی پله‌ای متناوب در همپوشانی میلگردهای طولی روسازی بتنی مسلح پیوسته



شکل 2-28- الگوی مورب در همپوشانی میلگردهای طولی روسازی بتنی مسلح پیوسته

5-2-3-2-2- ضریب انبساط حرارتی فولاد

برای مقاصد طراحی می‌توان از مقدار $1/^\circ\text{F}$ 5×10^{-6} $1/^\circ\text{C}$ 9×10^{-6} به‌عنوان ضریب انبساط حرارتی فولاد استفاده کرد.

6-2-3-2-2- افت دمای طراحی

منظور از افت دمای طراحی بتن مسلح، اختلاف بین دمای متوسط عمل‌آوری بتن و حداقل دمای طراحی است. دمای متوسط عمل‌آوری بتن را می‌توان متوسط بیشترین دمای روزانه⁵¹ در طی ماهی که روسازی ساخته می‌شود، در نظر

51- Average daily high temperature

گرفت. حداقل دمای طراحی نیز به صورت متوسط کمترین دمای روزانه⁵² در سردترین ماه سال در عمر روسازی در نظر گرفته می شود. افت دمای طراحی به صورت رابطه (19-2) تعریف می شود.

$$DT_D = T_H - T_L \quad (19-2)$$

که در آن، DT_D افت دمای طراحی، T_H متوسط بیشترین دمای روزانه در طی ماهی که روسازی ساخته می شود و T_L متوسط کمترین دمای روزانه در سردترین ماه سال در عمر روسازی است.


7-2-3-2-2- تنش کششی ناشی از بار چرخ⁵³

تنش کششی ناشی از ترافیک ماشین آلات یا کامیون ها در طی اولین بارگذاری بر روی روسازی ساخته شده نیز از جمله پارامترهای ورودی برای طراحی روسازی های بتنی مسلح پیوسته است. برای تخمین مقدار تنش کششی ناشی از بار چرخ می توان از شکل (29-2) استفاده نمود.



52- Average daily low temperature

53- Wheel load tensile stress



شکل 2-29- نمودار تعیین تنش کششی ناشی از بار چرخ

(1in=25/4 mm Δ lb=4/45N=0/454 Kg Δ psi=6/89 kPa Δ pci=1lb/in³=./271MN/m³)

8-2-3-2-2- معیارهای حدی⁵⁴

برای طراحی میلگردهای طولی سه معیار حدی در نظر گرفته می‌شود. این سه معیار عبارتند از: فاصله ترک⁵⁵، عرض ترک⁵⁶ و تنش فولاد⁵⁷. با اعمال سه معیار مذکور، از عملکرد رضایت‌بخش روسازی در برابر شرایط آب و هوایی و ترافیکی مورد نظر اطمینان حاصل می‌شود.

54- Limiting criteria

55- Crack spacing

56- Crack width

57- Steel stress




2-2-3-2-1-8-1- معیار فاصله ترک

معیار فاصله ترک‌ها بر اساس امکان بروز خرابی‌های خردشدگی⁵⁸ و سوراخ‌شدگی⁵⁹ در روسازی بتنی مسلح است. برای به حداقل رساندن وقوع خردشدگی ترک، حداکثر فاصله بین ترک‌های متوالی نباید از 2/43 متر (8 فوت) بیشتر باشد و برای به حداقل رساندن پتانسیل بروز سوراخ‌شدگی نیز حداقل مطلوب فاصله ترک‌ها باید 1/07 متر (3/5 فوت) در نظر گرفته شود. برای تعیین درصد فولاد طولی با اعمال محدودیت فاصله ترک، از رابطه (20-2) یا شکل (2-30) استفاده می‌شود.

$$P = \frac{1.062(1 + \frac{f_t}{1000})^{1.457} (1 + \frac{\alpha_s}{2\alpha_c})^{0.25} (1 + \phi)^{0.476}}{(\bar{X})^{0.217} (1 + \frac{\sigma_w}{1000})^{1.13} (1 + 1000Z)^{0.389}} - 1 \quad (20-2)$$

که در آن، P درصد میلگرد طولی، f_t مقاومت کششی غیر مستقیم 28 روزه بتن (psi)، α_s ضریب انبساط حرارتی فولاد، α_c ضریب انبساط حرارتی بتن، ϕ قطر میلگرد (اینچ)، $\bar{X}$ فاصله ترک‌ها (فوت)، σ_w تنش کششی ناشی از بار چرخ (psi) و Z انقباض 28 روزه بتن (اینچ/اینچ) است.



شکل 2-30- درصد فولاد طولی بر اساس محدودیت فاصله ترک

(1ft=0/305 m 1in=25/4mm 1psi=6/89 kPa)

58- Spalling


59- Pouchouts

2-8-2-3-2-2- معیار عرض ترک

معیار عرض ترک بر اساس ملاحظات مربوط به خردشدگی و نفوذ آب در نظر گرفته می‌شود. برای این منظور عرض ترک نباید از 1 میلی‌متر (0/04 اینچ) بیشتر باشد. در مرحله نهایی تعیین درصد میلگرد طولی، تا آنجا که امکان دارد باید با انتخاب درصد بالاتر میلگرد یا استفاده از میلگردهایی با قطر کمتر، عرض ترک را کاهش داد. برای تعیین درصد فولاد طولی بر اساس معیار عرض ترک از رابطه (21-2) یا شکل (31-2) استفاده می‌شود.

$$P = \frac{0.358(1 + \frac{f_t}{1000})^{1.435} (1 + \phi)^{0.484}}{(CW)^{0.220} (1 + \frac{\sigma_w}{1000})^{1.079}} - 1 \quad (21-2)$$

که در آن، CW عرض ترک (اینچ) است. سایر پارامترها مانند پارامترهای متناظر در رابطه (20-2) می‌باشند.



شکل 31-2- درصد فولاد طولی بر اساس معیار عرض ترک

($l_{in}=25/4mm$, $\psi=6/89$ kPa)

2-8-2-3-2-2- معیار تنش فولاد

برای اطمینان از عدم شکست⁶⁰ و تغییر شکل دائمی زیاد فولاد، از این معیار استفاده می‌شود. برای این منظور در فرآیند طراحی از 75 درصد مقاومت کششی نهایی فولاد استفاده می‌شود.

جدول (29-2) مقادیر متوسط تنش مجاز فولاد⁶¹ را برحسب اندازه میلگرد و مقاومت بتن برای فولاد رده S400 نشان می‌دهد. مقاومت کششی غیر مستقیم بتن بر اساس استانداردهای ASTM C496، AASHTO T198 یا استاندارد ملی ایران شماره 6047 تعیین می‌شود.

60- Fracture

61- Allowable mean steel working stress

جدول 2-29- تنش مجاز فولاد*

قطر میلگرد (mm)			مقاومت کششی غیرمستقیم 28 روزه بتن	
20	16	14	(psi)	(MPa)
تنش مجاز MPa (ksi)				
378 (54)	399 (57)	455 (65)	300 یا کمتر	2/1 یا کمتر
385 (55)	420 (60)	469 (67)	400	2/8
392 (56)	427 (61)	469 (67)	500	3/5
406 (58)	441 (63)	469 (67)	600	4/2
413 (59)	455 (65)	469 (67)	700	4/9
420 (60)	469 (67)	469 (67)	800 یا بیشتر	5/6 یا بیشتر

* این جدول برای فولاد رده S400 (تنش تسلیم 400 MPa) است.


برای تعیین درصد فولاد طولی بر اساس معیار تنش فولاد از رابطه (22-2) یا شکل (32-2) استفاده می‌شود.

$$P = \frac{50.834(1 + \frac{1.8DT_D}{100})^{0.155}(1 + \frac{f_t}{1000})^{1.493}}{(\sigma_s)^{0.365}(1 + \frac{\sigma_w}{1000})^{1.146}(1 + 1000Z)^{0.180}} - 1 \quad (22-2)$$

که در آن، DT_D افت دمای طراحی (درجه فارنهایت⁶²) و σ_s تنش مجاز فولاد (psi) است. سایر پارامترها مانند پارامترهای متناظر در دو رابطه قبل می‌باشند.



62- $DT(^{\circ}F) = 1.8DT(^{\circ}C)$



شکل 2-32- درصد فولاد طولی بر اساس معیار تنش فولاد

($1 \text{ in} = 25/4 \text{ mm}$, $1 \text{ ksi} = 1000 \text{ psi}$, $1 \text{ psi} = 6/89 \text{ kPa}$, $DT(^{\circ}\text{F}) = 1/8 DT(^{\circ}\text{C})$)

2-2-3-2-4- روند طراحی میلگرد طولی روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته

برای تعیین مقدار میلگرد طولی مورد نیاز برای روسازی بتنی مسلح پیوسته مراحل زیر طی می‌شود:

- 1- با استفاده از روابط (20-2)، (21-2) و (22-2) یا شکل‌های (30-2)، (31-2) و (32-2) درصد فولاد مورد نیاز بر اساس هر یک از سه معیار گفته شده، مشخص می‌شود. بزرگترین مقدار درصد فولاد حاصل از سه معیار فاصله ترک‌ها برابر $2/43$ متر (8 فوت)، عرض ترک برابر 1 میلیمتر (0/04 اینچ) و تنش فولاد، $P_{\min}$ و درصد فولاد متناظر با فاصله ترک‌ها برابر $1/07$ متر (3/5 فوت)، $P_{\max}$ در نظر گرفته می‌شود. باید دقت شود که حداقل مقدار فولادهای طولی در شکل‌های (30-2)، (31-2) و (32-2) برابر 0/4 درصد است. اگر $P_{\max}$ کوچکتر از $P_{\min}$ باشد، طراحی رضایت‌بخش نبوده و لازم است با تغییر مقادیر تعدادی از پارامترهای ورودی، مجدداً مقادیر $P_{\max}$ و $P_{\min}$ مشخص شود. این مرحله آن‌قدر تکرار می‌گردد تا مقدار $P_{\max}$ مساوی یا بزرگتر از $P_{\min}$ شود. جدول (30-2) به‌طور خلاصه فرآیند این مرحله را نشان می‌دهد.



جدول 2-30- تعیین حداقل و حداکثر فولاد طولی در روسازی مسلح پیوسته

نتیجه	درصد فولاد متناظر	معیار
$P_{min} = \min(P_{min1}, P_{min2}, P_{min3}) \geq 0.4\%$ اگر P_{max} کوچکتر از P_{min} باشد، لازم است با تغییر مقادیر تعدادی از پارامترهای ورودی، مجدداً مقادیر P_{min} و P_{max} تعیین شود.	$P_{min1} =$	حداکثر 2/43 متر (8 فوت)
	$P_{max} =$	حداقل 1/07 متر (3/5 فوت)
	$P_{min2} =$	عرض ترک (حداکثر 1 میلیمتر (0/04 اینچ))
	$P_{min3} =$	تنش فولاد

2- با استفاده از روابط (23-2) و (24-2)، دامنه تعداد میلگرد مورد نیاز محاسبه می‌شود.

$$N_{min} = 0.01273 P_{min} W_s \frac{D}{\phi^2} \quad (23-2)$$

$$N_{max} = 0.01273 P_{max} W_s \frac{D}{\phi^2} \quad (24-2)$$

در این روابط، N_{min} کمترین تعداد میلگرد مورد نیاز، N_{max} بیشترین تعداد میلگرد مورد نیاز، P_{min} کمترین درصد فولاد مورد نیاز، P_{max} بیشترین درصد فولاد مورد نیاز، W_s عرض کل روسازی، D ضخامت دال بتنی، ϕ قطر میلگرد است که ممکن است در صورت پیش‌بینی کاهش سطح مقطع فولاد به علت خوردگی⁶³، افزایش داده شود.

3- مقدار فولاد طراحی با انتخاب تعداد میلگرد به صورت عدد صحیحی بین N_{min} و N_{max} مشخص می‌شود. در ادامه با انجام محاسبات معکوس و استفاده از نمودارها یا روابط گفته شده، می‌توان معیارهای حدی (فاصله ترک‌ها، عرض ترک و تنش فولاد) را برای طرح نهایی کنترل کرد.

مثال:

با استفاده از اطلاعات زیر، مقدار فولاد طولی روسازی بتنی مسلح پیوسته را تعیین نمایید.
 عرض هر خط 3/65 m (12 ft)، ضخامت دال بتنی 241 mm (9/5 in)، مقدار بار چرخ ناشی از ترافیک حین ساخت 89 kN (20000 lb)، ضریب عکس‌العمل مؤثر بستر 46/1 MN/m³ (170 pci)، مقاومت کششی غیر مستقیم بتن MPa 3/8 (550 psi)، انقباض بتن 0/0004 in/in، ضریب انبساط حرارتی فولاد 9×10⁻⁶ mm/mm/°C (5×10⁻⁶ in/in/°F)، ضریب انبساط حرارتی بتن با سنگ‌دانه‌های آهکی 6/8×10⁻⁶ mm/mm/°C (3/8×10⁻⁶ in/in/°F) و افت دمای طراحی 30/5°C (55°F).

حل: در این مثال فرض می‌شود از میلگرد به قطر 16 میلی‌متر (5/8 اینچ) به عنوان میلگرد طولی استفاده گردد. با استفاده از شکل (29-2) و به ازای ضخامت دال بتنی برابر 241 mm (9/5 in)، مقدار بار چرخ ناشی از ترافیک حین ساخت برابر 89 kN (20000 lb) و ضریب عکس‌العمل مؤثر بستر 46/1 MN/m³ (170 pci)، مقدار تنش کششی ناشی از بار چرخ (σ_w) برابر 230 psi بدست می‌آید.

- تعیین درصد فولاد مورد نیاز بر اساس معیار فاصله ترک‌ها (استفاده از رابطه (20-2) یا شکل (30-2)):
به ازای فاصله ترک برابر 8 فوت:

$$P = \frac{1.062(1 + \frac{f_t}{1000})^{1.457} (1 + \frac{\alpha_s}{2\alpha_c})^{0.25} (1 + \phi)^{0.476}}{(\bar{X})^{0.217} (1 + \frac{\sigma_w}{1000})^{1.13} (1 + 1000Z)^{0.389}} - 1 \Rightarrow$$

$$P_{8ft} = \frac{1.062(1 + \frac{550}{1000})^{1.457} (1 + \frac{5 \times 10^{-6}}{2 \times 3.8 \times 10^{-6}})^{0.25} (1 + \frac{5}{8})^{0.476}}{(8)^{0.217} (1 + \frac{230}{1000})^{1.13} (1 + 1000 \times 0.0004)^{0.389}} - 1 = 0.27$$

در صورت استفاده از شکل (30-2) نیز مقدار فولاد کمتر از 0/4 درصد خواهد شد. با توجه به اینکه حداقل درصد فولاد طولی در روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته، 0/4 درصد است؛ بنابراین درصد فولاد متناظر با فاصله ترک برابر 8 فوت، برابر 0/4 درصد در نظر گرفته می‌شود.
به ازای فاصله ترک برابر 3/5 فوت:

$$P_{3.5ft} = \frac{1.062(1 + \frac{550}{1000})^{1.457} (1 + \frac{5 \times 10^{-6}}{2 \times 3.8 \times 10^{-6}})^{0.25} (1 + \frac{5}{8})^{0.476}}{(3.5)^{0.217} (1 + \frac{230}{1000})^{1.13} (1 + 1000 \times 0.0004)^{0.389}} - 1 = 0.51$$

- تعیین درصد فولاد مورد نیاز بر اساس معیار عرض ترک (استفاده از رابطه (21-2) یا شکل (31-2)):

$$P = \frac{0.358(1 + \frac{f_t}{1000})^{1.435} (1 + \phi)^{0.484}}{(CW)^{0.220} (1 + \frac{\sigma_w}{1000})^{1.079}} - 1 = \frac{0.358(1 + \frac{550}{1000})^{1.435} (1 + \frac{5}{8})^{0.484}}{(0.04)^{0.220} (1 + \frac{230}{1000})^{1.079}} - 1 = 0.38$$


در صورت استفاده از شکل (31-2) نیز مقدار فولاد کمتر از 0/4 درصد خواهد شد. با توجه به اینکه حداقل درصد فولاد طولی در روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته 0/4 درصد است؛ بنابراین درصد فولاد متناظر با معیار عرض ترک، برابر 0/4 درصد در نظر گرفته می‌شود.

- تعیین درصد فولاد مورد نیاز بر اساس معیار تنش فولاد (استفاده از رابطه (22-2) یا شکل (32-2)):

با استفاده از جدول (29-2)، به ازای مقاومت کششی غیر مستقیم بتن برابر 3/8 MPa (550 psi) و برای میلگرد به قطر 16 میلی‌متر، مقدار تنش مجاز برابر 432 MPa (62000psi) بدست می‌آید.

$$P = \frac{50.834(1 + \frac{DT_D}{100})^{0.155} (1 + \frac{f_t}{1000})^{1.493}}{(\sigma_s)^{0.365} (1 + \frac{\sigma_w}{1000})^{1.146} (1 + 1000Z)^{0.180}} - 1 \Rightarrow$$

$$P = \frac{50.834(1 + \frac{55}{100})^{0.155} (1 + \frac{550}{1000})^{1.493}}{(62000)^{0.365} (1 + \frac{230}{1000})^{1.146} (1 + 1000 \times 0.0004)^{0.180}} - 1 = 0.39$$



در صورت استفاده از شکل (2-32) نیز مقدار فولاد کمتر از 0/4 درصد خواهد شد. با توجه به اینکه حداقل درصد فولاد طولی در روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته 0/4 درصد است؛ بنابراین درصد فولاد متناظر با معیار تنش فولاد، برابر 0/4 درصد در نظر گرفته می‌شود.

جدول (2-31) خلاصه محاسبات و نتیجه این مرحله را نشان می‌دهد.

جدول 2-31- خلاصه محاسبات مثال

نتیجه	درصد فولاد متناظر	معیار
$P_{min} = \min(P_{min1}, P_{min2}, P_{min3}) = 0.4\%$	$P_{min1} < 0.4\%$	حداکثر 8 فوت (2/43 متر)
	$P_{max} = 0.51\%$	حداقل 3/5 فوت (1/07 متر)
$P_{max} = 0.51\%$	$P_{min2} < 0.4\%$	عرض ترک (حداکثر 0/04 اینچ (1 میلیمتر))
	$P_{min3} < 0.4\%$	تنش فولاد

$$N_{min} = 0.01273 P_{min} W_s \frac{D}{\phi^2} = 0.01273 \times 0.4 \times (12 \times 12) \times \frac{9.5}{\left(\frac{5}{8}\right)^2} = 17.8$$

$$N_{max} = 0.01273 P_{max} W_s \frac{D}{\phi^2} = 0.01273 \times 0.51 \times (12 \times 12) \times \frac{9.5}{\left(\frac{5}{8}\right)^2} = 22.7$$

بنابراین، می‌توان تعداد میلگردهای طولی را 18 عدد در نظر گرفت.

باتوجه به اینکه عرض مقطع روسازی (در این مثال برای یک خط عبور) برابر 3/65 متر است؛ بنابراین فاصله میلگردهای طولی برابر 20 سانتی‌متر خواهد شد.

2-2-4- طراحی درز در روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته

در روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته از سه نوع درز استفاده می‌شود که عبارتند از:

- درز انقباض طولی؛
- درز اجرایی طولی؛
- درز اجرایی عرضی.


2-2-4-1- درز انقباض طولی در روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته

به‌منظور استهلاک تنش‌های کششی ناشی از انقباض بتن و تغییرات دما، از درزهای انقباض طولی استفاده می‌شود. چنانچه عرض دال بتنی بیشتر از 4/5 متر باشد، درز انقباض طولی تعبیه می‌شود. برای ایجاد درز انقباض طولی در روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته مانند روسازی‌های ساده درز دار عمل می‌شود. در زیر محل برش برای ایجاد درز انقباض طولی نباید میلگرد طولی قرار بگیرد.



در محل درزهای انقباض طولی از میلگرد عرضی و یا میلگردهای دوخت استفاده می‌شود. چنانچه میلگردهای عرضی در محل درز طولی انقباضی به صورت ممتد باشند و شرایط میلگردهای دوخت (قطر، جنس و فاصله) را برآورده نمایند، می‌توان از تعبیه میلگرد دوخت در محل میلگرد عرضی صرف‌نظر کرد (شکل 2-33).


ویژگی‌های درز انقباض طولی (عمق برش، عرض درز و ...) و مشخصات میلگردهای دوخت مورد استفاده در محل درزهای انقباض طولی روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته مانند موارد مشابه در روسازی‌های بتنی ساده درزدار است.



شکل 2-33- درز انقباض طولی دارای میلگرد عرضی

2-4-2-2- درز اجرایی طولی در روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته

درزهای اجرایی طولی در مرز مشترک خطوط عبور و همچنین محل اتصال خطوط عبور با شانه روسازی بتنی مسلح پیوسته که بتن آنها در زمان‌های متفاوتی ریخته شده است (با فاصله زمانی بیش از 30 تا 45 دقیقه)، تعبیه می‌شوند. در محل درز اجرایی طولی باید از میلگرد دوخت استفاده شود (شکل 2-34). خصوصیات میلگرد دوخت مانند موارد مشابه در روسازی‌های بتنی ساده درزدار است. میلگرد دوخت را می‌توان در بالای میلگرد طولی یا هم‌تراز با میلگرد عرضی نصب کرد.



شکل 2-34- اجرای میلگرد دوخت در محل درز اجرایی طولی

2-2-4-3- درز اجرایی عرضی در روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته

درزهای اجرایی عرضی در پایان عملیات روزانهٔ پخش بتن یا در مواقعی که عملیات پخش بتن با وقفه بیش از 30 تا 45 دقیقه انجام می‌شود، اجرا می‌گردند.

سطح درز اجرایی عرضی باید با استفاده از تخته‌ای که در سطح جانبی درز عرضی قرار می‌گیرد به‌صورت صاف و قائم درآید و میلگردهای طولی از تخته بکاربرده شده، عبور داده شوند.

برای انتقال بار مناسب در محل درزهای اجرایی عرضی، معمولاً میلگردهای آج‌دار به طول 180 سانتی‌متر که قطر و مشخصات آن مانند میلگردهای طولی است، به‌صورت یکی در میان در بین میلگردهای طولی قرار می‌گیرند. همچنین هم‌پوشانی‌هایی که در فاصله 1 متر قبل از درز اجرایی عرضی و $2/5$ متر بعد از درز اجرایی عرضی قرار دارند باید تقویت شوند. برای این منظور می‌توان طول همپوشانی را دو برابر کرد یا از میلگردهای آج‌دار اضافی به طول $1/8$ متر که قطر آنها با میلگردهای طولی برابر است، در محل همپوشانی‌ها استفاده کرد.

با توجه به آنکه تراکم مناسب بتن در محل درزهای اجرایی عرضی، تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در عملکرد مطلوب آنها دارد؛ بنابراین بتن ریخته شده در دو طرف درز اجرایی عرضی تا فاصله حداقل 3 متر باید با استفاده از ویبراتور دستی به نحو مناسبی متراکم شود.

2-2-5- طراحی ناحیه انتقال

ناحیه انتقال، دال بتنی است که بین دو نوع روسازی مختلف اجرا می‌شود. هدف از اجرای ناحیه انتقال، اطمینان از حرکت هموار بین دو نوع روسازی و کاهش مشکلات مربوط به عملکرد روسازی در سال‌های پس از ساخت است. عدم اجرا یا اجرای نامناسب ناحیه انتقال، منجر به عملکرد ضعیف روسازی و نیاز فراوان به عملیات تعمیر و نگهداری روسازی می‌شود.

به‌طور کلی عملکرد ناحیه انتقال عبارت است از:

- حفظ کیفیت رانندگی؛
- امکان تغییرات تدریجی در پارامترهای طرح هندسی (شیب طولی و عرضی)؛
- تسهیل حرکت در انتهای دال؛
- کاهش مسائل مرتبط با زهکشی.



هنگام اجرای روسازی بتنی مسلح پیوسته باید در موارد زیر ناحیه انتقال اجرا شود:

- اتصال روسازی بتنی مسلح پیوسته با روسازی آسفالتی؛
- اتصال روسازی بتنی مسلح پیوسته با روسازی بتنی ساده درزدار؛
- اتصال روسازی بتنی مسلح پیوسته و دال دسترسی پل؛
- اتصال روسازی بتنی مسلح پیوسته جدید با روسازی بتنی مسلح پیوسته موجود؛
- مهار ابتدا و انتهای روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته.


2-2-5-1- ناحیه انتقال بین روسازی بتنی مسلح پیوسته (CRCP) و روسازی آسفالتی (AC)

هدف از تعبیه ناحیه انتقال بین روسازی CRCP و روسازی AC کاهش افت و خیز در لبه بین روسازی‌های CRCP و AC به اندازه افت و خیز در ناحیه داخلی دال بتنی و همچنین کاهش تنش در بستر روسازی است. دال بتنی طراحی شده بین دو نوع روسازی گفته‌شده مانند یک ضربه‌گیر عمل می‌کند.

شکل (2-35) از جمله گزینه‌های طراحی و اجرای ناحیه انتقال را برای ارتباط روسازی CRCP و روسازی AC نشان می‌دهد. همان‌طور که در این شکل مشاهده می‌شود برای ارتباط بین دو نوع روسازی گفته‌شده، از یک دال بتنی با ضخامت متغیر استفاده می‌شود. زیراساس تثبیت‌شده باید تا فاصله $1/5$ متری از مقطع روسازی آسفالتی ادامه یابد. می‌توان از یک لایه زیراساس تثبیت‌شده با سیمان به ضخامت 15 سانتی‌متر به همراه $2/5$ سانتی‌متر آسفالت به‌عنوان پیوندزدا استفاده کرد. استفاده از آسفالت گرم یا اساس تثبیت‌شده با قیر به ضخامت 10 سانتی‌متر، گزینه دیگری در این ارتباط است. هنگام اجرای دال انتقال باید به توصیه‌های زیر توجه شود:

- تراکم آسفالت گرم و مصالح زیراساس به ترتیب برابر 100 و 95 درصد وزن مخصوص آزمایشگاهی باشد؛
- بستر را می‌توان با استفاده از سیمان یا آهک تثبیت کرد؛
- مقطع بتنی با ضخامت متغیر باید دارای لبه شیب‌دار باشد و به نحوی پرداخت شود که دارای بافت زیر⁶⁴ شود.






شکل 2-35- ناحیه انتقال برای اتصال روسازی بتنی مسلح پیوسته (CRCP) به روسازی آسفالتی (AC) با استفاده از دال با ضخامت متغیر (درخصوص جزئیات تیرهای فولادی و آرماتورهای A و B به شکل‌های (2-37) و (2-38) مراجعه شود)

شکل (2-36) نوع دیگری از ناحیه انتقال بین روسازی CRCP و AC را نشان می‌دهد که در آن ناحیه انتقال از نوع روسازی بتنی درزدار بوده و در محل اتصال دال بتنی درزدار (ناحیه انتقال) و روسازی آسفالتی از بتن الاستومری استفاده شده است. در این نوع ناحیه انتقال نیز زیراساس تثبیت‌شده باید تا فاصله $1/5$ متری از مقطع روسازی آسفالتی ادامه یابد. اندازه و فواصل میلگرد انتقال بار به نحوی طراحی می‌شود که انتقال بار بین روسازی CRCP و روسازی JPCP به نحو مناسبی تأمین شود. ترتیب اجرا در این نوع ناحیه انتقال به این ترتیب است که ابتدا دال بتنی، سپس مخلوط آسفالت گرم و در پایان با برش و ایجاد شیار بتن الاستومری اجرا می‌شود. برای انتخاب بتن الاستومری مناسب می‌توان از جدول (2-32) به عنوان راهنمای استفاده کرد.





شکل 2-36- ناحیه انتقال برای اتصال روسازی بتنی مسلح پیوسته (CRCP) به روسازی آسفالتی (AC) با استفاده از بتن الاستومری (درخصوص جزئیات تیرهای فولادی و آرماتورهای A و B به شکل‌های (2-37) و (2-38) مراجعه شود)

جدول 2-32- خصوصیات بتن الاستومری

نوع	مقاومت فشاری (MPa)	مقاومت کششی (MPa)	ضریب الاستیسیته (MPa)
1	20	6	$2/11 \times 10^4$
2	6	4	$1/13 \times 10^4$
3	30	16	$2/58 \times 10^4$



2-5-2-2- ناحیه انتقال بین روسازی بتنی مسلح پیوسته (CRCP) و روسازی بتنی ساده درزدار (JPCP)

هدف از ایجاد این نوع ناحیه انتقال (علاوه بر مواردی که قبلاً بیان شد)، مجزا کردن حرکت روسازی CRCP از روسازی JPCP است. برای این منظور چهار گزینه زیر پیشنهاد می‌شود:

الف- استفاده از بالشتک بتنی و تیر بال‌پهن⁶⁵ (شکل 2-37)؛

ب- استفاده از تیر بال‌پهن اصلاح‌شده⁶⁶ (شکل 2-38)؛

پ- استفاده از درز دارای میلگرد اتصال⁶⁷ (شکل 2-39)؛

ت- استفاده از مکانیزم تغییر تدریجی میزان میلگرد طولی در ناحیه انتقال به همراه ایجاد برش⁶⁸ (شکل 2-40).

استفاده از طراحی مندرج در شکل (2-37) هنگامی مناسب است که حرکت فقط به یک طرف درز محدود شده باشد. در این حالت وجود بالشتک بتنی مانع حرکت دال JPCP جدید می‌شود. طراحی مندرج در شکل (2-38) نیز هنگامی کاربرد دارد که انتظار می‌رود حرکت در دو طرف درز وجود داشته باشد.

شکل (2-39) ساده‌ترین مکانیزم را برای طراحی و اجرای ناحیه انتقال بین روسازی CRCP و روسازی JPCP نشان می‌دهد. با این وجود در این حالت به علت میزان حرکت در محل درز، حفظ ماده درزگیر برای مدت طولانی مشکل است.

همان‌طور که در شکل (2-40) نشان داده شده است، چنانچه برای طراحی ناحیه انتقال از روش تغییر تدریجی میزان میلگرد طولی استفاده شود، طول ناحیه انتقال برابر 72 متر خواهد بود و در این طول میزان میلگرد طولی کاهش می‌یابد. به این ترتیب که در 36 متر اول میزان میلگرد طولی تقریباً برابر 60 درصد میلگرد طولی روسازی CRCP و در 36 متر دوم مقدار میلگرد طولی 30 درصد میلگرد طولی روسازی CRCP است. در 36 متر اول فاصله برش‌های ایجاد شده برابر 1/8 متر و در 36 متر دوم فاصله برش‌ها برابر 3/6 متر است.


65-Sleeper slab and wide flange

66- Modified wide flange

67- Doweled joint

68- Steel transition and saw cuts





میلگردهای انتقال بار (میلگرد صاف)			ضخامت دال (میلی‌متر)
فاصله مرکز تا مرکز (میلی‌متر)	طول (میلی‌متر)	قطر (میلی‌متر)	
300	450	25	200
300	450	28	225
300	450	32	250
300	450	34	275
300	450	38	300
300	450	40	325



شکل 2-37- ناحیه انتقال برای اتصال روسازی بتنی مسلح پیوسته (CRCP) به روسازی بتنی درزدار (JPCP) با استفاده از بالشتک بتنی⁶⁹

و تیر بال‌پهن⁷⁰

69- Sleeper slab

70- wide-flange beam






میلگردهای انتقال بار (میلگرد صاف)			ضخامت دال (میلی متر)
فاصله مرکز تا مرکز (میلی متر)	طول (میلی متر)	قطر (میلی متر)	
300	450	25	200
300	450	28	225
300	450	32	250
300	450	34	275
300	450	38	300
300	450	40	325

شکل 2-38- ناحیه انتقال برای اتصال روسازی بتنی مسلح پیوسته (CRCP) به روسازی بتنی درزدار (JPCP) با استفاده از تیر بال پهن اصلاح شده



شکل 2-39- ناحیه انتقال برای اتصال روسازی بتنی مسلح پیوسته (CRCP) به روسازی بتنی درزدار (JPCP) با استفاده از میلگرد اتصال



شکل 2-40- ناحیه انتقال برای اتصال روسازی بتنی مسلح پیوسته (CRCP) به روسازی بتنی درزدار (JPCP) با استفاده از تغییر تدریجی میزان میلگرد طولی


2-2-5-3- ناحیه انتقال بین روسازی بتنی مسلح پیوسته (CRCP) و دال دسترسی پل

برای ناحیه انتقال بین روسازی CRCP و دال دسترسی پل می‌توان از جزئیات نشان داده شده در شکل‌های مربوط به ناحیه انتقال بین روسازی CRCP و روسازی JPCP استفاده کرد (شکل‌های 2-37 تا 2-40) استفاده کرد. شکل (2-39) ساده‌ترین مکانیزم و احتمالاً اجرایی‌ترین حالت برای طراحی و اجرای ناحیه انتقال بین روسازی CRCP و دال دسترسی پل را نشان می‌دهد.


2-2-5-4- ناحیه انتقال بین روسازی بتنی مسلح پیوسته (CRCP) جدید با روسازی بتنی مسلح پیوسته (CRCP) موجود

برای طراحی ناحیه انتقال بین روسازی مسلح پیوسته جدید و روسازی مسلح پیوسته موجود از شکل (2-41) استفاده می‌شود. در این حالت ضخامت ناحیه انتقال نیز مطابق شکل (2-42) اجرا می‌گردد.





شکل 2-41- ناحیه انتقال بین روسازی مسلح پیوسته جدید و روسازی مسلح پیوسته موجود



شکل 2-42- ضخامت ناحیه انتقال بین روسازی مسلح پیوسته جدید و روسازی مسلح پیوسته موجود

5-5-2-2- مهار ابتدا و انتهای روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته (CRCP)

برحسب آنکه انتها یا ابتدای روسازی CRCP کدام نوع روسازی قرار می گیرد از جزئیات مندرج در شکل‌های (2-35) تا (2-41) استفاده می شود.



2-2-6- مثال طراحی برای روسازی بتنی مسلح پیوسته

بر اساس اطلاعات زیر، روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته را طراحی نمایید.

رویه بتنی در هر جهت از 2 خط عبور با عرض 3/65 متر با شانه بتنی راست و چپ به ترتیب به عرض 3 متر و 1/5 متر تشکیل شده است. همچنین تعداد محور معادل 8/2 تنی در عمر روسازی برابر 40000000، ضریب اطمینان طراحی 0/95، انحراف معیار کلی 0/39، نشانه خدمت‌دهی اولیه 4/5، نشانه خدمت‌دهی نهایی 3، ضریب زهکشی 1، سی‌بی‌آر بستر 10، ضخامت زیراساس تثبیت شده با سیمان 20 cm (8 in)، مقاومت فشاری محدود نشده 7 روزه مصالح زیراساس تثبیت شده با سیمان 2/8 MPa (400 psi)، افت شرایط تکیه‌گاهی (LS) برابر 0، وزن مخصوص بتن 2400 kg/m^3 (150 pcf)، مقاومت فشاری مشخصه بتن 25 MPa (3571 psi)، ضریب انبساط حرارتی بتن $1/8 \times 10^{-6}$ ($1/8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}$)، ضریب انبساط حرارتی فولاد 9×10^{-6} ($1/8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}$)، مقدار تنش کششی ناشی از بار چرخ (σ_w) برابر 1/2 MPa (170 psi) و افت دمای طراحی 13°C (55°F) است. همچنین بین دال بتنی و لایه زیراساس تثبیت شده با سیمان از یک لایه آسفالت گرم به ضخامت 5 cm (2 in) استفاده شده است.

حل:

محاسبه ضخامت دال بتنی:

با استفاده از شکل (2-7) مقدار ضریب برجهندگی خاک بستر به ازای $\text{CBR}=10$ برابر 9500 psi (66/5 MPa) به دست می‌آید. همچنین با استفاده از شکل (2-10) به ازای مقاومت فشاری محدود نشده برابر 400psi (2/8MPa)، مقدار ضریب الاستیسیته مصالح زیراساس تثبیت شده با سیمان برابر 6×10^5 psi (4200 MPa) به دست می‌آید. در شکل (2-9) به ازای ضخامت زیراساس برابر 8 in (20 cm)، مقدار ضریب برجهندگی خاک بستر برابر 9500 psi (66/5 MPa) و ضریب الاستیسیته مصالح زیراساس تثبیت شده با سیمان برابر 6×10^5 psi (4200 MPa)، مقدار ضریب عکس‌العمل مرکب بستر تقریباً 1000 pci (277 MN/m^3) به دست می‌آید. مقدار افت شرایط تکیه‌گاهی (LS) برابر صفر در نظر گرفته شده است.

$$E_c = 57000(f_c)^{0.5} \Rightarrow E_c = 57000(3571)^{0.5} \approx 3.4 \times 10^6 \text{ psi (24000 MPa)}$$

$$S_c = 8\sqrt{f_c} - 10\sqrt{f_c} = 8\sqrt{3571} - 10\sqrt{3571} = 478 - 597 \rightarrow S_c = 550\text{psi}(3.8\text{MPa})$$

$$f_{cm} = f_c + 8.3(\text{MPa}) \Rightarrow f_{cm} = 25 + 8.3 = 33.3\text{MPa} = 4757\text{psi}$$

$$S'_c = 8\sqrt{f_{cm}} - 10\sqrt{f_{cm}} = 8\sqrt{4757} - 10\sqrt{4757} = 551 - 690 \rightarrow S'_c = 650 \text{ psi (4.5MPa)}$$

روسازی موجود دارای شانه بتنی متصل است؛ بنابراین با توجه به مفاد جدول (2-26) مقدار ضریب انتقال بار برای

روسازی بتنی مسلح پیوسته بین 2/3 تا 2/9 است که در این مثال برابر 2/6 فرض می‌شود.

بر اساس داده‌های موجود و با استفاده از رابطه (2-15) یا شکل (2-14)، مقدار ضخامت دال بتنی مسلح پیوسته برابر

28 سانتی‌متر به دست می‌آید. با توجه به اینکه بین دال بتنی و زیراساس سیمانی از یک میان لایه از نوع آسفالت گرم به

ضخامت حدود 5 سانتی متر استفاده می شود و هر 2 سانتی متر ضخامت آسفالت گرم تقریباً معادل 1 سانتی متر ضخامت دال بتنی است؛ بنابراین ضخامت دال بتنی برابر 26 سانتی متر خواهد شد.

جزئیات مربوط به میلگرد دوخت:

در محل درزهای طولی و در جهت عمود بر این درزها، از میلگردهای دوخت (آج دار) استفاده می شود. میلگردهای دوخت در ارتفاعی برابر نصف ضخامت دال بتنی قرار می گیرند. جنس آنها از فولاد رده S400 (دارای تنش تسلیم 400 مگاپاسکال)، دارای قطر 16 میلی متر و طول 75 سانتی متر بوده و فاصله مرکز به مرکز آنها نیز برابر 75 سانتی متر است.

جزئیات مربوط به میلگردهای طولی و عرضی

فرض می شود از میلگردهای به قطر 14 میلی متر به عنوان میلگرد عرضی استفاده شود. چنانچه میلگردهای عرضی از فولاد رده S400 (تنش تسلیم 400 مگاپاسکال) باشند، در نتیجه تنش مجاز آن برابر 3000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع خواهد شد ($0.75 \times 4000 = 3000$). همچنین بر اساس جدول (2-27) و با توجه به اینکه زیراساس از نوع تثبیت شده با سیمان است، مقدار f_a برابر $1/8$ در نظر گرفته می شود. درصد میلگرد عرضی:

$$P_s = \frac{\gamma_c L f_a}{2 f_s} \times 100 = \frac{(2400(\text{kg} / \text{m}^3) \times (3.65 + 3.65 + 3 + 1.5)(\text{m}) \times 1.8) \times 10^{-4}}{2 \times 3000(\text{kg} / \text{cm}^2)} \times 100 \Rightarrow P_s = 0.085$$

فاصله مرکز به مرکز میلگردهای عرضی:

$$Y = \frac{A_s}{P_s D} \times 100 = \frac{\pi \times 7^2}{0.085 \times 260} \times 100 = 696 \text{ mm} \Rightarrow Y = 70 \text{ cm}$$

برای این مثال فرض می شود از میلگرد به قطر 16 میلی متر (0/63 اینچ) به عنوان میلگرد طولی استفاده شود.

- تعیین درصد فولاد طولی مورد نیاز بر اساس معیار فاصله ترک ها (استفاده از شکل (2-30) یا رابطه (2-20)):

$$f_t = 0.86 S_c = 0.86 \times 550 \Rightarrow f_t = 473 \text{ psi} (3.3 \text{ MPa})$$

با توجه به جدول (2-24) به ازای مقاومت کششی غیرمستقیم (3/3 MPa) 473 psi مقدار انقباض ناشی از خشک شدگی (z) بتن برابر 0/00049 در نظر گرفته می شود.

به ازای فاصله ترک برابر 8 فوت:

$$P = \frac{1.062(1 + \frac{f_t}{1000})^{1.457} (1 + \frac{\alpha_s}{2\alpha_c})^{0.25} (1 + \phi)^{0.476}}{(\bar{X})^{0.217} (1 + \frac{\sigma_w}{1000})^{1.13} (1 + 1000Z)^{0.389}} - 1 \Rightarrow$$

$$P_{8ft} = \frac{1.062(1 + \frac{473}{1000})^{1.457} (1 + \frac{5 \times 10^{-6}}{2 \times 3.8 \times 10^{-6}})^{0.25} (1 + 0.630)^{0.476}}{(8)^{0.217} (1 + \frac{170}{1000})^{1.13} (1 + 1000 \times 0.00049)^{0.389}} - 1 = 0.22$$

در صورت استفاده از شکل (2-30) نیز مقدار فولاد کمتر از 0/4 درصد خواهد شد. با توجه به اینکه حداقل درصد فولاد طولی در روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته 0/4 درصد است؛ بنابراین درصد فولاد متناظر با فاصله ترک برابر 8 فوت، برابر 0/4 درصد در نظر گرفته می‌شود.

به ازای فاصله ترک برابر 3/5 فوت:

$$P_{3.5 ft} = \frac{1.062(1 + \frac{473}{1000})^{1.457} (1 + \frac{5 \times 10^6}{2 \times 3.8 \times 10^6})^{0.25} (1 + 0.630)^{0.476}}{(3.5)^{0.217} (1 + \frac{170}{1000})^{1.13} (1 + 1000 \times 0.00049)^{0.389}} - 1 = 0.46$$

- تعیین درصد فولاد مورد نیاز بر اساس معیار عرض ترک (استفاده از رابطه (2-21) یا شکل (2-31)):

$$P = \frac{0.358(1 + \frac{f_t}{1000})^{1.435} (1 + \phi)^{0.484}}{(CW)^{0.220} (1 + \frac{\sigma_w}{1000})^{1.079}} - 1 = \frac{0.358(1 + \frac{473}{1000})^{1.435} (1 + 0.630)^{0.484}}{(0.04)^{0.220} (1 + \frac{170}{1000})^{1.079}} - 1 = 0.35$$

با توجه به اینکه حداقل درصد فولاد طولی در روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته 0/4 درصد است؛ بنابراین درصد فولاد متناظر با معیار عرض ترک برابر 0/4 درصد در نظر گرفته می‌شود.

- تعیین درصد فولاد مورد نیاز بر اساس معیار تنش فولاد (استفاده از رابطه (2-22) یا شکل (2-32)):

با استفاده از جدول (2-29)، به ازای مقاومت کششی غیر مستقیم بتن برابر 3/3 MPa (473 psi) و برای میلگرد به قطر 16 میلی‌متر، مقدار تنش مجاز برابر 425 MPa (60730psi) به دست می‌آید.

$$P = \frac{50.834(1 + \frac{DT_D}{100})^{0.155} (1 + \frac{f_t}{1000})^{1.493}}{(\sigma_s)^{0.365} (1 + \frac{\sigma_w}{1000})^{1.146} (1 + 1000Z)^{0.180}} - 1 \Rightarrow$$

$$P = \frac{50.834(1 + \frac{55}{100})^{0.155} (1 + \frac{473}{1000})^{1.493}}{(60730)^{0.365} (1 + \frac{170}{1000})^{1.146} (1 + 1000 \times 0.00049)^{0.180}} - 1 = 0.35$$

با توجه به اینکه حداقل درصد فولاد طولی در روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته 0/4 درصد است؛ بنابراین درصد فولاد متناظر با معیار تنش فولاد نیز برابر 0/4 درصد در نظر گرفته می‌شود.

جدول (2-33) خلاصه محاسبات و نتیجه این مرحله را نشان می‌دهد.



جدول 2-33- خلاصه محاسبات مثال

نتیجه	درصد فولاد متناظر	معیار
$P_{\min} = \min(P_{\min1}, P_{\min2}, P_{\min3}) = 0/4\%$	$P_{\min1} < 0/4\%$	فاصله ترک حداکثر 8 فوت (2/43 متر)
	$P_{\max} = 0/46\%$	حداقل 3/5 فوت (1/07 متر)
$P_{\max} = 0/46\%$	$P_{\min2} < 0/4\%$	عرض ترک (حداکثر 0/04 اینچ (1 میلیمتر))
	$P_{\min3} < 0/4\%$	تنش فولاد

برای خط عبور به عرض 3/65 متر تعداد و فاصله میلگردهای طولی به قرار زیر خواهد بود:

$$W_s = \frac{365}{2.5} = 146 \text{ in}$$

$$N_{\min} = 0.01273 P_{\min} W_s \frac{D}{\phi^2} = 0.01273 \times 0.4 \times 146 \times \frac{26}{\left(\frac{16}{25}\right)^2} = 18.9$$

$$N_{\max} = 0.01273 P_{\max} W_s \frac{D}{\phi^2} = 0.01273 \times 0.46 \times 146 \times \frac{26}{\left(\frac{16}{25}\right)^2} = 21.7$$

بنابراین، می‌توان تعداد میلگردهای طولی را 20 عدد در نظر گرفت (برای خط عبور به عرض 3/65 متر).

باتوجه به اینکه عرض مقطع روسازی برابر 3/65 متر است؛ بنابراین فاصله میلگردهای طولی برابر 18 سانتی‌متر خواهد شد.

چنانچه محاسبات بالا برای عرض کل روسازی انجام شود:

$$W_s = 3.65 + 3.65 + 3 + 1.5 = 11.8 \text{ m} = 464.6 \text{ in}.$$

$$N_{\min} = 0.01273 P_{\min} W_s \frac{D}{\phi^2} = 0.01273 \times 0.4 \times 464.6 \times \frac{26}{\left(\frac{16}{25}\right)^2} = 60$$


$$N_{\max} = 0.01273 P_{\max} W_s \frac{D}{\phi^2} = 0.01273 \times 0.46 \times 464.6 \times \frac{26}{\left(\frac{16}{25}\right)^2} = 69$$

بنابراین، می‌توان تعداد میلگردهای طولی را 65 عدد در نظر گرفت (برای عرض کل روسازی).

باتوجه به اینکه عرض کل مقطع روسازی برابر 11/8 متر است؛ بنابراین فاصله میلگردهای طولی برابر 18 سانتی‌متر خواهد شد.



حداقل پوشش بتن روی میلگردهای طولی 7/5 سانتی‌متر و مقدار همپوشانی این میلگردها در محل قطع آنها باید حداقل 55 سانتی‌متر باشد. شکل (2-43) جزئیات میلگردگذاری برای روسازی بتنی مسلح پیوسته مربوط به این مثال را نشان می‌دهد.



شکل 2-43- جزئیات میلگردگذاری برای روسازی بتنی مسلح پیوسته مربوط به مثال

3-2- طراحی روسازی مختلط (ترکیبی)

روسازی‌هایی که ترکیبی از دو نوع روسازی سخت و قابل انعطاف باشد، روسازی‌های ترکیبی نامیده می‌شود. لایه انعطاف‌پذیر می‌تواند شامل هر یک از انواع بتن آسفالتی گرم⁷¹ (آسفالت با دانه‌بندی پیوسته، آسفالت با استخوان‌بندی مصالح سنگی (آسفالت ماستیک درشت‌دانه⁷²) و آسفالت متخلخل⁷³) و لایه سخت نیز می‌تواند هر یک از انواع روسازی بتنی را شامل شود.

71- Hot-Mix Asphalt (HMA)

72- Stone Matrix Asphalt (SMA)

73- Porous asphalt



اگر هدف از اجرای روسازی ترکیبی صرفاً برآورده نمودن بعضی از خصوصیات وظیفه‌ای (نه سازه‌ای) روسازی باشد (مانند بهبود اصطکاک و زبری سطح روسازی)، استفاده از حداقل مقادیر ضخامت رویه آسفالتی کفایت می‌کند. ولی چنانچه برای لایه آسفالتی سهمی از تحمل بار ترافیکی در نظر گرفته می‌شود، باید متناسب با مقدار این سهم، ضخامت آن تعیین شود.

برای طراحی روسازی ترکیبی (با رویه آسفالتی)، دو حالت زیر را می‌توان در نظر گرفت:

- 1- طراحی روسازی ترکیبی شامل زیراساس تثبیت شده با سیمان به همراه رویه آسفالت گرم؛
 - 2- طراحی روسازی ترکیبی شامل یکی از انواع رویه‌های بتنی (JPCP یا CRCP) به همراه رویه آسفالت گرم.
- در حالت اول، برای طراحی روسازی بتنی ترکیبی از رابطه (25-2) استفاده می‌شود.


$$SN = \frac{1}{2.5} (a_1 D_1 + a_2 m_2 D_2 + a_3 m_3 D_3) \quad (25-2)$$

که در آن، SN عدد سازه‌ای روسازی، a_1 ، a_2 و a_3 به ترتیب ضرایب لایه‌های آسفالتی، زیراساس تثبیت شده با سیمان و زیراساس سنگ‌دانه‌ای، D_1 ، D_2 و D_3 به ترتیب ضخامت لایه‌های آسفالتی، زیراساس تثبیت شده با سیمان و زیراساس سنگ‌دانه‌ای (سانتی‌متر) و m_2 و m_3 به ترتیب ضرایب زهکشی لایه‌های زیراساس تثبیت شده با سیمان و زیراساس سنگ‌دانه‌ای می‌باشند.

برای تعیین مقدار ضریب لایه زیراساس تثبیت شده با سیمان می‌توان از شکل (2-44) استفاده کرد. همچنین ضریب زهکشی لایه زیراساس تثبیت شده با سیمان نیز عددی بین 0/8 تا 1 در نظر گرفته می‌شود.

نحوه تعیین ضخامت لایه‌های روسازی ترکیبی با استفاده از رابطه (25-2) شبیه فرآیند تعیین ضخامت لایه‌های روسازی انعطاف‌پذیر است (به فصل یازدهم آیین‌نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران (نشریه شماره 234 مراجعه شود).





شکل 2-44- نمودار تعیین ضریب لایه زیراساس تثبیت شده با سیمان
(1psi=6/89 kPa)

در حالت دوم، برای طراحی روسازی بتنی ترکیبی، ابتدا باید با توجه به ترافیک و سایر پارامترهای طراحی، مقدار ضخامت دال بتنی بر اساس آنچه در بخش طراحی روسازی بتنی ساده درزدار یا مسلح پیوسته گفته شد، محاسبه شود. سپس به ازای هر 2 سانتی‌متر لایه آسفالتی، 1 سانتی‌متر از ضخامت دال بتنی کاسته شود. ضخامت لایه آسفالتی که روی دال بتنی از نوع JPCP یا CRCP اجرا می‌شود معمولاً بین 5 تا 15 سانتی‌متر است.

2-4- طراحی ضخامت روسازی بتنی پیش‌تنیده

برای طراحی روسازی بتنی پیش‌تنیده باید پارامترهایی از جمله مقاومت بستر، مقاومت بتن، مقدار پیش‌تنیدگی و میزان ترافیک عبوری از روسازی در نظر گرفته شود. ضخامت روسازی بتنی پیش‌تنیده 40 تا 50 درصد ضخامت روسازی بتنی متداول (JPCP) در نظر گرفته می‌شود.

2-4-1- مقدار پیش‌تنیدگی

مقدار پیش‌تنیدگی طولی و عرضی باید به اندازه‌ای باشد که تنش فشاری لازم در وسط طول و عرض دال ایجاد شود تا بدین ترتیب دال پیش‌تنیده بتواند تنش‌های ناشی از عبور بارهای ترافیکی را تحمل نماید. مقدار پیش‌تنیدگی طولی معمولاً بین 0/5 تا 2 مگاپاسکال و مقدار پیش‌تنیدگی عرضی 0 تا 1/5 مگاپاسکال تغییر می‌کند.

2-4-2- افت پیش‌تنیدگی⁷⁴

عوامل متعددی در افت پیش‌تنیدگی تأثیر گذارند از جمله: کاهش طول الاستیک دال بتنی⁷⁵، خزش بتن، انقباض بتن، استهلاک تنش در کابل‌ها⁷⁶، لغزش کابل‌ها در دستگاه‌های مهار⁷⁷ و اصطکاک بین کابل‌ها و لوله‌های محصور. بنا به دلایل گفته شده، باید افت تنشی بین 15 تا 20 درصد در میزان پیش‌تنیدگی یا پس‌تنیدگی در نظر گرفته شود. برای اطمینان از اینکه در طول عمر روسازی، مقدار تنش مورد نیاز در یک سطح قابل قبولی باقی بماند، لازم است این افت تنش در هنگام طراحی روسازی پیش‌تنیده لحاظ شود.

2-4-3- فاصله بین کابل‌ها در روسازی‌های بتنی پیش‌تنیده

فاصله میلگردها و رشته کابل‌ها 78 از حداقل 2 تا حداکثر 8 برابر ضخامت دال تغییر می‌کند، با این وجود معمولاً فاصله بین کابل‌ها برای ایجاد کشش طولی، 2 تا 4 برابر ضخامت دال بتنی و برای ایجاد کشش عرضی، 3 تا 6 برابر ضخامت دال بتنی در نظر گرفته می‌شود. مقدار تنش در کابل‌ها نیز برابر 0/8 تنش تسلیم و ضخامت رشته کابل‌ها برابر 15 میلی‌متر لحاظ می‌گردد.

مراحل طراحی سازه‌ای روسازی بتنی پیش‌تنیده به شرح زیر است:

الف- بر اساس مطالب گفته شده، مقداری برای ضخامت دال و تنش پیش‌تنیدگی در مرکز دال انتخاب می‌شود.

ب- با استفاده از فاصله انتخابی برای درز، مقدار حداکثر تنش ناشی از اصطکاک دال با لایه زیر آن از رابطه (26-2) محاسبه می‌شود.

$$f_{SR} = \frac{\gamma_c \mu L}{2} \quad (26-2)$$

که در آن f_{SR} حداکثر تنش اصطکاک بین دال و لایه زیر آن، γ_c وزن مخصوص بتن، μ ضریب اصطکاک لایه زیر دال بتنی و L طول دال است.

ج- بر اساس مطالب گفته شده افت پیش‌تنیدگی تخمین زده می‌شود.

د- برای محاسبه مقدار پیش‌تنیدگی که باید در انتهای دال اعمال شود، مقدار پیش‌تنیدگی در مرحله الف، به مقادیر افت تنش در مراحل ب و ج اضافه می‌شود.

و- فاصله بین کابل‌ها از رابطه (27-2) محاسبه می‌شود.

$$Y_t = \frac{f_t A_f}{\sigma_p D} \quad (27-2)$$

74- Prestressed losses

75- Elastic shortening of the concrete

76- Tendons

77- Anchorage devices

78- Stranded cable tendon



که در آن Y_t فاصله بین کابل‌ها، f_t تنش مجاز در کابل، A_f سطح مقطع کابل، D ضخامت دال بتنی پیش‌تنیده و σ_p مقدار پیش‌تنیدگی در انتهای دال است.

2-5-2- طراحی روسازی بتن غلتکی⁷⁹

2-5-2-1- مقدمه

روسازی بتن غلتکی را می‌توان از خانواده روسازی‌های بتنی ساده درزدار بدون میلگرد انتقال بار به شمار آورد. ویژگی‌های فنی روسازی‌های بتنی شباهت زیادی با بتن سایر انواع روسازی بتنی متداول دارد با این تفاوت که به علت میزان کم آب و سیمان، مقدار انقباض در این نوع بتن نسبت به بتن متداول کمتر است. تاکنون روش‌های متنوعی برای طراحی روسازی‌های بتن غلتکی پیشنهاد شده است که در این زمینه می‌توان به روش انجمن سیمان پرتلند (PCA)، روش گروه مهندسان ارتش ایالات متحده آمریکا⁸⁰ (USACE) و روش انجمن بتن آمریکا⁸¹ (ACI) اشاره کرد. از طرفی با توجه به اینکه روسازی بتن غلتکی را می‌توان یک نوع روسازی بتنی ساده درزدار بدون میلگرد انتقال بار در نظر گرفت؛ بنابراین می‌توان برای طراحی این نوع روسازی از ضوابط طراحی روسازی بتنی ساده درزدار (بدون میلگرد انتقال بار) استفاده کرد.

روسازی بتن غلتکی اغلب بر روی لایه زیرساخت اجرا می‌شود، در شرایطی که خاک بستر روسازی از کیفیت مقاومتی مطلوبی برخوردار بوده و ترافیک، سنگین و یا خیلی سنگین نباشد، روسازی بتن غلتکی می‌تواند روی لایه بستر اجرا شود، در موارد ویژه که توسط طراح یا مراجع ذیصلاح تشخیص داده شود، روسازی بتن غلتکی را می‌توان روی لایه اساس اجرا کرد که بایستی الزامات و مستندات کافی جهت لزوم این امر جهت تصویب به کارفرما ارائه گردد.

2-5-2-2- طراحی روسازی بتن غلتکی راه‌ها به روش گروه مهندسان ارتش ایالات متحده آمریکا (USACE)

نمودار طراحی روسازی در این روش بر اساس تحلیل‌های وسترگاد و تجارب حاصل از فعالیت‌های آزمایشگاهی و مشاهدات رفتار روسازی‌ها در شرایط واقعی ایجاد شده است.

2-5-2-1- ترافیک

ضخامت روسازی، باید به نحوی طراحی شود که روسازی بتواند ترافیک پیش‌بینی شده در طول عمر روسازی را تحمل کند. در این روش ترافیک بر حسب نوع و وزن وسایل نقلیه طبقه‌بندی شده و به صورت متوسط حجم روزانه⁸²

79- Roller compacted concrete pavement

80- The U.S. Army Corps of Engineers

81- American Concrete Institute

82- Average Daily Traffic (ADT)



(ADT) برای هر یک از وسایل نقلیه عبوری در دوره عمر روسازی بیان می‌شود. در این روش کلیه بارهای وارده به روسازی بر حسب تعداد تکرار محور منفرد هم‌ارز $8/2$ تنی بیان می‌گردد.

به‌منظور طراحی روسازی بتن غلتکی برای روسازی راه‌ها، وسایل نقلیه عبوری به سه گروه تقسیم می‌شوند:

گروه 1) سواری و وانت؛

گروه 2) کامیون‌های 2 محوره؛

گروه 3) کامیون‌های 3، 4 و 5 محوره.

برای گروه‌های 2 و 3، حداکثر وزن مجاز برای محور منفرد، $8/2$ تن و برای محور مرکب، $14/5$ تن است.

با توجه به اینکه معمولاً ترافیک عبوری از یک راه ترکیبی از وسایل نقلیه مختلف است؛ بنابراین در این روش ترافیک عبوری به 5 طبقه زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:

طبقه 1) ترافیک عبوری شامل گروه 1 و کمتر از 1 درصد از گروه 2؛

طبقه 2) ترافیک عبوری شامل گروه 1 و کمتر از 10 درصد از گروه 2 و بدون ترافیک گروه 3؛

طبقه 3) ترافیک عبوری شامل کمتر از 15 درصد کامیون و حداکثر 1 درصد از گروه 3؛

طبقه 4) ترافیک عبوری شامل کمتر از 25 درصد کامیون و حداکثر 10 درصد از گروه 3؛

طبقه 5) ترافیک عبوری شامل بیش از 25 درصد کامیون.

بر اساس نوع راه و حجم ساعت طرح⁸³ (DHV)، راه به 6 طبقه به شرح جدول (2-34) تقسیم‌بندی می‌شود. در مطالعات گروه مهندسان ارتش آمریکا، حجم ساعت طرح (DHV) برای جاده و خیابان به ترتیب برابر 15 و 12 درصد متوسط حجم ترافیک روزانه (ADT) در نظر گرفته شده است.



جدول 2-34- حجم ساعت طرح (DHV) بر حسب تعداد سواری

نوع راه		طبقه راه
جاده (برون شهری)	خیابان (درون شهری)	
بیشتر از 900	بیشتر از 1200	A
720-899	1000-1199	B
450-719	750-999	C
150-449	250-749	D
10-149	25-249	E
کمتر از 10	کمتر از 25	F

با توجه به اینکه اعداد مندرج در جدول (2-34) بر حسب تعداد سواری است؛ بنابراین به ازای هر وسیله نقلیه سنگین (اتوبوس، کامیون یا تریلی) با استفاده از جدول (2-35)، معادل سازی وسایل نقلیه سنگین انجام می‌شود.

جدول 2-35- تعداد وسیله نقلیه سواری معادل با یک وسیله نقلیه سنگین (اتوبوس، کامیون و تریلی)

نوع توپوگرافی محل احداث راه	هموار	تپه‌ماهور	کوهستانی
عدد معادل سواری	2	4	8

2-2-5-2- شاخص طراحی⁸⁴ (DI)

در این روش برای محاسبه ضخامت روسازی بتن غلتکی از شاخص طراحی استفاده می‌شود. مقدار این شاخص از جدول (2-36) به دست می‌آید.

جدول 2-36- شاخص طراحی (DI) بر اساس طبقه راه و طبقه ترافیک

طبقه راه						طبقه ترافیک
F	E	D	C	B	A	
1	1	1	2	2	2	1
1	2	2	2	2	3	2
2	3	3	4	4	4	3
3	4	4	5	5	5	4
4	5	5	6	6	6	5


2-2-5-3- تعیین ضخامت روسازی

ضخامت روسازی بتن غلتکی با استفاده از نمودار طراحی مندرج در شکل (2-45) به دست می‌آید. این ضخامت تابعی از مقدار ترافیک، مقاومت خمشی بتن (ضریب گسیختگی بتن) و خصوصیات خاک بستر است.

84- Design Index (DI)

چنانچه ضخامت به دست آمده از روی نمودار عدد رُندی نباشد، این عدد به 10 میلی متر (0/5 اینچ) بالاتر گرد می شود.

حداقل ضخامت روسازی بتن غلتکی 10 سانتی متر و حداکثر ضخامت بتن غلتکی که در یک لایه ریخته می شود، 25 سانتی متر است.



شکل 2-45- نمودار تعیین ضخامت روسازی بتن غلتکی به روش گروه مهندسان ارتش آمریکا

$$(1\text{in}=25/4\text{ mm } \Delta\text{psi}=6/89\text{ kPa } \Delta\text{pci}=1\text{lb/in}^3=1/271\text{MN/m}^3)$$


4-2-5-2- مقاومت بستر و زیراساس

خصوصیات بستر و لایه زیراساس سنگدانه ای یا تثبیت شده که در اجرای روسازی بتنی غلتکی استفاده می شود، مانند خصوصیات متناظر در روسازی های بتنی متداول است.



به دلیل آنکه فرآیند انجام آزمایش صفحه بارگذاری زمان‌بر است و از طرفی انجام این آزمایش در مقایسه با برخی دیگر از آزمایش‌های تعیین مقاومت خاک، مستلزم هزینه بیشتر است؛ بنابراین معمولاً مقدار ضریب عکس‌العمل بستر (K) با استفاده از روابط موجود بین K و پارامتری که تعیین آن به طریق آزمایشگاهی راحت‌تر است (مانند آزمایش مقاومت باربری کالیفرنیا (CBR)) تخمین زده می‌شود (شکل ۲-۴۶).

چنانچه در ساختار روسازی از لایه زیرساز استفاده شود، در طراحی ضخامت روسازی از K افزایش یافته استفاده می‌گردد. در صورتی که زیرساز از نوع مصالح سنگ دانه‌ای (تثبیت نشده) باشد، مقدار تقریبی K افزایش یافته را می‌توان از جدول (۲-۳۷) به دست آورد. همچنین مقادیر K طراحی در حالتی که از زیرساز تثبیت شده با سیمان استفاده شده باشد، از جدول (۲-۳۸) تعیین می‌شود.



شکل ۲-۴۶- ارتباط بین طبقه‌بندی خاک با پارامترهای مقاومتی آن

جدول 2-37- مقدار K طراحی، در صورتی که از زیراساس سنگ‌دانه‌ای (تثبیت نشده) استفاده شود

ضخامت زیراساس (in)				مقدار K بستر (Pci)
12	9	6	4	
K طراحی (Pci)				
110	85	75	65	50
190	160	140	130	100
320	270	230	220	200
430	370	330	320	300

$$(1\text{in}=25/4\text{ mm } 1\text{pci}=1\text{lb/in}^3=1/271\text{MN/m}^3)$$

جدول 2-38- مقدار K طراحی، در صورتی که از زیراساس تثبیت شده با سیمان استفاده شود

ضخامت زیراساس تثبیت شده با سیمان (in)				مقدار K بستر (Pci)
10	8	6	4	
K طراحی (Pci)				
390	310	230	170	50
640	520	400	280	100
-	-	640	470	200

$$(1\text{in}=25/4\text{ mm } 1\text{pci}=1\text{lb/in}^3=1/271\text{MN/m}^3)$$

مثال:

با توجه به اطلاعات زیر، ضخامت روسازی بتن غلتکی را به روش گروه مهندسان ارتش ایالات متحده آمریکا محاسبه نمایید.

جاده در منطقه هموار قرار دارد، متوسط تعداد وسیله نقلیه عبوری در روز برابر 2000، تعداد کامیون عبوری در روز برابر 100، مقاومت خمشی بتن غلتکی برابر $4/1\text{MPa}$ (600psi) و ضریب عکس‌العمل بستر برابر $54/2\text{MN/m}^3$ (200pci) است.

حل: ابتدا ترافیک بر اساس تعداد وسیله نقلیه سواری مشخص می‌شود. با توجه به اینکه راه در منطقه هموار واقع شده است، طبق جدول (2-35)، هر وسیله نقلیه سنگین معادل 2 وسیله نقلیه سواری است؛ بنابراین:

$$\text{ADT} = (2000 - 100) + 100 \times 2 = 2100 \quad \text{وسيله نقلیه سواری در روز}$$

$$\text{DHV} = \text{ADT} \times 0.15 \Rightarrow \text{DHV} = 2100 \times 0.15 = 315$$

بنابراین، مطابق جدول (2-34)، راه در طبقه D قرار می‌گیرد.

$$\frac{100}{2000} = 5\% < 10\% \Rightarrow \text{ترافیک راه در طبقه 2 قرار می‌گیرد}$$



مطابق جدول (2-36)، مقدار شاخص طرح برابر 2 خواهد شد.

در شکل (2-45) به ازای شاخص طرح برابر 2، مقاومت خمشی برابر 600psi و ضریب عکس‌العمل بستر برابر 200pci، مقدار ضخامت رویه بتن غلتکی برابر 5/5 اینچ (14 سانتی‌متر) به‌دست می‌آید.

5-2-5-2- طراحی روسازی بتن غلتکی به‌صورت چند لایه⁸⁵

حداکثر ضخامت رویه بتنی غلتکی که بتوان آن را به‌طور یکنواخت متراکم کرد به‌طوری که سطحی با شیب و همواری قابل قبول به‌دست آید، برابر 25 سانتی‌متر است؛ بنابراین چنانچه ضخامت طراحی روسازی بتن غلتکی بیش از 25 سانتی‌متر باشد، باید در دو یا چند لایه اجرا گردد. برای ایجاد سطحی هموار، تا حد امکان بالاترین لایه باید دارای حداقل ضخامت و ترجیحاً برابر یک سوم کل ضخامت روسازی باشد (کمتر از 10 سانتی‌متر نباشد).

نوع چسبندگی ایجاد شده بین لایه‌ها، تابعی از ترتیب و زمان اجرای لایه‌ها است. به‌طور کلی سه نوع شرایط چسبندگی برای طراحی ضخامت روسازی بتن غلتکی در نظر گرفته می‌شود که عبارتند از: چسبندگی کامل⁸⁶، چسبندگی جزئی⁸⁷ و بدون چسبندگی⁸⁸.

چسبندگی کامل: اگر لایه‌ها ظرف مدت 1 ساعت از یکدیگر، پخش و متراکم شوند و یا چنانچه یک لایه نازک دوغاب بین دو لایه متوالی اجرا گردد، می‌توان چسبندگی بین لایه‌ها را کامل در نظر گرفت. در این حالت تا هنگام پخش لایه دوم (بالایی)، سطح لایه اول (پایینی) باید تمیز و مرطوب نگه‌داشته شود و از غلتک چرخ لاستیکی نیز نباید استفاده گردد. در شرایط چسبندگی کامل، طرح ضخامت، مانند یک دال یکپارچه و بدون در نظر گرفتن هیچ درزی بین لایه‌ها انجام می‌گیرد (رابطه 2-28).

$$h_o = h_d - h_p \quad (28-2)$$

که در آن h_d ضخامت کل طراحی روسازی بتن غلتکی با توجه به مقاومت خمشی لایه دوم (از شکل 2-45 به‌دست می‌آید)، h_p ضخامت لایه اول و h_o ضخامت لایه دوم است.

چسبندگی جزئی: چنانچه فاصله زمانی بین بتن‌ریزی و تراکم لایه‌های متوالی بیش از 1 ساعت باشد، حالت چسبندگی جزئی در نظر گرفته می‌شود. تا هنگام پخش لایه بالایی، سطح لایه پایین‌تر باید تمیز و مرطوب نگه‌داشته شود. در این حالت طرح ضخامت به‌صورت یک روکش صلب روی اساس صلب با چسبندگی نسبی انجام می‌گیرد (رابطه 2-29).

$$h_o = \sqrt[1.4]{h_d^{1.4} - \left(\frac{h_d}{h_e} \times h_p\right)^{1.4}} \quad (29-2)$$

85- Multilift pavements

86- Full bond

87- Partial bond

88- No bond



که در آن h_d ضخامت کل طراحی روسازی بتن غلتکی با توجه به مقاومت خمشی لایه دوم (از شکل 2-45 به دست می‌آید)، h_e طراحی ضخامت بتن غلتکی بر اساس الف) مقاومت خمشی لایه اول، ب) ضریب عکس‌العمل (k) مربوط به لایه زیر لایه اول (اساس/ زیراساس) و ج) شاخص طراحی مورد نیاز برای طراحی لایه دوم و h_p ضخامت لایه اول و h_o ضخامت لایه دوم است.

بدون چسبندگی: در حالتی که بین لایه‌ها از مواد پیوندزدا⁸⁹ مانند ترکیبات عمل‌آوری یا امولسیون قیر استفاده شود، بین لایه‌ها چسبندگی در نظر گرفته نمی‌شود. در این حالت طراحی ضخامت به صورت طراحی روکش صلب روی اساس صلب بدون چسبندگی انجام می‌گردد (رابطه 2-30).

$$h_o = \sqrt{h_d^2 - \left(\frac{h_d}{h_e} \times h_p\right)^2} \quad (30-2)$$

پارامترهای رابطه فوق، در رابطه قبل معرفی شده‌اند.

2-5-3- طراحی روسازی بتنی غلتکی به روش انجمن سیمان پرتلند (PCA)

با توجه به اینکه روسازی بتن غلتکی یک نوع روسازی بتنی ساده درزدار بدون میلگرد انتقال بار است؛ بنابراین می‌توان برای طراحی روسازی بتن غلتکی راه‌ها، از نرم‌افزار یا ضوابط طراحی روسازی بتنی ساده درزدار (بدون میلگرد انتقال بار) استفاده کرد.

نحوه طراحی روسازی بتنی ساده درزدار در قسمت‌های قبلی ارائه گردید. همچنین طراحی روسازی بتنی ساده درزدار به روش PCA در پیوست این دستورالعمل توضیح داده است.

توصیه می‌شود برای تطابق بین نتایج حاصل از نرم‌افزارهای طراحی روسازی بتنی متداول (مانند StreetPave) با نرم‌افزارهای طراحی روسازی بتن غلتکی (مانند RCC-PAVE)، قابلیت اطمینان در نرم‌افزارهای طراحی روسازی بتنی متداول، 5 درصد بیشتر لحاظ شود.

2-5-4- طراحی روسازی بتن غلتکی به روش ACI

برای طراحی روسازی بتن غلتکی راه‌ها به روش ACI از جدول‌های (2-39) و (2-40) استفاده می‌شود. در این جدول‌ها عمر طراحی برابر 30 سال در نظر گرفته شده است. جدول (2-41) نیز طبقه‌بندی ترافیک در روش ACI را نشان می‌دهد.



جدول 2-39- ضخامت روسازی بتن غلتکی (برحسب اینچ): دارای جدول، جوی یا شانه‌های متصل* (دارای لبه‌های متکی)⁹⁰

k=50 Pci					k=100 Pci					طبقه‌بندی ترافیک	
MR (psi)					MR (psi)						
490	550	600	650	700	490	550	600	650	700		
۶	۶	۶	۵	۵	۶	۵	۵	۵	۵	ADTT**=3	مسکونی با ترافیک سبک
۷	۷	۶	۶	۶	۷	۶	۶	۵	۵	ADTT=10	مسکونی
۷	۷	۶	۶	۶	۷	۶	۶	۵	۵	ADTT=20	
۷	۷	۶	۶	۶	۷	۶	۶	۶	۵	ADTT=50	
۸	۸	۷	۷	۷	۸	۷	۷	۶	۶	ADTT=50	جمع‌کننده
۹	۸	۸	۷	۷	۸	۷	۷	۷	۶	ADTT=100	
۹	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۷	۷	۷	ADTT=500	
۹	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۷	۷	۷	ADTT=100	شیرانی فرعی
۹	۹	۸	۸	۸	۹	۸	۷	۷	۷	ADTT=500	
۱۰	۹	۹	۸	۸	۹	۹	۸	۸	۷	ADTT=400	شیرانی اصلی
۱۰	۱۰	۹	۹	۹	۹	۹	۸	۸	۸	ADTT=800	
۱۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۹	۹	۹	۹	ADTT=1500	
۹	۸	۸	۷	۷	۸	۸	۷	۷	۶	ADTT=300	تجاری
۹	۹	۸	۸	۸	۸	۸	۷	۷	۷	ADTT=700	
۱۰	۹	۹	۸	۸	۹	۹	۸	۸	۷	ADTT=400	صنعتی
۱۰	۱۰	۹	۹	۹	۹	۹	۸	۸	۸	ADTT=800	
k=200 Pci					k=300 Pci					طبقه‌بندی ترافیک	
MR (psi)					MR (psi)						
490	550	600	650	700	490	550	600	650	700		
۵	۵	۵	۴	۴	۵	۵	۴	۴	۴	ADTT=3	مسکونی با ترافیک سبک
۶	۵	۵	۵	۵	۶	۵	۵	۵	۴	ADTT=10	مسکونی
۶	۶	۵	۵	۵	۶	۵	۵	۵	۴	ADTT=20	
۶	۶	۵	۵	۵	۶	۵	۵	۵	۵	ADTT=50	
۷	۷	۶	۶	۶	۷	۶	۶	۶	۵	ADTT=50	جمع‌کننده
۷	۷	۶	۶	۶	۷	۶	۶	۶	۵	ADTT=100	
۸	۷	۷	۶	۶	۷	۷	۶	۶	۶	ADTT=500	
۸	۷	۷	۶	۶	۷	۷	۶	۶	۶	ADTT=100	شیرانی فرعی
۸	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	ADTT=500	
۸	۸	۷	۷	۷	۸	۷	۷	۷	۷	ADTT=400	شیرانی اصلی
۹	۸	۸	۷	۷	۸	۸	۷	۷	۷	ADTT=800	
۹	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	ADTT=1500	
۷	۷	۷	۶	۶	۷	۷	۶	۶	۶	ADTT=300	تجاری
۸	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۶	۶	۶	ADTT=700	
۸	۸	۷	۷	۷	۸	۷	۷	۷	۷	ADTT=400	صنعتی
۹	۸	۸	۷	۷	۸	۸	۷	۷	۷	ADTT=800	

(1in=25/4 mm .1psi=6/89 kPa .1pci=1lb/in³=/271MN/m³)

* این جدول هنگامی قابل استفاده است که شانه راه نیز از نوع بتن غلتکی باشد و درز بین سواره‌رو و شانه به‌صورت یک درز تازه باشد نه درز سرد.

** متوسط ترافیک روزانه کامیون در دو جهت (Daily Truck Traffic Average)



جدول 2-40 - ضخامت روسازی بتن غلتکی (برحسب اینچ)؛ بدون جدول، جوی یا شانه‌های متصل (بدون لبه‌های متکی)⁹¹

k=50 Pci					k=100 Pci					طبقه‌بندی ترافیک	
MR (psi)					MR (psi)						
490	550	600	650	700	490	550	600	650	700		
۷	۷	۶	۶	۶	۷	۶	۶	۶	۵	ADTT*=3	مسکونی با ترافیک سبک
۸	۸	۷	۷	۶	۷	۷	۷	۶	۶	ADTT=10	
۸	۸	۸	۷	۷	۸	۷	۷	۶	۶	ADTT=20	
۸	۸	۸	۷	۷	۸	۷	۷	۷	۶	ADTT=50	
۱۰	۹	۹	۸	۸	۹	۸	۸	۷	۷	ADTT=50	جمع‌کننده
۱۰	۹	۹	۸	۸	۹	۸	۸	۸	۷	ADTT=100	
۱۱	۱۰	۹	۹	۸	۱۰	۹	۸	۸	۸	ADTT=500	
۱۱	۱۰	۹	۹	۸	۱۰	۹	۸	۸	۸	ADTT=100	
۱۱	۱۰	۱۰	۹	۹	۱۰	۹	۹	۸	۸	ADTT=500	شریانی فرعی
۱۲	۱۱	۱۰	۱۰	۹	۱۱	۱۰	۹	۹	۸	ADTT=400	
۱۲	۱۱	۱۱	۱۰	۱۰	۱۱	۱۰	۱۰	۹	۹	ADTT=800	
۱۲	۱۲	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	ADTT=1500	
۱۰	۱۰	۹	۹	۸	۹	۹	۸	۸	۷	ADTT=300	تجاری
۱۱	۱۰	۹	۹	۹	۱۰	۹	۹	۸	۸	ADTT=700	
۱۲	۱۱	۱۰	۱۰	۹	۱۱	۱۰	۹	۹	۸	ADTT=400	
۱۲	۱۲	۱۱	۱۰	۱۰	۱۱	۱۰	۱۰	۹	۹	ADTT=800	
k=200 Pci					k=300 Pci					طبقه‌بندی ترافیک	
MR (psi)					MR (psi)						
490	550	600	650	700	490	550	600	650	700		
۶	۶	۵	۶	۶	۷	۶	۵	۵	۵	ADTT=3	مسکونی با ترافیک سبک
۷	۶	۶	۷	۶	۷	۷	۶	۵	۵	ADTT=10	
۷	۷	۶	۷	۷	۸	۷	۶	۶	۵	ADTT=20	
۷	۷	۶	۷	۷	۸	۷	۶	۶	۵	ADTT=50	
۸	۸	۷	۸	۸	۹	۸	۷	۶	۶	ADTT=50	جمع‌کننده
۸	۸	۷	۸	۸	۹	۸	۷	۶	۶	ADTT=100	
۹	۸	۸	۹	۸	۱۰	۹	۷	۷	۷	ADTT=500	
۹	۸	۸	۹	۸	۱۰	۹	۷	۷	۷	ADTT=100	
۹	۸	۸	۹	۹	۱۰	۹	۸	۷	۷	ADTT=500	شریانی فرعی
۱۰	۹	۹	۱۰	۹	۱۱	۱۰	۸	۸	۷	ADTT=400	
۱۰	۹	۹	۱۰	۱۰	۱۱	۱۰	۸	۸	۸	ADTT=800	
۱۰	۹	۹	۱۱	۱۱	۱۱	۱۰	۹	۹	۹	ADTT=1500	
۹	۸	۸	۹	۸	۹	۹	۷	۷	۷	ADTT=300	تجاری
۹	۸	۸	۹	۹	۱۰	۹	۷	۷	۷	ADTT=700	
۱۰	۹	۹	۱۰	۹	۱۱	۱۰	۸	۸	۷	ADTT=400	
۱۰	۹	۹	۱۰	۱۰	۱۱	۱۰	۸	۸	۸	ADTT=800	

* متوسط ترافیک روزانه کامیون در دو جهت (Daily Truck Traffic Average)



جدول 2-41- طبقه‌بندی ترافیک در روش ACI

طبقه‌بندی ترافیک	تعداد وسیله نقلیه در روز یا ترافیک متوسط روزانه (در دو جهت)	وسایل نقلیه تجاری سنگین (دو محور، شش چرخ و بیشتر)	
		درصد	تعداد در روز
مسکونی سبک	200	1-2	2-4
مسکونی	200-1000	1-2	2-4
جمع کننده	1000-8000	3-5	50-500
شریانی فرعی	4000-15000	10	300-600
شریانی اصلی	4000-30000	15-20	700-1500
تجاری	11000-17000	4-7	400-700
صنعتی	2000-4000	15-20	300-800

مثال:

با توجه به اطلاعات مندرج در مثال مربوط به روش گروه مهندسان ایالات متحده آمریکا، ضخامت روسازی بتن غلتکی را به روش ACI محاسبه نمایید. فرض می‌شود شانه روسازی بتن غلتکی به صورت متصل با قسمت سواره رو اجرا گردد.

حل: با توجه به اینکه تعداد وسیله نقلیه عبوری در روز برابر 2000 و ترافیک کامیون 5 درصد ترافیک وسایل نقلیه را تشکیل می‌دهد ($100/2000=0/05$)؛ بنابراین طبق جدول (2-41) راه مورد نظر، از نوع جمع کننده محسوب می‌شود. در جدول (2-39)، به ازای ترافیک از نوع جمع کننده (عبور 100 کامیون)، ضریب عکس‌العمل بستر برابر 200pci و مقاومت خمشی (ضریب گسیختگی) بتن غلتکی برابر 600psi، مقدار ضخامت روسازی بتن غلتکی برابر 6 اینچ (15 سانتی‌متر) به دست می‌آید.

2-5-5- طراحی روسازی بتن غلتکی راه‌ها به روش آشتو

با توجه به اینکه روسازی بتن غلتکی را می‌توان از جمله روسازی‌های بتنی ساده درزدار بدون میلگرد انتقال بار محسوب کرد؛ بنابراین می‌توان برای طراحی این نوع روسازی از نرم‌افزار یا ضوابط طراحی روسازی بتنی ساده درزدار (بدون میلگرد انتقال بار) استفاده کرد. توصیه می‌شود برای تطابق بین نتایج حاصل از نرم‌افزارهای طراحی روسازی بتنی متداول (مانند WinPAS که برای طراحی روسازی بتنی معمولی به روش AASHTO-1993 استفاده می‌شود) با نرم‌افزارهای طراحی روسازی بتن غلتکی (مانند RCC-PAVE)، قابلیت اطمینان در نرم‌افزارهای طراحی روسازی بتنی متداول، 5 درصد بیشتر لحاظ می‌شود.

برای طراحی روسازی بتنی ساده درزدار به روش آشتو می‌توان از مطالب مندرج در بخش‌های قبلی (بندهای 1-1-2 تا 3-1-2) استفاده کرد.



2-5-6- انتخاب روش مناسب برای طراحی روسازی بتن غلتکی

روش مناسب برای طراحی روسازی بتن غلتکی وابسته به کاربرد این نوع روسازی است؛ به عبارت دیگر نوع کاربرد روسازی بتن غلتکی معمولاً تعیین کننده سطح پیچیدگی مورد نیاز برای طراحی و اجرای آن است. برای انتخاب روش مناسب طراحی روسازی بتن غلتکی می‌توان به‌عنوان راهنمایی از جدول (2-42) استفاده کرد.

جدول 2-42- پیشنهاد روش مناسب برای طراحی روسازی بتن غلتکی

ردیف	محل کاربرد روسازی بتن غلتکی	روش پیشنهادی	توضیحات
1	بنادر و محوطه‌های صنعتی با بار سنگین	- گروه مهندسان ارتش ایالات متحده آمریکا - استفاده از نرم‌افزار *RCC-PAVE	سرعت وسایل نقلیه در این مناطق معمولاً کمتر از 50 کیلومتر در ساعت است.
2	محوطه‌های صنعتی با بار سبک (مانند محوطه‌های خودروسازی)	- استفاده از جداول طراحی ACI (برای ترافیک ترکیبی) - نرم‌افزار **StreetPave (برای ترافیک ترکیبی) - نرم‌افزار ***WinPAS (برای ترافیک ترکیبی) - گروه مهندسان ارتش ایالات متحده آمریکا - استفاده از نرم‌افزار *RCC-PAVE	سرعت وسایل نقلیه در این مناطق معمولاً کمتر از 50 کیلومتر در ساعت است.
3	محوطه‌های فرودگاهی (مانند نواحی تعمیر و پارکینگ (پرون) هواپیما)	- گروه مهندسان ارتش ایالات متحده آمریکا - استفاده از نرم‌افزار *RCC-PAVE - استفاده از جداول طراحی ACI (برای ترافیک ترکیبی) - نرم‌افزار **StreetPave (برای ترافیک ترکیبی) - نرم‌افزار ***WinPAS (برای ترافیک ترکیبی)	
4	خیابان‌های شریانی	- استفاده از جداول طراحی ACI (برای ترافیک ترکیبی)	- معمولاً به دلیل سرعت نسبتاً بالا در این مناطق، از یک لایه آسفالت گرم به ضخامت 4 تا 6 سانتی‌متر روی بتن غلتکی

		- استفاده می‌شود. - چنانچه ضخامت روسازی بیشتر از 25 سانتی‌متر باشد، یک گزینه مناسب استفاده از بتن غلتکی به‌عنوان لایه اساس و اجرای یک روکش بتنی غیرچسبنده روی آن است.	(ترکیبی) - نرم‌افزار StreetPave** (برای ترافیک ترکیبی) - نرم‌افزار WinPAS*** (برای ترافیک ترکیبی)
5	خیابان‌های محلی	- استفاده از جداول طراحی ACI (برای ترافیک ترکیبی) - نرم‌افزار StreetPave** (برای ترافیک ترکیبی) - نرم‌افزار WinPAS*** (برای ترافیک ترکیبی)	چنانچه سرعت وسایل نقلیه بیش از 50 کیلومتر در ساعت باشد، از فینیش‌های ایجاد کننده چگالی زیاد یا عملیات سایش روسازی ⁹² استفاده می‌شود. گزینه دیگر در این زمینه استفاده از آسفالت گرم روی بتن غلتکی است.
6	تعریض و شانه‌سازی	- معمولاً از ضوابط مربوط به طراحی روسازی خطوط سواره‌رو استفاده می‌شود. - استفاده از جداول طراحی ACI (برای ترافیک ترکیبی) - نرم‌افزار StreetPave** (برای ترافیک ترکیبی) - نرم‌افزار WinPAS*** (برای ترافیک ترکیبی)	در موارد مربوط به تعریض، روی سطح بتن غلتکی، عملیات سایش انجام می‌شود یا از یک لایه آسفالت نازک یا روکش بتنی استفاده می‌گردد.
7	راه‌های با سرعت ترافیک بالا (راه‌های اصلی، بزرگراه و آزادراه)	- استفاده از راهنمای طراحی روسازی 1998 AASHTO - استفاده از روش مکانیستیک تجربی آشتو (AASHTO M-EPDG) - نرم‌افزار StreetPave** (برای ترافیک ترکیبی) - نرم‌افزار WinPAS*** (برای ترافیک ترکیبی)	- در این نوع راه‌ها، بتن غلتکی به‌عنوان لایه اساس عمل کرده و روی آن از بتن معمولی یا آسفالت گرم استفاده می‌شود. چنانچه مد نظر باشد روی بتن غلتکی از بتن معمولی استفاده شود، برای فراهم نمودن شرایط حرکت جداگانه در لایه‌ها از یک پیوندزدا (مانند آسفالت نازک یا ژئوتکستایل) روی بتن غلتکی استفاده می‌گردد.

* این نرم‌افزار بر اساس روش طراحی PCA برای روسازی بتن غلتکی محوطه‌های صنعتی (PCA-1987) است.

** این نرم‌افزار بر اساس روش طراحی PCA برای روسازی بتنی خیابان‌ها و راه‌ها (PCA-1984) است.

*** این نرم‌افزار بر اساس روش AASHTO-1993 است.



7-5-2- خصوصیات مقاومتی بتن غلتکی

خصوصیات مقاومتی بتن غلتکی شباهت زیادی با بتن معمولی دارد. این خصوصیات به مقدار آب، نسبت آب به سیمان، کیفیت سنگدانه‌ها و میزان تراکم بتن بستگی دارد. به‌طور کلی مقاومت فشاری و خمشی بتن غلتکی می‌تواند در حد مقاومت بتن معمولی باشد.

1-7-5-2- مقاومت فشاری

مقاومت فشاری بتن غلتکی معمولاً بین 28 تا 40 مگاپاسکال است. مقاومت فشاری مشخصه 28 روزه بتن غلتکی نباید کمتر از 25 مگاپاسکال باشد.

2-7-5-2- مقاومت خمشی (ضریب گسیختگی)

مقاومت خمشی (ضریب گسیختگی) بتن غلتکی، بسته به طرح مخلوط، معمولاً بین 3/5 تا 7 مگاپاسکال است. بر اساس آزمایش روی گمانه‌ها و تیرچه‌های تهیه شده از مقاطع آزمایشی می‌توان گفت رابطه بین مقاومت فشاری و مقاومت خمشی بتن غلتکی شبیه رابطه متناظر در بتن معمولی است (رابطه 2-31).

$$S_c = 9\sqrt{f_c} \text{ تا } 11\sqrt{f_c} \quad (S_c \text{ و } f_c \text{ بر حسب psi}) \quad (2-31\text{-الف})$$

$$S_c = 0.75\sqrt{f_c} \text{ تا } 0.92\sqrt{f_c} \quad (S_c \text{ و } f_c \text{ بر حسب MPa}) \quad (2-31\text{-ب})$$

که در آن، f_c مقاومت فشاری نمونه‌های استوانه‌ای استاندارد (به قطر 15 سانتی‌متر و ارتفاع 30 سانتی‌متر) و S_c مقاومت خمشی (ضریب گسیختگی) بتن غلتکی است.

3-7-5-2- ضریب الاستیسیته

آزمایش‌های انجام شده روی گمانه‌های تهیه شده از مقاطع آزمایشی نشان می‌دهد، چنانچه مقدار سیمان در بتن غلتکی و بتن معمولی برابر باشد، ضریب الاستیسیته بتن غلتکی مساوی یا کمی بیشتر از ضریب الاستیسیته بتن معمولی است. ضریب الاستیسیته بتن را می‌توان با انجام آزمایش مطابق استاندارد ASTM C469 یا رابطه (2-32) به‌دست آورد.

$$E_c = 57000\sqrt{f_c} \quad (E_c \text{ و } f_c \text{ بر حسب psi}) \quad (2-32\text{-الف})$$

$$E_c = 4770\sqrt{f_c} \quad (E_c \text{ و } f_c \text{ بر حسب MPa}) \quad (2-32\text{-ب})$$

که در آن، E_c ضریب الاستیسیته بتن و f_c مقاومت فشاری نمونه‌های استوانه‌ای بتن است. مقاومت فشاری بتن غلتکی را می‌توان بر اساس استاندارد AASHTO T22 (ASTM C39) به‌دست آورد.



2-5-7-4- مقاومت خستگی

بررسی‌های موجود نشان می‌دهد مقاومت خستگی بتن غلتکی شبیه مقاومت خستگی بتن معمولی است.

2-5-7-5- مقاومت چسبندگی⁹³ بین لایه‌های بتن غلتکی

با فرض مقدار مشخصی برای ضخامت روسازی بتن غلتکی، ظرفیت باربری روسازی‌های بتن غلتکی که بین لایه‌های متوالی آن چسبندگی جزئی وجود داشته باشد یا چسبندگی نباشد، کمتر از ظرفیت باربری روسازی‌های بتن غلتکی است که بین لایه‌های آن چسبندگی کامل وجود داشته باشد. معمولاً اگر فاصله زمانی بین پخش لایه‌های متوالی بتن غلتکی کمتر از یک ساعت باشد، مقاومت چسبندگی مناسبی بین لایه‌های آن ایجاد می‌شود. البته در شرایط آب و هوای گرم پخش لایه‌ها باید با سرعت بیشتری انجام شود. به‌منظور کنترل چسبندگی بین لایه‌ها بهتر است گمانه‌های گرفته شده از محل اجرای روسازی بتن غلتکی، بررسی شوند.

2-5-7-6- مقاومت در برابر یخبندان و ذوب یخ

بررسی‌ها نشان می‌دهد بتن غلتکی مقاومت خوبی در شرایط آب و هوایی سخت دارد. در بتن غلتکی که دارای مصالح سنگی با دانه‌بندی خوب باشد و به نحو مناسبی نیز متراکم شده باشد، طرح مخلوط صحیح، منجر به توزیع مناسب فضای خالی (هوا) در مخلوط بتن شده و مقاومت آن در برابر یخبندان و ذوب یخ را تضمین می‌کند.

2-5-8- طراحی درز در روسازی‌های بتن غلتکی

بتن غلتکی نیز مانند بتن معمولی دارای انواع درز اجرایی و انقباضی است. درزهای اجرایی که خود به دو نوع عرضی و طولی تقسیم می‌شوند، برای روسازی بتن غلتکی اجتناب‌ناپذیر هستند.

2-5-8-1- انتقال بار (بازدهی درز⁹⁴)

برای انتقال کامل بار، بهترین روش استفاده از میلگرد یا داول است ولی در بتن غلتکی بدلیل اینکه مسلح کردن رایج نبوده و عموماً بسیار پر هزینه است. در روسازی‌های بتن غلتکی، انتقال بار تحت تأثیر قفل و بست سنگ‌دانه‌ای یا به عبارتی اصطکاک بین سطوح قائم درز یا ترک است. بازدهی درز یا ترک عبارت است از نسبت حداکثر افت و خیز⁹⁵ حاصل از اعمال بار قائم در یک طرف درز به حداکثر افت و خیز در طرف دیگر درز (بارگذاری نشده). بازدهی درز برابر 100 درصد به معنی آن است که در اثر اعمال بار در یک طرف درز یا ترک، میزان افت و خیز ایجاد شده در دو طرف درز یا ترک به یک اندازه است؛ به عبارت دیگر قفل و بست سنگ‌دانه‌ای و اصطکاک برابر 100 درصد است. از طرفی،

93- Bond strength

94- Joint efficiency



بازدهی درز برابر صفر درصد، به این معنی است که در اثر اعمال بار بر دال واقع در یک طرف درز، دال موجود در طرف دیگر درز (دال بارگذاری نشده) افت و خیز نداشته و در نتیجه قفل و بست سنگدانه‌ای و اصطکاک صفر درصد است. نتایج آزمایش‌های انجام شده، نشان می‌دهد مقدار بازدهی درز در روسازی‌های بتن غلتکی بین 22 تا 89 درصد است. عواملی مانند تردد بارهای سنگین، کوچک بودن اندازه سنگدانه‌های درشت، آب و هوای سرد و افزایش میزان بازشدگی درز یا ترک، باعث کاهش بازدهی درز می‌شوند.

2-8-5-2- درزهای انقباضی طولی و عرضی

به منظور کنترل وقوع ترک‌های تصادفی و ایجاد فواصل نسبتاً منظم در وقوع ترک‌های ریز در روسازی‌های بتنی، درزهای انقباضی طولی و عرضی با ایجاد برش در روسازی بتن غلتکی تعبیه می‌شوند. با توجه به اینکه مقدار آب و سیمان در بتن غلتکی کمتر از بتن معمولی است، در نتیجه جمع‌شدگی⁹⁶ و عرض ترک نیز کاهش می‌یابد. چنانچه روسازی بتن غلتکی در معرض آب و هوای سرد و به‌طور کلی در معرض تغییرات شدید دمایی باشد، استفاده از درزهای انقباضی ضروری به نظر می‌رسد.

به‌طور کلی مزایای ایجاد درزهای اجرایی در روسازی‌های بتن غلتکی عبارتند از:

- کنترل ترک‌های تصادفی؛

- سهولت در درزگیری (در مقایسه با ترک‌های تصادفی) به‌خصوص هنگامی که موضوع زیبایی سطح راه مد نظر باشد یا پتانسیل خردشدگی درز وجود داشته باشد؛

- در صورت استفاده از سیستم برش زودهنگام⁹⁷ (برش خشک)، عرض برش کم خواهد شد و در نتیجه به درزگیری نیاز نخواهد بود. این نوع برش معمولاً 1 تا 4 ساعت پس از تراکم نهایی بتن غلتکی صورت می‌گیرد، مگر آنکه با توجه به شرایط اقلیمی، طرح مخلوط و زمان گیرش بتن، ناظر نظر دیگری داشته باشد. عمق برش زودهنگام نیز مستقل از ضخامت روسازی بتن غلتکی، بین 25 تا 32 میلی‌متر است.

عمق برش درزهای طولی و عرضی در روسازی‌های بتن غلتکی برابر $\frac{1}{4}$ ضخامت روسازی بتن غلتکی در نظر گرفته می‌شود. در روسازی‌های بتن غلتکی که ضخامت آنها کمتر از 20 سانتی‌متر است، فاصله درزهای انقباضی عرضی معمولاً 6 متر و فاصله مناسب بین درزهای انقباضی طولی بین 4/5 تا 6 متر است. چنانچه ضخامت روسازی غلتکی مساوی یا بیشتر از 20 سانتی‌متر باشد، فاصله درزهای انقباض عرضی، حداکثر 36 تا 48 برابر ضخامت روسازی بتن غلتکی است. به‌طور مثال اگر ضخامت روسازی بتن غلتکی برابر 25 سانتی‌متر باشد، فاصله درزهای عرضی حداکثر بین 9 تا 12 متر خواهد بود. در این حالت (ضخامت روسازی غلتکی مساوی یا بیشتر از 20 سانتی‌متر باشد)، فاصله درزهای طولی، حداکثر 30 برابر ضخامت روسازی بتن غلتکی در نظر گرفته می‌شود. به‌طور مثال اگر ضخامت روسازی بتن غلتکی برابر

95- Deflection

96- Shrinkage

97- Early-entry sawing

25 سانتی‌متر باشد، فاصله درزهای طولی که با برش ایجاد می‌شوند، حداکثر 7/5 متر خواهد بود. باید دقت شود که درزهای طولی در مسیر عبور چرخ‌های وسایل نقلیه نباشد. سایر ملاحظات مربوط به درزهای انقباضی در روسازی‌های بتن غلتکی، مانند درزهای انقباضی در روسازی‌های بتنی معمولی است (بند 3-3-8-9-2).

2-3-8-5-2- درزهای انقطاع و انبساط⁹⁸

هدف از تعبیه درزهای انقطاع/انبساط آن است که امکان حرکت آزادانه و مستقل قائم و افقی بین روسازی بتنی و سازه‌های مجاور یا بین دو مقطع روسازی فراهم شود ولی به هر صورت استفاده از این درزها در بتن غلتکی به طور معمول استفاده نمی‌شود.


از درزهای انقطاع برای ایجاد انفصال بین روسازی بتن غلتکی و سازه‌هایی نظیر پی ساختمان‌ها، جوی‌ها، آدم‌روها و پیاده‌روها استفاده می‌شود. نحوه ایجاد درز انقطاع در روسازی‌های بتن غلتکی مانند موارد متناظر در بتن‌های معمولی است.

2-6-2- زهکشی در روسازی‌های بتنی

در فرآیند طراحی و اجرای روسازی در نظر گرفتن سیستم زهکشی مناسب، تأثیر قابل ملاحظه‌ای در عملکرد روسازی دارد؛ زیرا سیستم زهکشی مناسب منجر به خروج سریع آب و همچنین کاهش اثرات مخرب ناشی از وجود آب می‌گردد. خرابی‌هایی مانند تابیدگی، مکش (پامپینگ)، پلکانی شدن، شکستگی گوشه، شن‌زدگی، سوراخ‌شدگی (روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته) و ترک‌خوردگی D-شکل از جمله خرابی‌ها در روسازی‌های بتنی هستند که می‌تواند ناشی از وجود آب زیاد در سازه روسازی باشد.

منابع آب نفوذی به روسازی عبارتند از: نزولات جوی، آب‌های زیرزمینی، آب‌های ناشی از تراوش (مویینگی)، آب‌های ناشی از چشمه‌های فعال در زمین‌های بالادست، مجاور و زیر بدنه راه (شکل 2-47).





شکل 2-47- منابع آب نفوذی به روسازی بتنی

به طور کلی سیستم های زهکشی در دو گروه زهکشی سطحی⁹⁹ و زهکشی زیرسطحی¹⁰⁰ (که شامل زهکشی سازه-ای¹⁰¹ و زهکشی آب های زیرزمینی¹⁰² می باشد) تقسیم می شوند.

هدف اصلی از زهکشی سطحی تخلیه سریع و مناسب آب های سطحی می باشد. زهکشی زیرسطحی نیز مجموعه اقدامات برای تخلیه آب های نفوذی به جسم راه و همچنین پیش بینی تدابیری در مواجهه با آب های زیرزمینی را شامل می شود.

تخلیه سریع آب با استفاده از زهکشی سطحی مناسب منجر به ایجاد ایمنی و استفاده قابل قبول کاربران از راه (جلوگیری از جمع شدگی آب و پاشش آب) خواهد شد و همچنین میزان نفوذ آب به داخل روسازی را به حداقل می رساند. سیستم زهکشی زیرسطحی مناسب نیز با خارج نمودن آب نفوذی به روسازی و یا پایین آوردن سطح آب زیرزمینی، اثرات مخرب آب بر لایه های روسازی را به حداقل می رساند و عمر بهره برداری روسازی را افزایش می دهد.

به طور کلی اصول طراحی و اجرای زهکش برای روسازی های بتنی مانند طراحی و اجرای زهکش در روسازی های آسفالتی است؛ بنابراین برای طراحی زهکشی سطحی و یا زیرسطحی روسازی های بتنی می توان از مطالب مندرج در فصل دهم آیین نامه طرح هندسی راه های ایران (نشریه شماره 415 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)، راهنمای طرح و اجرای لایه های روسازی با زهکش مناسب (نشریه شماره 366 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) و فصل یازدهم مشخصات فنی عمومی راه (نشریه شماره 101 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) استفاده کرد.



99- Surface drainage

100- Subsurface drainage

101- Structural drainage

102- Ground water drainage

فصل سوم

اجرا



3-1-1- بستر روسازی

بستر روسازی راه^۱ سطح آخرین لایه متراکم شده خاکریزها، خاکبرداری‌ها و یا زمین طبیعی موجود و یا اصلاح شده است. بستر روسازی که نهایتاً پی روسازی راه محسوب می‌شود، کلیه بارهای وارده ناشی از جسم روسازی و وسایل نقلیه روی آن را تحمل می‌کند.

بستر روسازی راه برحسب آن که در خاکریزی، خاکبرداری و یا راه موجود باشد، به شرح زیر آماده می‌شود:

3-1-1-1- آماده‌سازی بستر در خاکریزی‌ها

برای آماده‌سازی بستر روسازی راه در خاکریزی، دو قشر نهایی خاکریز با ضخامت حداقل ۳۰ سانتی‌متر از خاک‌های A-1 تا A-7 که در طبقه‌بندی آشتو قرار گرفته‌اند، انتخاب و در تمام عرض راه پخش می‌شود و پس از آب‌پاشی و شیب‌بندی طبق مشخصات این فصل (بند 3-1-4)، کوبیده و آماده می‌گردد.

در محل‌هایی که خاک مناسب جهت مصرف در دو قشر نهایی خاکریز، برای آماده کردن بستر روسازی راه در دسترس نبوده و یا حمل آن مقرون به صرفه نباشد، می‌توان از تثبیت خاک با آهک و یا مواد و ترکیبات شیمیایی دیگر استفاده کرد. به منظور انتخاب ماده تثبیت کننده می‌توان از فلوچارت مندرج در شکل (3-1) استفاده کرد. همچنین برای طرح تثبیت با مواد تثبیت کننده می‌توان از دستورالعمل‌های معتبر از جمله «دستورالعمل تثبیت لایه‌های خاکریز و روسازی راه‌ها» (نشریه شماره ۲۶۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) استفاده کرد.

در این دستورالعمل خاک‌های زیر، در شمار خاک‌های نامناسب قرار می‌گیرند که باید از مصرف آنها خودداری شود:

- خاک‌هایی که میزان مواد آلی آنها مطابق AASHTO T267 از ده درصد تجاوز کند؛

- خاک‌های نمکی و گچی که میزان نمک (کلرید سدیم - NaCl) قابل حل در آب آن بر طبق ASTM D1411


اندازه‌گیری شود و گچ (CaSO₄) محلول در آب آنها به ترتیب بیش از ۵ و ۱۰ درصد وزنی باشد؛

- خاک‌های مارنی و رسی که دامنه خمیری آنها بیش از ۵۰ درصد باشد؛

- خاک‌هایی که حداکثر وزن مخصوص خشک آنها با روش AASHTO T180 (طریقه D) کمتر از ۱/۵۵ تن در

متر مکعب باشد.





شکل ۳-۱- انتخاب ماده تثبیت‌کننده بستر

۳-۱-۲- آماده‌سازی بستر در خاکبرداری‌ها

در صورتی که خاکبرداری به‌صورت برش خاکی باشد، بستر روسازی راه در شرایط ترافیک سبک و متوسط با رعایت بند (۳-۱-۱) برای دو قشر و در شرایط ترافیک سنگین برای دو یا سه قشر زیرین آماده می‌شود و در صورتی که لازم باشد اقدام به تعویض مصالح دو قشر زیر کف خاکبرداری با استفاده از مصالح مرغوب می‌گردد، به‌طوری‌که هر یک از این قشرها دارای کیفیت، مقاومت و تراکم لازم طبق مشخصات شود.

چنانچه خاکبرداری در برش‌های سنگی نامرغوب، مانند مارن یا گچ انجام شود، سطح بستر روسازی راه، حداقل با دو لایه خاکریز به ضخامت هر لایه ۱۵ سانتی‌متر (مصالح A-۱ یا A-۲) آماده شود؛ در این صورت در برش‌های سنگی مرغوب و مقاوم، کف برش حداقل به میزان ۱۵ سانتی‌متر اضافه بر رقوم تعیین شده برای پی روسازی، برداشته و با مصالح منتخب خاکریزی، آب‌پاشی و کوبیده شود تا همواری و مقاومت لازم برای سطح بستر روسازی حاصل گردد.

۳-۱-۳- آماده‌سازی بستر در راه‌های موجود

در صورتی که روسازی راه جدید بر روی سطح روسازی راه موجود قرار گیرد، به‌شرح زیر عمل می‌شود:



چنانچه سطح راه موجود شنی و یا خاکی باشد این سطح تا عمق 15 سانتی متر شخم زده می شود. اگر این مصالح مرغوب باشد، آب پاشی و شیب بندی و مجدداً طبق مشخصات کوبیده می شود تا مقاومت لازم حاصل گردد. اگر مصالح راه موجود مرغوب نباشد، مصالح منتخب به میزان کافی روی سطح شخم زده شده، اضافه شده و با مصالح موجود مخلوط و سپس آب پاشی، شیب بندی و کوبیده می شود تا سطح مورد نظر با مقاومت کافی حاصل گردد.

برای راه های آسفالتی یا بتنی چنانچه بررسی های انجام شده نشان دهد که روسازی موجود قابل استفاده نیست، باید لایه های روسازی برداشته شده و سطح زیرین راه مانند قسمت بالا آماده گردد و یا اینکه با استفاده از روش های بازیافت، روسازی بازیافت شود.

3-1-4- تراکم بستر روسازی راه

درصد تراکم بستر روسازی در دو یا یک قشر نهایی، هر یک به ضخامت 15 سانتی متر، به ترتیب در خاکریز یا کف برش های خاکی و یا سنگی بر حسب درجه راه و نوع مصالح درشت دانه یا ریزدانه مصرفی باید طبق مشخصات مندرج در جدول (3-1) باشد. در راه های فرعی درجه دو، به جای دو لایه 15 سانتی متری، می توان از یک لایه به ضخامت 20 سانتی متر استفاده نمود. تراکم آزمایشگاهی مصالح بر اساس روش آشتو اصلاح شده T-180 (طریقه D) اندازه گیری می شود. تراکم لایه های مذکور باید با مناسب ترین رطوبت انجام شود. برای حصول تراکم مطلوب، خاک هایی که به تورم و انبساط گرایش زیادی دارند، باید در محدوده 1 تا 2 درصد بیشتر از رطوبت مناسب و خاک های چسبنده در محدوده 1 تا 2 درصد کمتر از رطوبت مناسب متراکم گردند.

جدول 3-1- درصد تراکم بستر روسازی در دو لایه نهایی

میزان تراکم لایه ها		درجه راه
خاک ریزدانه	خاک درشت دانه	
A-7 تا A-4	A-3 تا A-1	
95	100	آزادراه ها، بزرگراه ها و راه های اصلی و فرعی درجه یک
90	95	راه های فرعی درجه دو و سه

3-1-5- کنترل سطح بستر روسازی راه

سطح آماده شده بستر روسازی راه باید با شیب های طولی و عرضی نقشه های اجرایی مطابقت داشته باشد. اختلاف رقوم بستر روسازی با رقوم نظیر در نقشه های اجرایی نباید از 25 میلی متر تجاوز کند. هرگاه یک شمشه 4 متری در جهات مختلف روی سطح نیم عرض راه قرار داده شود، ناهمواری های آن نباید از 20 میلی متر تجاوز کند.

3-2- زیراساس

لایه زیراساس روی بستر آماده شده، اجرا می‌شود. کیفیت لایه زیراساس نقش تعیین کننده‌ای در کیفیت روسازی بتنی دارد. برای عملکرد مناسب روسازی، لایه زیراساس باید وزن تجهیزات ساخت روسازی را تحمل کند، در فرآیند عملیات ساخت پایدار باقی بماند و در مدت عمر طراحی، عملکردی که از ابتدا برای آن در نظر گرفته شده است را داشته باشد. وظایف اصلی لایه زیراساس در روسازی بتنی عبارتند از: ایجاد سطحی پایدار برای عملیات اجرای روسازی، تکیه‌گاه دال، جلوگیری از فرسایش تکیه‌گاه دال، تسهیل زهکشی و ارتقای سیستم سازه‌ای روسازی.

به‌طور کلی انواع زیراساس مورد استفاده در روسازی بتنی عبارتند از: زیراساس سنگ‌دانه‌ای، زیراساس قیری، زیراساس نفوذپذیر (تثبیت شده یا تثبیت نشده)، زیراساس تثبیت شده با سیمان و بتن مگر^۲.

با توجه به مشکلات ناشی از بروز خرابی‌هایی مانند پلکانی شدن ناشی از پدیده پامپینگ در محل درز، معمولاً ترجیح داده می‌شود که از زیراساس سنگ‌دانه‌ای بلافاصله در زیر دال بتنی استفاده نشود. در این موارد می‌توان براساس نظر طراح از انواع دیگر زیراساس استفاده کرد.

به‌منظور فراهم کردن تکیه‌گاه مناسب برای دستگاه پخش بتن (فینیشر)، مصالح خوب متراکم شده زیراساس باید حدود 1 متر از کنار لبه خارجی روسازی ادامه یابد. این مسیر باید به اندازه کافی بادوام باشد تا امکان عبور و مرور آسان برای ماشین‌آلات اجرای روسازی فراهم شود.

3-2-1- زیراساس سنگ‌دانه‌ای

مصالح سنگی که به‌عنوان لایه زیراساس در زیر رویه بتنی قرار می‌گیرد، می‌تواند از نوع ماسه، ماسه- شن، سنگ شکسته، سرباره‌های آهن‌گدازی (به‌صورت شکسته یا دانه‌بندی شده) یا ترکیبی از آنها باشد.

دانه‌بندی مصالح زیراساس سنگ‌دانه‌ای با توجه به شرایط پروژه باید با یکی از دانه‌بندی‌های I تا VI جدول (2-3) مطابقت داشته باشد. دانه‌بندی‌های مندرج در جدول گفته شده، گستره وسیعی از انواع دانه‌بندی (دانه‌بندی باز^۳ با قابلیت نفوذپذیری کم تا متوسط و دانه‌بندی پیوسته) را نشان می‌دهد که در عمل در یک پروژه از یک یا دو نوع دانه‌بندی استفاده می‌شود. در مواقعی که از دانه‌بندی باز برای مصالح زیراساس استفاده می‌شود (مانند دانه‌بندی I در جدول (2-3))، باید این دانه‌بندی به‌گونه‌ای انتخاب شود که از ورود مصالح ریزدانه بستر به مصالح زیراساس جلوگیری شود. برای این منظور برقراری رابطه‌های (3-1 تا 3-4) کنترل می‌شود.

$$\frac{D_{15}B}{D_{85}F} \leq 5 \quad (1-3)$$

2- Lean concrete base

3- زیراساس با دانه‌بندی باز و زیراساس نفوذپذیر متفاوت هستند. زیراساس نفوذپذیر می‌تواند آب وارد شده به لایه زیراساس را به سرعت زهکش کند در صورتی که زیراساس با دانه‌بندی باز دارای نفوذپذیری کم تا متوسط است.



$$\frac{D_{50}B}{D_{50}F} \leq 25 \quad (2-3)$$

$$\frac{D_{15}F}{D_{85}S} \leq 5 \quad (3-3)$$

$$\frac{D_{50}F}{D_{50}S} \leq 25 \quad (4-3)$$

در روابط گفته شده، F مصالح فیلتر (لایه جداکننده)، B مصالح زیراساس، S خاک بستر و D_{15} ، D_{50} و D_{85} نشانه اندازه دانه‌ای است که روی نمودار دانه‌بندی به ترتیب 15، 50 و 85 درصد مواد رد شده را مشخص می‌کند. همچنین در صورتی که مصالح زیراساس به‌عنوان پوشش روی لوله‌های زهکش اجرا می‌شود، $D_{85}B$ باید حداقل 1/5 تا 2 برابر عرض شکاف لوله زهکش باشد.

به‌جای مصالح فیلتر می‌توان از یک لایه زمین‌پارچه (ژئوتکستایل) استفاده کرد. مشخصات زمین‌پارچه بر اساس موارد مندرج در استاندارد AASHTO M288 است. زمین‌پارچه استفاده شده باید ظرف مدت 2 هفته با مصالح زیراساس پوشیده شود. هنگام اجرای لایه زیراساس باید از لغزش و جمع‌شدن لایه‌های زمین‌پارچه جلوگیری شود. حداقل ضخامت لایه زیراساس اجرا شده روی لایه زمین‌پارچه برابر 7/5 سانتی‌متر و مقدار همپوشانی لایه‌های زمین‌پارچه برابر 45 سانتی‌متر است.

جدول 3-2- دانه‌بندی مصالح زیراساس

درصد وزنی رد شده از هر الک						نوع دانه‌بندی
VI	V	IV	III	II	I	اندازه الک
-	-	-	-	100	100	50 میلی‌متر (2 اینچ)
100	100	100	100	75-95	-	25 میلی‌متر (1 اینچ)
-	-	60-100	50-85	40-75	30-65	9/5 میلی‌متر ($\frac{3}{8}$ اینچ)
70-100	55-100	50-85	35-65	30-60	25-55	4/75 میلی‌متر (شماره 4)
55-100	40-100	40-70	25-50	20-45	15-40	2 میلی‌متر (شماره 10)
30-70	20-50	25-45	15-30	15-30	8-20	0/425 میلی‌متر (شماره 40)
8-15	6-15	5-15	5-15	5-15	2-8	0/075 میلی‌متر (شماره 200)*

* برای کاهش حساسیت مصالح زیراساس در مقابل یخبندان می‌توان، درصد مواد رد شده از الک 200 را کاهش داد.

درصد وزنی مواد رد شده از الک شماره 200 نباید از $\frac{2}{3}$ درصد وزنی رد شده از الک 40 بیشتر باشد.

سایر مشخصات مصالح زیراساس به شرح جدول (3-3) است.



جدول 3-3- مشخصات مصالح زیراساس سنگ‌دانه‌ای

ردیف	معیار	مشخصات	استاندارد
1	اندازه بزرگ‌ترین سنگ‌دانه	کوچک‌تر از $\frac{1}{3}$ ضخامت لایه زیراساس	
2	سایش مصالح درشت‌دانه (باقی‌مانده روی الک 2 میلی‌متر) به روش لوس آنجلس	حداکثر 50	AASHTO T96
3	درصد عبوری از الک 0/075 میلی‌متر (شماره 200)	حداکثر 15 درصد	AASHTO T11
4	حد روانی (مصالح عبوری از الک 40)	حداکثر 25	AASHTO T89
5	دامنه خمیری (مصالح عبوری از الک 40)	حداکثر 6	AASHTO T90

در صورتی که درصد مصالح سنگی عبوری از الک 0/075 میلی‌متر (شماره 200) بیشتر از 15، حد روانی مصالح بیشتر از 25 یا دامنه خمیری مصالح سنگی بیشتر از 6 باشد، به شرط تثبیت این نوع مصالح با یک ماده مناسب، می‌توان از آنها در لایه زیراساس استفاده کرد.

تراکم زیراساس سنگ‌دانه‌ای معمولاً با عبور یک تا سه بار غلتک چرخ فولادی استاتیک به وزن 4 تا 10 تن انجام می‌شود. باید توجه شود که تراکم بیش از حد منجر به افت کیفیت و کاهش نفوذپذیری مصالح لایه زیراساس می‌شود. برای اطمینان از رسیدن به چگالی مورد نظر در فرآیند تراکم مصالح زیراساس سنگ‌دانه‌ای، لازم است درصد رطوبت مصالح زیراساس مساوی یا اندکی کمتر از درصد رطوبت بهینه باشد. تراکم لایه زیراساس سنگ‌دانه‌ای باید برابر 100 درصد وزن مخصوص تعیین شده به روش AASHTO T180 طبقه D باشد. برای تعیین وزن مخصوص در محل، از آزمایش AASHTO T191 یا AASHTO T310⁴ استفاده می‌شود.

نقاط نشان داده شده روی نقشه نیمرخ‌های طولی و عرضی در سطح زیراساس مشخص و پیاده می‌شود. این نقاط ترازبایی شده و ارقام آنها تعیین می‌گردد. ارقام حاصل نباید بیش از ± 15 میلی‌متر با ارقام نقشه‌ها اختلاف داشته باشد. در غیر این صورت مصالح اضافی از سطح راه تراشیده شده و برداشته می‌شود و در صورتی که مصالح کم باشد، مصالح لازم اضافه شده و طبق مشخصات تسطیح، مخلوط و کوبیده می‌گردد. ضخامت قشر زیراساس پس از کوبیده شدن باید با ضخامت و رواداری مشخص شده در نقشه‌ها مطابقت داشته باشد.

عبور ترافیک از روی سطح زیراساس مجاز نیست. زیرا ترافیک موجب می‌گردد که زیراساس کیفیت خود را از دست بدهد.

هرگاه همواری سطح لایه زیراساس در هر جهت با یک شمشه 3 متری اندازه‌گیری شود، نباید ناهمواری موجود بیش از 15 میلی‌متر باشد.



4- در این آزمایش میزان تراکم با استفاده از روش هسته‌ای مشخص می‌شود.

3-2-2- زیراساس تثبیت شده با سیمان

- در خصوص مزایای استفاده از زیراساس تثبیت شده با سیمان می‌توان موارد زیر را برشمرد:
- زیراساس تثبیت شده با سیمان بارهای ناشی از وسایل نقلیه را در سطح بیشتری توزیع می‌کند، این امر منجر به کاهش تنش‌های وارده به بستر روسازی می‌شود.
 - مقاومت روسازی‌های دارای زیراساس تثبیت شده با سیمان از روسازی‌های دارای زیراساس سنگ‌دانه‌ای بیشتر است.
 - در شرایط ترافیکی یکسان، ضخامت لازم برای زیراساس تثبیت شده با سیمان کمتر از زیراساس سنگ‌دانه‌ای است.
 - استفاده از زیراساس تثبیت شده با سیمان منجر به کاهش پدیده‌های آب‌شستگی (پامپینگ) و پلکانی شدن محل درز می‌شود.
 - به دلیل آنکه برای تهیه زیراساس تثبیت شده با سیمان می‌توان از مصالح حاصل از فرآیند بازیافت روسازی‌های آسفالتی و بتنی استفاده نمود؛ بنابراین نیاز به برداشت مصالح از منابع طبیعی کاهش می‌یابد.
 - در کنار مزایای استفاده از زیراساس تثبیت شده با سیمان باید موضوع ترک‌های انعکاسی و افزایش اصطکاک بین زیراساس تثبیت شده با سیمان و لایه رویه (دال بتنی) مورد توجه قرار گیرد.
 - برای طرح تثبیت با سیمان می‌توان از دستورالعمل‌های معتبر از جمله «دستورالعمل تثبیت لایه‌های خاکریز و روسازی راه‌ها (نشریه شماره 268 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)» استفاده کرد.
 - ضخامت زیراساس تثبیت شده با سیمان معمولاً حداقل 15 سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود.

3-2-2-1- مصالح سنگی

- مشخصات و دانه‌بندی مصالح سنگی درشت‌دانه (مانده روی الک شماره 4 (4/75 میلی‌متر)) زیراساس تثبیت شده با سیمان به ترتیب مطابق جدول‌های (3-4) و (3-5) است. چگالی حقیقی⁵ مصالح سنگی (مطابق استاندارد ASTM C29/C29M) با دانه‌بندی‌های 3 یا 9 از جدول (3-5)، باید حداقل 500 کیلوگرم بر متر مکعب باشد.

جدول 3-4- مشخصات مصالح درشت‌دانه زیراساس تثبیت شده با سیمان

ردیف	معیار	مشخصات	استاندارد
1	سایش مصالح درشت‌دانه به روش لوس‌آنجلس	حداکثر 50 درصد	ASTM C131
2	شکستگی در یک وجه-مانده روی الک 4/75 میلی‌متر	حداقل 40 درصد	ASTM 5821
3	افت وزنی با سولفات سدیم	حداکثر 12 درصد	ASTM C88

5- چگالی حقیقی (bulk density) مصالح عبارت است از وزن حجم معینی از مصالح (شامل حجم جامد دانه‌ها به‌علاوه حجم حفرات دانه‌ها).

جدول 3-5- دانه‌بندی مصالح سنگی درشت‌دانه زیراساس تثبیت شده با سیمان

شماره دانه‌بندی اندازه الک	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	درصد وزنی رد شده از هر الک									
37/5 میلی‌متر (1/5 اینچ)	100	100	100	--	--	--	--	--	--	--
25 میلی‌متر (1 اینچ)	90-100	90-100	95-100	100	100	100	--	--	--	--
19 میلی‌متر ($\frac{3}{4}$ اینچ)	20-55	40-85	--	90-100	90-100	90-100	100	100	--	--
12/5 میلی‌متر ($\frac{1}{2}$ اینچ)	0-10	10-40	25-60	20-55	--	--	90-100	90-100	100	100
9/5 میلی‌متر ($\frac{3}{8}$ اینچ)	0-5	0-15	--	0-15	20-55	30-65	40-70	40-75	85-100	90-100
4/75 میلی‌متر (شماره 4)	--	0-5	0-10	0-5	0-10	5-25	0-15	5-25	10-30	20-55
2/36 میلی‌متر (شماره 8)	--	--	0-5	--	0-5	0-10	0-5	0-10	0-10	5-30
1/18 میلی‌متر (شماره 16)	--	--	--	--	--	0-5	--	0-5	0-5	0-10
0/3 میلی‌متر (شماره 50)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0-5
0/15 میلی‌متر (شماره 100)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

دانه‌بندی مصالح سنگی ریزدانه (عبوری از الک شماره 4 (4/75 میلی‌متر)) لایه زیراساس تثبیت شده با سیمان مطابق (جدول 3-6) است. مصالح ریزدانه از ماسه طبیعی، ماسه شکسته، شن یا ترکیبی از آنها تهیه می‌شود. حداکثر دامنه خمیری (PI) مصالح ریزدانه برابر 4 و حداکثر افت وزنی با سولفات سدیم 15 درصد است.

جدول 3-6- دانه‌بندی مصالح ریزدانه زیراساس تثبیت شده با سیمان

شماره دانه‌بندی اندازه الک	1	2	3	4
	درصد وزنی رد شده از هر الک			
9/5 میلی‌متر ($\frac{3}{8}$ اینچ)	100	--	--	100
4/75 میلی‌متر (شماره 4)	95-100	100	100	80-100
2/36 میلی‌متر (شماره 8)	70-100	75-100	-100 95	65-100
1/18 میلی‌متر (شماره 16)	40-80	50-74	-100 85	40-80
0/6 میلی‌متر (شماره 30)	20-65	28-52	65-90	20-65
0/3 میلی‌متر (شماره 50)	7-40	8-30	30-60	7-40
0/15 میلی‌متر (شماره 100)	2-20	0-12	5-25	2-20
0/075 میلی‌متر (شماره 200)	0-10	0-5	0-5	0-10

3-2-2-2-3- سیمان

ویژگی‌های انواع سیمان پرتلند، مشخصات پوزولان مورد استفاده در سیمان‌های پوزولانی، ویژگی‌های سیمان پوزولانی و سیمان روباره‌ای^۶ به ترتیب در استانداردهای ملی ایران به شماره‌های 389، 3433، 3432 و 3517 ارائه شده است. معمولاً برای تهیه روسازی بتنی از سیمان پرتلند نوع یک یا دو استفاده می‌شود. چنانچه شرایط منطقه‌ای، نوع خاصی از بتن را ایجاب نماید (به‌عنوان مثال بتن در معرض تأثیر شدید سولفات‌ها باشد)، انتخاب سیمان متناسب با شرایط موجود در محل پروژه انجام می‌گیرد.

مقدار سیمان مورد استفاده برای زیراساس تثبیت شده با سیمان بر اساس طرح مخلوط تعیین می‌شود. این مقدار معمولاً حدود 4 تا 5 درصد وزنی مخلوط است. برای طرح مخلوط زیراساس تثبیت شده با سیمان می‌توان از مقادیر نمونه‌ای مندرج در جدول (3-7) استفاده کرد. در صورتی که زیراساس تثبیت شده با سیمان دارای حداقل مقاومت فشاری 3/5 مگاپاسکال و حداکثر مقاومت فشاری 7 مگاپاسکال باشند، رضایت‌بخش محسوب می‌شوند. معمولاً برای طراحی زیراساس تثبیت شده با سیمان از مقاومت فشاری محدود نشده 7 روزه آن طبق استاندارد ASTM D1633 استفاده می‌شود.

جدول 3-7- مقادیر نمونه‌ای مشخصات زیراساس تثبیت شده با سیمان

مقدار	معیار
2/1 تا 5/5 MPa	مقاومت فشاری محدود نشده 7 روزه
0/7 تا 1/4 MPa	ضریب گسیختگی (مقاومت خمشی) 7 روزه
4100 تا 6900 Mpa	ضریب الاستیسیته 7 روزه
0/15	ضریب پواسون

3-2-2-3- آب

آب مصرفی برای عملیات اجرایی لایه زیراساس تثبیت شده با سیمان باید مفاد بند (4.1.4) از استاندارد AASHTO M157 مطابقت داشته باشد. به‌طور کلی آب مصرفی برای عملیات اجرایی لایه زیراساس تثبیت شده با سیمان باید صاف و عاری از مقادیر زیاد از مواد روغنی، اسیدی، قلیایی، املاح و دیگر مواد مضر باشد. همچنین آب مصرفی نباید شور باشد. به‌طور کلی آب آشامیدنی برای عملیات اجرایی، رضایت‌بخش تلقی می‌شود. کیفیت آب مطابق استاندارد AASHTO T26 آزمایش می‌شود. در مورد آبی که کیفیت آن معلوم نیست، باید معیارهای مندرج در جدول مربوط به بند (3-3-3) برآورده شود.



3-2-2-4- اجرای زیراساس تثبیت شده با سیمان

هنگام اجرای زیراساس تثبیت شده با سیمان باید دمای هوا بیش از 5 درجه سانتی‌گراد باشد یا به مدت 24 ساعت بالای 2 درجه سانتی‌گراد باقی بماند. عملیات اجرایی تثبیت زیراساس با سیمان باید در روزهای با آب و هوای خشک انجام شود. همچنین باید توجه شود که زیراساس تثبیت شده نباید روی بستر یخ‌زده اجرا شود.

برای اجرای زیراساس تثبیت شده با سیمان از دو روش مخلوط در محل یا کارخانه مرکزی استفاده می‌شود. در روش کارخانه مرکزی، مخلوط زیراساس تثبیت شده با سیمان، در محل کارخانه تهیه می‌شود و با ماشین‌آلات مناسب به محل پروژه حمل می‌شود. در روش مخلوط در محل، اختلاط مصالح در محل احداث روسازی انجام می‌گردد. عملیات اجرایی زیراساس تثبیت شده با سیمان به روش مخلوط در محل شامل پخش مصالح سنگی، شیار دادن مصالح سنگی و خرد کردن کلوخه‌های آن، پخش سیمان، اختلاط خاک و سیمان، پخش آب، اختلاط مصالح سنگی و سیمان و آب و متراکم کردن خاک تثبیت شده با سیمان و عمل آوردن آن است. از آنجا که سیمان ماده زودگیری است، باید طول راه به قطعات کوچکی تقسیم شود تا بتوان تمام عملیات تثبیت خاک از جمله متراکم کردن نهایی خاک را قبل از گرفتن سیمان به پایان رساند. این طول معمولاً بین 100 تا 450 متر بوده و بستگی به عواملی از جمله دما و رطوبت هوا، ضخامت لایه، نوع و تعداد ماشین‌آلات دارد.

مصالح سنگی به ضخامت مورد نظر پخش شده و با استفاده از شانه‌گریدر یا ماشین‌آلات مشابه، شیار داده شده و خوب خرد و نرم می‌شود، به‌طوری که بیش از 80 درصد وزنی آن از الک شماره 4 (4/75 میلی‌متر) عبور کند. همچنین مصالحی که اندازه آنها بزرگتر از 75 میلی‌متر است باید از لایه خرد و نرم شده خارج شود. روی مصالح سنگی آماده شده، مقدار سیمان لازم پخش شده و با استفاده از تیغه‌گریدر و یا مخلوط‌کن‌های دوار خاک و سیمان مخلوط می‌شوند. در ادامه مقدار آب لازم با استفاده از ماشین آب‌پاش بر روی مخلوط مصالح سنگی و سیمان پخش شده و پس از اختلاط به کمک غلتک‌های پاره‌بزی و یا چرخ لاستیکی، کوبیده و متراکم می‌شود. عملیات تراکم باید در فاصله زمانی 60 دقیقه از هنگام پخش آب شروع شود. مقدار آب لازم برای تثبیت مصالح سنگی با سیمان بر اساس درصد رطوبت بهینه که با انجام آزمایش تراکم به‌دست می‌آید، تعیین می‌شود. این مقدار آب باید در عمل برای مقدار طبیعی مصالح سنگی و مقدار آبی که در اثر تبخیر از دست می‌رود، تصحیح شود. ذکر این نکته لازم است که لایه زیرین زیراساس تثبیت شده باید قبل از پخش زیراساس تثبیت شده به مقدار لازم مرطوب شده باشد.

مرحله آخر عملیات اجرای تثبیت خاک با سیمان شامل آب‌پاشی مجدد (به میزان کم)، تنظیم رقوم سطح لایه با استفاده از تیغه‌گریدر یا وسیله مشابه دیگر و کوبیدن و متراکم کردن نهایی با استفاده از غلتک‌های چرخ لاستیکی و یا چرخ فولادی است که باید ظرف مدت 2 ساعت پس از پخش سیمان کامل شود.

حداقل تراکم لایه زیراساس تثبیت شده با سیمان برابر 95 درصد حداکثر وزن مخصوص در محل تعیین شده به روش AASHTO T134 است. برای تعیین وزن مخصوص در محل، از آزمایش AASHTO T191 یا AASHTO T205

استفاده می‌شود. باید اطمینان حاصل شود که رطوبت مخلوط آماده شده در محدوده ± 2 درصد رطوبت بهینه که با آزمایش AASHTO T134 تعیین می‌شود، قرار دارد.

تمهیدات لازم برای جلوگیری از یخ‌زدگی زیرسازس تثبیت شده با سیمان در مدت ۵ روز پس از زمان اجرا، باید در نظر گرفته شود. به منظور حفاظت و عمل‌آوری زیرسازس تثبیت شده با سیمان، بلافاصله پس از تکمیل عملیات تراکم، روی لایه زیرسازس از یک لایه اندود قیری از نوع قیر محلول یا امولسیون قیر استفاده می‌شود. تا قبل از اجرای اندود قیری، باید سطح لایه زیرسازس مرطوب نگه‌داشته شود. اندود قیری به صورت قشری پیوسته و مقدار آن ۰/۵ تا ۲ لیتر بر متر مربع است. مشخصات قیرهای محلول زودگیر (RC) و کندگیر (MC) به ترتیب در جدول‌های (۸-۳) و (۹-۳) و مشخصات امولسیون قیر آنیونیک و کاتیونیک در جدول‌های (۱۰-۳) و (۱۱-۳) ارائه شده است.

رقوم سطح تمام شده زیرسازس تثبیت شده با سیمان باید از نظر هموار بودن، یکنواختی و نیز انطباق با نیمرخ‌های طولی و عرضی کنترل شود. نتایج بدست آمده برای هر نقطه نباید اختلافی بیشتر از ۱۵ میلی‌متر با رقوم نقشه‌های اجرایی داشته باشد. ناهمواری سطح که با استفاده از شمشه ۳ متری در جهات عرضی و طولی راه اندازه‌گیری می‌شود، نباید بیشتر از ۱۵ میلی‌متر باشد.



جدول 3-8- مشخصات قیرهای محلول زودگیر

درجه قیر زودگیر								روش آزمایش		آزمایش	
RC-3000		RC-800		RC-250		RC-70		AASHTO	ASTM		
حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل				
6000	3000	1600	800	500	250	140	70	T 201	D 2170	کندروانی کینماتیک در °C 60، mm²/s	
-	27	-	27	-	27	-	-	T 79	D 3143	نقطه اشتعال (ظرف روباز) °C	
0/2	-	0/2	-	0/2	-	0/2	-	T 55	D 95	مقدار آب %	
-	-	-	-	-	-	-	10	T 78	D 402	190 °C	درصد حجمی مواد تقطیر شده در درجه حرارت‌های روبرو به مواد تقطیر شده در °C 360
-	-	-	15	-	35	-	50			225 °C	
-	25	-	45	-	60	-	70			260 °C	
-	70	-	75	-	80	-	85			316 °C	
-	80	-	75	-	65	-	55			درصد حجمی قیر باقیمانده از تقطیر °C 360	
240	60	240	60	240	60	240	60	T 202	D 2171	آزمایش روی کندروانی برحسب پواز در °C 60 ⁽¹⁾	
-	100	-	100	-	100	-	100	T 51	D 113	قیر باقیمانده از خاصیت انگمی (سانتیمتر) در °C 25 ⁽²⁾	
-	99	-	99	-	99	-	99	T 44	D 2042	تقطیر حلالیت در تری کلرو اتیلن (%)	

1) بجای آزمایش کندروانی قیر باقی‌مانده، می‌توان از آزمایش درجه نفوذ قیر باقی‌مانده که برای کلیه قیرهای زودگیر باید حداقل 80 و حداکثر 120 باشد، استفاده کرد. انجام هر دو آزمایش در هیچ شرایطی ضرورت ندارد.

2) اگر خاصیت انگمی در 25°C کمتر از 100 باشد، مشروط بر آنکه انگمی در 15 درجه سانتی‌گراد بیشتر از 100 باشد، قیر قابل قبول است.



جدول 3- 9- مشخصات قیرهای محلول کندگیر

درجه قیر کندگیر										روش آزمایش		آزمایش
MC-3000		MC-800		MC-250		MC-70		MC-30		AASHTO	ASTM	
حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل			
6000	3000	1600	800	500	250	140	70	60	30	T 201	D 2170	کندروانی کینماتیک در 60°C , mm^2/s
-	66	-	66	-	66	-	38	-	38	T 79	D 3143	نقطه اشتعال (ظرف روباز) $^{\circ}\text{C}$
		0/2	-	0/2	-	0/2	-	0/2	-	T 55	D 95	مقدار آب (درصد)
-	-	-	-	10	0	20	0	25	-	T 78	D 402	درصد حجمی مواد تقطیر شده در درجه
15	0	35	0	55	15	60	20	70	40			225 $^{\circ}\text{C}$
75	15	80	45	87	60	90	65	93	75			260 $^{\circ}\text{C}$
-	80	-	75	-	67	-	55	-	50			316 $^{\circ}\text{C}$
120	30	120	30	120	30	120	30	120	30	T 202	D 2171	درصد حجمی قیر باقیمانده از تقطیر 360°C
-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	T 51	D 113	کندروانی برحسب پواژ در 60°C ⁽¹⁾
-	99	-	99	-	99	-	99	-	99	T 44	D 2042	آزمایش روی قیر
												خاصیت انگمی (سانتیمتر) ⁽²⁾
												باقیمانده از تقطیر
												حلالیت در تری کلرواتیلن (%)

1) بجای آزمایش کندروانی قیر باقی مانده، می توان از آزمایش درجه نفوذ قیر باقی مانده که برای کلیه قیرهای کندگیر باید حداقل 120 و حداکثر 250 باشد، استفاده کرد. انجام هر دو آزمایش در هیچ شرایطی ضرورت ندارد.

2) اگر خاصیت انگمی در 25°C کمتر از 100 باشد، مشروط بر آنکه انگمی در 15 درجه سانتی گراد بیشتر از 100 باشد، قیر قابل قبول است.



جدول 3-10- مشخصات قیرابه‌های آنیونیک

سرّيع شكن		دبر شكن				كندشكن												زودشكن									آزمایش ⁽¹⁾
QS-1h		SS-1h		SS-1		HFMS-2s		HFMS-2h		HFMS-2		HFMS-1		MS-2h		MS-2		MS-1		HFRS-2		RS-2		RS-1			
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$		
100	20	100	20	100	20	-	50	-	100	-	100	100	20	-	100	-	100	100	20	-	-	-	-	100	20	كندروانی سی بولت فیورل در 25 درجه سانتی‌گراد (ثانیه)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	75	400	75	-	-	كندروانی سی بولت فیورل در 50 درجه سانتی‌گراد (ثانیه)	
-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	پایداری در ذخیره سازی بعد از 24 ساعت نگهداری در انبار (%) ⁽²⁾	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	60	-	60	شكست با كلرور كلسیم (%)	
-		-		-		خوب		خوب		خوب		خوب		خوب		خوب		خوب		-		-		-		آندود سنگ‌دانه‌های خشک آندود سنگ‌دانه‌های خشک بعد از پاشش آب آندود سنگ‌دانه‌های مرطوب آندود سنگ‌دانه‌های مرطوب بعد از پاشش آب	
-		-		-		متوسط		متوسط		متوسط		متوسط		متوسط		متوسط		متوسط		-		-		-			
-		-		-		متوسط		متوسط		متوسط		متوسط		متوسط		متوسط		متوسط		-		-		-			
-		-		-		متوسط		متوسط		متوسط		متوسط		متوسط		متوسط		متوسط		-		-		-			
N/A	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آزمایش اختلاط با سیمان	
0/1	-	0/1	-	0/1	-	0/1	-	0/1	-	0/1	-	0/1	-	0/1	-	0/1	-	0/1	-	0/1	-	0/1	-	0/1	-	آزمایش الک ⁽²⁾ (%)	
-	57	-	57	-	57	-	65	-	65	-	65	-	55	-	65	-	65	-	55	-	63	-	63	-	55	قیر باقیمانده از آزمایش تقطیر (%)	
-	-	-	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مقدار روغن نسبت به حجم امولسیون در آزمایش تقطیر (%)	
90	40	90	40	200	100	-	200	90	40	200	100	200	100	90	40	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	درجه نفوذ (یک دهم میلی‌متر)	
-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	خاصیت انجمی (سانتی‌متر)	
-	97/5	-	97/5	-	97/5	-	97/5	-	97/5	-	97/5	-	97/5	-	97/5	-	97/5	-	97/5	-	97/5	-	97/5	-	97/5	حلالیت در تری کلرواتیلن (%)	
-	-	-	-	-	-	-	1200	-	1200	-	1200	-	1200	-	-	-	-	-	-	-	1200	-	-	-	-	-	آزمایش پیاله شناور (ثانیه)

1- کلیه آزمایش‌های جدول باید مطابق آخرین چاپ استاندارد D244 - ای‌اس‌تی‌ام (اِشتو 159) انجام شود. 2- در صورتی که نتایج استفاده از قیرابه در عملیات اجرایی رضایت‌بخش باشد این آزمایش حذف می‌شود.



جدول 3-11- مشخصات قیرابه‌های کاتیونیک

سرّيع شكن		دپر شكن				كندشكن				زودشكن				آزمایش ⁽¹⁾
CQS-1h		CSS-1h		CSS-1		CMS-2h		CMS-2		CRS-2		CRS-1		
حداك	حداقل	حداك	حداقل	حداك	حداقل	حداك	حداقل	حداك	حداقل	حداك	حداقل	حداك	حداقل	
100	20	100	20	100	20	-	-	-	-	-	-	-	-	كندروانی سی بولت فیورل در 25 درجه سانتیگراد (ثانیه)
-	-	-	-	-	-	450	50	450	50	400	100	100	20	كندروانی سی بولت فیورل در 50 درجه سانتیگراد (ثانیه)
-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	پایداری در ذخیره سازی بعد از 24 ساعت نگهداری در انبار ⁽²⁾ (%)
										-	40	-	40	شكست با محلول دی اکتیل سولفوساكسینات سدیم 0/8 درصد
-	-	-	-	-	-	خوب		خوب		-	-	-	-	اندود مصالح سنگی خشك
-	-	-	-	-	-	متوسط		متوسط		-	-	-	-	اندود سنگدانه‌های خشك بعد از پاشش آب
-	-	-	-	-	-	متوسط		متوسط		-	-	-	-	اندود سنگدانه‌های مرطوب
-	-	-	-	-	-	متوسط		متوسط		-	-	-	-	اندود سنگدانه‌های مرطوب بعد از پاشش آب
مثبت	مثبت	مثبت		مثبت		مثبت		مثبت		مثبت		مثبت		بار ذره‌ای دانه‌های قیر
0/1	-	0/1	-	0/1	-	0/1	-	0/1	-	0/1	-	0/1	-	آزمایش الك ⁽²⁾ (%)
N/A	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آزمایش اختلاط با سیمان %
-	-	-	-	-	-	12	-	12	-	3	-	3	-	درصد حجمی روغن امولسیون در آزمایش تقطیر (%)
-	57	-	57	-	57	-	65	-	65	-	65	-	60	قیر باقی‌مانده در آزمایش تقطیر
90	40	90	40	250	100	90	40	250	100	250	100	250	100	درجه نفوذ (یک دهم میلیمتر)
-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	خاصیت انگی (سانتیمتر)
-	97/5	-	97/5	-	97/5	-	97/5	-	97/5	-	97/5	-	97/5	حلالیت در تری كلرور اتیلن (%)

1) کلیه آزمایش‌های جدول باید مطابق آخرین چاپ استاندارد D244 - ای‌اس‌تی‌ام (آشتو T59) انجام شود.

(2) در صورتیکه نتایج استفاده از قیرابه در عملیات اجرایی رضایت‌بخش باشد، این آزمایش حذف می‌شود.



3-2-3- زیراساس از نوع بتن مگر

بتن مگر از اختلاط سنگ‌دانه، سیمان و آب به‌دست می‌آید. زیراساس از نوع بتن مگر در مقایسه با زیراساس تثبیت شده با سیمان دارای مقادیر آب و سیمان بیشتری است. برای تراکم بتن مگر مانند بتن معمولی از ویبراتور استفاده می‌شود.

3-2-3-1- سنگ‌دانه ریز (ماسه)

به‌طور کلی می‌توان گفت مشخصات سنگ‌دانه ریز مورد استفاده در بتن مگر مانند مشخصات سنگ‌دانه ریز بتن (بند 3-2-3-2) است.

3-2-3-2- سنگ‌دانه درشت (شن)

مشخصات کلی سنگ‌دانه درشت مورد استفاده در بتن مگر مانند مشخصات سنگ‌دانه درشت بتن (بند 3-2-3-3) است.

3-2-3-3- سیمان

ویژگی‌های سیمان مورد استفاده در بتن مگر مانند بتن (بند 3-2-3-1) است.

3-2-3-4- آب

مشخصات آب مصرفی برای اجرای لایه زیراساس بتن مگر مانند مشخصات آب مصرفی برای اجرای رویه بتنی (بند 3-2-3-3) است.

3-2-3-5- مواد افزودنی

ملاحظات مربوط به مواد افزودنی بتن مگر همانند مواد افزودنی در بتن (بند 3-2-3-4) است.

3-2-3-6- طرح مخلوط

نسبت مواد مختلف در بتن مگر (سنگ‌دانه، سیمان و آب) باید به نحوی باشد که معیارهای مندرج در جدول (3-12) برآورده شود. عیار متداول سیمان مورد استفاده در بتن مگر 120 تا 210 کیلوگرم بر متر مکعب است.

جدول 3-12- معیارهای مربوط به طرح مخلوط بتن مگر

روش آزمایش	مقدار	مشخصه
AASHTO T22	5-10	مقاومت فشاری 28-روزه (مگاپاسکال)
AASHTO T119	30-70	اسلامپ (میلی‌متر)
AASHTO T196 یا AASHTO T199	4-9	فضای خالی (هوا) (درصد)

3-2-3-7- اجرای بتن مگر

روش ساخت و تجهیزات لازم برای اجرای بتن مگر مانند اجرای رویه بتنی است؛ علاوه بر آن نکات زیر نیز باید مد نظر قرار گیرد:

- در صورتی که بیش از 30 دقیقه در عملیات بتن‌ریزی وقفه ایجاد شود، باید در آن محل درز اجرایی، ساخته شود. سطح بتن در مقطعی که درز اجرایی تعبیه می‌شود، باید عمود بر محور راه باشد؛
- ناهمواری سطح زیراساس از نوع بتن مگر با استفاده از شمشه 3 متری در جهات عرضی و طولی راه اندازه‌گیری می‌شود و این مقدار نباید بیش از 5 میلی‌متر باشد؛

- ملاحظات مربوط به عمل‌آوری بتن مگر مانند بتن در رویه بتنی است؛ علاوه بر آن، بین 12 تا 48 ساعت قبل از اجرای آرماتوربندی رویه بتنی، سطح زیراساس بتن مگر با جارو تمیز می‌شود و ماده عمل‌آورنده غشایی مایع⁷ به میزان 1 لیتر به ازای هر 5 متر مربع از زیراساس بتن مگر، اجرا می‌شود. پس از کاربرد ماده عمل‌آورنده ثانویه (که به‌عنوان جداکننده⁸ بتن مگر از دال بتنی عمل می‌کند) نباید ترافیکی روی زیراساس بتن مگر برقرار شود. همچنین به مدت 14 روز یا تا زمانی که بتن مگر به مقاومت فشاری مشخص شده برسد، عبور ماشین‌آلات راهسازی باید محدود شود.

3-2-4- زیراساس بتنی نفوذپذیر

زیراساس بتنی نفوذپذیر از اختلاط سنگ‌دانه با دانه‌بندی باز (بدون سنگ‌دانه ریز یا مقدار خیلی کم سنگ‌دانه ریز)، سیمان پرتلند و آب در یک کارخانه مرکزی تهیه می‌شود.

3-2-4-1- سنگ‌دانه

دانه‌بندی و مشخصات سنگ‌دانه مورد استفاده برای تهیه زیراساس بتنی نفوذپذیر به ترتیب در جدول‌های (3-13) و (3-14) درج شده است.

جدول 3-13- دانه‌بندی سنگ‌دانه زیراساس بتنی نفوذپذیر

اندازه الک	درصد عبوری
37/5 میلی‌متر (1/5 اینچ)	100
25 میلی‌متر (1 اینچ)	95-100
12/5 میلی‌متر ($\frac{1}{2}$ اینچ)	25-60
4/75 میلی‌متر (شماره 4)	0-10
2/36 میلی‌متر (شماره 8)	0-5
0/075 میلی‌متر (شماره 200)	0-2

7- Liquid membrane curing compound

8- Bond breaker

جدول 3-14- مشخصات سنگ‌دانه زیراساس بتنی نفوذپذیر

آزمایش	مشخصات	روش آزمایش
سایش به روش لوس آنجلس (درصد)	حداکثر 40	ASTM C131, AASHTO T96 یا استاندارد ملی ایران شماره 448 و ASTM C535 یا استاندارد ملی ایران شماره 8447
شکستگی در دو جبهه-مانده روی الک 4/75 میلی‌متر (درصد)	حداقل 70	ASTM D5821
شاخص دوام ⁹	حداقل 40	ASTM D3744
سنگ‌دانه‌های پهن و دراز مانده روی الک 4/75 میلی‌متر (درصد)	حداکثر 15	ASTM D4791
شن و ماسه طبیعی (درصد)	0	-
کلوخه‌های رس و دانه‌های سست ¹⁰ (درصد)	0	ASTM C142 یا AASHTO T112
دانه‌های نرم ¹¹ (درصد)	5	ASTM C235
شاخه یا ریشه درخت (درصد)	0	-

3-4-2-2- سیمان و آب

مشخصات سیمان و آب مورد استفاده برای اجرای زیراساس بتنی نفوذپذیر مانند مشخصات این مصالح برای اجرای رویه بتنی (بندهای 1-3-3 و 3-3-3) است.

3-4-2-3- طرح مخلوط

حداقل عیار سیمان برای تهیه مخلوط زیراساس بتنی نفوذپذیر برابر 120 کیلوگرم در متر مکعب است. در صورت استفاده از خاکستر بادی¹²، مقدار جایگزینی خاکستر بادی حداکثر 25 درصد وزنی سیمان است. همچنین نسبت آب به سیمان (W/C) که از تقسیم وزن آب به مجموع وزن سیمان و خاکستر بادی بدست می‌آید، نباید از 0/45 بیشتر باشد.

3-4-2-4- اجرای زیراساس بتنی نفوذپذیر

روش ساخت و تجهیزات لازم برای اجرای زیراساس بتنی نفوذپذیر مانند اجرای رویه بتنی است، علاوه بر آن نکات زیر نیز باید مد نظر قرار گیرد:

- در هنگام تهیه زیراساس بتن نفوذپذیر نباید از سنگ‌دانه‌های یخ‌زده استفاده شود. همچنین از اجرای این نوع زیراساس روی بستر یخ‌زده باید خودداری شود؛

- دمای هوا هنگام اجرای زیراساس بتنی نفوذپذیر نباید کمتر از 5 درجه سانتی‌گراد باشد؛

9- Aggregate Durability Index
10- Clay Balls and Friable Particles
11- Soft Particles
12- Fly ash



- برای تراکم زیراساس بتنی نفوذپذیر از ویبراتور استفاده می‌شود. تراکم باید حداقل 95 درصد نتیجه آزمایش به روش AASHTO T121، ASTM C139 یا استاندارد ملی شماره 3821 (تعیین هوای بتن به روش وزنی) باشد؛
- به‌منظور عمل‌آوری زیراساس بتنی نفوذپذیر، باید سطح آن به مدت 8 ساعت و به فواصل 2 ساعت آب‌پاشی شود. شروع عملیات عمل‌آوری از صبح روز بعد از اجرای زیراساس بتنی نفوذپذیر انجام می‌شود؛
- در شروع کار عملیات بتن‌ریزی زیراساس نفوذپذیر یا در هنگامی که به علت وقفه در فرآیند عملیات بتن‌ریزی، درز ساخت ایجاد می‌شود، سطح این درز باید به‌صورت عمود بر محور راه باشد؛
- به مدت سه روز از زمان پخش زیراساس بتن نفوذپذیر، باید از تردد وسایل نقلیه یا ماشین‌آلات راهسازی جلوگیری شود. تا قبل از زمان گفته شده نباید لایه رویه بتنی روی زیراساس بتنی نفوذپذیر اجرا شود؛
- پس از اجرای این لایه باید از آلوده شدن آن با موادی مانند گِل و لای که بازده هیدرولیکی سطح را کاهش می‌دهند، جلوگیری شود؛
- به‌منظور اطمینان از قابلیت جذب آب توسط زیراساس بتنی نفوذپذیر اجرا شده، یک لیتر آب در روی سطح آن و به‌صورت متمرکز ریخته می‌شود. چنانچه این مقدار آب ظرف مدت 15 ثانیه جذب لایه زیراساس بتنی نفوذپذیر نشود، می‌توان نتیجه گرفت که بازده هیدرولیکی¹³ این لایه آسیب دیده است. در این صورت باید لایه زیراساس اجرا شده برداشته شود و مجدداً اجرا گردد. هنگام عملیات اجرای لایه رویه، نباید ماشین‌آلات راهسازی از روی زیراساس بتنی نفوذپذیر تردد نمایند؛
- برای جلوگیری از حرکت ریزدانه‌های بستر به سمت بالا و مسدود کردن زیراساس نفوذپذیر باید از یک لایه مصالح فیلتر یا زمین‌پارچه (ژئوتکستایل) استفاده شود. مشخصات لایه مصالح فیلتر و زمین‌پارچه در بند (3-2-1) ارائه شده است؛
- ناهمواری سطح که با استفاده از شمشه 3 متری در جهات عرضی و طولی راه اندازه‌گیری می‌شود، نباید بیشتر از 15 میلی‌متر باشد.

3-2-5- زیراساس قیری نفوذپذیر

3-2-5-1- سنگ‌دانه

- دانه‌بندی و مشخصات سنگ‌دانه مورد استفاده برای تهیه زیراساس قیری نفوذپذیر به ترتیب در جدول‌های (3-15) و (3-16) درج شده است.



جدول 3-15- دانه‌بندی سنگ‌دانه زیراساس قیری نفوذپذیر

اندازه الک	درصد عبوری
37/5 میلی‌متر (1/5 اینچ)	100
25 میلی‌متر (1 اینچ)	95-100
12/5 میلی‌متر ($\frac{1}{2}$ اینچ)	25-60
4/75 میلی‌متر (شماره 4)	0-10
2 میلی‌متر (شماره 10)	0-5
0/075 میلی‌متر (شماره 200)	0-3

جدول 3-16- مشخصات سنگ‌دانه زیراساس قیری نفوذپذیر

آزمایش	مشخصات	روش آزمایش
سایش به روش لوس‌آنجلس (درصد)	حداکثر 40	ASTM C131، AASHTO T96 یا استاندارد ملی ایران شماره 448 و ASTM C535 یا استاندارد ملی ایران شماره 8447
شکستگی در دو جبهه-مانده روی الک 4/75 میلی‌متر (درصد)	حداقل 75	ASTM D5821
شاخص دوام ¹⁴	حداقل 40	ASTM D3744
سنگ‌دانه‌های پهن و دراز مانده روی الک 4/75 میلی‌متر (درصد)	حداکثر 15	ASTM D4791
شن و ماسه طبیعی (درصد)	0	-
کلوخه‌های رس و دانه‌های سست ¹⁵ (درصد)	0	ASTM C142 یا AASHTO T112
دانه‌های نرم ¹⁶ (درصد)	5	ASTM C235
شاخه یا ریشه درخت (درصد)	0	-

3-2-5-2-3- قیر

قیر مورد استفاده برای تهیه زیراساس قیری نفوذپذیر، به تشخیص مهندس مشاور و مقدار آن $2/5 \pm 0/3$ درصد (نسبت به وزن مخلوط آسفالتی) است.

3-2-5-2-3- اجرای زیراساس قیری نفوذپذیر

برای اجرای زیراساس قیری نفوذپذیر از ماشین‌آلات مربوط به اجرای بتن آسفالتی گرم استفاده می‌شود. ناهمواری سطح که با استفاده از شمشه 3 متری در جهات عرضی و طولی راه اندازه‌گیری می‌شود، نباید بیشتر از 15 میلی‌متر باشد. محدودیت‌های مربوط به شرایط جوی برای اجرای زیراساس قیری نفوذپذیر مانند اجرای بتن آسفالتی گرم است. تا

14- Aggregate Durability Index

15- Clay balls and friable particles

16- Soft particles

هنگامی که دمای لایه زیراساس قیری نفوذپذیر اجرا شده به دمای محیط نرسیده است، نباید ماشین آلات راهسازی و وسایل نقلیه از روی آن عبور کنند. همچنین پس از اجرای این لایه نیز باید از آلوده شدن آن با موادی مانند گِل که بازده هیدرولیکی سطح را کاهش می‌دهند، جلوگیری شود. به منظور اطمینان از قابلیت جذب آب توسط زیراساس قیری نفوذپذیر اجرا شده، یک لیتر آب در روی سطح آن و به صورت متمرکز ریخته می‌شود. در صورتی که این مقدار آب ظرف مدت 15 ثانیه جذب نشود، نتیجه می‌شود که بازده هیدرولیکی این لایه آسیب دیده است. در این صورت باید لایه زیراساس اجرا شده برداشته شود و مجدداً اجرا گردد. هنگام عملیات اجرای لایه رویه، نباید ماشین آلات راهسازی از روی زیراساس قیری نفوذپذیر تردد نمایند.

برای جلوگیری از حرکت ریزدانه‌های بستر به سمت بالا و مسدود کردن زیراساس نفوذپذیر باید از یک لایه مصالح فیلتر یا زمین پارچه استفاده شود. مشخصات لایه مصالح فیلتر و زمین پارچه در بند (3-2-1) ارائه شده است.

3-2-6- زیراساس قیری (آسفالتی)

برای استفاده از زیراساس بتن آسفالتی گرم با دانه‌بندی پیوسته، ملاحظات مندرج در فصل نهم آیین‌نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران (نشریه شماره 234) در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر آن به موارد زیر نیز باید توجه شود:

- معمولاً حداکثر اندازه اسمی سنگ‌دانه‌های مصرفی زیراساس قیری برابر 19 میلی‌متر است؛
- با توجه به اینکه دمای سطح زیراساس آسفالتی ممکن است به 60 درجه سانتیگراد یا بیشتر برسد، بنابراین، برای کاهش دمای سطح زیراساس آسفالتی، قبل از اجرای رویه بتنی، آب یا محلول آب-آهک روی سطح زیراساس آسفالتی افشانه می‌شود؛
- ضخامت زیراساس قیری تابعی از استحکام لایه زیر آن است؛ با این وجود چنانچه در زیر لایه زیراساس قیری از زیراساس سنگ‌دانه‌ای استفاده شده باشد یا لایه زیر آن با آهک یا سیمان تثبیت شده باشد، ضخامت‌هایی حدود 5 سانتی‌متر برای آن کافی به نظر می‌رسد.

3-2-7- پیوندزدا¹⁷

هنگامی که تغییرات دما و رطوبت باعث انقباض و انبساط دال بتنی می‌شود، سختی نسبتاً زیاد و بافت زبر زیراساس از نوع تثبیت شده با سیمان یا بتن مگر باعث ایجاد تنش اصطکاکی قابل ملاحظه بین دال بتنی و لایه زیراساس می‌شود. زیراساس‌های از نوع بتنی نفوذپذیر نیز با چنین مکانیزمی مواجه هستند؛ زیرا نفوذ بتن لایه رویه به درون منافذ زیراساس نفوذپذیر باعث بوجود آمدن سطح گیرداری بین دال بتنی و زیراساس بتنی نفوذپذیر می‌شود. تنش اصطکاکی گفته شده می‌تواند منجر به بروز ترک خوردگی رویه بتنی شود. همچنین وجود مقدار زیاد سیمان در لایه‌های زیراساس از نوع تثبیت شده با سیمان یا بتن مگر و عدم عمل‌آوری مناسب آنها می‌تواند باعث بروز ترک‌های انقباضی در لایه‌های

17- Bond breaker/Separation memberane/Waterproof memberane

گفته شده و توسعه آنها به رویه بتنی شود. علاوه بر آن باید موضوع جلوگیری از جذب آب بتن تازه توسط مصالح زیراساس نیز هنگام اجرای رویه بتنی مورد توجه قرار گیرد.

به‌طور کلی اگر هدف از جداسازی رویه بتنی و لایه زیراساس، جلوگیری از جذب آب بتن تازه توسط مصالح زیراساس و همچنین کاهش اصطکاک بین این دو لایه باشد، باید قبل از اجرای روسازی بتنی درزدار، صفحات پلاستیکی (نایلون) غیر قابل نفوذ به ضخامت حداقل 0/125 میلی‌متر، با همپوشانی 30 سانتی‌متر (در محل قطع صفحات) روی لایه زیراساس نصب شود؛ با این وجود چنانچه برای عمل‌آوری لایه زیراساس تثبیت شده از اندود قیری یا برای عمل‌آوری زیراساس از نوع بتن مگر از ماده عمل‌آورنده ثانویه استفاده شده باشد، نیازی به استفاده از صفحات پلاستیکی نیست. اگر روسازی بتنی از نوع مسلح پیوسته باشد، باید قبل از اجرای بتن رویه، سطح لایه زیراساس قیراندود شود. اندود گفته شده می‌تواند همان اندود قیری مورد استفاده برای عمل‌آوری زیراساس تثبیت‌شده با سیمان یا اندود مورد استفاده برای عمل‌آوری زیراساس از نوع بتن مگر باشد.

در صورت اجرای رویه بتنی بر روی اساس تثبیت شده با سیمان و در صورت تشخیص مهندس مشاور، جهت جلوگیری از چسبندگی دو لایه و ترک خوردگی بتن رویه، از یک لایه بتن آسفالت گرم به ضخامت 3 تا 4 سانتی‌متر یا یک میان لایه از نوع زمین‌پارچه (ژئوتکستایل) بافته نشده¹⁸ به ضخامت 5 میلی‌متر با مشخصات مندرج در (جدول 3-17) برای بتن روی راه بتنی یا زیراساس تثبیت شده با سیمان استفاده شود.

درخصوص استفاده از زمین‌پارچه بافته نشده نکات زیر باید مد نظر قرار گیرد:

- زمین‌پارچه پهن شده روی زیراساس تثبیت شده باید عاری از چروک و تاشدگی باشد؛
- در صورتی که پیش‌بینی می‌شود ماشین‌آلات روسازی در جلوی فینیشر تردد کنند، نباید بیش از 200 متر از زمین‌پارچه قبل از اجرای رویه بتنی پهن شود؛
- پهن کردن زمین‌پارچه نباید بیش از یک ماه قبل از اجرای رویه بتنی انجام شود. بهتر است این زمان به 2 تا 3 روز محدود شود؛

- تردد روی زمین‌پارچه پهن شده باید به حداقل ممکن برسد؛

- زمین‌پارچه باید با ایزاری مانند گل میخ گالوانیزه به لایه زیراساس متصل شود. قطر واشر یا دیسک گل میخ 50 تا 70 میلی‌متر است و به فواصل 2 متر یا کمتر اجرا می‌شوند؛

- همپوشانی¹⁹ زمین‌پارچه باید 15 تا 20 سانتی‌متر باشد. ضمناً انتهای رول زمین‌پارچه باید در زیر ابتدای رول بعدی قرار گیرد؛

- در هیچ موقعیتی نباید بیش از 3 لایه زمین‌پارچه روی هم قرار گیرد؛



- لبه آزاد زمین پارچه باید تا بیرون لبه دال بتنی و تا موقعیتی (یا لایه‌ای) که زهکشی را تسهیل می‌کند، حداقل به اندازه ۱۰ سانتی‌متر ادامه یابد؛

- قبل از اجرای رویه بتنی، زمین پارچه پهن شده مقداری مرطوب می‌شود. این رطوبت نباید در حد اشباع کردن زمین پارچه باشد.

جدول ۳-۱۷- مشخصات زمین پارچه برای جلوگیری از پیوند رویه بتنی و زیراساس تثبیت شده با سیمان و جلوگیری

از بروز ترک‌های انعکاسی

مشخصه	حدود مشخصات	روش انجام آزمایش
نوع زمین پارچه	بافته نشده، زمین پارچه پانچ سوزنی شده ^{۲۰} ، بدون اتصال حرارتی ^{۲۱}	EN 13249, Annex F
رنگ	الیاف با رنگ مشابه و یکنواخت	بررسی چشمی
جرم واحد سطح	$\geq 450 \text{g/m}^2$ $\leq 550 \text{g/m}^2$	ASTM D 5261(ISO 9864)
ضخامت تحت بار (فشار)	الف - تحت فشار $2 \text{kPa} \leq 3 \text{mm}$ ب - تحت فشار $20 \text{kPa} \leq 2/5 \text{mm}$ پ - تحت فشار $200 \text{kPa} \leq 1 \text{mm}$	ASTM D 5199(ISO 9863-1)
مقاومت کششی به روش نوار پهن ^{۲۲}	$10 \text{kN/m} \leq$	ASTM D 4595(ISO 10319)
حداکثر ازدیاد طول ^{۲۳}	$\geq 130\%$ ^{۲۴}	ASTM D 4595 (ISO 10319)
نفوذپذیری آب در جهت قائم در شرایط اعمال نیرو (فشار)	در شرایط $20 \text{kPa} \leq 1 \times 10^{-4} \text{ m/s}$	ASTM D 4491, ASTM D 5493 (DIN 60500-4)
نفوذپذیری آب (قابلیت انتقال ^{۲۵} آب) صفحه‌ای در شرایط اعمال نیرو (فشار)	الف - تحت فشار $20 \text{kPa} \leq 5 \times 10^{-4} \text{ m/s}$ ب - تحت فشار $200 \text{kPa} \leq 2 \times 10^{-4} \text{ m/s}$	ASTM D 6574, ASTM D 4716(ISO 12958)
مقاومت آب و هوایی (نور، رطوبت و دما)	$\geq 60\%$ حفظ مقاومت	ASTM D 4355 @ 500 hrs. exposure (EN 12224)
مقاومت در برابر قلیایی ^{۲۶}	$\leq 96\%$ پلی اتیلن/پلی پرپیلن	EN 13249, Annex B

20- Needle-punched geotextile

21-No thermal treatment

22- Wide-width tensile strength

23- Wide-width maximum elongation

25- Transmissivity

26- Alkali resistance



24- حداکثر ازدیاد طول کمتر از 60 درصد، نتایج عملی بهتری به همراه دارد.


3-3- اجرای رویه بتنی ساده در زردار و مسلح پیوسته

عملیات مربوط به اجرای رویه بتنی شامل تهیه سیمان، سنگ‌دانه، آب، مواد افزودنی و میلگردها و کلیه مصالح و وسایل مورد نیاز دیگر برای تهیه، قالب‌بندی، ریختن، تراکم، پرداخت، ایجاد بافت و عمل‌آوردن بتن، ایجاد درز و درزگیری است که در این بخش به توضیح موارد گفته شده پرداخته می‌شود.

3-3-1- سیمان

3-3-1-1- کلیات

مشخصات انواع سیمان پرتلند، مشخصات پوزولان مورد استفاده در سیمان‌های پوزولانی، ویژگی‌های سیمان پوزولانی و سیمان روباره‌ای²⁷ به ترتیب در استانداردهای ملی ایران به شماره‌های 389، 3433، 3432 و 3517 ارائه شده است. سیمان پرتلند، نوعی سیمان هیدرولیکی است که به طور عمده شامل CaO ، SiO_2 ، Al_2O_3 و Fe_2O_3 است. این اکسیدها عمدتاً به صورت پیوند یافته در بتن وجود دارند و شامل ترکیبات زیر می‌شوند.



به منظور تنظیم و افزایش زمان گیرش سیمان پرتلند، کلینکر آن را به همراه مقدار مناسبی سنگ گچ یا سولفات کلسیم متبلور خام آسیاب می‌کنند.

انواع سیمان پرتلند عبارتند از:

1) سیمان پرتلند نوع یک، یا سیمان پرتلند معمولی، که با نماد «پ-1» نشان داده می‌شود. سیمان پرتلند نوع یک، خودبه سه نوع «1-325»، «1-425» و «1-525» تقسیم می‌شود.

2) سیمان پرتلند نوع دو، یا سیمان پرتلند اصلاح شده که با نماد «پ-2» نشان داده می‌شود. این نوع سیمان در بتن‌هایی که در معرض مقادیر متوسط سولفات‌ها قرار می‌گیرند یا وقتی که به گرمایی کمتر در حین گیرش نیاز باشد از این نوع سیمان به جای سیمان نوع یک استفاده می‌شود.

3) سیمان پرتلند نوع سه، یا سیمان زودسخت شونده، که با نماد «پ-3» نشان داده می‌شود. از این نوع سیمان برای تهیه بتن‌های زودگیر استفاده می‌شود.

4) سیمان پرتلند نوع چهار، یا سیمان با حرارت‌زایی کم، که با نماد «پ-4» نشان داده می‌شود.

5) سیمان پرتلند نوع پنج، یا سیمان مقاوم در برابر سولفات، که با نماد «پ-5» نشان داده می‌شود. برای بتن‌هایی که در معرض تأثیر شدید سولفات‌ها باشند از این نوع سیمان استفاده می‌شود.

27- Slag

نوع سیمان مصرفی تابع شرایط محیطی و موقعیت دال بتنی است. معمولاً برای تهیه روسازی بتنی از سیمان پرتلند نوع یک یا دو استفاده می‌شود. چنانچه شرایط منطقه‌ای، نوع خاصی از بتن را ایجاب نماید (به‌عنوان مثال بتن در معرض تأثیر شدید سولفات‌ها باشد)، انتخاب سیمان متناسب با شرایط موجود در محل پروژه انجام می‌گیرد.

3-1-3-2- تواتر نمونه‌برداری از سیمان پرتلند

نمونه‌برداری از سیمان پرتلند، باید به یکی از روش‌های زیر انجام شود. آزمایش‌های زیر باید حداقل ماهی یک‌بار انجام شود:

- (1) از هر محموله وارده به کارگاه، 5 کیلوگرم نمونه؛
- (2) از محل تخلیه سیمان سیلو، به ازای هر یک صد تن، 5 کیلوگرم نمونه؛
- (3) از انبار کیسه‌های سیمان، به ازای هر 5 تن سیمان کیسه‌ای، یا کمتر، یک کیسه به‌عنوان نمونه.

3-1-3-3- ضوابط پذیرش سیمان‌های پرتلند

سیمان‌های پرتلند زمانی قابل قبول تلقی می‌شوند که ضوابط زیر برآورده شوند:

- (1) نتایج حاصل از یک آزمایش یا میانگین نتایج حاصل از دو آزمایش متوالی، ضوابط مندرج در جدول‌های (3-18) و (3-19) را برآورده سازند.
- (2) میانگین نتایج حاصل از دو آزمایش متوالی یا میانگین نتایج حاصل از سه آزمایش متوالی، ضوابط مندرج در جدول (3-20) را برآورده سازند.



جدول 3-18- الزامات ترکیب شیمیایی سیمان‌های پرتلند*

ردیف	ویژگی شیمیایی	نوع سیمان پرتلند					روس انجام آزمایش	
		1	2	3	4	5	AASHTO	ASTM
1	SiO ₂ (حداقل درصد وزنی)	-	20	-	-	-	T105	C114
2	Al ₂ O ₃ (حداکثر درصد وزنی)	-	6	-	-	-	T105	C114
3	Fe ₂ O ₃ (حداکثر درصد وزنی)	-	6	-	6/5	-	T105	C114
4	MgO (حداکثر درصد وزنی)	5	5	5	5	5	T105	C114
5	SO ₃ (حداکثر درصد وزنی)	اگر C ₃ A ≤ 8%	3	3/5	2/3	2/3	T105	C114
		اگر C ₃ A ≥ 8%	3/5	-	4/5	-	T105	C114
6	حداکثر کاهش وزن ناشی از سرخ شدن (درصد وزنی)	3	3	3	2/5	3	T105	C114
7	حداکثر میزان باقی‌مانده نامحلول (درصد وزنی)	0/75	0/75	0/75	0/75	0/75	T105	C114
8	C ₃ S (حداکثر درصد وزنی)	-	-	-	-	35	T105	C114
9	C ₂ S (حداقل درصد وزنی)	-	-	-	-	40	T105	C114
10	C ₃ A (حداکثر درصد وزنی)	-	8	15	7	5	T105	C114
11	C ₂ F+C ₄ AF یا 2C ₃ A+C ₄ AF (حداکثر درصد وزنی)	-	-	-	-	25	T105	C114

*توضیح درخصوص جدول فوق:

- (1) توصیه اکید می‌شود در شرایطی که خطر واکنش قلیایی سیلیسی سنگ‌دانه‌ها وجود دارد، مقدار قلیا (Na₂O+0.658K₂O) سیمان‌های پرتلند از 0/6 درصد وزنی تجاوز نکند. همچنین در شرایط معمول حرارت‌زایی سیمان، حداکثر مجموع C₃A و C₃S سیمان پرتلند تیپ 2 از 58 درصد وزنی تجاوز نکند.
- (2) در صورت رعایت ضابطه ردیف 6 از جدول (3-19)، رعایت ضوابط ردیف‌های 10 و 11 فوق در سیمان نوع پنج الزامی نخواهد بود.

جدول 3-19- الزامات فیزیکی سیمان‌های پرتلند

ردیف	مشخصه	نوع سیمان پرتلند							روش آزمایش	
		1	2	3	4	5	ASTM	AASHTO	استاندارد ملی	
1	حداقل سطح ویژه به روش بلین (سانتی‌متر مربع بر گرم)	2800	2800	3200	2800	2800	C204	T153	390	
2	حداکثر انبساط آزمایش اتوکلاو (درصد)	0/8	0/8	0/8	0/8	0/8	C151	T107	391	
3	زمان گیرش به روش ویکات	45	45	45	45	45	C191	T131	392	حداقل گیرش اولیه (دقیقه)
		360	360	360	360	360				حداکثر گیرش نهایی (دقیقه)
4	حداکثر گرمای آب‌گیری 7 روزه (کالری بر گرم)	-	70	-	60	-	C186	-	394	
5	حداکثر حرارت هیدراتاسیون 28 روزه (کالری بر گرم)	-	-	-	70	-	C186	-	394	
6	انبساط سولفات 14 روزه (درصد)	-	-	-	-	0/4	C151	T107	391	

جدول 3-20- الزامات مکانیکی سیمان‌های پرتلند

روش آزمایش			نوع سیمان پرتلند							مشخصه	
استاندارد ملی	AASHTO	ASTM	5	4	3	2	1				
							1-525	1-425	1-325		
393	-	C349	-	-	12/5	-	-	-	-	1 روزه (حداقل)	مقاومت فشاری ملات استاندارد (مگاپاسکال)
			-	-	-	-	20	10	-	2 روزه (حداقل)	
			8/5	-	24	10	-	-	12	3 روزه (حداقل)	
			15	7	-	17/5	-	-	20	7 روزه (حداقل)	
			27	18	-	31/5	52/5	42/5	32/5	28 روزه (حداقل)	
			-	-	-	-	-	62/5	52/5	(حداکثر)	

3-3-1-4- ضوابط بسته‌بندی، حمل و نقل، انبار کردن و مصرف سیمان‌های کیسه‌ای

- سیمان پرتلند باید در کیسه‌های مناسب، مقاوم و قابل انعطاف بارگیری شود، به‌طوری‌که رطوبت و مواد خارجی به داخل آن نفوذ نکند و کیسه سیمان در هنگام حمل و نقل پاره نشود؛
- روی کیسه‌های سیمان باید نوع سیمان پرتلند و تاریخ تولید سیمان درج شود. در سیمان‌های نوع یک، باید مقاومت سیمان نیز قید شود؛
- وزن اسمی هر کیسه سیمان پرتلند 50 کیلوگرم است؛
- برای هر محموله وارد شده به کارگاه، مشخصات کارخانه و نوع سیمان و تاریخ تولید باید در برگه تحویل ثبت شده باشد؛
- سیمان‌های کیسه‌ای باید روی کف خشک، که حداقل به اندازه 100 میلی‌متر از سطح اطراف خود بالاتر باشد، قرار گیرند؛
- ترتیب قراردادن کیسه‌های سیمان در انبار باید به‌گونه‌ای باشد که کیسه‌ها، به ترتیب ورود به انبار مصرف شوند؛
- در مناطق خشک، حداکثر تعداد کیسه سیمان که می‌توان بر روی هم انبار کرد، 12 پاکت است، مشروط بر آنکه ارتفاع کل آنها از 1/8 متر تجاوز نکند. اعداد گفته شده در مناطق شرجی و با رطوبت نسبی بیش از 90 درصد، به ترتیب 8 پاکت و 1/2 متر است؛
- در مناطق خشک، کیسه‌های سیمان باید نزدیک به یکدیگر، با فاصله 50 تا 80 میلی‌متر از یکدیگر قرار داده شوند تا عبور جریان هوا از بین کیسه‌ها موجب خشک شدن سیمان بشود. در مناطق شرجی و با رطوبت نسبی بیش از 90 درصد، کیسه‌های سیمان باید به یکدیگر چسبانیده شوند؛

(9) کیسه‌های سیمان، در همه مناطق، باید حداقل 300 میلی‌متر از دیوارها و 600 میلی‌متر از سقف فاصله داشته باشند؛

(10) در مناطق و در فصل‌هایی که احتمال بارندگی وجود داشته باشد، کیسه‌های سیمان یا باید در انبارهای سر پوشیده نگهداری شود و یا اینکه روی آنها با ورقه‌های پلاستیکی پوشانیده شده و این ورقه‌ها به نحو کاملاً مطمئنی در اطراف پایدار و محکم شود. در این مناطق و در این فصل‌ها، درها، پنجره‌ها و سیستم‌های تهویه باید بسته نگه‌داشته شوند تا از جریان هوای مرطوب در انبار جلوگیری شود؛

(11) سیمان‌های کیسه‌ای در مناطق با رطوبت نسبی بیش از 90 درصد، ظرف 45 روز پس از تولید و در سایر مناطق ظرف 90 روز پس از تولید مصرف شوند. در صورتی که به دلایل غیرقابل اجتناب این امر میسر نشد، این سیمان‌ها باید قبل از مصرف آزمایش شوند؛

(12) سیمانی که به مدت زیاد انبار شود ممکن است به صورت کلوخه‌های فشرده درآید. این گونه سیمان‌ها را باید با غلتانیدن پاکت‌ها بر روی کف اصلاح کرد تا به صورت پودر درآیند. در صورتی که با یک بار غلتانیدن، کلوخه به پودر تبدیل شود، آن را می‌توان مصرف کرد در غیر این صورت باید تحت آزمایش‌های مندرج در این فصل قرار گیرد و ضوابط این فصل کنترل شود.

3-1-5- ضوابط انبار کردن و مصرف سیمان‌های فله

- (1) سیمان‌های فله، باید در سیلوهای استاندارد نگهداری شوند؛
- (2) سیلوهای سیمان و شالوده‌های آنها باید از نظر سازه‌ای محاسبه و طراحی شده باشد؛
- (3) سیلوهای سیمان باید مجهز به ترازنما، برای تعیین موقعیت تراز سیمان در داخل سیلو و همچنین دریچه‌ای در پایین برای میل‌زدن، در صورت طاق زدن سیمان باشند؛
- (4) برای هر محموله وارد شده به کارگاه، مشخصات کارخانه و نوع سیمان و تاریخ تولید سیمان باید در برگ تحویل ثبت شده باشد؛
- (5) از آنجا که انتقال سیمان از مخزن کامیون به داخل سیلو به کمک هوای فشرده انجام می‌شود و در نتیجه سیمان به تدریج متورم می‌شود، نباید بیش از 80 درصد ظرفیت اسمی سیلوها را پر کرد؛
- (6) سیمان‌های نگهداری شده در سیلو، باید حداکثر 90 روز پس از تولید مصرف شود. چنانچه به دلایل غیرقابل اجتناب این امر امکان پذیر نباشد، باید قبل از مصرف تحت آزمایش قرار گیرد.
- (7) سایر مشخصات سیلوها و ضوابط نگهداری سیمان در آنها، مطابق استاندارد ملی ایران، به شماره 2761 می‌باشد.



3-3-2- سنگدانه**3-3-2-1- کلیات**

سنگدانه‌های مصرفی در بتن باید به طور کلی دارای چنان کیفیتی باشند تا بتوان از آنها بتنی مرغوب، مقاوم و بادوام تهیه کرد. قبل از شروع عملیات اجرای رویه بتنی، از منابع سنگدانه باید نمونه‌برداری شده و این نمونه‌ها مورد آزمایش مندرج در این بخش قرار گیرند. مصالح سنگی باید به طریقی انبار و نگهداری شود که از آلودگی و اختلاط آن با مواد غیرقابل قبول و همچنین از یخ‌زدگی و جمع شدن برف و یخ بین دانه‌های آن جلوگیری به عمل آید و امکان زهکشی هم فراهم باشد.

سنگدانه‌ها از نظر اندازه به دو دسته سنگدانه ریز و درشت تقسیم‌بندی می‌شوند. سنگدانه‌های بزرگ‌تر از 4/75 میلی‌متر (الک شماره 4) را سنگدانه درشت یا شن و سنگدانه‌های کوچک‌تر از 4/5 میلی‌متر را سنگدانه ریز یا ماسه می‌نامند.

3-3-2-2- سنگدانه ریز (ماسه)

سنگدانه ریز از ماسه طبیعی و یا ماسه شکسته و یا مخلوطی از این دو تهیه می‌شود. سنگدانه ریز باید سخت و بادوام باشد. دانه‌بندی سنگدانه ریز مطابق جدول (3-21) است. چنانچه در بتن دارای مواد افزودنی هوازا با درصد هوای بیش از 3 درصد، عیار سیمان بیش از 240 کیلوگرم بر متر مکعب باشد یا اگر در بتن بدون مواد افزودنی هوازا با درصد هوای کمتر از 3 درصد، عیار سیمان بیش از 300 کیلوگرم بر متر مکعب باشد، می‌توان حداقل درصد عبوری از الک‌های 0/3 میلی‌متر و 0/15 میلی‌متر را به ترتیب به 5 و 0 کاهش داد.

جدول 3-21- دانه‌بندی مصالح سنگدانه ریز در بتن

درصد وزنی رد شده		اندازه الک‌ها
گروه 1	گروه 2	
100	100	9/5 میلی‌متر ($\frac{3}{8}$ اینچ)
95-100	89-100	4/75 میلی‌متر (شماره 4)
80-100	6-100	2/36 میلی‌متر (شماره 8)
50-85	30-80	1/18 میلی‌متر (شماره 16)
25-60	15-50	0/6 میلی‌متر (شماره 30)
10-30	5-30	0/3 میلی‌متر (شماره 50)
2-10	2-10	0/15 میلی‌متر (شماره 100)
0-3*	0-3*	0/075 میلی‌متر (شماره 200)

* برای بتنی که در معرض سایش قرار نمی‌گیرد، حداکثر مواد عبوری از الک 0/075 میلی‌متر، می‌تواند برابر 5 درصد باشد. همچنین اگر ذرات ریزتر از الک 0/075 میلی‌متر عاری از رس یا شیل باشد، این حد برای بتن در معرض سایش 5 درصد و برای سایر بتن‌ها 7 درصد است.

مقدار سنگ‌دانه ریز مانده بین دو الک متوالی (عبوری از هر الک و مانده روی الک بعدی) نباید بیش از 45 درصد باشد. ضریب نرمی²⁸ سنگ‌دانه ریز که از حاصل جمع درصد‌های مانده روی الک‌های 4/75 میلی‌متر، 2/36 میلی‌متر، 1/18 میلی‌متر، 0/6 میلی‌متر، 0/3 میلی‌متر و 0/15 میلی‌متر، تقسیم بر 100 به دست می‌آید، برای دانه‌بندی گروه 1 نباید کمتر از 2/3 و بیشتر از 3/1 و برای دانه‌بندی گروه 2 نباید کمتر از 2/3 و بیشتر از 3/8 باشد. همچنین ضریب نرمی سنگ‌دانه ریز که از معدن مشخصی تهیه می‌شود نباید در فرآیند عملیات اجرایی بیش از 0/2 درصد تغییر کند.

سنگ‌دانه ریز نباید دارای مواد زیان‌آور آلی باشد و چنانچه آزمایش تعیین ناخالصی‌های آلی به روش AASHTO T21 یا استاندارد ملی ایران به شماره 4979، روی آن انجام شود و رنگ حاصله تیره‌تر از رنگ استاندارد باشد، مردود و غیر قابل مصرف است. در این حالت در صورت وجود هر یک از موارد زیر، سنگ‌دانه ریز قابل استفاده است:

الف- مقاومت نسبی 7 روزه ملات تهیه شده با آن که طبق استاندارد ASTM C87 محاسبه شده است، کمتر از 95 درصد نباشد؛

ب- در صورتی که انجام آزمایش تعیین ناخالصی‌های آلی نشان دهد که تغییر رنگ به وجود آمده، ناشی از وجود مقادیر اندک زغال سنگ²⁹، لیگنیت³⁰ (ASTM C123، AASHTO T113) یا استاندارد ملی ایران به شماره 4984) یا دیگر مواد مشابه است.

افت وزنی سنگ‌دانه ریز به روش ASTM C88، AASHTO T104 یا استاندارد ملی ایران به شماره 449، پس از 5 نوبت آزمایش با سولفات سدیم نباید از 10 درصد بیشتر شود. این مقدار در صورت انجام آزمایش با سولفات منیزیم باید کمتر از 15 باشد. در صورتی که سنگ‌دانه ریز الزامات افت وزنی گفته شده را نداشته باشد ولی نتیجه آزمایش یخ‌زدن و ذوب یخ بتن طبق استاندارد ASTM C666، AASHTO T161 یا استاندارد ملی ایران شماره 19227، رضایت بخش باشد، می‌توان سنگ‌دانه ریز را در بتن استفاده کرد.

همچنین حداکثر مقادیر مجاز مواد زیان‌آور در سنگ‌دانه ریز بتن مطابق جدول (3-22) است.

سنگ‌دانه‌هایی که دارای پتانسیل واکنش‌زایی با قلیایی‌های سیمان هستند نباید به کار رود؛ مگر آنکه تدابیر لازم (مانند استفاده از سیمان کم قلیا یا ماده افزودنی کنترل کننده انبساط ناشی از واکنش قلیایی - سنگ‌دانه) برای کاهش انبساط مخرب پیش‌بینی شود.



28- Fineness modulus

29- Coal

30- لیگنیت (Lignite) یک نوع زغال سنگ است که به رنگ‌های قهوه‌ای و سیاه وجود دارد.

جدول 3-22- حداکثر مقادیر مجاز مواد زیان آور در سنگدانه ریز بتن

ردیف	نوع ماده زیان آور		حداکثر درصد وزنی مجاز نسبت به کل نمونه	روش آزمایش		
				ASTM	AASHTO	استاندارد ملی
1	کلوخه‌های رسی و دانه‌های سست ³¹		3	C142	T112	4978
2	زغال سنگ و لیگنیت		1	C123	T113	4978
3	ترکیبات حاوی سولفور*	سولفات قابل حل در اسید ³²	0/8	EN 1744-1		
		سولفور کل	1			
4	کلریدهای محلول در آب** (برای سنگدانه بتن مسلح)	Cl _{0.02}	0/02	EN 1744-1	T260	19038-1
		Cl _{0.04}	0/04			

* اگر مقدار سولفات محلول در اسید موجود در سنگدانه ریز، بیش از مقدار مندرج باشد، مصرف آن به‌شرطی مجاز است که مقدار سولفات محلول در آب موجود در کل سنگدانه ریز و درشت از حداکثر مجاز کمتر باشد.

** اگر مقدار کلرید محلول در آب موجود در سنگدانه ریز، بیش از مقدار مندرج باشد، مصرف آن به‌شرطی مجاز است که مقدار کلرید محلول در آب موجود در کل سنگدانه ریز و درشت از حداکثر مجاز کمتر باشد.

* برای شرایط مهاجم کلریدی حداکثر مجاز 0/02 درصد می‌باشد، در صورتی که شرایط مهاجم کلریدی وجود نداشته باشد یا حد نباشد، حد 0/04 قابل قبول است.

3-2-3-3- سنگدانه درشت (شن)

سنگدانه درشت از نوع شن رودخانه‌ای، شن شکسته و یا مخلوطی از این دو و یا روباره کوره‌های آهن‌گدازی است. دانه‌بندی سنگدانه درشت باید مطابق یکی از دانه‌بندی‌های مندرج در جدول (3-23) باشد.

بزرگ‌ترین اندازه اسمی سنگدانه‌های درشت نباید از هیچ یک از مقادیر زیر بیشتر باشد. بزرگ‌ترین اندازه اسمی عبارت است از کوچک‌ترین اندازه الکی که حداکثر 10 درصد وزنی سنگدانه روی آن باقی بماند.

- 1) یک سوم ضخامت دال؛
- 2) سه چهارم حداقل فاصله آزاد بین میلگردها؛
- 3) سه چهارم پوشش بتن روی میلگردها؛
- 4) 37/5 میلی‌متر در روسازی بتنی مسلح؛
- 5) 63 میلی‌متر در روسازی بتنی ساده درزدار.

مقادیر حداکثر مجاز مواد زیان آور در سنگدانه درشت مطابق جدول (3-24) است.

حداکثر درصد سایش سنگدانه درشت به روش لوس آنجلس (ASTM C131, AASHTO T96) یا استاندارد ملی ایران شماره 448 و ASTM C535 یا استاندارد ملی ایران شماره 8447) 50 درصد می‌باشد. افت وزنی سنگدانه درشت به روش ASTM C88, AASHTO T104 یا استاندارد ملی ایران شماره 449، پس از 5 نوبت آزمایش با محلول سولفات سدیم نباید از 12 درصد تجاوز نماید. این مقدار در صورت انجام آزمایش با سولفات منیزیم باید کمتر از 18 باشد.

31- Friable particles

32- Acid-soluble Sulfate

سنگ‌دانه‌هایی که دارای پتانسیل واکنش‌زایی با قلیایی‌های سیمان هستند نباید به کار رود مگر آنکه تدابیر لازم (مانند استفاده از سیمان کم قلیا یا ماده افزودنی کنترل کننده انبساط ناشی از واکنش قلیایی - سنگ‌دانه) برای کاهش انبساط مخرب پیش‌بینی شود.



جدول 3-23- دانه‌بندی سنگ‌دانه درشت بتن

شماره دانه‌بندی (محدوده اندازه اسمی)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	37/5 - 63 (میلی متر)	25 - 50 (میلی متر)	4/75 - 50 (میلی متر)	19 - 37/5 (میلی متر)	4/75 - 37/5 (میلی متر)	12/5 - 25 (میلی متر)	9/5 - 25 (میلی متر)	4/75 - 25 (میلی متر)	9/5 - 19 (میلی متر)	4/75 - 19 (میلی متر)	4/75 - 12/5 (میلی متر)	2/36 - 9/5 (میلی متر)
اندازه الک	درصد وزنی رد شده از هر الک											
75 میلی متر (3 اینچ)	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
63 میلی متر ($2\frac{1}{2}$ اینچ)	90-100	100	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 میلی متر (2 اینچ)	35-70	90-100	95-100	100	100	--	--	--	--	--	--	--
37/5 میلی متر (1/5 اینچ)	0-15	35-70	--	90-100	95-100	100	100	100	--	--	--	--
25 میلی متر (1 اینچ)	--	0-15	35-70	20-55	--	90-100	90-100	95-100	100	100	--	--
19 میلی متر ($\frac{3}{4}$ اینچ)	0-5	--	--	0-15	35-70	20-55	40-85	--	90-100	90-100	100	--
12/5 میلی متر ($\frac{1}{2}$ اینچ)	--	0-5	10-30	--	--	0-10	10-40	25-60	20-55	--	90-100	100
9/5 میلی متر ($\frac{3}{8}$ اینچ)	--	--	--	0-5	10-30	0-5	0-15	--	0-15	20-55	40-70	85-100
4/75 میلی متر (شماره 4)	--	--	0-5	--	0-5	--	0-5	0-10	0-5	0-10	0-15	10-30
2/36 میلی متر (شماره 8)	--	--	--	--	--	--	--	0-5	--	0-5	0-5	0-10
1/18 میلی متر (شماره 16)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0-5
0/3 میلی متر (شماره 50)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



جدول 3-24- مقادیر حداکثر مجاز مواد زیان آور در سنگدانه درشت در بتن

ردیف	نوع ماده زیان آور	شرایط محیطی	حداکثر درصد وزنی نسبت به کل نمونه	روش آزمایش		
				ASTM	AASHTO	استاندارد ملی
1	کلوخه‌های رسی و دانه‌های سست ³³	شدید ¹	3	C142	T112	4978
		متوسط ²	5			
		ملایم ³	5			
2	چرت ⁴ (دارای وزن مخصوص کمتر از 2/40 در حالت اشباع با سطح خشک ((SSD))	شدید ¹	3	C123	T113	4984
		متوسط ²	5			
		ملایم ³	8			
3	مجموع کلوخه‌های رسی، دانه‌های سست و چرت ⁴ (دارای وزن مخصوص کمتر از 2/40 در حالت اشباع با سطح خشک ((SSD))	شدید ¹	5	C142 C123	T112 T113	4984 4978
		متوسط ²	7			
		ملایم ³	10			
4	مصالح عبوری از الک 0/075 میلی‌متر (شماره 200) ⁵		1 ⁵	C117	T11	446
5	زغال سنگ و لیگنیت		0/5	C123	T113	4984
3	ترکیبات حاوی سولفور ⁶	سولفات قابل حل در اسید ³⁴	0/8	EN 1744-1		
		سولفور کل	1			
4	کلریدهای محلول در آب ⁷ (برای سنگ‌دانه بتن مسلح)	Cl _{0.02}	0/02	EN 1744-1	T260	1-19038
		Cl _{0.04}	0/04			

1- مناطق سردسیر که بتن در معرض یخ‌زدهای شیمیایی یا عوامل مهاجم دیگر قرار دارد، یا مناطقی که بتن قبل از یخ‌زدن و ذوب یخ مکرر، توسط تماس پیوسته با رطوبت یا آب آزاد در حد اشباع قرار دارد.

2- مناطقی که انتظار می‌رود یخ‌زدن بتن گاهی اوقات اتفاق بیفتد در عین حال، بتن نباید به‌طور پیوسته در معرض یخ‌زدن و ذوب یخ و همچنین در معرض یخ‌زدهای شیمیایی قرار گیرد.

3- مناطقی که به ندرت یخ‌زدگی اتفاق می‌افتد.

4- این محدودیت در استاندارد فقط در مورد سنگ‌دانه‌هایی است که چرت به‌عنوان ناخالصی آنها تلقی شود و در مورد شن‌هایی که بیشتر از چرت تشکیل شده باشند اعمال نمی‌شود. محدودیت مربوط به افت وزنی این نوع سنگ‌دانه‌ها بر اساس شرایط محیطی محل است.

5- این حد در هر یک از حالات زیر قابل افزایش است:

- اگر مواد ریزتر از الک 0/075 میلی‌متر، اساساً عاری از رس یا شیل باشد، این حد می‌تواند به 1/5 درصد افزایش یابد؛

- اگر مشخص شده است که منبع سنگ‌دانه ریز مورد مصرف در بتن دارای مواد ریزتر از الک 0/075 میلی‌متر کمتر از حداکثر مجاز برای سنگ‌دانه ریز است، در این صورت حداکثر مجاز ریزتر از 0/075 میلی‌متر (L) تا حد $L=1+[P/(100-P)](T-A)$ مجاز خواهد شد که در آن P درصد ماسه در بتن به‌صورت درصدی از کل سنگ‌دانه، T حد مقدار مجاز مواد ریزتر از 0/075 میلی‌متر در سنگ‌دانه ریز و A مقدار واقعی مواد ریزتر از 0/075 میلی‌متر موجود در سنگ‌دانه ریز است، طبق این محاسبه مقدار حداکثر مجاز ریزتر از الک 0/075 میلی‌متر در سنگ‌دانه درشت (شن) طوری تعیین می‌شود که مجموع این مواد در بتن از مقدار موجود برای حالتی که هم سنگ‌دانه ریز و هم سنگ‌دانه درشت (شن) مقدار حداکثر مجاز مواد ریزتر از 0/075 میلی‌متر را دارا هستند، بیشتر نشود.

6- اگر مقدار سولفات محلول در اسید موجود در سنگ‌دانه ریز، بیش از مقدار مندرج باشد، مصرف آن به‌شرطی مجاز است که مقدار سولفات محلول در آب موجود در کل سنگ‌دانه ریز و درشت از حداکثر مجاز کمتر باشد.

7- اگر مقدار کلرید محلول در آب موجود در سنگ‌دانه ریز، بیش از مقدار مندرج باشد، مصرف آن به‌شرطی مجاز است که مقدار کلرید محلول در آب موجود در کل سنگ‌دانه ریز و درشت از حداکثر مجاز کمتر باشد. همچنین برای شرایط مهاجم کلریدی حداکثر مجاز 0/02 درصد می‌باشد. در صورتی که شرایط مهاجم کلریدی وجود نداشته باشد یا حاد نباشد، حد 0/04 قابل قبول است.

33- Friable particles

34- Acid-soluble Sulfate

همچنین حداکثر میزان مجاز سنگدانه‌های پهن و دراز³⁵ که طبق استاندارد ASTM D4791 یا استاندارد ملی ایران شماره 11269 و در حالت نسبت 1 به 3 تعیین می‌شود، حداکثر 15 درصد وزنی است.

3-3-2-4- ضوابط بارگیری، حمل و نقل، انبارکردن و مصرف سنگدانه

ضوابط بارگیری، حمل و نقل، تخلیه و انبارکردن سنگدانه‌های مصرفی در بتن به قرار زیر است:

- (1) شرایط باید به گونه‌ای باشد که مواد خارجی و زیان آور در آنها نفوذ نکنند؛
- (2) شرایط باید به نحوی باشد که دانه‌های ریز و درشت در یک دپو از یکدیگر جدا نشوند؛
- (3) شرایط باید به گونه‌ای باشد که سنگدانه‌ها شکسته نشوند؛
- (4) محل نگهداری سنگدانه باید دور از پوشش گیاهی و مواد آلوده کننده باشد؛
- (5) درشت‌دانه‌های با حداکثر اندازه اسمی بیش از 38 میلی‌متر، باید در دو گروه کمتر و بیشتر از 25 میلی‌متر نگهداری شوند. درشت‌دانه‌های با حداکثر اندازه اسمی 38 میلی‌متر یا کمتر باید در دو گروه کمتر و بیشتر از 19 میلی‌متر نگهداری شوند. این کار امکان جدا شدن دانه‌ها از یکدیگر را کاهش می‌دهد؛
- (6) دیوارهای تقسیم دپوی سنگدانه باید به گونه‌ای مقاوم و پایدار باشد که در صورت خالی شدن یک قسمت و پر بودن قسمت مجاور، دیواره بر اثر رانش سنگدانه‌ها، خراب یا جابجا نشود؛
- (7) در هنگام بارش و یا یخبندان، باید سنگدانه‌های واقع در فضای آزاد با برزنت یا ورقه‌های پلاستیکی مناسب پوشانیده شود؛
- (8) در هنگام گرمای شدید، باید بر روی سنگدانه‌های واقع در فضای آزاد، سایبان درست شود؛
- (9) شیب مخروطی‌های دپوی سنگدانه نباید زیاد باشد؛ زیرا این عمل سبب جداشدگی دانه‌های ریز و درشت از یکدیگر می‌شود؛
- (10) سنگدانه‌ها تا حد امکان باید به صورت لایه‌هایی با ضخامت یکسان بر روی یکدیگر ریخته شده و انبار شوند. سنگدانه‌ها باید با لودر یا وسایل مناسب دیگر به گونه‌ای برداشته شوند که هر بار قسمت‌هایی از همه لایه‌های افقی برداشته شوند؛
- (11) در صورت تخلیه سنگدانه‌ها هنگام وزش باد، باید از جدا شدن ذرات ریز جلوگیری شود؛
- (12) محل دپوی سنگدانه باید چنان آماده گردد که همواره تخلیه آب مازاد امکان‌پذیر باشد؛
- (13) به منظور دستیابی به رطوبت یکنواخت برای سنگدانه در کارگاه باید حداقل این مصالح دوازده ساعت در محل باقی‌مانده و سپس به مصرف برسند؛

(14) سیلوی ذخیره سنگدانه حتی المقدور باید به شکل مربع یا دایره بوده و شیب مخروط یا هرم تحتانی آن کمتر از 50 درجه باشد. ریختن سنگدانه به داخل سیلو باید به صورت قائم انجام شود تا از برخورد سنگدانه با

35- Flat and elongated particles



کناره‌های سیلو جلوگیری به عمل آید؛ زیرا این عمل باعث جداشدگی سنگ‌دانه‌ها می‌شود. پر بودن سیلوی مواد سنگی سبب کاهش شکسته‌شدن سنگ‌دانه و حفظ دانه‌بندی مصالح خواهد شد. به‌منظور خالی کردن سنگ‌دانه‌ها از بلندی به داخل سیلو، باید از نردبان ویژه سنگ‌دانه استفاده شود؛

(15) در صورتی که شرایط به‌گونه‌ای باشد که امکان شکسته‌شدن سنگ‌دانه‌ها در حین جابجا کردن یا انبار کردن وجود داشته باشد، باید قبل از ساخت بتن با این سنگ‌دانه‌ها، بار دیگر آنها را دانه‌بندی کرد؛

(16) در هنگام بارش برف و یخبندان، سنگ‌دانه‌ها باید به گونه‌ای انبار شوند که امکان یخ‌زدگی و نیز جمع شدن برف و یخ بین دانه‌ها وجود نداشته باشد؛

(17) هنگام تحویل هر محموله از سنگ‌دانه‌های وارده به کارگاه، باید مشخصات مذکور در اسناد تحویل سنگ‌دانه‌ها با مشخصات سفارش داده شده و نیز سنگ‌دانه‌های وارده مقایسه و انطباق آن کنترل شود.

3-3-3- آب

آب مصرفی برای عملیات اجرایی بتن روسازی بتنی باید با استاندارد ASTM C1602/C1602M یا مفاذ بند (4.1.4) از استاندارد AASHTO M157 مطابقت داشته باشد. به‌طور کلی آب مصرفی برای عملیات اجرایی بتن باید صاف و عاری از مقادیر زیاد از مواد روغنی، اسیدی، قلیایی، املاح و دیگر مواد مضر باشد. همچنین آب مصرفی نباید شور باشد. آبی را که قابل آشامیدن است، مزه یا بوی مشخصی ندارد و تمیز و صاف است، می‌توان در بتن به کار برد. تنها استثناء آن است که سوابق قبلی، دال بر نامناسب بودن این آب برای بتن باشد؛ که در این صورت این آب را نباید در بتن به کار برد. کیفیت آب مصرفی در بتن مطابق استاندارد AASHTO T26 آزمایش می‌شود. در مورد آبی که کیفیت آن معلوم نیست، باید معیارهای مرتبط مندرج در جدول (3-25) برآورده شود. در این صورت آب مصرفی باید در ابتدای کار و همچنین پس از هر بار تغییر منبع تأمین آب آزمایش شود. آب مصرفی بتن در کارگاه باید به گونه‌ای حمل و نقل و نگهداری شود که احتمال ورود مواد مضر به داخل آن و نیز رشد خزه‌ها و مواد آلی در آنها وجود نداشته باشد.



جدول 3-25- حداکثر مقدار مجاز مواد زیان آور در آب مصرفی در بتن

ردیف	معیار	اندازه	روش آزمایش
1	pH	حداقل 5 و حداکثر 8/5	ASTM یا AASHTO T26 D1293
2	نسبت مقاومت فشاری 7 و 28 روزه بتن ساخته شده با آب غیر آشامیدنی به مقاومت فشاری نمونه‌های کنترل (ساخته شده با آب آشامیدنی یا آب مقطر)	حداقل 90 درصد	ASTM یا AASHTO T106 C109
3	اختلاف زمان گیرش اولیه بتن ساخته شده با آب غیر آشامیدنی نسبت به زمان گیرش نمونه‌های کنترل (ساخته شده با آب آشامیدنی یا آب مقطر)	حداکثر یک ساعت زودتر یا دیرتر	ASTM یا AASHTO T131 191
4	نسبت انبساط حجم به دست آمده از آزمایش سلامت سیمان با آب غیر آشامیدنی به نتیجه نظیر با آب مقطر	<1	ASTM یا AASHTO T107 C151 یا استاندارد ملی 391
5	ذرات معلق جامد	بتن غیر مسلح و بدون آرماتور	2000
6		بتن آرمه در شرایط محیطی ملایم و متوسط	2000
7		بتن آرمه در شرایط محیطی شدید و بسیار شدید و فوق‌العاده شدید	1000
8		بتن پیش‌تنیده	1000
9	کل مواد محلول در آب	بتن غیر مسلح و بدون اقلام فلزی مدفون	35000
10		بتن آرمه در شرایط محیطی ملایم و متوسط	2000
11		بتن آرمه در شرایط محیطی شدید و بسیار شدید و فوق‌العاده شدید	1000
12		بتن پیش‌تنیده	1000
13	کل یون کلراید	بتن غیر مسلح و بدون آرماتور و بدون اقلام فلزی مدفون	10000 ppm ³⁶
14		بتن آرمه در شرایط محیطی شدید و بسیار شدید و فوق‌العاده شدید	500 ppm
15		بتن آرمه در شرایط محیطی ملایم و متوسط	1000 ppm
16		بتن غیر مسلح و بدون آرماتور ولی دارای مواد آلومینیمی یا فلزات غیر مشابه یا دارای قالب‌های گالوانیزه	1000 ppm
17		بتن پیش‌تنیده	500 ppm
18	کل یون سولفات	بتن آرمه در هر شرایط محیطی	1000 ppm
19		بتن غیر مسلح و بدون اقلام فلزی مدفون	3000 ppm
20		بتن پیش‌تنیده	1000 ppm
21	قلیایی معادل (Na ₂ O+0.658K ₂ O)	600 ppm	ASTM و ASTM D4191 D4192

- در ردیف‌های 13، 14، 15 و 17 علاوه بر برآورده شدن ضوابط این جدول، میزان یون کلراید آب نیز باید به میزانی باشد که وزن کل کلراید قابل حل در آب در حجم معینی از بتن (که منبع آن می‌تواند از هر یک از اجزای بتن یا از بتن باشد) برحسب درصدی از وزن سیمان همان حجم بتن از مقادیر مجاز تعیین شده برای بتن در این فصل تجاوز نکند.

- در ردیف‌های 15 تا 20، علاوه بر برآورده شدن ضوابط این جدول، میزان یون سولفات آب نیز باید به میزانی باشد که وزن کل سولفات قابل حل در آب در حجم معینی از بتن (که منبع آن می‌تواند از هر یک از اجزای بتن از جمله سیمان یا از محیط باشد)، برحسب درصدی از وزن سیمان همان حجم از بتن از 4 درصد و وزن کل سولفات موجود در حجم معینی از بتن برحسب درصدی از وزن سیمان همان حجم از بتن از 5 درصد بیشتر نباشد.

- رعایت ضابطه ردیف 21 از این جدول، در مواردی که سنگ‌دانه واکنش‌زا با قلیایی‌ها وجود داشته باشد، الزامی است.

36- غلظت برحسب قسمت در میلیون (وزنی است) که اگر اعداد مربوطه در جدول، برحسب ppm در 10⁻⁴ ضرب شود، غلظت برحسب درصد وزنی

به دست می‌آید.

3-3-4- مواد افزودنی و مواد مکمل (جایگزین) سیمان

مواد افزودنی بتن موادی هستند که غیر از مواد اصلی (سیمان، آب و سنگ‌دانه)، در حین اختلاط به بتن افزوده می‌شوند. مقدار افزودنی‌ها کم است و در تعیین نسبت‌های اختلاط به حساب نمی‌آیند. مواد افزودنی معمولاً به صورت پودر یا مایع هستند و یک یا چند ویژگی بتن تازه یا سخت شده را تغییر می‌دهند و هدف از کاربرد آنها اصلاح برخی از این ویژگی‌ها است. مواد افزودنی اگر فقط روی یکی از خواص بتن (تازه یا یا سخت شده) تأثیر بگذارند، مواد افزودنی تک منظوره و در غیر این صورت مواد افزودنی چندمنظوره نامیده می‌شوند. مواد افزودنی چندمنظوره دارای یک عملکرد اصلی و یک یا چند عملکرد جنبی هستند که بسته به مورد مصرف ممکن است عملکرد اصلی آنها تغییر کند.

مواد افزودنی مورد نظر در این بند مواد افزودنی شیمیایی هستند که به صورت صنعتی و شیمیایی تولید می‌شوند. مواد افزودنی را باید با کمی آب اختلاط بتن مخلوط کرد و همراه با سایر اجزای بتن به داخل مخلوط‌کن ریخت و یا اینکه آن را به صورت تدریجی به مخلوط‌کن در حال کار وارد کرد. سازگاری افزودنی‌ها با یکدیگر و نیز با سیمان باید بررسی شود.

حداکثر میزان مصرف مواد افزودنی شیمیایی 5 درصد وزنی سیمان است. استفاده از کلرید کلسیم (ASTM D98) به-عنوان ماده افزودنی تسریع‌کننده گیرش فقط در بتن بدون آرماتور مجاز است و مقدار آن نباید از 2 درصد وزنی سیمان بیشتر باشد. در هر حال مواد افزودنی نباید بیشتر از مقداری که تولیدکننده مشخص کرده است، مصرف شوند. مواد افزودنی باید با استانداردهای ملی ایران، از جمله استاندارد 2930، مطابقت داشته باشد. در صورت عدم تدوین تمام یا بخشی از استانداردهای مورد نیاز، باید از یکی از استانداردهای معتبر بین‌المللی استفاده کرد.

انواع مواد افزودنی که برای ساخت روسازی بتنی می‌توان استفاده نمود عبارتند از:

- (1) افزودنی‌های هوازا³⁷ (مشخصات این مواد مطابق استانداردهای AASHTO M154 (ASTM C260) است)؛
- (2) افزودنی‌های شیمیایی که به منظور کاهش مقدار آب³⁸، تأخیر انداختن در گیرش بتن³⁹ یا تسریع در گیرش بتن⁴⁰ استفاده می‌شود. مشخصات این مواد مطابق استانداردهای AASHTO M194 (ASTM C494) است؛
- (3) افزودنی‌های معدنی⁴¹ (مواد مکمل (جایگزین) سیمان)⁴².

پوزولان‌ها مواد سیلیسی یا آلومینی هستند که به خودی خود خواص سیمانی نداشته یا خواص سیمانی اندک دارند، ولی در حضور رطوبت با هیدروکسید کلسیم واکنش داده و ترکیباتی مانند سیلیکات کلسیم آبدار تولید می‌کنند، بنابراین، می‌توانند خواص سیمانی نشان دهند. پوزولان‌ها بر دو نوعند: پوزولان‌های طبیعی و پوزولان‌های

37- Air-entraining admixtures

38- Water-reducing

39- Set-retarding

40- Set-accelerating

41- Mineral admixtures

42- Supplementary cementitious materials



صنعتی یا مصنوعی، پوزولان‌های طبیعی در انواع خام یا تکلیس شده⁴³ وجود دارند و به‌طور عمده شامل خاکسترهای آتشفشانی غیر بلورین هستند. خاکستر بادی⁴⁴ و دوده سیلیسی⁴⁵ نیز از جمله متداول‌ترین پوزولان‌های مصنوعی یا صنعتی هستند. دوده سیلیسی یا میکرو سیلیس، محصول فرعی کوره‌های قوس الکتریک صنایع فرو آلیاژ و فرو سیلیس بوده و ماده‌ای است با فعالیت پوزولانی بسیار شدید که بیش از 85 درصد سیلیس بلوری نشده دارد. خاکستر بادی نیز محصول فرعی نیروگاه‌های سوخت زغال سنگ است که شامل سیلیس، آلومین و اکسیدهای آهن و کلسیم است. خاکستر بادی در رده‌های F (با اکسید کلسیم حداکثر 10 درصد) و C (با اکسید کلسیم بیش از 10 درصد) وجود دارد. خاکستر بادی رده C، در محیط بتن خاصیت سیمانی شدن نیز دارد و آن را می‌توان جزو مواد شبه سیمانی به حساب آورد. مواد شبه سیمانی دارای خاصیت پنهان هیدرولیکی هستند و در صورتی که به‌گونه‌ای مناسب فعال شوند، خواص سیمانی پیدا می‌کنند. این مواد فقط در محیط قلیایی با آب واکنشی مشابه سیمان پرتلند نشان می‌دهند. متداول‌ترین مواد شبه سیمانی، روباره یا سرباره کوره آهن‌گدازی⁴⁶ و خاکستر بادی رده C هستند.

مواد جایگزین سیمان به‌منظور تأمین یک یا چند خاصیت زیر بسته به مورد به کار می‌روند:

(1) کاهش مصرف سیمان؛ (2) کاهش سرعت و میزان حرارت هیدراسیون؛ (3) افزایش مقاومت بتن؛ (4) افزایش پایداری از طریق کاهش نفوذپذیری آن.

در طرح مخلوط بتن روسازی راه‌ها حداکثر مقدار خاکستر بادی و روباره آهن‌گدازی مطابق جدول (3-26) است.

جدول 3-26- مقدار خاکستر بادی و روباره آهن‌گدازی در بتن روسازی بتنی

ماده جایگزین سیمان (افزودنی‌های معدنی)	درصد جایگزینی (برحسب وزن سیمان)
خاکستر بادی رده C	حداکثر 30
خاکستر بادی رده F	حداکثر 25
سرباره آهن‌گدازی	حداکثر 50

3-3-5- طرح مخلوط بتن

هدف از طرح مخلوط بتن تعیین نسبت‌های اجزای تشکیل دهنده آن اعم از سیمان، آب، شن و ماسه است به‌طوری که بتنی مقاوم، با دوام و دارای کارایی مورد نظر و با حداقل هزینه حاصل شود.

می‌توان گفت طرح مخلوط بتن یک عملیات تجربی - آزمایشگاهی است که در آن از برخی اطلاعات و داده‌های راهنما که در روش طرح مخلوط مورد نظر ارائه می‌شود استفاده می‌گردد.



43- Raw or calcined natural pozzolans

44- Fly ash

45- Silica Fume, Condensed Silica Fume, Microsilica

46- Ground granulated blast furnace slag

روش‌های مختلفی برای طرح مخلوط بتن وجود دارد که در پیوست این دستورالعمل روش‌های طرح مخلوط ⁴⁷ ACI-211 و روش ملی طرح مخلوط بتن در قالب دو نمونه مثال ارائه شده است.

تعیین نسبت‌های اختلاط بتن برای روسازی بتنی باید به گونه‌ای انجام شود که معیارهای مندرج در جدول (3-27) برآورده شود.

جدول 3-27- معیارهای مربوط به طرح مخلوط بتن روسازی بتنی

ردیف	معیار	مقدار	روش انجام آزمایش		
			ASTM	AASHTO	استاندارد ملی ایران
1	مقاومت فشاری (نمونه استوانه‌ای)	حداقل 30 مگاپاسکال	C39	T22	6048
2	مقاومت خمشی (به روش تیر ساده با بارگذاری در یک سوم دهانه ⁴⁸)	حداقل 4 مگاپاسکال	C78	T97	490
3	مقاومت خمشی (به روش تیر ساده با بارگذاری نقطه‌ای در مرکز ⁴⁹)	حداقل 4/5 مگاپاسکال	C293	T177	17731
4	اسلامپ	10 تا 70 میلی‌متر	C143/C143M	T119M/T119	3203-2
5	عیار سیمان ⁽¹⁾	بدون هوا	-	-	-
		هوادر			
6	نسبت آب به مواد سیمانی ⁽²⁾ (W/C)	بتن بدون هوا	-	-	-
		بتن هوادر			
7	درصد هوای ایجاد شده ⁵⁰ در بتن هوادر ⁽³⁾	5 تا 8 درصد	C231, C173	T199 یا T196M/T196 و T152	3823

(1) ملاحظات مندرج در جدول (3-29) نیز در نظر گرفته شود.

(2) ملاحظات مندرج در جدول (3-29) نیز در نظر گرفته شود.

(3) ملاحظات مندرج در جدول (3-28) نیز در نظر گرفته شود.

3-3-5-1- ضوابط ویژه برای افزایش دوام در شرایط محیطی مختلف

3-3-5-1-1- انواع شرایط محیطی

الف) شرایط محیطی ملایم: به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن هیچ نوع عامل مهاجم از قبیل رطوبت، تعریق، تر و خشک شدن متناوب، یخ‌زدن و ذوب یخ، سرد و گرم شدن متناوب، تماس با خاک مهاجم یا غیر مهاجم، مواد خورنده،

47- American Concrete Institute

48- Simple beam with third – point loading

49- Simple beam with center – point loading

50 - Entrained air

فرسایش شدید، عبور وسایل نقلیه یا ضربه موجود نباشد، یا قطعه در مقابل این گونه عوامل مهاجم به نحوی مطلوب محافظت شده باشد؛

ب) شرایط محیطی متوسط: به شرایطی اطلاق می شود که در آن قطعات بتنی در معرض رطوبت و گاهی تعریق قرار می گیرند، قطعاتی که به طور دایم با خاک های غیر مهاجم یا آب تماس دارند دارای شرایط محیطی متوسط تلقی می شوند؛

پ) شرایط محیطی شدید: به شرایطی اطلاق می شود که در آن قطعات بتنی در معرض رطوبت یا تعریق شدید یا تر و خشک شدن متناوب یا یخ زدن و آب شدن یخ و سرد و گرم شدن متناوب نه چندان شدید قرار می گیرند، قطعاتی که سطح آنها در معرض خوردگی ناشی از مصرف مواد یخ زدا قرار می گیرند، دارای شرایط محیطی شدید محسوب می شوند. ت) شرایط محیطی بسیار شدید: به شرایطی اطلاق می شود که در آن قطعات بتنی در معرض رطوبت همراه با یخ زدن و آب شدن شدید قرار می گیرند، از قبیل نمونه های ذکر شده در مورد شرایط محیطی شدید، در صورتی که عوامل مذکور حادث تر باشند؛

ث) شرایط محیطی فوق العاده شدید: به شرایطی اطلاق می شود که در آن قطعات بتنی در معرض فرسایش شدید یا عبور وسایل نقلیه قرار می گیرند، رویه بتنی محافظت نشده دارای شرایط محیطی فوق العاده شدید تلقی می شوند، روسازی واقع در شرایط محیطی جزایر و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان که در معرض پاشش آب دریا یا بادهای حاوی یون کلراید باشد، به طور عمده جزو این شرایط محیطی قرار می گیرند.

3-3-5-1-2- استفاده از مواد حباب ساز

بتنی که احتمال دارد در معرض یخ زدن و ذوب یخ یا تحت اثر مواد شیمیایی قرار گیرد باید با مواد افزودنی حباب ساز ساخته شود، مقدار درصد حباب هوا در بتن تازه باید مطابق جدول (3-28) باشد، در صورتی که مقاومت فشاری بتن، از 35 مگاپاسکال بیشتر باشد می توان مقادیر درج شده در جدول گفته شده را به میزان یک درصد کاهش داد.



جدول 3-28- مقدار کل حباب‌های هوا برای بتن مقاوم در برابر یخ‌زدن و ذوب یخ

مقدار درصد هوا* در شرایط محیطی		حداکثر اندازه اسمی سنگ‌دانه (میلی‌متر)
2 ⁺⁺	1 ⁺	
6	7/5	9/5
5/5	7	12/5
5	6	19
4/5	6	25
4/5	5/5	38
4	5	50
3/5	4/5	63

* رواداری مقدار هوا در محل مصرف $\pm 1/5$ است.

+ مقصود از شرایط محیطی 1 آن است که بتن، قبل از یخ‌زدن در تماس تقریباً مداوم با رطوبت قرار دارد و در حد قابل توجهی از آب اشباع است، یا تحت اثر مواد شیمیایی یخ‌زدا باشد. این حالت برای رویه‌های بتنی محتمل است.

++ مقصود از شرایط محیطی 2 آن است که بتن، قبل از یخ‌زدن در هوای سرد فقط گاهی در تماس با رطوبت قرار گیرد یا تحت اثر مواد شیمیایی یخ‌زدا نباشد.

3-3-1-5-3- محدودیت نسبت آب به سیمان، حداقل مقاومت و حداقل مقدار سیمان

بتنی که در معرض شرایط محیطی ویژه مندرج در جدول (3-29) قرار می‌گیرد، باید ضوابط مربوط به حداکثر نسبت آب به سیمان و حداقل مقاومت مشخصه جدول گفته شده را تأمین نماید.

جدول 3-29- الزامات بتن مسلح در شرایط محیطی مختلف

شرایط محیطی	حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی	حداقل مقاومت مشخصه بتن (مگاپاسکال)	حداقل مقدار سیمان در واحد حجم بتن (کیلوگرم در متر مکعب)
متوسط	0/5	30	335
شدید	0/45	30	335
بسیار شدید	0/4	35	355
فوق‌العاده شدید	0/4	40	355

3-3-1-5-4- مقدار مجاز سولفات‌ها در بتن

مقدار کل سولفات قابل حل در آب در مخلوط بتن که طبق استاندارد ملی شماره 19038-1 اندازه‌گیری می‌شود، بر حسب SO_3 نباید از 4 درصد وزن سیمان بیشتر باشد و مقدار کل سولفات موجود نباید از 5 درصد وزن سیمان در مخلوط تجاوز کند. مقدار سولفات موجود در بتن باید بر اساس مجموع مقادیر سولفات‌های موجود در مواد تشکیل‌دهنده محاسبه شود.



3-3-5-1-5- مقدار مجاز یون کلرید در بتن

به منظور حفاظت میلگردها در برابر خوردگی، حداکثر کلرید قابل حل در آب و یا در اسید در بتن سخت شده 28 روزه، ناشی از مواد تشکیل دهنده بتن یعنی آب، سنگدانه، مواد شیمیایی و مواد افزودنی نباید از مقادیر جدول (3-30) تجاوز کند.

جدول 3-30- حداکثر مجاز یون کلرید در بتن مسلح از نظر خوردگی فولاد

نوع دال بتنی		به وزن سیمان بر حسب درصد
قابل حل در آب	قابل حل در اسید	
0/06	0/08	بتن پیش تنیده
0/08	0/1	بتن آرمه‌ای که در زمان بهره‌برداری در معرض رطوبت و کلریدها قرار گیرد
0/15	0/20	بتن آرمه‌ای که در زمان بهره‌برداری در حالت خشک باشد یا از رطوبت محافظت شود

3-3-5-1-6- پوشش بتنی روی میلگردها

پوشش بتنی روی میلگردها برابر است با حداقل فاصله بین رویه میلگردها، اعم از طولی یا عرضی تا نزدیک‌ترین سطح آزاد بتن، حداقل پوشش بتن روی میلگردها 7/5 سانتی‌متر است. این مقدار در شرایط محیطی فوق‌العاده شدید نباید از 9 سانتی‌متر کمتر باشد.

3-3-6- ضوابط پذیرش بتن در کارگاه**3-3-6-1- کلیات**

برای بررسی مقاومت فشاری نمونه‌های بتنی باید از نمونه استوانه‌ای به ابعاد 150×300 میلی‌متر استفاده شود. در صورت استفاده از نمونه‌های مکعبی باید مقاومت آنها به مقاومت نظیر نمونه‌های استوانه‌ای تبدیل شود. برای تبدیل مقاومت نمونه‌های غیر استاندارد به استاندارد از ضرایب تبدیل r_1 ، r_2 و r_3 مطابق جدول‌های (3-31)، (3-32) و (3-33) استفاده می‌شود.

جدول 3-31- مقادیر r_1

استوانه به ابعاد $a \times 2a$	100×200	150×300	200×400	250×500	300×600
r_1	1/02	1/00	0/97	0/95	0/91

جدول 3-32- مقادیر r_2

مکعبی به ابعاد b	100	150	200	250	300
r_2	1/05	1/00	1/00	0/95	0/9

جدول 3-33- مقادیر r_3

55	50	45	40	35	30	$25 \geq$	مقاومت فشاری نمونه مکعبی (Mpa)
1/10	1/11	1/13	1/14	1/17	1/20	1/25	r_3
50	45	40	35	30	25	با توجه به ضریب	مقاومت فشاری نمونه استوانه‌ای (Mpa)

3-3-6-2- آزمون و نمونه‌برداری بتن‌های مصرفی در کارگاه

آزمون عبارت است از یک قطعه بتنی به شکل مشخص، عموماً استوانه‌ای یا مکعبی و به ابعاد مشخص که طبق استانداردهای مشخص، از بتن در محل ریختن در قالب یا گاهی در محل تولید بتن، نمونه‌گیری شده و طبق استانداردهای مشخص، متراکم و عمل‌آوری شده و در سنین خاص تحت آزمایش‌های مشخص قرار می‌گیرد.

مقصود از هر نمونه‌برداری از بتن، تهیه حداقل دو آزمون یکسان است که در زمان و شرایط یکسانی تولید و نگهداری شده‌اند؛ به عبارت دیگر نمونه‌برداری عبارت است از میانگین نتایج دو یا چند آزمون، مشروط بر آن‌که این آزمون‌ها هم-زمان تهیه و در شرایط یکسان نمونه‌گیری و متراکم و عمل‌آوری شده و تحت آزمایش قرار گرفته باشند. همچنین نتایج آزمون‌ها باید به اندازه کافی به یکدیگر نزدیک بوده و بیش از حد مشخصی از یکدیگر دور نباشند.

در آزمایش‌های تعیین مقاومت بتن، اگر اختلاف بین مقاومت دو آزمون کمتر از 10 درصد میانگین آن دو باشد، در این صورت متوسط آنها را محاسبه کرده و به‌عنوان یک نمونه‌گیری گزارش می‌شود. در غیر این صورت با استفاده از نتیجه آزمون سوم، ارزیابی مقاومت بتن انجام خواهد شد. اگر در مراحل بین نمونه‌گیری تا انجام آزمایش یک آزمون، وضعیتی مغایر با شرایط لازم بوجود آید، نتیجه آن آزمون قابل استناد نبوده و نباید در میانگین‌گیری وارد شود؛ بنابراین اکیداً توصیه می‌شود که در هر بار نمونه‌برداری، حداقل 3 آزمون به جای 2 آزمون تهیه شود.

3-3-6-3- تواتر نمونه‌برداری از بتن

در ارتباط با نمونه‌برداری باید نکات زیر رعایت شود:

- 1- نمونه‌برداری از بتن باید به‌طور کاملاً تصادفی انجام شود؛
- 2- نمونه‌های آزمایش را باید درست پیش از ریختن و ترجیحاً در محل قالب برداشت؛
- 3- از هر 150 متر مکعب بتن یا هر 500 متر مربع سطح بتن (هر کدام منجر به بیشترین تعداد نمونه‌برداری شود)

نمونه‌برداری انجام می‌شود؛

- 4- صرف نظر از حجم بتن‌ریزی، حداقل یک نمونه‌برداری در هر روز الزامی است.

3-3-6-4- ارزیابی مقاومت بتن ساخته‌شده

مشخصات بتن در صورتی قابل قبول تلقی می‌شود که حداقل یکی از شرایط (الف) و (ب) زیر برقرار باشد:

الف- در آزمایش سه نمونه‌برداری متوالی، مقاومت هیچ‌کدام کمتر از مقاومت فشاری مشخصه نباشد (رابطه 3-5).

$$X_{1,2,3} \geq f_c \quad (5-3)$$

که در آن $X_{1,2,3}$ مقاومت فشاری هر یک از نمونه‌های استوانه‌ای و f_c مقاومت فشاری مشخصه بتن است.
 ب- متوسط مقاومت‌های سه نمونه‌برداری متوالی، حداقل $1/5$ مگاپاسگال بیشتر از مقاومت مشخصه باشد و کوچک‌ترین مقاومت نمونه‌ها از مقاومت فشاری مشخصه، بیش از 4 پاسگال کمتر نباشد (رابطه‌های 3-6 و 3-7).

$$X_m \geq f_c + 1.5 \text{ MPa} \quad (6-3)$$

$$X_{\min} \geq f_c - 4 \text{ MPa} \quad (7-3)$$

در این رابطه‌ها، X_m متوسط مقاومت‌های فشاری سه نمونه‌برداری متوالی، $X_{\min}$ کوچک‌ترین مقاومت نمونه‌ها در بین سه نمونه‌برداری متوالی و f_c مقاومت فشاری مشخصه بتن است.

در صورتی که هیچ‌یک از موارد الف یا ب تحقق پیدا نکند، بتن در صورتی غیرقابل قبول است که متوسط مقاومت‌های نمونه‌ها از مقاومت فشاری مشخصه کمتر باشد یا کوچک‌ترین مقاومت فشاری نمونه‌ها از مقاومت فشاری مشخصه بیش از 4 مگاپاسگال کمتر باشد (رابطه 3-8).

$$X_{\min} < f_c - 4 \text{ MPa} \quad \text{یا} \quad X_m < f_c \quad (8-3)$$

3-3-6-5- آزمون‌های آگاهی

در صورتی که آگاهی از کیفیت بتن در موعدهای خاصی مانند زمان بازکردن قالب‌ها و غیره ضرورت داشته باشد، علاوه بر آزمون‌های متعارف ارزیابی مقاومت، آزمون‌هایی از بتن گرفته و در موعدهای مورد نظر تحت آزمایش قرار می‌دهند. این آزمون‌ها را آزمون‌های آگاهی می‌نامند. از جمله موارد استفاده از آزمون‌های آگاهی، تخمین و پیش‌بینی مقاومت 28 روزه بتن از روی مقاومت آزمون‌های آگاهی با سنین کمتر است. برای این منظور می‌توان از جدول (3-34) استفاده کرد. از جمله مزایای این امر آن است که در صورت بروز اشکال در مقاومت بتن، مدیران و مهندسان کارگاه و دستگاه نظارت می‌توانند در زمان‌های زودتر از این امر آگاهی یافته و از ادامه مشکل پیشگیری کرده و در جهت اصلاح، اقدامات لازم را به‌عمل آورند. نمونه‌های آگاهی باید در شرایطی مشابه شرایط روسازی در محل، نگهداری و عمل‌آوری شوند.

جدول 3-34- تأثیر نوع سیمان و سن بتن روی مقاومت فشاری نسبی بتن

مقاومت فشاری (به‌صورت نسبی)				نوع سیمان
90 روزه	28 روزه	7 روزه	1 روزه	
1/20	1/00	0/66	0/30	سیمان نوع 1
1/20	0/90	0/56	0/23	سیمان نوع 2
1/20	1/10	0/79	0/57	سیمان نوع 3
1/20	0/75	0/43	0/17	سیمان نوع 4
1/20	0/85	0/50	0/20	سیمان نوع 5

3-3-7- میلگرد

مشخصات میلگردهای مورد استفاده در روسازی بتنی مسلح در استانداردهای (ASTM AASHTO M31/M31M) و (A615/A615M) و (ASTM A996/A996M) AASHTO M322/M322M و همچنین ویژگی‌ها و روش‌های آزمون میلگردهای فولادی گرم نوردیده برای تسلیح بتن در استاندارد ملی به شماره 3132 ارائه شده است. جدول (3-35) تنش تسلیم و مقاومت کششی میلگردهای مختلف را که قابل استفاده در روسازی‌های بتنی هستند نشان می‌دهد.

جدول 35-3- تنش تسلیم و مقاومت کششی میلگردهای مختلف مورد استفاده در روسازی‌های بتنی

رده	مقاومت کششی نهایی (MPa)	تنش تسلیم (MPa)	رده از نظر سختی	کاربرد
S340	500	340	نیمه سخت	
S400	600	400	نیمه سخت	میلگرد انتقال بار (داول بار)- از نوع صاف میلگرد دوخت (تای بار)- از نوع آج‌دار میلگرد طولی یا عرضی روسازی‌های مسلح پیوسته- از نوع آج‌دار
S500	650	500	سخت	میلگرد انتقال بار (داول بار)- از نوع صاف

میلگردهای فولادی را باید در محل‌های تمیز و عاری از رطوبت و گل و خاک و سایر آلودگی‌ها نگهداری کرد تا از زنگ‌زدگی و کثیف شدن سطح آنها جلوگیری شود. میلگردها باید به روشی حمل و نقل شوند که دچار خمیدگی بیش از حد نشوند. میلگردها نباید بطور مستقیم روی زمین انبار شوند. میلگردها باید بسته به قطر و رده آنها، به‌صورت مجزا انبار شوند. میلگردها باید به نحوی تخلیه شوند که هم به کارگران صدمه نزنند و هم خود صدمه نبینند.

3-3-7-1- تواتر نمونه‌برداری میلگردهای مصرفی

تعداد و تواتر نمونه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که نتایج آزمایش‌های انجام شده روی آنها معرف کیفیت کل میلگردهای مصرفی و حداقل به میزان مقادیر مندرج در بندهای (الف) تا (پ) باشند:

(الف) از هر 50 تن وزن میلگرد و کسر آن یک سری نمونه؛

(ب) از هر قطر یک سری نمونه؛

(پ) از هر نوع فولاد یک سری نمونه.

3-3-7-2- مشخصات هندسی میلگردها

رواداری‌ها و قطرهای میلگردها و آج‌های میلگردهای آج‌دار باید مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 3132 باشد.



3-7-3-3- مشخصات مکانیکی میلگردها

میلگردها هنگامی از نظر مکانیکی قابل قبول شناخته می‌شوند که یکی از شرایط بندهای (الف) یا (ب) و به‌طور هم‌زمان تمام شرایط بندهای (پ)، (ت) و (ث) را برآورده نمایند.

الف) در تمامی 5 آزمون میلگرد انتخابی، باید رابطه (9-3) برقرار باشد.

$$(f_{y,obs}) \geq f_{yk} \quad i=1,...,5 \quad (9-3)$$

که در آن $f_{y,obs}$ تنش تسلیم حاصل از آزمایش کششی روی میلگردهای مصرفی (مگاپاسکال) و f_{yk} مقاومت مشخصه میلگردها (مگاپاسکال) است. مقاومت مشخصه میلگردها کمترین تنش است که تنش تسلیم حداکثر 5 درصد از نمونه‌های میلگرد کمتر از آن باشد.

ب) در صورتی که تمام یا بخشی از شرایط بند (الف) برآورده نشود، 5 آزمون دیگر انتخاب می‌شود. نتایج 10 آزمون در بندهای (الف) و (ب) باید در رابطه (10-3) صدق کنند:

$$f_{y,obs,m} \geq f_{yk} + 0.6s \quad (10-3)$$

$$f_{y,obs,m} = \frac{\sum_{i=1}^{10} (f_{y,obs})_i}{10} \quad (11-3)$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10} [f_{y,obs,m} - (f_{y,obs})_i]^2}{9}} \quad (12-3)$$

که در آن $f_{y,obs,m}$ متوسط مقادیر $f_{y,obs}$ و s انحراف معیار برای آزمون‌های میلگرد است.

پ) در هر یک از آزمون‌های بندهای (الف) و (ب) باید روابط (13-3)، (14-3)، (15-3) و (16-3) برقرار باشد:

$$f_{su} \geq 1.18(f_{y,obs})_i \quad (13-3)$$

$$(f_{su,obs})_i \geq 1.25f_{yk} \quad (14-3)$$

$$|(f_{y,obs})_i - f_{yk}| \leq 125\text{MPa} \quad (15-3)$$

$$(f_{su,obs})_i \geq 1.25(f_{y,obs})_i \quad (16-3)$$

که در آن f_{su} تنش است که تنش نهایی حداکثر 5 درصد از نمونه‌های میلگرد کمتر از آن است (مگاپاسکال) و $f_{su,obs}$ مقاومت کششی میلگردها (مقاومت حد نهایی که در آزمایش کششی روی میلگردهای مصرفی به‌دست می‌آید) بر حسب مگاپاسکال است.

ت) به عنوان ضابطه شکل‌پذیری، ازدیاد طول نسبی دو طول معیار، یکی به طول 10 برابر و دیگری به طول 5 برابر قطر میلگرد (ϵ_5 و ϵ_{10}) باید حداقل برابر با مقادیر مندرج در جدول (36-3) باشد.



جدول 3-36- حداقل مجاز ازدیاد طول نسبی میلگردها در آزمایش کشش

S500	S400	S340	رده فولاد
			ازدیاد طول نسبی
0/08	0/12	0/15	حداقل مقدار مجاز ϵ_{10}
0/10	0/16	0/18	حداقل مقدار مجاز ϵ_5

(ث) به عنوان ضابطه شکل‌پذیری، میلگردها باید با مشخصات و اندازه‌های مندرج در جدول (3-37) تحت آزمون خمش قرار گیرند. آزمون خمش باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره 8103-1 انجام شود. آزمون خمش به دو صورت خمش سرد و خمش مجدد انجام می‌شود. میلگرد زمانی از نظر هر یک از آزمون‌های خمش قابل قبول تلقی می‌گردد که پس از خمش، هیچ گونه ترک، شکستگی یا سایر عیوب (مطابق استاندارد ملی) در آن ایجاد نگردد و مشاهده نشود.

جدول 3-37- زاویه خمش و نسبت قطر خمش به قطر اسمی میلگردها در آزمایش خمش میلگردها

نسبت قطر فک خمش به قطر اسمی میلگرد	زاویه خمش (درجه)		رده
	خمش سرد	خمش مجدد	
3	90	180	S340
5	90	180	S400
5	90	90	S500

3-3-8- عملیات اجرایی رویه بتنی ساده درزدار و مسلح پیوسته

3-3-8-1- میلگردگذاری

3-3-8-1-1- میلگردهای انتقال بار (داول‌بارها) در روسازی بتنی ساده درزدار

در روسازی بتنی ساده درزدار، به‌منظور قراردادن میلگردهای انتقال بار (داول‌بارها) در محل از پیش مشخص شده، از روش‌های بافتن سبد یا جای‌گذاری⁵¹ (فرو بردن) استفاده می‌شود.

سبد میلگردهای انتقال بار، قبل از اجرای روسازی بتنی، با میخ کوبی به لایه زیراساس یا بستر، مهار می‌شوند (شکل‌های 2-3 و 3-3). نحوه مهار سبدها باید به‌گونه‌ای باشد که در طی عملیات اجرای روسازی، حرکتی در سبدها مشاهده نشود. قبل از بتن‌ریزی باید از تراز بودن میلگردهای انتقال بار و مهار شدن سبدها اطمینان حاصل شود. توصیه می‌شود سبدها توسط میخ‌های فولادی که دارای قطر حداقل 7/5 میلی‌متر هستند، در لایه زیراساس مهار شوند. میخ‌هایی که برای این منظور استفاده می‌شوند باید در زیراساس تثبیت شده به اندازه حداقل 100 میلی‌متر، در زیراساس

51- Inserting

نفوذپذیر تثبیت شده حداقل ۱۵۰ میلی‌متر و در زیراساس نفوذپذیر تثبیت نشده، زیراساس سنگ‌دانه‌ای و بستر طبیعی زمین حداقل به اندازه ۲۵۰ میلی‌متر فرو روند. همچنین حداقل ۸ عدد میخ برای مهار هر سبد توصیه می‌شود.



شکل ۳-۲- سبد میلگردهای انتقال بار



شکل ۳-۳- مجموعه سبدهای میلگردهای انتقال بار

روش دیگر برای استقرار میلگردهای انتقال بار، استفاده از روش جای‌گذاری است (شکل ۳-۴). با استفاده از روش جای‌گذاری نیاز به سبدهای میلگرد انتقال بار برطرف می‌شود. در این روش بلافاصله بعد از بتن‌ریزی، میلگردهای انتقال بار به درون بتن تازه فروبرده می‌شوند.





شکل 3-4- جای‌گذاری میلگردهای اتصال

میلگردهای انتقال بار باید در عمقی برابر نصف ضخامت دال بتنی و موازی سطح روسازی نصب شوند. در محل‌هایی مانند توقفگاه‌ها (به‌خصوص توقفگاه‌های وسایل نقلیه سنگین)، باراندازها، محوطه‌های انبار و سایر محل‌هایی که جهت حرکت وسایل نقلیه متغیر و امکان حرکت در تمام جهات وجود دارد، از میلگردهای انتقال بار علاوه بر درزهای عرضی، در محل درزهای طولی نیز استفاده می‌شود.

میزان دوران افقی یا قائم⁵² میلگرد انتقال بار (فاصله افقی یا قائم بین ابتدا و انتهای میلگرد انتقال بار)، حداکثر برابر 15 میلی‌متر است. بتن اطراف میلگردهای اتصال باید ویبره شود و دقت گردد که این امر باعث ناهم‌ترازی این میلگردها نشود. به‌منظور ایجاد نقاط راهنما در هنگام برش یا شکل‌دهی درز عرضی، مرکز مجموعه میلگردهای انتقال بار باید در دو طرف روسازی علامت زده شود.

به‌منظور جلوگیری از چسبیدن بتن به میلگردهای انتقال بار، باید سرتاسر این میلگردها با ماده روغنی مناسب آغشته شود. باید دقت کرد که چنانچه میلگرد انتقال بار قبل از جوشکاری، روغنکاری شود، لایه پوششی ممکن است از بین برود. در مواقعی که میلگردهای انتقال بار در معرض خوردگی هستند، باید این میلگردها با اپوکسی یا ماده مناسب دیگری پوشش داده شوند. در صورتی که پوشش محافظ ایجاد شده روی میلگرد انتقال بار دارای قابلیت چسبندگی با بتن باشد، باید روی این پوشش از ماده دیگری⁵³ که از چسبیدن بتن به آن جلوگیری می‌کند، استفاده گردد.

3-3-1-2- میلگردهای دوخت (تای بار)

میلگردهای دوخت (تای بارها) در محل درزهای طولی استفاده می‌شوند. این میلگردها را می‌توان در جلوی ماشین پخش بتن (فینیشر) روی خرک‌هایی⁵⁴ قرار داد و یا به داخل بتن تازه فرو کرد. در صورت استفاده از روش قرار دادن میلگردهای دوخت روی خرک، مهار سبد میلگردهای دوخت باید به گونه‌ای باشد که در طی عملیات اجرای روسازی،

52- Rotational misalignment/ Horizontal skew or vertical rotation

53- Bond breaker

54- Chairs

حرکتی در سبدها مشاهده نشود. قبل از بتن‌ریزی باید از تراز بودن میلگردهای دوخت و مهار شدن سبدها اطمینان حاصل شود. رواداری نصب میلگردهای دوخت در محل درزهای طولی برابر ± 25 میلی‌متر به صورت قائم و ± 50 میلی‌متر به صورت افقی است.

در روسازی‌های بتنی ساده درزدار در فاصله 40 سانتی‌متری از درز عرضی نباید از میلگرد دوخت استفاده شود.

3-1-8-3-3- میلگردهای طولی و عرضی روسازی بتنی مسلح پیوسته

برای نصب میلگردهای روسازی بتنی مسلح پیوسته می‌توان آنها را روی خرک‌هایی سوار یا از تغذیه کننده لوله‌ای (شکل 3-5) استفاده کرد. خرک‌ها موقعیت مناسب میلگردها را تضمین کرده و خود مانند یک مسلح کننده عرضی عمل می‌کنند. با توجه به اینکه میلگردهای عرضی، تکیه‌گاهی برای میلگردهای طولی محسوب می‌گردند، بنابراین، باید ابتدا میلگردهای عرضی نصب شوند و در ادامه میلگردهای طولی روی میلگردهای عرضی قرار گرفته و به آنها محکم شوند. میلگردهای عرضی نباید به میلگردهای طولی جوش داده شوند. تکیه‌گاه مجموعه میلگردها باید دارای استحکام مناسب باشد تا در هنگام راه رفتن کارگران روی آنها (به منظور بازرسی) و همچنین هنگام بتن‌ریزی، از محل خود جابجا نشوند. فاصله تکیه‌گاه مجموعه میلگردها به اندازه و فواصل میلگردها بستگی دارد؛ ولی به عنوان راهنمایی کلی می‌توان گفت، فاصله عرضی و طولی تکیه‌گاه‌ها به ترتیب نباید بیشتر از 1 متر و $1/2$ متر باشد.

رواداری نصب میلگردهای طولی در موقعیت از قبل مشخص شده، ± 13 میلی‌متر به صورت عمودی و ± 25 میلی‌متر به صورت افقی است.

باید اطمینان حاصل شود که ویبراتورهای دستگاه اجرای روسازی (فینیشر) با میلگردها برخوردی نداشته باشند. همچنین نکات مندرج در بند (2-3-2-4) نیز باید در نظر گرفته شوند.



شکل 3-5- نصب میلگردهای روسازی بتنی مسلح پیوسته با استفاده از تغذیه کننده لوله‌ای

3-3-8-2- اختلاط بتن

بتن باید به گونه‌ای مخلوط شود که تمامی مواد تشکیل‌دهنده آن به‌صورت همگن در مخلوط‌کن پخش شوند. قبل از پر کردن مجدد، مخلوط‌کن را باید به‌طور کامل تخلیه کرد. برای توزیع یکنواخت مواد شیمیایی در حجم بتن باید ضمن استفاده از تجهیزات مناسب دقت‌های لازم به‌کار گرفته شده و دستورالعمل کارخانه سازنده رعایت شود. رطوبت سنگ‌دانه به ویژه ماسه قبل از ورود به دستگاه بتن‌ساز با توجه به کارایی و نسبت آب به سیمان باید کنترل شده و نتایج آن در محاسبه میزان آب اختلاط منظور شود.

محل استقرار، طرح و تجهیزات مرکز توزین و اختلاط مصالح خشک و نیز تدارکات لازم به‌منظور جابجایی کلیه مصالح، باید از لحاظ تأمین مداوم و بدون وقفه مصالح به پای کار کاملاً مطمئن و مورد تأیید دستگاه نظارت باشند. انباشتن سنگ‌دانه‌های دانه‌بندی شده بر روی یکدیگر، باید در لایه‌هایی با ضخامت کمتر از 1 متر انجام پذیرد. قبل از شروع لایه بعد، لایه قبل باید کامل شده باشد و از تشکیل لایه مخروطی شکل روی لایه پایین‌تر خودداری شود. سنگ‌دانه حاصل از منابع مختلف و یا دارای دانه‌بندی‌های متفاوت، نباید بر روی یکدیگر انباشته شوند.

جابجایی سنگ‌دانه دانه‌بندی شده، از محل انباشته‌ها یا منابع دیگر تا مرکز توزین و اختلاط مصالح خشک، باید به نحوی انجام گیرد که موجب تفکیک⁵⁶ دانه‌بندی تعیین شده آن نگردد. استفاده از سنگ‌دانه تفکیک شده به لحاظ دانه‌های آغشته به خاک یا مواد ناسازگار دیگر، اکیداً ممنوع است. کلیه سنگ‌دانه‌های شسته شده، باید حداقل به مدت 12 ساعت قبل از اختلاط، به لحاظ از دست دادن آب اضافی، در هوای باز یا سیلوها قرار گیرند. بدیهی است در صورت بالا بودن یا عدم یکنواختی رطوبت موجود در مصالح مورد بحث و در مواردی که دستگاه نظارت ضروری بداند، به مدت گفته شده افزوده خواهد شد.

سنگ‌دانه ریز و هر دسته از سنگ‌دانه درشت، باید جداگانه وزن شده و به مقدار معین در طرح نسبت‌های اختلاط، وارد قیف‌ها شوند. سیمان مورد استفاده را می‌توان به لحاظ وزن یا تعداد پاکت، اندازه‌گیری کرد. توزین سیمان، باید به‌وسیله قپان و قیف‌های جداگانه و مخصوص انجام گیرد.

هنگامی که عمل اختلاط در محل کارگاه صورت می‌گیرد، جابجایی سنگ‌دانه مورد نیاز، از مرکز توزین و اختلاط مصالح خشک تا واحد مخلوط‌کن، باید با استفاده از جعبه‌های مخصوص⁵⁷، کامیون یا وسایل دیگری که مورد تأیید دستگاه نظارت بوده و دارای ظرفیت و ساختمانی مناسب بدین منظور هستند، انجام شود. مصالح خشک مورد استفاده در هر توده باید به نحوی توزین و مخلوط شوند تا نتایج حاصل، در مقایسه با نسبت‌های تعیین شده، از دقت عملی در حد 1 درصد برای سیمان و 2 درصد برای سنگ‌دانه برخوردار باشند. آب مصرفی در مخلوط بتن را می‌توان به لحاظ وزن یا حجم آن اندازه‌گیری کرد. دقت اندازه‌گیری آب، باید در حد 1 درصد از مقادیر مقرر شده باشد.

56- Segregation

57 - Batch boxes



- به‌طور کلی بتن را می‌توان در محل کارگاه، ایستگاه مرکزی⁵⁸ یا کامیون‌های مجهز به مخلوط‌کن⁵⁹ (تراک میکسر)، تهیه کرد. در زمینه اختلاط بتن با تجهیزات گفته شده باید به نکات زیر توجه شود:
- نحوه تهیه بتن آماده⁶⁰ باید بر اساس مشخصات مندرج در استانداردهای ASTM C94, AASHTO M157 یا استاندارد ملی شماره 6044 انجام شود؛
- میزان رواداری سیمان، سنگ‌دانه، آب و مواد افزودنی مطابق جدول (38-3) است؛

جدول 38-3- رواداری اجزای بتن در فرآیند اختلاط

نوع ماده	مقدار رواداری (درصد)
سیمان	1
سنگ‌دانه	2
آب	1
مواد افزودنی	3

- حداقل ظرفیت کارخانه مرکزی تولید بتن باید 120 متر مکعب در ساعت باشد. این ظرفیت برای عرض بتن‌ریزی 6 متر است، بنابراین برای پخش بتن در عرض‌های بیشتر لازم است این ظرفیت افزایش یابد؛
- مخلوط‌کن باید با سرعت توصیه شده از طرف کارخانه سازنده چرخانده شود؛
- ترتیب ورود مواد تشکیل‌دهنده بتن به مخلوط‌کن باید متناسب با نوع مخلوط‌کن و نوع بتن باشد. معمولاً ترتیب ریختن عبارت است از: شن، سیمان، ماسه و آب که بهتر است ابتدا قسمتی از آب مخلوط به مخلوط‌کن ریخته شود و سپس در حین اختلاط مصالح، بقیه آب به تدریج به مخلوط افزوده شود. جریان آب، باید کاملاً یکنواخت بوده تمامی آن قبل از اتمام 15 ثانیه اول مدت اختلاط، به مخلوط اضافه گردد؛
- حداقل مدت زمان اختلاط بتن در سیستم تأسیسات مرکزی 90 ثانیه (1/5 دقیقه) است. مدت زمان گفته شده پس از آنکه کلیه مصالح به غیر از آب در مخلوط‌کن قرار داده شد، شروع می‌شود و با بازکردن دریچه تخلیه مخلوط‌کن خاتمه می‌یابد. مدت زمان گفته شده به شرطی قابل کاهش است که آزمون‌های یکنواختی (همگنی) مخلوط‌کن‌های ثابت مرکزی (مطابق استانداردهای ASTM C94, AASHTO M157 یا استاندارد ملی ایران شماره 6044) نشان دهند که در مدت زمان کمتری نیز می‌توان به مخلوط همگن دست یافت.
- اختلاط با کامیون‌های مخلوط‌کن باید بر اساس ضوابط مندرج در استانداردهای ASTM C94, AASHTO M157 یا استاندارد ملی شماره 6044 صورت گیرد؛



58 - Central Plant
59 - Truck mixer
60 - Ready mix

- پس از اضافه کردن آب، در صورتی که بتن با کامیون فاقد مخلوط‌کن حمل می‌شود، معمولاً ظرف مدت 45 دقیقه و چنانچه بتن با کامیون مخلوط‌کن حمل می‌شود، معمولاً ظرف مدت 90 دقیقه باید تخلیه شود. به‌طور کلی می‌توان گفت مدت زمان حمل بتن (پس از اضافه کردن آب)، تابع عواملی از جمله شرایط دمایی و وجود مواد دیرگیر یا زودگیر در بتن است.

- سابقه کار روزانه باید برای تمامی مخلوط‌های تهیه شده به طور تفصیلی و مشتمل بر مشخصات بتن از جمله موارد زیر، نگهداری شود:

نسبت‌های به‌کار رفته برای اختلاط مصالح، نتایج آزمایش‌های بتن تازه، دمای بتن و دمای محیط در هنگام بتن‌ریزی، محل نهایی و حجم تقریبی بتن‌های ریخته‌شده در روسازی، زمان و تاریخ اختلاط و بتن‌ریزی.

- در صورت فرسوده شدن و خراب شدن تیغه‌های مخلوط‌کن، باید تیغه‌ها تعمیر یا جایگزین شوند. تعویض تیغه‌های مخلوط‌کن در صورتی که مقدار فرسایش آنها نسبت به وضعیت اولیه بیش از 20 میلی‌متر باشد، ضروری است؛

- پس از اتمام عملیات مخلوط کردن، دیگ مخلوط‌کن باید کاملاً شسته و تمیز شود؛

- بازآمیختن بتن با آب پس از اتمام اختلاط، ضمن نقل و انتقال یا در محل بتن‌ریزی مجاز نمی‌باشد، مگر در موارد استثنایی و با کسب مجوز از دستگاه نظارت و رعایت حداکثر نسبت آب به سیمان مجاز طرح؛

- در هنگام عملیات اختلاط، بتن‌ریزی و پرداخت لازم است نور طبیعی یا مصنوعی به مقدار کافی وجود داشته باشد؛

- عملیات اختلاط در مواقعی که دمای هوا در سایه و به دور از هر گونه منبع حرارتی مصنوعی، به 5 درجه سانتی‌گراد یا کمتر برسد، باید متوقف شده و تا هنگامی که این دما به 5 درجه سانتی‌گراد یا بیشتر نرسیده باشد، نباید از سر گرفته شود؛

- هنگامی که بتن‌ریزی در هوای سرد، به تأیید دستگاه نظارت رسیده باشد، سنگ‌دانه مورد استفاده در مخلوط بتن را می‌توان قبل از قرار دادن در مخلوط‌کن، به‌وسیله بخار یا هوای گرم و خشک حرارت داد. حرارت دادن باید به نحوی باشد که سنگ‌دانه‌ها آسیب نبینند. دستگاه نظارت می‌تواند دستور گرم کردن آب را حداکثر تا 60 درجه سانتی‌گراد و یا سنگ‌دانه را حداکثر تا 50 درجه سانتی‌گراد صادر نماید.

3-8-3-3- حمل بتن

حمل بتن، مرحله مهمی در روند اجرای کارهای بتنی محسوب می‌شود. حمل بتن از مخلوط‌کن تا محل نهایی بتن‌ریزی، باید به نحوی انجام شود که از جدا شدن اجزای بتن جلوگیری گردد. عدم آلودگی به مواد مضر در طول حمل و عدم تبادل شدید حرارتی در این مدت، از اصول مهم مرحله حمل بتن است. با وجود تنوع وسایل حمل بتن در پروژه‌های عمرانی، به دلیل حجم بتن مورد نیاز و فضای کاری در روسازی بتنی نمی‌توان از تمام این تجهیزات استفاده کرد.



3-3-8-3-1- ناوه شیب‌دار (شوت)⁶¹

توجه به موارد زیر در هنگام استفاده از ناوه ضروری است:

- ناوه طولانی باعث جداشدگی اجزا و خشک شدن مخلوط بتن می‌شود، بنابراین، باید از ناوه کوتاه استفاده کرد. در صورت استفاده از یک ناوه، چنانچه بتن دچار جداشدگی شد باید در نوع وسیله و یا طول آن تجدید نظر کرد؛
- شکل مقطع ناوه ترجیحاً دایره‌ای و یا نیم دایره باشد و از به کار بردن مقاطع مستطیل با گوشه های تیز (به علت باقی ماندن بتن و افزایش اصطکاک - اثر جدار) خودداری شود؛
- قطر ناوه باید حداقل 8 برابر حداکثر اندازه سنگ‌دانه باشد؛
- شیب ناوه باید حداکثر، 2 به 3 و یا حداقل 3 به 2 باشد؛
- مخلوط بتن باید دارای کارایی کافی و چسبنده باشد تا به راحتی درون ناوه حرکت کند. به‌عنوان راهنمایی باید از بتن‌هایی با اسلامپ 50 تا 70 میلی‌متر استفاده کرد؛ به هر حال سایر عوامل، مانند عیار سیمان، دانه‌بندی، شکل و بافت سنگ‌دانه‌ها و نسبت آب به سیمان در این امر مؤثرند؛
- در انتهای ناوه باید قیف قائم برای تخلیه بتن به قالب پیش‌بینی شود.

3-3-8-3-2- کامیون فاقد همزن⁶²

حمل بتن ممکن است با کامیون فاقد همزن (کمپرسی) انجام شود. در این حالت بتن باید حداکثر ظرف مدت 45 دقیقه تخلیه و استفاده شود. بتنی که به این روش حمل می‌شود تا حد امکان باید دارای کارایی کم باشد. مشکل عمده این روش، پدیده جداشدن سنگ‌دانه‌ها است. این روش بیشتر برای مسیرهای صاف و هموار و کوتاه یا متوسط توصیه می‌شود.

3-3-8-3-3- کامیون مخلوط‌کن (تراک میکسر)

در هنگام استفاده از کامیون مخلوط‌کن، موارد زیر باید رعایت شود:

- از زمانی که آب به مخلوط خشک بتن افزوده می‌شود، تعداد دوران 70 تا 100 دور با سرعت تند برای اختلاط اولیه کافی است. اگر بتن آماده در داخل دیگ حمل شود و مد نظر باشد که در هنگام تخلیه همگنی مجدداً به‌دست آید، کافی است 30 تا 40 دور با سرعت کند مصالح بتن مخلوط شود؛
- پس از اضافه کردن آب، در صورتی که بتن با کامیون مخلوط‌کن حمل می‌شود، حداکثر ظرف مدت 90 دقیقه یا قبل از آن که مخزن کامیون 300 دور بزند (هر کدام زودتر باشد) باید تخلیه شود. در هوای گرم و یا شرایطی که می‌تواند منجر به گیرش سریع بتن شود، کارفرما می‌تواند مدت زمان کمتری از 90 دقیقه را تعیین کند.
- استفاده از کامیون مخلوط‌کن برای بتن‌های زیر توصیه نمی‌شود:

61- Chute

62 - Nonagitator truck

- بتن با اسلامپ کمتر از 40 میلی‌متر؛
- بتن با حداکثر اندازه سنگ‌دانه بزرگتر از 50 میلی‌متر؛
- بتن با نسبت آب به سیمان کمتر از 0/4 (بدون استفاده از مواد افزودنی روان کننده و یا فوق روان کننده).

3-3-4- بتن‌ریزی و تراکم

- هنگام بتن‌ریزی و تراکم باید موارد زیر در نظر گرفته شود:
- دمای مخلوط بتن به هنگام بتن‌ریزی باید بین 10 تا 30 سانتی‌گراد باشد؛
 - عملیات بتن‌ریزی در مواقعی که دمای هوا در سایه و به دور از هر گونه منبع حرارتی مصنوعی، به 5 درجه سانتی‌گراد یا کمتر برسد، باید متوقف شده و تا هنگامی که این دما به 5 درجه سانتی‌گراد یا بیشتر نرسیده باشد، نباید از سر گرفته شود؛
 - سطح بستر یا لایه زیراساس که بتن روی آن پخش می‌شود باید به‌طور یکنواخت مرطوب شود مگر آنکه از یک پوشش ضد آب در زیر رویه بتنی استفاده شود؛
 - قبل از ریختن بتن باید از راستا و شیب قالب اطمینان حاصل شود؛
 - فاصله بین محل تولید بتن تا محل پخش باید تا حد امکان نزدیک یکدیگر باشند؛
 - بتن باید به‌طور پیوسته بین درزهای عرضی پخش شود؛
 - در هنگام پخش بتن باید کارگران از چکمه‌های تمیز استفاده کنند؛
 - بتن‌ریزی در جلوی تجهیزات اجرای روسازی باید به‌صورت کنترل شده انجام شود تا میزان بتن انباشته شده بیش از اندازه کم یا زیاد نباشد. وجود بتن انباشته شده بیش از اندازه، باعث تغییر فشار در زیر دستگاه اجرای روسازی و بروز تکان ناگهانی در سطح روسازی و ناهمواری در سطح آن می‌شود. همچنین اگر میزان بتن ریخته شده در جلوی دستگاه کافی نباشد سطح روسازی دچار کمبود مصالح شده و با پیشروی دستگاه، اختلاف ارتفاع در سطح آن به وجود می‌آید. بهترین روش برای کنترل میزان بتن ریخته شده استفاده از ابزار مخصوص ریختن و پخش بتن است ولی می‌توان با کمی دقت بیشتر بتن را از محل تخلیه کامیون‌های حمل کننده بتن نیز فراهم کرد؛
 - بتن‌ریزی در روسازی بتنی باید در یک جهت و به‌طور متوالی انجام شود. محموله‌های بتن نباید در نقاط مختلف سطح و به‌صورت پراکنده ریخته و سپس پخش و تسطیح شوند. همچنین بتن نباید در یک محل و در حجم زیاد تخلیه و سپس به‌طور افقی در طول قالب حرکت داده شود؛
 - با توجه به حجم بتن و روش‌های حمل و تخلیه، عملیات باید به‌صورتی انجام شود که تا حد امکان از به‌وجود آمدن اتصال سرد در دال‌ها پرهیز شود. در عملیات بتن‌ریزی روسازی بتنی، باید محل ختم بتن‌ریزی از قبل تعیین و در نقشه‌های اجرایی مشخص شود و عملیات تا محل درزهای اجرایی ادامه یابد. چنانچه در اثر بروز اشکالات، بتن‌ریزی قطع شود، باید محل قطع بتن‌ریزی برای ادامه عملیات بتن‌ریزی آماده شود؛

بتن ریزی خطوط مجاور در صورتی انجام می‌شود که مقاومت خمشی بتن ریخته شده در خط موجود حداقل 0/35 مگاپاسکال باشد. آزمایش مقاومت خمشی بتن طبق استاندارد ASTM C78، AASHTO T97 یا استاندارد ملی ایران به شماره 490 انجام می‌شود؛

- قالب‌های ثابت مورد استفاده برای اجرای روسازی بتنی باید از جنس فولاد و دارای طول 3 متر و ضخامت حداقل 5 میلی‌متر باشند. ارتفاع آنها نیز برابر ضخامت رویه بتنی است. باید اطمینان حاصل شود که پهنای کف قالب با ارتفاع قالب برابر باشد. برای اجرای قوس‌های تا شعاع 30 متر از قالب‌های خمیده یا انعطاف‌پذیر استفاده می‌شود. همچنین مهارهای بال قالب باید به اندازه دو سوم ارتفاع قالب در زیراساس فرو روند. وجوه فوقانی قالب در راستای قائم نباید در طول 3 متر بیش از 3 میلی‌متر از حالت تراز انحراف داشته باشد. همچنین وجوه قالب در راستای افق نباید در طول 3 متر بیش از 6 میلی‌متر از حالت تراز اختلاف داشته باشد؛

- قالب‌ها باید ضربه و ویبره ناشی از ماشین‌آلات تراکم را تحمل کنند؛ بنابراین به‌منظور استقرار مناسب قالب و جلوگیری از حرکت و لق‌زدن قالب، در هر مقطع سه متری از سه میخ استفاده می‌شود. قبل از ریختن و پخش بتن باید قالب‌ها تمیز و روغن اندود شوند. همچنین قالب‌ها در حین آماده‌سازی مسیر روسازی باید به خوبی به هم متصل و تراز شوند؛

- هنگامی که از روش قالب لغزنده برای اجرای روسازی بتنی استفاده می‌شود، طول قالب‌های موقت⁶³ بدون پشت‌بند به سه متر محدود می‌شود. قالب‌های موقت حداقل به مدت 90 دقیقه یا تا هنگامی که برداشتن آنها منجر به خرابی بتن نشود در جای خود نگه‌داشته می‌شوند؛

- هنگامی که از روش قالب ثابت برای اجرای روسازی بتنی استفاده می‌شود، تا حد امکان بتن نزدیک به درزهای انبساط و انقباض ریخته می‌شود. باید دقت شود که بتن به‌طور مستقیم روی میلگردهای تعبیه شده در محل درز تخلیه نشود. در این روش مدت زمان ویبره کردن در هر نقطه حداکثر 5 ثانیه است؛

- بتن باید در طول عملیات بتن‌ریزی با استفاده از ویبراتور متراکم شود. به‌طوری که میلگردها را به‌طور کامل در برگیرد و قسمت‌های داخلی بخصوص لبه قالب را به‌خوبی پر کند. ویبراتور در داخل بتن باید به‌طور منظم و در فواصل مشخص به‌نحوی فرو برده شود که دو قسمت لرزانیده شده، با یکدیگر هم‌پوشانی داشته باشند. میزان هم‌پوشانی 50 تا 75 میلی‌متر است. ویبراتور باید تا حد امکان به‌صورت قائم وارد بتن گردد و به آرامی بیرون کشیده شود تا حباب هوا داخل بتن باقی نماند؛

- در هنگام ویبره کردن بتن باید دقت شود که ویبراتور با میلگردهای انتقال بار، بستر (زیراساس) یا بدنه قالب تماس پیدا نکند. حداقل نوسان (لرزش) ویبراتورهای سطحی⁶⁴، لوله‌ای⁶⁵ و داخلی (خرطومی⁶⁶) به ترتیب برابر 3500، 5000 و

63- False form

64- Surface vibrators

65- Tube vibrators

66- Spud vibrators



7500 لرزش در دقیقه است، چنانچه از ویبراتور داخلی در مجاورت قالب استفاده می‌شود باید نوسان ویبراتور به 3500 دور در دقیقه محدود شود. از ویبراتورهای سطحی فقط برای تراکم بتن‌های با ضخامت حداکثر 20 سانتی‌متر استفاده می‌شود، به‌طور کلی برای ویبره کردن بتن روسازی از ویبراتورهای با نوسان 7000 تا 9000 در دقیقه استفاده می‌شود. باید توجه داشت که ویبره بیش از حد منجر به جداشدگی⁶⁷ بتن، خروج هوای ایجاد شده⁶⁸ در بتن و باعث مشاهده ردپای ویبراتور در پشت دستگاه پخش بتن (فینیشر) می‌شود.

3-3-8-5- پرداخت بتن

پرداخت بتن عبارت است از زدودن بتن اضافی از روی سطح بتن، از بین بردن نقاط پستی و بلندی سطحی و یا به شکل خاص درآوردن سطح بتن. پرداخت بتن به دو روش مکانیزه و دستی انجام می‌شود. استفاده از روش مکانیزه موجب بهبود کیفیت و سرعت بیشتر عملیات پرداخت می‌شود. استفاده از روش دستی برای پرداخت بتن فقط در شرایط زیر مجاز است:

- با نظر دستگاه نظارت، هنگامی که تجهیزات مکانیزه خراب شده باشد و پخش بتن متوقف گردد؛

- در محل‌های با عرض کم یا نواحی با شکل‌های نامنظم که امکان استفاده از تجهیزات مکانیزه وجود ندارد.

شمشه دستی که برای صاف کردن سطح بتن استفاده می‌شود باید دارای حداقل 4 متر طول و 150 میلی‌متر پهنا باشد. همچنین باید به اندازه کافی صلب باشد تا در فرآیند شمشه‌کشی خمیده نشود یا تاب بر ندارد. حرکت شمشه باید به آرامی و از یک سمت روسازی به طرف دیگر انجام شود. هنگامی که شمشه به موازات محور راه حرکت داده می‌شود، گام بعد با گام قبلی نباید کمتر از نصف طول شمشه همپوشانی داشته باشد. با هر بار عبور شمشه، آب اضافه یا شیره بتن⁶⁹ موجود به طرفین قالب هدایت می‌شود. پاشیدن سیمان خشک روی سطوح خیس برای جذب آب اضافی می‌تواند موجب ترک‌خوردگی سطحی شود و مجاز نیست.

3-3-8-6- ایجاد بافت⁷⁰

به‌منظور ایجاد اصطکاک لازم بین لاستیک وسیله نقلیه با سطح روسازی، در رویه بتنی بافت سطحی ایجاد می‌شود. به‌طور کلی بافت ایجاد شده در سطح رویه بتنی معمولاً شامل دو نوع بافت ریز⁷¹ و بافت درشت⁷² است. برای ایجاد این دو نوع بافت از تجهیزات جداگانه‌ای استفاده می‌شود. این تجهیزات نیز مانند تجهیزات پرداخت سطح روسازی دارای دو حالت دستی و مکانیزه است.



67- Segregation

68- Entrained air

69- Laitance

70- Texturing

71- Micro texture

72- Macro texture

بافت ریز با کشیدن نوعی پارچه بافت‌دار در جهت طولی روی روسازی بتنی ایجاد می‌شود. در اغلب موارد این عملیات به سادگی توسط تیرکی که پارچه بافت‌دار به آن نصب شده است و با استفاده از کابل به دنبال دستگاه پخش بتن (فینیشر) کشیده می‌شود، انجام می‌گیرد. کشیدن این وسیله توسط دست توصیه نمی‌شود؛ زیرا باعث ایجاد بافت ناهموار در سطح روسازی می‌گردد. پارچه بافت‌دار مورد استفاده می‌تواند از نوع چتایی⁷³ یا از چمن مصنوعی⁷⁴ باشد. بافت درشت در سطح بتن تازه با ایجاد شیار⁷⁵ در جهت عمود بر محور راه به‌وجود می‌آید. شیارهای ایجاد شده دارای عرض 1/5 تا 3 میلی‌متر، عمق 3 تا 5 میلی‌متر و به فاصله 10 تا 20 میلی‌متر از یکدیگر قرار می‌گیرند. در هنگام ایجاد شیارها باید از همپوشانی آن‌ها خودداری شود.

3-3-7-8- عمل‌آوری⁷⁶

عمل‌آوری بتن فرآیند آماده‌سازی مطلوب بتن از لحاظ شرایط دما و رطوبت است که به بتن اجازه می‌دهد تا در فرصت کافی عملیات گیرش را انجام دهد. عمل‌آوری برای فرآیند هیدراتاسیون زمان بیشتری فراهم کرده و افت حجمی پلاستیک بتن، افت حجمی ناشی از خشک‌شدگی و ترک‌های ناشی از تنش‌های حرارتی را کاهش می‌دهد. عمل‌آوری بتن بر ویژگی‌های بتن سخت‌شده از قبیل میزان نفوذپذیری و مقاومت در برابر یخ‌زدن و ذوب یخ تأثیر به‌سزایی دارد. عمل‌آوری بتن باید بلافاصله پس از ایجاد بافت آغاز شود تا بتن در برابر عوامل زیان‌بار محافظت شود. این عملیات حداقل به مدت سه روز و بلافاصله پس از ایجاد بافت انجام می‌شود. در طی فرآیند عمل‌آوری نباید رویه بتنی بیش از 30 دقیقه بدون پوشش باشد. بتن باید به مدت حداقل 10 روز یا تا هنگامی که مقاومت فشاری آن حداقل 60 درصد مقاومت فشاری مشخصه شود، محافظت گردد. هنگامی که دمای هوا به کمتر از 2 درجه سانتی‌گراد می‌رسد، باید با استفاده از پوشش‌های مناسب از یخ‌زدن بتن جلوگیری شود. برای عمل‌آوری بتن از روش‌های زیر استفاده می‌شود:

الف- استفاده از غشای نفوذناپذیر⁷⁷

از ترکیبات عمل‌آوری⁷⁸ فقط در شرایط آب و هوای خشک استفاده می‌شود. مشخصات ترکیبات عمل‌آوری غشایی مایع در استانداردهای AASHTO M148 و ASTM C309 ارائه شده است.

برای عمل‌آوری بتن معمولاً به ازای هر 3/5 متر مربع از واحد سطح بتن، از یک لیتر ترکیبات عمل‌آورنده غشایی استفاده می‌شود؛ با این وجود براساس تجارب قبلی و شرایط جوی در محل پروژه، مقدار دقیق ترکیبات عمل‌آورنده توسط دستگاه نظارت مشخص می‌گردد. برای اینکه رنگ‌دانه‌های موجود در ترکیبات عمل‌آوری به‌صورت پراکنده پخش

73- Burlap

74- Astroturf

75- Tining

76- Curing

77- Impervious membrane method

78- Curing compound



گردند، لازم است در طی عملیات عمل‌آوری، ماده عمل‌آوری به‌طور مداوم تکان داده شود. عمل‌آوری محل‌هایی از روسازی بتنی که داری عرض یا شکل نامنظم هستند، همچنین سطوح نمایان شده پس از بازکردن قالب، با اسپری ماده عمل‌آورنده و به روش دستی انجام می‌شود.

استفاده از ترکیبات عمل‌آوری در دو مرحله توصیه می‌شود، زیرا:

- باعث ایجاد پوشش ضخیم‌تر می‌شود و در نتیجه مقاومت بیشتر در برابر تبخیر آب را به همراه دارد؛
- موجب کاهش جریان ماده عمل‌آوری به درون شیارهای حاصل از ایجاد بافت می‌شود؛
- موجب اطمینان بیشتر از پوشش یکنواخت سطح بتن می‌شود، به‌خصوص در هنگامی که یک یا چند دهانه لوله پاشش ماده عمل‌آوری مسدود شده باشد.

مراحل اول و دوم استفاده از ماده عمل‌آوری باید به ترتیب ظرف 10 و 30 دقیقه پس از کامل‌شدن عملیات ایجاد بافت انجام شود. در هر مرحله میزان ماده عمل‌آوری نباید بیشتر از یک لیتر برای 4 متر مربع سطح بتن باشد. با توجه به اینکه عملیات عمل‌آوری برای رویه‌های بتنی نازک از حساسیت بیشتری برخوردار است (به دلیل بالا بودن نسبت سطح به حجم، کم بودن نسبت آب به سیمان و زیاد بودن عیار سیمان)، توصیه می‌شود مقدار ماده عمل‌آوری که برای روکش‌های بتنی نازک استفاده می‌شود، دو برابر مقدار پیشنهادی شرکت‌های تولید کننده این مواد برای بتن معمولی باشد.

ب- استفاده از صفحات پلی‌اتیلن سفید رنگ مات⁷⁹ (نایلون)

مشخصات این مصالح در استاندارد AASHTO M171 آمده است. این صفحات باید حداقل به اندازه دو برابر ضخامت روسازی در لبه‌های دال ادامه پیدا کنند. مقدار همپوشانی صفحات حداقل 450 میلی‌متر است.

ج- استفاده از چتایی⁸⁰

در صورتی که برای عمل‌آوری بتن از چتایی استفاده شود، باید به اندازه حداقل دو برابر ضخامت دال بتنی در لبه‌ها ادامه یابد. چتایی باید در دو لایه استفاده شود و قبل از به‌کاربردن در عملیات عمل‌آوری بتن، به حالت اشباع درآید. همچنین لازم است در طول عمل‌آوری نیز در حالت اشباع نگه‌داشته شود. برای حفظ رطوبت چتایی به مدت طولانی می‌توان با ورق پلاستیک (نایلون) روی چتایی خیس را پوشاند. مشخصات چتایی که از جوت⁸¹ یا کناف و کتان ساخته می‌شود و برای عملیات عمل‌آوری بتن استفاده می‌گردد در استاندارد AASHTO M182 ارائه شده است.

د- استفاده از کاغذهای ضد آب⁸²

کاغذهای ضد آب که برای عمل‌آوری بتن استفاده می‌شوند باید دارای وزن 200 گرم بر متر مربع باشند.

79- White opaque polyethylene film

80- Cloth

81- Kenaf

82- Waterproof paper



3-3-8-8- باز کردن قالب‌ها


قالب‌ها حداقل به مدت 12 ساعت باید در جای خود نگه‌داشته و پس از آن با دقت باز شوند. در صورت بروز آسیب یا وجود نواحی به شکل لانه زنبوری در لبه‌های روسازی، این مناطق با استفاده از ملات تازه تعمیر می‌گردند. از تردد تجهیزات اجرای روسازی به‌جز تجهیزات مربوط به برش درز، تا هنگامی که مقاومت فشاری رویه بتنی به 60 درصد مقاومت مشخصه خود نرسیده است، باید جلوگیری شود. قالب‌ها بعد از برداشته شدن باید تمیز شده و برای ادامه عملیات بتن‌ریزی در دفعات بعد آماده شوند.

3-3-8-9- اجرای درز**3-3-8-9-1- کلیات**

یک درز در واقع ترک طراحی شده یا از پیش تعیین شده است. ترک‌ها در روسازی بتنی تازه اجرا شده، به دلیل جمع‌شدگی ناشی از افت حجمی بتن و اختلاف دما بین بالا و پایین دال به‌وجود می‌آیند. با ایجاد درز به روش برش، مناطق ضعیف شده‌ای فراهم می‌شود که اجازه ایجاد ترک در محل‌های از پیش تعیین شده را به روسازی بتنی می‌دهد. مراقبت از ترک‌های از پیش تعیین شده با موقعیت مشخص، بسیار راحت‌تر از ترک‌هایی است که به‌صورت اتفاقی در روسازی به وجود می‌آیند. طراحی روسازی‌های بتنی دارای درز، امکان بهره‌برداری از روسازی را بدون آنکه ترک‌های تصادفی عملکرد و کیفیت رانندگی در آن را تغییر دهند، فراهم می‌کند.

ایجاد درز معمولاً در دو مرحله انجام می‌شود: (1) برش اولیه: با این برش، محل ضعیف شده‌ای برای ایجاد ترک در روسازی فراهم می‌شود تا ترک‌های ناشی از عواملی مانند افت حجمی بتن را کنترل کنند. این نوع برش‌ها در هر دو امتداد طولی و عرضی ایجاد می‌شوند. (2) برش‌های پهن: این برش‌ها به‌منظور فراهم نمودن فضایی برای قرارگیری ماده درزگیر⁸³ ایجاد می‌گردند. عمق و اندازه درز در این برش‌ها به نوع درزگیر بستگی دارد. در صورت استفاده از اره‌های مخصوص می‌توان دو نوع برش گفته‌شده را هم‌زمان ایجاد نمود (شکل 3-6).





شکل 3-6- برش اولیه و ثانویه (پهن) در درز عرضی

عملیات برش اولیه درز بین 4 تا 24 ساعت پس از پخش بتن و قبل از ایجاد ترک‌های انقباضی غیرقابل کنترل انجام می‌شود. این مدت زمان تابعی از دمای دال، شرایط آب و هوایی، وضعیت گیرش بتن و تغییر خصوصیات مخلوط بتن است. برش زودهنگام دال باعث جداسدن سنگ‌دانه‌ها از دال می‌شود و برش دیرهنگام آن نیز به وقوع ترک در نقاط دیگر دال منجر می‌گردد. عملیات برش ثانویه به‌منظور ایجاد فضای لازم برای قرارگیری ماده درزگیر باید حداقل 72 ساعت پس از عملیات پخش بتن انجام شود.

3-3-8-9-2- اجرای درزهای انقباضی (عرضی و طولی)

ایجاد درز انقباضی به روش شکل‌دهی⁸⁴ یا برش⁸⁵ انجام می‌شود. عملیات شکل‌دهی برای ایجاد درز انقباضی هنگامی صورت می‌گیرد که بتن حالت خمیری داشته باشد. عملیات برش اولیه درز انقباضی بین 4 تا 24 ساعت پس از پخش بتن و قبل از ایجاد ترک‌های انقباضی غیرقابل کنترل انجام می‌گردد.

برش درز طولی بلافاصله بعد از کامل شدن درزهای عرضی انجام می‌شود. این برش‌ها باید حداکثر ظرف یک روز پس از تکمیل برش‌های اولیه عرضی، به اتمام برسد. روش معمول به این ترتیب است که ابتدا برش‌های ثانویه (پهن) طولی و سپس درزگیری آنها و در ادامه برش‌های ثانویه عرضی و درزگیری آنها انجام می‌شود. روش دیگر آن است که پس از برش‌های ثانویه برای هر دو نوع درز (عرضی و طولی)، درزگیری طولی انجام می‌گردد. سپس ماده درزگیر طولی از محل درز عرضی برداشته شده و در ادامه درزگیری عرضی انجام می‌شود. در هر صورت مصالح درزگیر در محل تقاطع درزهای طولی و عرضی نباید هم‌پوشانی داشته باشند.



84- Forming

85- Sawing

حداقل عرض برش (درز) اولیه که با اره کردن ایجاد می‌شود برابر ۳ میلی‌متر و عمق این درزها $\frac{1}{3}$ ضخامت دال بتنی خواهد بود. به‌طور کلی برای دال بتنی با طول کمتر یا مساوی ۵ متر، در مناطقی که حداقل دمای آن ۷- درجه سانتی‌گراد یا بیشتر است، عرض درز معمولاً برابر ۶ میلی‌متر و در مناطق با حداقل دمای ۲۷- درجه سانتی‌گراد و کمتر، عرض درز معمولاً برابر ۱۰ میلی‌متر در نظر گرفته می‌شود.

ضریب شکل^{۸۶} (نسبت عمق (D) به عرض (W)) فضای مربوط به قرارگیری ماده درزگیر، معمولاً بین ۰/۵ تا ۲ تغییر می‌کند که حداقل عمق آن برای درزهای طولی ۱۰ میلی‌متر و برای درزهای عرضی ۱۳ میلی‌متر است. مقدار ضریب شکل تابعی از نوع ماده درزگیر و توصیه‌های شرکت سازنده مواد درزگیر است. معمولاً ضریب شکل برای درزگیرهایی که به‌صورت گرم اجرا می‌شوند، حداقل برابر ۱ و برای درزگیرهای سیلیکونی حداقل برابر ۰/۵ در نظر گرفته می‌شود. حداکثر ضریب شکل برای درزگیرهای سیلیکونی نیز برابر ۱ است. شکل (۷-۳) نمونه‌هایی از درزهای انقباضی عرضی و طولی را نشان می‌دهد. هنگام استفاده از مواد درزگیر و ایجاد ضریب شکل مناسب، باید به توصیه‌های شرکت سازنده این مواد توجه شود.


3-3-8-3-3- اجرای درزهای ساخت (درزهای اجرایی)

تا حد امکان باید سعی شود، محل درزهای عرضی ساخت منطبق بر درزهای عرضی انقباضی باشد. اجرای درزهای عرضی ساخت در پایان پخش بتن یا هنگامی که بیش از ۳۰ دقیقه در پخش بتن وقفه ایجاد شود، اجرا می‌شوند. در هنگام وقفه در پخش بتن در صورتی که بتن به اندازه کافی برای اجرای یک دال ۳ متری موجود نباشد، بتن ریخته شده در جلوی درز عرضی برداشته می‌شود. در محل درزهای عرضی ساخت از میلگردهای انتقال بار (مانند درزهای عرضی انقباضی) استفاده می‌شود. توصیه می‌گردد درزهای عرضی ساخت، بریده و درزگیری شوند. در این حالت ابعاد محفظه درز مانند درزهای عرضی انقباضی است (شکل ۸-۳).


در فاصله ۴۰ سانتی‌متری از درز عرضی نباید از میلگرد دوخت استفاده شود.

توصیه می‌شود درزهای طولی ساخت، بریده و درزگیری شوند. در این حالت ابعاد محفظه درز مانند درزهای طولی انقباضی است (شکل ۹-۳).







ب - درز انقباض طولی که با درزگیر گرم درزگیری شده است



الف - درز انقباض عرضی که با درزگیر گرم درزگیری شده است




د - درز انقباضی که با درزگیر فشاری پیش ساخته درزگیری شده است




ج - درز انقباضی که با درزگیر سیلیکونی درزگیری شده است

شکل 3-7 - نمونه‌ای از درزهای انقباضی عرضی و طولی (شکل دارای مقیاس نیست)





شکل 3-8 - نمونه‌ای از درز عرضی ساخت



شکل 3-9 - نمونه‌ای از درز طولی ساخت


3-3-8-4-9- اجرای درزهای انبساط/انقطاع

وظیفه اولیه یک درز انبساط، ایجاد فضایی برای انبساط دال بتنی و در نتیجه جلوگیری از ایجاد و توسعه تنش‌های فشاری (که ممکن است منجر به تاب برداشتن دال بتنی شود) است. درز انبساط/انقطاع در محل‌های خاص مانند مجاورت رویه بتنی با سازه پل یا روسازی از نوع دیگر اجرا می‌شود.

ابعاد لازم برای قرار گرفتن مواد درزگیر در درزهای انبساط بیشتر از فضای متناظر در درزهای انقباض یا ساخت است. عرض درزهای انبساط 20 میلی‌متر در نظر گرفته می‌شود. این درزها با مواد پیش‌ساخته که با فشار به درون درز انبساط فروبرده می‌شوند، پر می‌گردند. محل درزهای انبساط تا ارتفاع 20 تا 25 میلی‌متر زیر سطح دال بتنی از مواد پرکننده⁸⁷ پر شده و سپس روی این مواد، ماده درزگیر اجرا می‌شود. سطح ماده درزگیر 10 میلی‌متر پایین‌تر از سطح دال قرار می‌گیرد (شکل 3-10). به‌منظور انتقال بار در محل درزهای انبساط، از میلگردهای انتقال بار (صاف) که یک

87- Joint filler material

طرف آن دارای درپوش⁸⁸ است استفاده می‌شود. در هنگام انبساط دال، این درپوش که فضای خالی مناسبی را در دال ایجاد نموده است سبب حرکت آزادانه میلگرد انتقال بار می‌شود. تمهیدات لازم برای جلوگیری از بسته شدن این درپوش در مدت استفاده از روسازی باید در نظر گرفته شود. فاصله بین انتهای بسته درپوش و انتهای میلگرد انتقال بار برابر 25 میلی‌متر است.



شکل 3-10- نمونه‌ای از درز انبساط

مشخصات مواد پرکننده در محل درزهای انبساط روسازی‌های بتنی در جدول (3-41) ارائه شده است.

جدول 3-41- مشخصات مواد پرکننده در درز انبساط روسازی بتنی

ردیف	عنوان	ASTM	AASHTO
1	پرکننده پیش‌ساخته ⁸⁹ ارتجاعی	D994	M33
2	پرکننده پیش‌ساخته از نوع لاستیک اسفنجی	D1752	M153
3	پرکننده پیش‌ساخته از نوع قبری	D 1751	M213
4	صفحات پلی‌استایرن پرکننده ⁹⁰	ASTM C203	

صفحات پلی‌استایرن پرکننده باید دارای مقاومت خمشی حداقل 0/25 مگاپاسکال باشند و هنگامی که به میزان 5 درصد فشرده می‌شوند، مقاومت تسلیم فشاری آنها بین 0/1 تا 0/3 مگاپاسکال باشد.

هنگام استفاده از پرکننده‌های پیش‌ساخته، پرکننده هر درز به‌صورت یک تکه تمام عمق و تمام عرض تهیه می‌شود. به‌منظور انطباق و سازگاری ماده پرکننده با میلگردهای انتقال بار، سوراخ‌هایی در محل‌های متناظر با میلگردهای انتقال

88- Cap

89- Preformed expansion joint filler

90- Polystyrene board fillers

بار روی پرکننده ایجاد می‌شود. چنانچه استفاده از ماده پرکننده به صورت چند تکه‌ای (بیش از یک تکه) مجاز شمرده شود، لازم است که محل اتصال قطعات با بست‌های مناسب به یکدیگر متصل شوند.

3-3-8-9-5- درزگیری⁹¹

بلافاصله بعد از عملیات برش درز، به منظور ایجاد چسبندگی مناسب درزگیر با سطوح درز، محافظه قرارگیری درزگیر باید شسته و تمیز شود.

سطح درز با ساب‌زدن⁹² (با استفاده از سندبلاست یا روش مشابه)، فشار آب⁹³ یا با فرچه‌زنی⁹⁴ (سیم‌ی) تمیز می‌شود. عملیات ساب‌زدن (سندبلاست) با دو بار عبور (در هر بار یک وجه درز) و در حالی که موقعیت لوله نازل 25 تا 50 میلی‌متر بالای درز قرار می‌گیرد، انجام می‌شود. درزگیری هنگامی انجام می‌شود که درزها کاملاً خشک باشند. خشک کردن محل درز با دمیدن هوای خشک انجام می‌شود. برای خشک کردن محل درزها نباید از شعله‌افکن⁹⁵ استفاده شود؛ زیرا ایجاد دمای زیاد، باعث آسیب به بتن می‌شود.

مواد درزگیر⁹⁶ به دو دسته درجا⁹⁷ (اجرا شده در محل) و پیش ساخته⁹⁸ طبقه‌بندی می‌شوند. درزگیرهای اجرا شده در محل، خود به دو نوع گرم و سرد تقسیم‌بندی می‌شوند و قبل از استفاده از آنها باید میله پشت‌بند⁹⁹ (قتیله پشت‌بند) کار گذشته شود. این میله علاوه بر تأمین ضریب شکل مناسب برای ماده درزگیر (نسبت عمق به عرض درزگیری)، از خروج ماده درزگیر از قسمت پایین درز نیز جلوگیری می‌کند. میله پشت‌بند غیر فلزی، ارتجاعی، تراکم‌پذیر، غیر جاذب و انقباض ناپذیر بوده و ضخامت آن تقریباً 25 درصد بزرگ‌تر از عرض درز است. میله پشت‌بند معمولاً از نوع فوم پلی‌اتیلنی¹⁰⁰ است.

به‌طور کلی مواد پشت‌بند به سه صورت وجود دارند. نوع اول به شکل میله‌های گرد با قطرهای متفاوت است و با انواع درزگیرهای سرد یا گرم به کار برده می‌شود. نوع دوم به شکل صفحه یا نوارهایی با ضخامت مختلف است و با درزگیرهای سرد یا گرم قابل استفاده است. نوع سوم به صورت میله‌های گرد با قطرهای متفاوت است و فقط با درزگیرهای سرد استفاده می‌شود. پشت‌بندهای از نوع اول و سوم معمولاً در محل‌هایی مانند درزهای انقباض که محافظه درز وجود دارد استفاده می‌شود. در این موارد، میله پشت‌بند باعث محدود شدن ارتفاع مواد درزگیر و جلوگیری از چسبیدن ماده درزگیر به قسمت پایینی محافظه قرارگیری ماده درزگیر می‌شود و به صورت یک پیوندزدا¹⁰¹ عمل می‌کند. پشت‌بندهای نواری،

91- Joint sealing

92- Abrasive cleaning

93- waterblasting

94- Wire brushing

95- Heat lance

96- Joint sealants

97- Field molded/ Poured joint sealant

98- Premolded/Preformed joint sealant

99- Backer rod

100- Polyethylene foam

101- Bond-breaker



معمولاً در بازشوهای (درزهای) تمام عمق مانند درزهای انبساط استفاده می‌شود. در این محل‌ها از مواد پرکننده برای پر کردن فضای درز و از پشت‌بند برای جلوگیری یا به حداقل رساندن تجمع آب یا دیگر مواد تراکم‌ناپذیر در زیر درزگیر استفاده می‌شود.

باید از سازگار بودن میله پشت‌بند با نوع ماده درزگیر اطمینان حاصل شود همچنین در هنگام نصب باید به توصیه‌های شرکت سازنده توجه کرد.

پس از نصب میله پشت‌بند، درزگیر گرم یا سرد اجرا می‌شود. مشخصات مواد درزگیر در روسازی بتنی در جدول (3-40) ارائه شده است.

جدول 3-40- مشخصات مواد درزگیر در روسازی بتنی

ردیف	عنوان	ASTM	AASHTO
1	درزگیر گرم الاستومری برای روسازی بتنی	D3406	M282
2	درزگیر گرم	D6690	M324
3	درزگیرهای پیش‌ساخته الاستومری پلی‌کلروپرن ¹⁰² برای روسازی بتنی	D2628	M220
4	مواد ¹⁰³ روغنی - چسبنده مخصوص نصب درزگیرهای پیش‌ساخته فشاری ¹⁰⁴	D2835	
5	درزگیر سیلیکونی	D5893	
6	میله پشت‌بند (نوع 1 یا 3)	D5249	

درزگیری با مواد گرم یا سرد باید از پایین محفظه درز شروع شود. این عمل از ایجاد حباب و هوای محبوس جلوگیری می‌کند. برای اجرای درزگیر، لوله هادی ماده درزگیر¹⁰⁵ به درون محفظه درز فروبرده می‌شود و بدین ترتیب از روی میله پشت‌بند تا ارتفاع مشخص شده، ماده درزگیر اجرا می‌شود. درزگیرهای گرم باید قبل از استفاده، تا دمای معینی که شرکت سازنده مشخص کرده است، گرم شوند. برای گرم کردن ماده درزگیر نباید از حرارت مستقیم استفاده شود.

102- Polychloroprene elastomeric joint seals

103- Lubricant-Adhesive

104- Preformed compression seals

105- Nozzle



هنگام اجرای ماده درزگیر باید اطمینان حاصل شود که سطح بالایی آن 3 تا 8 میلی متر پایین تر از سطح روسازی باشد. استفاده از ماده درزگیر گرم که در محل درز ریخته می شود فقط زمانی مجاز است که دمای روسازی بیشتر از 10 درجه سانتی گراد باشد. هنگام استفاده از درزگیرهای سیلیکونی و درزگیرهایی که به صورت سرد استفاده می شوند باید توصیه های شرکت سازنده مد نظر قرار گیرد. برای کسب نتیجه مناسب از اجرای درزگیرهای سرد (سیلیکونی) که سطح آنها به صورت طبیعی تراز نمی شود (خودتراز¹⁰⁶ نیستند)، باید با ابزار مخصوص سطح آنها شکل دهی شود. برای این منظور پس از اجرای درزگیر سیلیکونی در محل درز، با کشیدن ابزار مخصوص روی سطح آن و در دو جهت، سطح درزگیر شکل دهی می شود. این عمل موجب می شود درزگیر به پایین درز حرکت داده شود در نتیجه ضمن ایجاد چسبندگی با دیوارهای درز، ضریب شکل مناسب نیز برای درز فراهم گردد. شکل دهی درزگیر سیلیکونی معمولاً باید ظرف مدت 10 دقیقه از هنگام اجرا در محل درز انجام شود. درزگیر سیلیکونی در درزهایی که از سنگدانه های آهکی دولومیتی تشکیل شده است ممکن است چسبندگی مناسبی با دیوارهای درز برقرار نکند، بنابراین، در این موارد ضمن مشورت با شرکت تولید کننده مواد درزگیر، ممکن است نیاز باشد از یک پوشش اولیه (آستری¹⁰⁷) استفاده شود. گیرش¹⁰⁸ کامل درزگیر سیلیکونی طی 14 تا 21 روز اتفاق می افتد.

هنگام استفاده از درزگیرهای پیش ساخته نیز باید به نکات اجرایی شرکت سازنده توجه شود. درزگیرهای فشاری پیش ساخته با فشار در درون درز قرار می گیرند و به میله پشت بند نیاز ندارند. در این حالت معمولاً ماده درزگیر بین 20 تا 50 درصد عرض اسمی خود تحت فشار قرار می گیرد. به منظور سهولت در نصب درزگیرهای الاستومری پیش ساخته و همچنین حفاظت از آنها، سطوح درز و سطوحی از درزگیر که در تماس با محل درز هستند، با مواد روغنی-چسبنده¹⁰⁹ آغشته می شود. برای نصب درزگیرهای پیش ساخته باید از ابزار یا ماشین آلاتی استفاده شود که باعث پیچ و تاب خوردن، ایجاد دندانه و شکاف یا هر آسیب دیگر به ماده درزگیر نشود. همچنین کشیدگی ماده درزگیر نباید بیش از 5 درصد باشد.

3-3-8-10- عبور و مرور وسایل نقلیه از روسازی بتنی

عبور وسایل نقلیه از روسازی بتنی پس از گذشت 14 روز یا هنگامی که مقاومت فشاری بتن، حداقل 70 درصد مقاومت فشاری مشخصه خود شود، امکان پذیر است.

3-3-8-11- کنترل ضخامت، مقاومت فشاری و همواری رویه بتنی

کنترل کیفیت روسازی بتنی در دو مرحله هنگام اجرا و پس از اجرا انجام می شود.



106- Self-leveling

107- Primer

108- Curing

109- Lubricant-Adhesive

3-3-8-11-1- کنترل کیفیت در هنگام اجرا

3-3-8-11-1-1- برای کنترل کیفیت روسازی بتنی در هنگام اجرا باید محل پیمان‌ه کردن مصالح و تولید بتن و همچنین محل اجرا، مورد کنترل و نظارت قرار گیرد.

3-3-8-11-1-2- رطوبت سنگدانه‌ها به صورت پیوسته کنترل شود.

3-3-8-11-1-3- از بتن تهیه شده به ازای هر 350 متر مکعب یا حجم بتن اجرا شده در یک روز (هر کدام که کمتر باشد)، دو استوانه 15×30 سانتی‌متر استاندارد جهت بررسی مقاومت در سن 28 روزه یا سن مورد طراحی تهیه و در شرایط استاندارد نگهداری شود و به منظور کنترل شرایط عمل‌آوری، دو نمونه استوانه 15×30 سانتی‌متر، در کنار روسازی و در شرایط مشابه با عمل‌آوری روسازی نگهداری شود.

3-3-8-11-1-4- در محل اجرا باید کنترل شود که لایه زیرساز دارای خصوصیات و تراز مورد نظر باشد و قبل از ریختن بتن مرطوب شده باشد، همچنین کنترل شود که بتن در محدوده زمانی مجاز از زمان ساخت، پخش و متراکم گردد.

3-3-8-11-1-5- جرم حجمی بتن باید پس از اتمام عملیات تراکم به ازای هر 30 متر طول در هر باند توسط دانسیته سنج هسته‌ای کنترل گردد.

3-3-8-11-1-6- اختلاف رقوم سطح تمام شده بتن با رقوم مندرج در نقشه‌های طولی و عرضی و همچنین ناهمواری سطح که با استفاده از شمشه 3 متری در جهت عرضی و طولی راه اندازه‌گیری می‌شود، نباید بیشتر از 5 میلی‌متر باشد.

3-3-8-11-1-7- کیفیت سطح باید کنترل شود تا عاری از پارگی سطح، ترک خوردگی، جداشدگی، توده‌های سنگی، بخش‌های فرورفته، خالی یا کشیده شدگی سطح یا سنگ‌دانه‌های شل و آزاد و یا سنگ‌دانه‌های بیرون زده به علت شسته شدن مواد سیمانی باشد.

3-3-8-11-1-8- نحوه عمل‌آوری و مدت زمان اعمال آن روی روسازی توسط ناظر کنترل شود.

3-3-8-11-2- کنترل کیفیت پس از ساخت

3-3-8-11-2-1- پس از اجرای روسازی بتنی، باید عملیات اجرای درزهای اجرایی به لحاظ فواصل درزها و همچنین عمق برش کنترل شود. همچنین باید زمان و نحوه بریدن درزها کنترل شود تا منجر به تخریب لبه‌های درز نشده باشد.

3-3-8-11-2-2- به منظور بررسی وضعیت رویه بتنی اجرا شده باید به ازای هر 5000 متر مربع از سطح بتن که حداقل 7 روز از اجرای آن گذشته است، حداقل دو مغزه گرفته شود. مغزه‌ها باید بیش از 30 سانتی‌متر از لبه آزاد و 60 سانتی‌متر از محل درزها فاصله داشته باشند. محل مغزه‌ها باید ظرف مدت 24 ساعت با بتن زودگیر پر شود. چنانچه شرایط زیر برقرار باشد، می‌توان اجرای رویه بتنی را مورد پذیرش قرار داد:



الف) ضخامت هر مغزه حداقل 95 درصد ضخامت طراحی باشد (ضخامت مغزه‌ها مطابق استاندارد AASHTO T148 یا ASTM C174 اندازه‌گیری می‌شود)؛

ب) ضخامت متوسط مغزه‌ها برابر یا بزرگ‌تر از ضخامت طراحی باشد؛

پ) مقاومت فشاری هیچ یک از مغزه‌ها با عمر 28 روز (مطابق استاندارد ASHTO T24، ASTM C42 یا استاندارد ملی ایران شماره 12306) از 0/75 برابر مقاومت فشاری مشخصه کمتر نباشد؛

ت) متوسط مقاومت فشاری مغزه‌ها حداقل 0/85 برابر مقاومت فشاری مشخصه باشد.

3-3-9- اجرای قطعه آزمایشی

برای اعتبارسنجی طراحی، روش اجرا (هماهنگی بین ظرفیت تولید بتن و اجرای آن و...)، فرآیند گیرش، ایجاد درز و آزمایش‌های میدانی و آزمایشگاهی بتن (به‌منظور کنترل کیفیت عملیات)، قطعه آزمایشی اجرا می‌شود. قطعه آزمایشی باید حداقل یک هفته قبل از پروژه اصلی با استفاده از مصالح و روش ساختی که برای پروژه واقعی پیشنهاد شده است، روی لایه زیراساسی که دارای مشخصات فنی لازم باشد، ساخته شود. قطعه آزمایشی باید دارای طول کافی (حدود 50 متر) باشد تا بتوان ارزیابی مناسبی از طراحی و روش‌های ساخت ارائه کرد. همچنین عرض قطعه آزمایشی باید حداقل دو برابر عرض فینیشر بتن باشد. چنانچه قطعه آزمایشی الزامات طراحی و اجرای روسازی پروژه اصلی را برآورده نماید، می‌توان آن را جزئی از روسازی پروژه اصلی در نظر گرفت.

3-3-10- تجهیزات و ماشین‌آلات ساخت روسازی بتنی ساده درزدار و مسلح پیوسته

3-3-10-1- مقدمه

تولید بتن با خصوصیات پایدار و یکنواخت یکی از عوامل مهم و مؤثر در کیفیت رویه بتنی است. مدیریت مصالح انباشته شده و حمل و نقل آنها، مخلوط کردن مصالح و در نهایت تولید بتن باید با یک فرآیند مطلوب و کنترل کیفیت مناسب انجام شود. پس از مرحله تولید بتن، بحث اصلی و مهم دیگر، نحوه حمل بتن و اجرای رویه بتنی است که این امر به وسیله تجهیزات و ماشین‌آلاتی که به همین منظور طراحی شده‌اند، انجام می‌شود. به‌منظور حمل بتن به محل اجرای رویه بتنی، از کامیون‌های دارای مخزن حمل که در بیشتر موارد به‌صورت گردان هستند، استفاده می‌شود. همچنین اجرای رویه بتنی به‌صورت کاملاً مکانیزه، نیمه مکانیزه و دستی ممکن است انجام شود. تجارب حاصل از رویه‌های بتنی نشان می‌دهد هر چه دخالت نیروی انسانی در روند اجرای رویه بتنی کمتر باشد، دقت عملیات افزایش یافته و اجرای یکنواخت‌تری برای روسازی بتنی فراهم می‌شود؛ با این وجود کنترل و نظارت تیم اجرایی بر فرآیند عملیات اجرایی ضروری خواهد بود. در برخی موارد که امکان حرکت تجهیزات مکانیزه یا ماشین‌آلات اجرای رویه بتنی در محل اجرای پروژه وجود ندارد و یا به نحوی شرایط به‌کارگیری آنها مهیا نباشد، از نیروی انسانی برای اجرای مراحل ساخت روسازی استفاده می‌شود. اجرای روسازی بتنی دارای مراحل زیر است:

1) آماده‌سازی بستر و اجرای لایه زیراساس؛ 2) قرار دادن میلگردهای انتقال بار و میلگردهای دوخت؛ 3) بتن‌ریزی در محل اجرای روسازی بتنی؛ 4) صاف و هموار کردن سطح بتن‌ریزی شده؛ 5) ایجاد بافت روی سطح روسازی؛ 6) عمل‌آوری بتن؛ 7) ایجاد درز؛ 8) آب‌بندی درزها.

اجرای هر کدام از مراحل گفته شده نیازمند به‌کارگیری تجهیزات و ماشین‌آلات مخصوص به آن مرحله است. با توجه به اینکه در بخش‌های قبلی، راجع به آماده‌سازی بستر و اجرای لایه زیراساس و همچنین تولید مخلوط بتن توضیحات لازم ارائه شده است، این بخش به بررسی تجهیزات و ماشین‌آلات اجرای رویه بتنی اختصاص می‌یابد.

ماشین‌آلات و تجهیزات اجرای روسازی بتنی را می‌توان به 8 گروه زیر دسته‌بندی کرد:

- 1) ماشین‌آلات تسطیح و تراکم¹¹⁰؛
- 2) ماشین‌آلات مربوط به حمل و جابجایی¹¹¹؛
- 3) تجهیزات جای‌گذاری میلگرد، پخش و تراکم بتن¹¹²؛
- 4) تجهیزات پرداخت رویه بتنی¹¹³؛
- 5) تجهیزات ایجاد بافت در رویه بتنی¹¹⁴؛
- 6) تجهیزات عمل‌آوری بتن¹¹⁵؛
- 7) تجهیزات برش درز¹¹⁶؛
- 8) تجهیزات آب‌بندی¹¹⁷.

هر یک از تجهیزات و ماشین‌آلات گفته شده دارای انواع مختلف و عملکرد متفاوت هستند که در ادامه به هر یک از آنها اشاره می‌شود.

ذکر این نکته لازم به نظر می‌رسد که ماشین‌آلات اجرای روسازی همواره در حال تغییر و تحول بوده و آنچه در این بخش ارائه شده صرفاً برای آشنایی با اصول کلی کاربرد این گونه ماشین‌آلات است.

3-3-10-2- ماشین‌آلات تسطیح و تراکم

تجهیزات و ماشین‌آلات مورد استفاده برای تسطیح و تراکم بستر روسازی بتنی مانند تجهیزات مورد استفاده برای عملیات مشابه در روسازی آسفالتی است.

- 110- Trimmer and roller
- 111- Transporting vehicle
- 112 - Placing and consolidating
- 113- Finishing
- 114- Texturing
- 115- Curing
- 116- Sawing
- 117- Sealing



3-3-10-3- ماشین آلات حمل و جابجایی بتن

یکی از تجهیزات اصلی در عملیات اجرا و ساخت رویه بتنی، ماشین آلات حمل و جابجایی مخلوط بتن از محل آماده سازی بتن به محل اجرای پروژه است. معمولاً سه نوع ماشین آلات برای جابجایی بتن به محل اجرای رویه بتنی استفاده می شود که عبارتند از:

- (1) کامیون های فاقد همزن¹¹⁸؛
- (2) کامیون های دارای همزن¹¹⁹؛
- (3) کامیون های مخلوط کننده¹²⁰.

3-3-10-3-1- کامیون های فاقد همزن

کامیون های فاقد همزن (کمپرسی) از متداول ترین وسایل نقلیه جابجایی بتن از محل تهیه مخلوط بتن به محل اجرای روسازی بتنی است. در این حالت بتن باید حداکثر ظرف مدت 45 دقیقه تخلیه و استفاده شود. بتنی که به این روش حمل می شود، تا حد امکان باید دارای کارایی کم باشد. مشکل عمده این روش پدیده جداشدن سنگدانه ها است. این روش بیشتر برای مسیرهای صاف و هموار و کوتاه یا متوسط توصیه می شود.

پس از تخلیه بتن، به منظور جلوگیری از باقی ماندن توده بتنی در کف کامیون و کناره های آن، کف کامیون باید با آب شسته شود. در صورتی که توده بتنی در کف کامیون باقی بماند، این توده، سفت شده و در نوبت بعد احتمال دارد به همراه بتن در حال تخلیه از کف کامیون کنده شده و به محل ریختن بتن وارد می شود.

این کامیون ها ممکن است شامل محفظه تخلیه کننده یا تریلر دارای جریان تخلیه باشند. نوع دارای محفظه تخلیه کننده ممکن است در حین تخلیه، محفظه تغذیه کننده دستگاه اجرای روسازی را بیش از اندازه پر کند و در اجرای روسازی مشکل ایجاد نماید. در مقابل آن کامیون دارای جریان تخلیه، مصالح را به صورت یکنواخت وارد محفظه تغذیه کننده کرده و تداوم جریان یکنواخت مصالح را بهتر تأمین می کند. شکل (3-11) نمونه ای از کامیون حمل بتن به همراه محفظه تخلیه را نشان می دهد، شکل (3-12) نمونه ای از کامیون حمل بتن مجهز به جریان تخلیه را نشان می دهد.

118- Dump trucks-nonagitaor trucks

119- Agitator trucks

120- Ttruck mixer-ready mix trucks





شکل 3-11- نمونه‌ای از کامیون حمل بتن به همراه محفظه تخلیه



شکل 3-12- نمونه‌ای از کامیون حمل بتن مجهز به جریان تخلیه

3-3-10-2- کامیون‌های همزن

کامیون‌های دارای سیستم همزن، یکی دیگر از انواع تجهیزاتی است که برای انتقال بتن از محل تولید بتن به محل اجرای رویه بتنی استفاده می‌شود. این کامیون‌ها دارای تیغه‌های همزن در محفظه کامیون هستند. این تیغه‌ها به صورت پیوسته در حین حرکت کامیون می‌چرخند و مخلوط بتن را بهم می‌زنند. دلیل به هم زدن مخلوط بتن آن است که زمان گیرش بتن در حین حمل آن از محل تولید تا محل اجرای روسازی بتنی افزایش پیدا کند. اگر تیغه‌ها چرخش نداشته باشند، این نوع کامیون از لحاظ حمل بتن با کامیون تخلیه کننده تفاوتی نداشته و زمان حمل بتن به محل اجرا به 45

دقیقه محدود می‌شود. شکل (3-13) نمونه‌ای از این کامیون‌ها را به همراه تیغه‌های متحرک داخل محفظه حمل بتن نشان می‌دهد. کامیون‌های همزن امکان مخلوط کردن آب اضافه با مخلوط بتن را ندارند و تنها مخلوط آماده را به محل حمل می‌کنند.



شکل 3-13- نمونه‌ای از کامیون همزن

معمولاً در عملیات اجرای روسازی بتنی در کنار کامیون‌های فاقد همزن از کامیون‌های کوچک دارای همزن، برای به‌کارگیری در عملیات اجرای دستی (به‌دلیل قابلیت نگهداری طولانی‌تر مصالح بتنی در این کامیون‌ها) استفاده می‌شود.

3-3-10-3- کامیون‌های مخلوط‌کن

از این نوع کامیون‌ها می‌توان برای جابجایی مخلوط خشک (پیمانه خشک) یا بتن از یک مرکز اختلاط بتن استفاده کرد. این نوع کامیون‌ها معمولاً هنگامی که حجم اجرای روسازی بتنی کم است استفاده می‌شود. شکل (3-14) نمونه‌ای از این نوع کامیون‌ها را نشان می‌دهد.

در روسازی‌های دارای حجم اجرایی زیاد از این کامیون‌ها بیشتر به‌عنوان حمل‌کننده مخلوط بتنی از محل تولید تا مصرف استفاده می‌شود. هنگام استفاده از کامیون‌های مخلوط‌کن، نکاتی که در بخش اختلاط بتن راجع به اختلاط بتن با کامیون‌های مخلوط‌کن گفته شد، مورد توجه قرار گیرد.





شکل 3-14- نمونه‌ای از کامیون‌های مخلوط‌کن در حال تخلیه بتن در محل رویه بتنی

3-3-10-4- تجهیزات جای‌گذاری میلگرد و بتن‌ریزی

3-3-10-4-1- تجهیزات جای‌گذاری میلگردها

جای‌گذاری میلگردها در روسازی‌های بتنی به دو صورت دستی و مکانیزه انجام می‌شود. در روش دستی، میلگردها به وسیله نیروی انسانی قبل از عملیات بتن‌ریزی و در فواصل تعیین شده در محل مقرر قرار داده می‌شوند. روش دستی میلگردگذاری کندتر از روش مکانیزه بوده و نیازمند استفاده از نیروی انسانی بیشتری است؛ اما کنترل و جای‌گذاری دقیق میلگردها در این حالت بهتر انجام می‌شود. در روش مکانیزه، میلگردها توسط تجهیزات خودکار جای‌گذاری که به تجهیزات اجرای روسازی بتنی متصل هستند، جای‌گذاری می‌شوند.


برای جای‌گذاری دستی میلگردهای انتقال بار (داول بارها) و میلگردهای دوخت (تای بارها)، از سبدهای آماده شده که در محل از پیش تعیین شده (محل و ارتفاع معین) قرار داده شده‌اند، استفاده می‌شود.

در روش مکانیزه، میلگردها توسط تجهیزات خودکار که بخشی از تجهیزات اجرای روسازی بتنی هستند در رویه بتنی جای‌گذاری می‌شوند (شکل‌های 3-15 تا 3-18). تجهیزات جای‌گذاری میلگردهای انتقال بار و میلگردهای دوخت، این میلگردها را بدون نیاز به سبد نگهدارنده، به درون بتن تازه ریخته شده، فشار داده و آن‌ها را در محل مناسب قرار می‌دهند. گذشته از اینکه از سبد نگهدارنده استفاده شود یا از روش میلگردگذاری خودکار، محل قرارگیری میلگردها باید به دقت مشخص شود تا در زمان برش درزها مشکلی ایجاد نشود.





شکل 3-15- نمونه‌ای از تجهیزات اجرای رویه بتنی مجهز به سیستم مکانیزه جای گذاری میلگرد انتقال بار و میلگرد دوخت



شکل 3-16- نمونه‌ای از تجهیزات خودکار جای گذاری میلگرد انتقال بار



شکل 3-17- نمونه‌ای از تجهیزات جای گذاری میلگرد دوخت



شکل 3-18- جای گذاری خودکار میلگردهای دوخت در هنگام بتن‌ریزی همزمان دو خط مجاور

در اجرای مکانیزه روسازی بتنی پیوسته، تجهیزات دارای تغذیه کننده لوله‌ای، عمل جای گذاری میلگردهای طولی را به صورت خودکار انجام می‌دهند (شکل 3-19). در صورت عدم استفاده از تجهیزات خودکار، میلگردهای طولی به صورت دستی آماده‌سازی و توسط مفتول در فواصل معین نصب و ثابت می‌شوند.





شکل 3-19- نمونه‌ای از تجهیزات خودکار جای‌گذاری میلگرد طولی در روسازی بتنی مسلح پیوسته

3-3-10-4-2- تجهیزات پخش و اجرای بتن

به‌طور کلی دو روش برای اجرای رویه‌های بتنی وجود دارد: که عبارتند از: 1) اجرای رویه بتنی به روش قالب لغزنده¹²¹؛ 2) اجرای رویه بتنی به روش قالب ثابت¹²².

3-3-10-4-1- تجهیزات اجرای رویه بتنی با قالب لغزنده


تجهیزات اجرای روسازی بتنی با قالب لغزنده مجموعه‌ای است که با لغزیدن یا کشیده شدن پیوسته روی سطح و اطراف بتن موجب شکل‌دهی توده شکل‌پذیر بتن به‌صورت خودکار می‌شود.

اجرای روسازی بتنی با قالب لغزنده را می‌توان در اغلب پروژه‌ها به کار برد. این روش، روش معمول برای ساخت رویه بتنی راه‌ها است. در تجهیزات اجرای روسازی با قالب لغزنده از بتن با اسلامپ کم (مثلاً 30 میلی‌متر) استفاده می‌شود و محصول نهایی دارای کیفیت و یکنواختی مطلوب است. این تجهیزات به نحوی طراحی می‌شوند که قابلیت اجرای روسازی بتنی را با سرعت 1 تا 2/5 متر بر دقیقه (60 تا 150 متر در ساعت) داشته باشند. در صورتی که حمل بتن اجازه سرعت ثابت را در اجرای روسازی ندهد، سرعت اجرای روسازی به همان نسبت کاهش می‌یابد و برعکس. شکل (3-20) اجزای اصلی ماشین اجرای رویه بتنی به روش قالب لغزنده و شکل (3-21) نیز نمونه‌ای واقعی از این مجموعه تجهیزات را نشان می‌دهند. در برخی از موارد این تجهیزات علاوه بر شکل‌دهی بتن، دارای تجهیزات اضافی هستند که عمل میلگردگذاری را نیز انجام می‌دهند.



121- Slipform paving

122- Fixed form Paving



شکل 3-20- اجزای اصلی ماشین اجرای روسازی به روش قالب لغزنده



شکل 3-21- مجموعه تجهیزات اجرای روسازی به روش قالب لغزنده

مطابق شکل (3-20) بخش‌های اصلی تجهیزات مربوط به اجرای رویه بتنی به روش قالب لغزنده عبارتند از: (1) تیغه‌های حلزونی¹²³؛ (2) شمشه اولیه¹²⁴؛ (3) ویبراتور¹²⁵؛ (4) میله کوبش¹²⁶ (در صورت وجود)؛ (5) شمشه¹²⁷؛ (6) قالب کناری¹²⁸.

- 123- Auger
- 124- Strike off Plate
- 125- Vibrators
- 126- Tamper
- 127- Profile pan
- 128- Side form



تیغه‌های حلزونی بتن را به هم زده و در عرض روسازی و جلوی شمشه اولیه پخش می‌کنند. در واقع این ابزار به یکنواختی بیشتر بتن کمک کرده و کیفیت ساخت را افزایش می‌دهد. این ابزار سبب می‌شود بخش‌های مختلف جلوی دستگاه دچار کمبود مصالح نشود و اجرای روسازی دچار اختلال نگردد. شمشه اولیه، بتن‌های اضافی را که توسط تیغه‌های حلزونی پخش شده است را به جلو می‌راند و بدین ترتیب تقریباً بتن لازم برای ضخامت از پیش تعیین شده دال بتنی را فراهم می‌کند. بخش بعدی دستگاه، ویبراتورها هستند که تراکم بتن را انجام می‌دهند. ویبره بیش از حد مصالح ممکن است باعث جدا شدن سنگ‌دانه¹²⁹ از خمیر بتن شود و ویبره کم نیز هوای محبوس شده در مخلوط بتن را به خوبی خارج نکرده و مقاومت و دوام بتن را کاهش می‌دهد. به‌طور کلی برای ویبره کردن بتن روسازی از ویبراتوره‌ای با نوسان 7000 تا 9000 در دقیقه استفاده می‌شود. فاصله افقی ویبراتورها باید به نحوی باشد تا ناحیه تأثیر ویبراتوره‌ای مجاور 50 تا 75 میلی‌متر هم‌پوشانی داشته باشد.

میله کوبش (در صورت وجود) با اعمال 0 تا 150 ضربه در دقیقه، سنگ‌دانه درشت را به قسمت‌های پایینی رویه بتنی فرو می‌برد. استفاده از میله کوبش می‌تواند به زیاد شدن ملات بتن در سطح بتن و بروز خرابی پوسته شدن¹³⁰ (ترک‌خوردگی سطحی) منجر شود؛ به همین دلیل معمولاً در صورتی که طرح مخلوط بتن به نحو صحیحی انجام شده باشد، استفاده از میله کوبش ضرورت ندارد؛ با این وجود چنانچه بتن مورد استفاده دارای اسلامپ کم باشد، استفاده از میله کوبش می‌تواند به پرداخت سطح بتن کمک کند. در پایان تیغه صاف‌کننده (شمشه) بتن موجود را در ارتفاع از پیش تعیین شده، تراز و صاف می‌کند و بدین ترتیب پرداخت اولیه رویه بتنی انجام می‌شود.

برخی از ویژگی‌های معمول تجهیزات اجرای رویه بتنی به روش قالب لغزنده عبارتند از:

- (1) این تجهیزات به‌صورت خودکشی روی 2 یا 4 چرخ زنجیری حرکت می‌کنند؛
- (2) معمولاً دارای وزنی حدود 3000 کیلوگرم بر متر در امتداد خط مسیر روسازی هستند؛
- (3) عرض معمول این تجهیزات حدود 8 تا 11 متر است؛ با این وجود برخی از این تجهیزات می‌توانند روسازی‌هایی به عرض 14 تا 15 متر را نیز اجرا کنند؛
- (4) برای تراکم مخلوط بتن، مجهز به یک ردیف ویبراتور هیدرولیکی با قابلیت تنظیم سرعت هستند؛
- (5) می‌توانند بتن را در جلوی شمشه تراز حمل کنند؛
- (6) مجهز به تیغه‌های حلزونی یا تجهیزات مشابه هستند که با تیغه‌های خود بتن را در جلوی شمشه تراز به‌صورت یکنواخت پخش می‌کنند؛
- (7) مجهز به تجهیزات پرداخت بتن هستند.



129- Segregation

130- Scaling/Crazing

به‌منظور فراهم شدن تکیه‌گاه مناسب برای تجهیزات اجرای رویه بتنی، لایه زیراساس حدود 1 متر از کنار لبه خارجی روسازی امتداد پیدا می‌کند. این مسیر¹³¹ باید به اندازه کافی با دوام باشد؛ به‌طوری که امکان تردد آسان برای ماشین-آلات اجرای رویه بتنی از جمله ماشین‌آلات ایجاد بافت سطحی و عمل آوری بتن فراهم شود (شکل 3-22). با توجه وزن زیاد ماشین‌آلات اجرای رویه بتنی و احتمال آسیب دیدن سیستم‌های زهکشی تعبیه شده در لبه روسازی یا زیر مسیر عبور تجهیزات اجرای رویه بتنی (زهکشی طولی)، سیستم‌های زهکشی گفته شده بعد از اجرای رویه بتنی اجرا می‌شوند.



شکل 3-22- مسیر عبور تجهیزات اجرای رویه بتنی

به‌منظور تعیین راستا و تراز سطح نهایی رویه بتنی از ریسمان راهنما¹³² استفاده می‌شود. راستا و ارتفاع نصب ریسمان راهنما با عملیات نقشه‌برداری مشخص می‌شود. ریسمان راهنما روی سطح تسطیح شده و معمولاً در هر دو طرف دستگاه اجرای روسازی (خارج مسیر عبور چرخ‌های ماشین‌آلات اجرای روسازی) نصب می‌شود. برای تنظیم ارتفاع نهایی رویه بتنی، حسگرهای¹³³ تعبیه شده در ماشین پخش بتن، در راستای ریسمان راهنما حرکت می‌کنند. حسگر کنترل کننده ارتفاع دستگاه اجرای روسازی در زیر این ریسمان قرار می‌گیرد (شکل‌های 3-23، 3-24 و 3-25). شکل (3-26) اجزای مربوط به عملیات نصب ریسمان راهنما را نشان می‌دهد.



131- Pad line/Track line/Form line

132- Stringlines

133- Sensors



شکل 3-23- ریسمان راهنما و میله حسگر در دستگاه فینیشر بتن




شکل 3-24- موقعیت حسگرهای افقی و قائم نسبت به ریسمان راهنما





شکل 3-25- موقعیت نصب ریسمان راهنما نسبت به لبه‌های روسازی



شکل 3-26- اجزای مربوط به عملیات نصب ریسمان راهنما

ریسمان‌های راهنما معمولاً از جنس سیم، کابل، نایلون بافته شده¹³⁴، پلی اتیلن یا سایر مواد مشابه است. ریسمان راهنما باید به میله‌های چوبی یا فلزی متصل و به اندازه کافی کشیده شود تا شکم‌دادگی احتمالی در آنها حذف گردد. معمولاً فاصله میله‌ها از یکدیگر حداکثر 8 متر در نظر گرفته می‌شود. این فاصله در قوس‌های افقی و قائم کمتر خواهد بود. با این وجود در شرایط خیلی یکنواخت، می‌توان فواصل گفته شده را حداکثر تا 16 متر در نظر گرفت. قبل از

134- Woven nylon

انجام عملیات اجرای رویه بتنی و به منظور اطمینان از جابجا نشدن ریسمان راهنما (در اثر برخورد یا تغییرات دما و رطوبت)، باید کنترل‌های لازم در این ارتباط انجام شود. با توجه به اینکه برخورد ناگهانی کارگران به ریسمان راهنما می‌تواند منجر به آسیب به آنها شود، بهتر است برای رؤیت ریسمان راهنما، در فواصل مختلف روبان‌هایی به ریسمان راهنما بسته شود.

لزام وجود فاصله کافی بین ماشین‌آلات اجرای روسازی با ملزومات ریسمان راهنما، محدودیت در مانور ماشین‌آلات تخلیه بتن و مواردی از این قبیل، موجب شده است که در برخی از انواع تجهیزات اجرای روسازی، برای تعیین راستا و تراز سطح نهایی رویه بتنی به جای ریسمان راهنما از امکاناتی مانند سیستم تعیین موقعیت ماهواره‌ای¹³⁵ (GPS)، توتال استیشن¹³⁶ و سیستم تعیین موقعیت با لیزر¹³⁷ استفاده شود. به این سیستم اجرای روسازی بتنی، در اصطلاح اجرای روسازی بدون ریسمان راهنما¹³⁸ گفته می‌شود. استفاده از تکنولوژی گفته شده می‌تواند به افزایش سرعت اجرا، کاهش هزینه‌های عملیات اجرایی و کاهش خطاهای احتمالی کمک کند.

کنترل سطح رویه بتنی اجرا شده در پشت دستگاه فینیشر با استفاده از شمشه 3 یا 4 متری از مراحل معمول فرآیند اجرای روسازی بتنی است. در این حالت سطوحی که به صورت نامناسب اجرا شده‌اند باید مشخص شده و توسط عملیات دستی با کمک ماله صاف شوند. در برخی موارد که سطح روسازی اجرا شده بیش از حد خشک است یا برای شکل پذیری بهتر، می‌توان از کمی آب اضافه به صورت اسپری (اسپری‌های دستی بهتر از اسپری‌های دستگاه فینیشر قابل کنترل هستند) بر روی سطح روسازی بتنی تازه استفاده کرد.

3-3-10-4-2-2- تجهیزات اجرای رویه بتنی با قالب ثابت

در عملیات اجرای روسازی بتنی با تجهیزات قالب ثابت به منظور نگهداشتن بتن در محل خود از قالب‌هایی که به لایه زیراساس یا بستر می‌خکوب شده‌اند استفاده می‌شود. لبه بالایی قالب، شیب و امتداد روسازی بتنی را مشخص می‌کند و می‌تواند مسیری برای عبور چرخ تجهیزات اجرای روسازی فراهم آورد. از این روش برای اجرای رویه بتنی در خیابان‌ها، راه‌های محلی، فرودگاه‌ها، روسازی‌های با هندسه پیچیده، دارای طول کم یا عرض متغیر استفاده می‌شود. شکل (3-27) نمایی از وضعیت میلگردهای انتقال بار و میلگردهای دوخت در این روش از اجرای رویه بتنی را نشان می‌دهد.

135 - Global Positioning Systems(GPS)

136- توتال استیشن‌ها (Total station)، دستگاه‌های پیشرفته‌ای از تلفیق طولیاب با تئودولیت هستند که با قابلیت نمایش آنی مختصات نقاط، بسیاری از مشکلات روش‌های قدیمی طول و زاویه را رفع کرده‌اند.

137- Laser positioning

138- Stringless concrete paving





شکل 3-27- وضعیت میلگردهای انتقال بار و میلگردهای دوخت در یک نمونه از اجرای رویه بتنی به روش قالب ثابت

مزایای اجرای رویه بتنی به روش قالب ثابت عبارتند از:

- (1) سهولت تغییر عرض در روسازی بتنی؛
 - (2) قابلیت اجرای روسازی بتنی در شرایط سخت ترافیکی (به‌عنوان مثال در محل تقاطعات با اینکه در تعدادی از مسیرها ترافیک برقرار است، می‌توان رویه بتنی را اجرا کرد)؛
 - (3) حفظ کیفیت اجرا، هنگامی که پخش بتن متغیر است؛
 - (4) امکان اجرای روسازی با تجهیزات کوچک و کم هزینه.
- یکی از محدودیت‌های مهم استفاده از تجهیزات اجرای روسازی با قالب ثابت در مقایسه با تجهیزات مجهز به قالب لغزنده، سرعت کم اجرای روسازی در این روش است. البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که تمام پروژه‌ها دارای شرایط ایده‌آل برای اجرای رویه بتنی به روش قالب لغزنده نیستند.
- قالب‌های مورد استفاده برای عملیات اجرای رویه بتنی به روش قالب ثابت معمولاً از جنس فولاد و دارای ارتفاعی برابر ضخامت دال بتنی هستند. به‌منظور ایجاد پایداری و همچنین ایجاد ریل و تکیه‌گاهی برای تجهیزات اجرای روسازی، قالب‌ها دارای پایه‌ای مسطح و عریض هستند. سوراخ‌های تعبیه شده در قالب‌ها برای اتصال محکم قالب به لایه زیرساز یا بستر است (شکل‌های 3-28 و 3-29).





شکل ۳-۲۸- قالب‌های فلزی برای اجرای روسازی با قالب ثابت



شکل ۳-۲۹- مهار قالب به لایه زیراساس

- تعدادی از مشخصات قالب‌های مورد استفاده در عملیات اجرای روسازی به روش قالب ثابت عبارتند از:
- قالب‌ها باید فلزی، معمولاً دارای طول ۳ متر و ضخامت حداقل ۵ میلی‌متر باشند؛
 - ارتفاع قالب برابر ضخامت رویه بتنی است؛
 - عرض کف قالب با ارتفاع قالب برابر است؛
 - برای اجرای قوس‌های تا شعاع ۳۰ متر از قالب‌های خمیده یا انعطاف پذیر استفاده می‌شود؛
 - مهارهای بال قالب باید به اندازه دو سوم ارتفاع قالب در لایه زیراساس فرو روند؛
 - وجوه فوقانی قالب در راستای قائم نباید در طول ۳ متر بیش از ۳ میلی‌متر از حالت تراز انحراف داشته باشد.
 - همچنین وجوه قالب در راستای افق نباید در طول ۳ متر بیش از ۶ میلی‌متر از حالت تراز اختلاف داشته باشد؛
 - برای استقرار مناسب قالب، در هر مقطع سه متری از سه میخ استفاده می‌شود. همچنین باید از حرکت و لق‌زدن قالب جلوگیری شود؛
 - قبل از ریختن و پخش بتن باید قالب‌ها تمیز و روغن اندود شوند.

نصب قالب‌ها در محل مناسب قبل از اجرای روسازی، بتنی یکی از مراحل مهم در روش اجرای روسازی بتنی با قالب ثابت محسوب می‌شود. قالب‌ها باید به درستی بر روی خط تعیین شده قرار گیرند و لایه‌ای از روسازی که قالب‌ها روی آن قرار می‌گیرند باید دارای استحکام و پایداری مناسبی باشد. هموار بودن سطح نهایی روسازی اجرا شده در این حالت به نحوه قرارگیری قالب‌ها وابسته است؛ زیرا تجهیزات پرداخت سطح روسازی روی این قالب‌ها حرکت می‌کنند و بر اساس قرارگیری آنها، سطح روسازی را پرداخت می‌کنند. پین‌های نگهدارنده قالب‌ها باید به‌خوبی در محل خود قرار داده شده و محکم شوند تا بتوانند فشار بتن پشت قالب‌ها را تحمل کنند.

هنگام استفاده از روش قالب ثابت قسمتی از عملیات اجرای روسازی بتنی توسط نیروی انسانی و به‌صورت دستی انجام می‌شود. در عملیات دستی اجرای روسازی بتنی با قالب ثابت باید به چند نکته زیر توجه شود:

- عملیات ریختن و پخش بتن باید به‌نحوی انجام شود که یکنواختی بتن تأمین گردد. حرکت دادن بتن باید با استفاده از بیل¹³⁹ و بدون پرتاب کردن بتن انجام شود. از جابجا کردن بتن با استفاده از چنگک و دستگاه وایبره باید اجتناب گردد؛

- باید اطمینان حاصل شود که عملیات وایبره به اندازه کافی در توده بتن انجام می‌شود؛

- اطمینان حاصل شود که شمشه لرزان توسط کارگران به‌سمت جلو و روی قالب‌ها حرکت داده می‌شود. در صورت

لزوم به استفاده از شمشه دستی برای صاف کردن سطح، این کار باید با قدرت انجام شود؛

- ماله کشی سطح معمولاً باید توسط دو نفر انجام شود؛

- در صورت نیاز به عبور چند بار شمشه، باید عبورهای متوالی با یکدیگر همپوشانی داشته باشند؛

- مناطق ناهموار کوچک معمولاً پس از انجام وایبره دستی، با ماله کادمیومی و شمشه پرداخت شوند.

بسته به شرایط محیطی و نوع سیمان مصرفی، قالب‌ها حداقل به مدت 8 تا 24 ساعت باید در جای خود نگه‌داشته

شوند و پس از آن با دقت باز شوند. در صورت بروز آسیب یا وجود نواحی به‌شکل لانه زنبوری در لبه‌های روسازی، این مناطق با استفاده از ملات تازه تعمیر می‌شوند. پس از باز کردن قالب‌ها، عمل‌آوری بتن واقع در کناره‌ها انجام می‌شود.

از تردد تجهیزات مکانیکی به‌جز تجهیزات مربوط به برش درز، تا هنگامی که رویه بتنی به مقاومت 14 روزه خود

نرسیده است باید جلوگیری شود.

3-3-10-5- تجهیزات پرداخت¹⁴⁰ روسازی بتنی

به‌منظور بستن منافذ ایجاد شده در سطح بتن و ایجاد سطحی یکنواخت، صاف و هموار، پرداخت بتن انجام می‌شود.

عملیات پرداخت روی بتنی که حالت خمیری دارد انجام می‌شود. برای این منظور از ماله‌کشی¹⁴¹ یا شمشه‌کشی¹⁴²

139- Shovels

140- Finishing

141- Floating

142- Straight edging



استفاده می‌شود. از ماله هنگامی استفاده می‌شود که پرداخت بتن با ماشین پرداخت¹⁴³ انجام شود. شکل (30-3) یک نمونه از ماله لوله‌ای¹⁴⁴ را نشان می‌دهد. ماله لوله‌ای که حالت معلق دارد با استفاده از زنجیرهایی که به آن متصل است روی سطح بتن جلو و عقب کشیده می‌شود. ماله‌های لوله‌ای در زاویه 60 درجه نسبت به محور روسازی قرار می‌گیرند. انتهای جلویی ماله لوله‌ای می‌تواند در داخل یا خارج سطح روسازی باشد. هنگامی که بتن در عرض زیاد پخش می‌شود، برای پرداخت آن بیش از یک ماله لوله‌ای نیاز است. در ماشین دارای ماله لوله‌ای، به‌منظور ایجاد لایه بسیار نازکی از آب (مه) روی سطح بتنی که دقیقاً در جلوی لوله قرار گرفته است، از یک افشانه استفاده می‌شود. باید توجه شود که ماله لوله‌ای دوران نمی‌کند بلکه در اثر وزن خود، سطح رویه بتنی را صاف می‌کند. همچنین این نوع ماله معمولاً روی ماشین جداگانه‌ای نصب می‌شود و به ماشین پخش بتن متصل نیست.

ماله طولی¹⁴⁵ (ماله نوسانی¹⁴⁶) که ماله خودکار نیز نامیده می‌شود، به‌صورت متصل به ماشین پخش بتن یا روی ماشین مستقل سوار می‌شود و می‌تواند دارای پهنای 30 سانتی‌متر و طول 3 تا 4 متر باشد. ماله طولی (نوسانی) به‌صورت موازی یا تقریباً موازی با محور دال بتنی قرار می‌گیرد و از یک طرف روسازی به طرف دیگر نوسان (حرکت) می‌کند. نمونه‌ای از این نوع ماله در شکل (31-3) نشان داده شده است.



شکل 30-3- ماله‌های لوله‌ای

- 143- Finishing machine
- 144- Tube Float
- 145- Longitudinal float
- 146- Oscillating screed float





شکل 3-31- ماله طولی (نوسانی) که در ادامه تجهیزات اجرای رویه بتنی به روش قالب لغزنده قرار گرفته است

نوعی دیگر از ماله که برای پرداخت رویه بتنی استفاده می‌شود، ماله V شکل¹⁴⁷ است (شکل 3-32). با توجه به این که این ماله سنگین‌تر از ماله لوله‌ای و ماله نوسانی است، در نتیجه با حرکت روی سطح بتن تازه، می‌تواند ناهمواری‌های بیشتری را برطرف نماید. هنگام استفاده از این نوع ماله باید دقت شود در مکان‌هایی که شیب عرضی وجود دارد، ماله به یک سمت منحرف نشود.



شکل 3-32- یک نوع ماله V شکل

147- “V” shaped float

بلافاصله بعد از عبور دستگاه پخش بتن، به منظور رفع سطوح ناهموار معمولاً از شمشه دستی استفاده می‌شود. طول دسته این ابزار معمولاً یک متر بیشتر از نصف عرض روسازی اجرا شده است. هنگام به جلو راندن شمشه، دسته آن پایین و هنگام کشیدن آن، دسته بالا قرار می‌گیرد (شکل‌های 3-33 و 3-34). شمشه دستی که برای صاف کردن سطح بتن استفاده می‌شود باید دارای طول حداقل 4 متر و 150 میلی‌متر پهنا باشد. همچنین باید به اندازه کافی صلب باشد تا در فرآیند شمشه‌کشی خمیده نشود یا تاب بر ندارد. حرکت شمشه باید در جهت عرضی باشد. حرکت شمشه باید به آرامی و از یک سمت روسازی به طرف دیگر انجام شود. هنگامی که ماله به موازات محور راه حرکت داده می‌شود، گام بعد با گام قبلی نباید کمتر از نصف طول شمشه همپوشانی داشته باشد. با هر بار عبور شمشه، آب اضافه یا شیر بتنی¹⁴⁸ موجود، به طرفین قالب هدایت می‌شود. در هنگام عملیات پرداخت نباید به بتن، آب اضافه شود. باید توجه داشت که استفاده بیش از حد از شمشه دستی در یک نقطه، می‌تواند به ناهمواری آن سطح منجر شود. استفاده از ابزار مذکور محدود به نواحی کوچک است و از صاف کردن کل سطح رویه بتنی با این ابزار باید خودداری گردد. همچنین برای برطرف کردن ناهمواری‌های کوچک در محدوده لبه دال بتنی، از ماله دستی استفاده می‌شود (شکل 3-35).



شکل 3-33- شمشه دستی- هنگام کشیدن شمشه، دسته آن بالا قرار می‌گیرد.





شکل 3-34 - شمشه دستی - هنگام به جلو راندن شمشه، دسته آن پایین قرار می‌گیرد.



شکل 3-35 - استفاده از ماله دستی برای رفع عیب در نزدیکی لبه دال بتنی

شکل‌های (36-3) و (37-3) نمونه دیگری از شمشه (ماله) دارای ویبره¹⁴⁹ را نشان می‌دهند که در اجرای روسازی به روش قالب ثابت از آن استفاده می‌شود. این نوع شمشه با استفاده از کابل‌هایی که به دو انتهای آن وصل شده است به روی سطح بتن کشیده می‌شود. عرض شمشه باید به اندازه‌ای باشد تا تمام عرض دال را پوشش دهد.



149- Vibrating screed



شکل 3-36 - شمشه (ماله) ارتعاشی برای پخش و پرداخت بتن - با کمک قالب ثابت



شکل 3-37 - شمشه (ماله) ارتعاشی برای پخش و پرداخت بتن - با کمک رویه بتنی مجاور

شکل (3-38) نمونه‌ای از تجهیزات دارای ابزار دقیق (سنسور) به منظور اطمینان از همواری مطلوب سطح رویه بتنی اجرا شده (در حالت خمیری و قبل از سفت شدن بتن) را نشان می‌دهد. این تجهیزات بدون تماس با رویه بتنی، میزان همواری سطح را به صورت گرافیکی روی مانیتور دستگاه نمایش می‌دهند و روی پروفیل همواری سطح، موقعیت‌هایی که دارای ناهمواری هستند مشخص می‌گردد؛ در نتیجه می‌توان در این موقعیت‌ها قبل از اینکه بتن سفت شود، نسبت به رفع عیب اقدام کرد.



شکل 3-38- نمونه‌ای از تجهیزات دارای ابزار دقیق (سنسور) برای اطمینان از همواری سطح قبل از گیرش نهایی بتن

3-3-10-6- تجهیزات ایجاد بافت روی روسازی بتنی¹⁵⁰

بافتهایی که در رویه بتنی ایجاد می‌شوند عبارتند از: بافت ریز¹⁵¹ و بافت درشت¹⁵². تجهیزات ایجاد بافت نیز مانند تجهیزات پرداخت سطح رویه بتنی دارای دو حالت دستی و مکانیزه هستند. برخی از تجهیزات مکانیزه عملیات ایجاد بافت، پاشش مواد عمل‌آورنده بتن را نیز به صورت هم‌زمان انجام می‌دهند.

3-3-10-6-1- تجهیزات بافت ریز

بافت ریز با کشیدن پارچه کنفی¹⁵³ (گونی) یا چمن مصنوعی¹⁵⁴ روی روسازی بتنی ایجاد می‌شود. در اغلب موارد این عملیات به سادگی توسط تیرکی که پارچه بافت‌دار به آن نصب شده و با استفاده از کابل به دنبال دستگاه اجرای روسازی کشیده می‌شود، انجام می‌گردد. کشیدن این وسیله توسط دست توصیه نمی‌شود؛ زیرا باعث ایجاد بافت ناهموار در سطح روسازی می‌شود. در بعضی موارد به منظور ایجاد تماس بهتر بافت پارچه با رویه بتنی، لوله‌هایی روی انتهای پارچه قرار می‌گیرد. پارچه مورد استفاده برای این منظور باید تمیز و مرطوب باشد. شکل (3-39) نمونه‌ای از این تجهیزات را نشان می‌دهد.

- 150- Texturing
- 151- Micro Texture
- 152- Macro Texture
- 153- Burlap
- 154- Astroturf






شکل 3-39- کشیدن گونی روی سطح بتن تازه برای ایجاد بافت ریز

3-3-10-6-2- تجهیزات بافت درشت

بافت درشت الگوی شیاری شکل عرضی است که در سطح بتن ایجاد می‌شود. ابزار شیارکشی که دارای دندانه‌های سیمی است، می‌تواند مکانیزه یا دستی باشد که البته دقت کار ابزار مکانیزه¹⁵⁵ بیشتر است. تجهیزات مکانیزه مانند دستگاه اجرای رویه بتنی، با ریسمان راهنما هدایت می‌شوند. شکل‌های (3-40) و (3-41) نمونه‌ای از تجهیزات ایجاد بافت درشت را در دو حالت مکانیزه و دستی نشان می‌دهند.



شکل 3-40- ایجاد بافت درشت (عرضی) در رویه بتنی به روش مکانیزه

155- Tining machine



شکل 3-41- ایجاد بافت درشت (عرضی) در رویه بتنی به روش دستی

3-3-10-7- تجهیزات عمل آوری بتن¹⁵⁶

به‌طور کلی تجهیزات عمل‌آوری رویه بتنی دارای مخزن نگهدارنده مایع عمل‌آوری و نازل برای پاشش مایع عمل‌آوری هستند. این عملیات در برخی از تجهیزات به‌صورت همزمان با عملیات ایجاد بافت روی سطح روسازی انجام می‌شود. در روش اجرای روسازی بتنی با قالب لغزنده، عملیات پاشش ماده عمل‌آوری در کناره‌های روسازی به همراه عملیات پاشش در سطح روسازی انجام می‌شود؛ ولی در روش قالب ثابت، پس از بازکردن قالب‌ها، پاشش ماده عمل‌آوری در کناره‌ها انجام می‌شود. شکل (3-42) نمونه‌ای از این تجهیزات را نشان می‌دهد.



شکل 3-42- تجهیزات عمل آوری بتن

عملیات پاشش ماده عمل‌آوری می‌تواند به صورت دستی نیز انجام شود ولی این روش دقت (یکنواختی) و سرعت عملیات مکانیزه را ندارد. شکل (3-43) نمونه‌ای از عملیات پاشش ماده عمل‌آوری به صورت دستی را نشان می‌دهد.



شکل 3-43- پاشش ماده عمل‌آوری به صورت دستی

هنگام پاشش ماده عمل‌آوری باید از ریختن این ماده روی میلگردهای دوخت جلوگیری شود. برای این کار می‌توان از پوشش‌های پلاستیکی روی میلگردهای دوخت استفاده کرد. در صورتی که ماده عمل‌آوری روی میلگرد دوخت ریخته شود، می‌توان آن را با فرچه سیمی پاک کرد.

3-3-10-8- تجهیزات برش¹⁵⁷ درز

به‌طور کلی برش به‌منظور تعبیه درز در دال بتنی روسازی به دو روش مرطوب¹⁵⁸ (با استفاده از تیغه‌های الماسی) و روش خشک¹⁵⁹ (با استفاده از تیغه‌های سایشی¹⁶⁰ یا الماسی) انجام می‌شود که استفاده از روش مرطوب متداول‌تر است. در این روش برای خنک کردن تیغه از آب استفاده می‌شود. آب همچنین به کاهش اثرات نامطلوب گرد و غبار حاصل از عملیات اهر کردن کمک می‌کند.

درزهای پهن جهت قراردادن درزگیرها معمولاً با استفاده از روش مرطوب با تیغه الماسی ایجاد می‌شوند. برای این منظور می‌توان از تیغه‌های مخصوص که متناسب با ابعاد درز مورد نظر باشد استفاده کرد یا از چند تیغه در کنار هم برای عملیات برش استفاده نمود.



157- Sawing

158- Wet sawing

159- Dry sawing

160- Abrasive Blades

تیغه‌های سایشی که در فرآیند برش خشک از آنها استفاده می‌شود، معمولاً از الیاف مسلح به کربید سیلیسیم (SiC) ساخته می‌شوند. این نوع تیغه‌ها برای خنک کردن نیاز به آب ندارند و در مقایسه با تیغه‌های الماسی از قابلیت برش کمتری برخوردار هستند. از این نوع تیغه‌ها معمولاً برای برش بتن دارای سنگ‌دانه‌های نرم‌تر (مانند سنگ آهک) استفاده می‌شود. با توجه به اینکه هنگام استفاده از تیغه‌های سایشی، قطر تیغه به علت سایش، کاهش پیدا می‌کند، بنابراین، عمق برش در محل درز دال بتنی همواره باید بررسی شود.

اره‌های مورد استفاده برای ایجاد برش در روسازی بتنی معمولاً بر اساس قدرت موتور آنها بر حسب کیلو وات طبقه‌بندی می‌شوند. همچنین اره‌ها را می‌توان از نظر میزان قدرت آنها برای ایجاد برش به عناوین کوچک، متوسط، بزرگ و بسیار بزرگ طبقه‌بندی کرد. اره‌های روسازی ممکن است به‌صورت خود کشش¹⁶¹، خود کشش قابل راندن¹⁶² و یا هل‌دانی¹⁶³ باشند. در بیشتر اره‌ها، جهت چرخش تیغه به‌صورت ساعت‌گرد و برش به سمت پایین و در برخی از اره‌ها پادساعت‌گرد و به سمت بالا است. استفاده از اره‌هایی که تیغه آنها به‌صورت ساعت‌گرد حرکت می‌کند، می‌تواند پدیده شن‌زدگی¹⁶⁴ در عملیات برش بتن‌های تازه را حداقل نماید.

اره‌های کوچک دارای قدرت موتور بین 6 تا 13 کیلو وات هستند و بیشتر برای حالت برش خشک استفاده می‌شوند. اره‌های موجود در این دسته‌بندی می‌توانند خودکشش یا از نوع هل‌دانی باشند. اره‌های سبک وزن و اره‌های با نفوذ کم (نفوذ این اره‌ها کمی بیش از 25 میلی‌متر است) در این گروه قرار می‌گیرند.

اره‌های متوسط دارای قدرت موتور بین 15 تا 28 کیلو وات هستند. این نوع اره‌ها به‌صورت خودکشش هستند و برای عملیات برش مرطوب به کار می‌روند. یکی از مزایای این نوع از اره‌ها، قابلیت مانور آنها است.

اره‌های بزرگ دارای قدرت موتور بین 50 تا 55 کیلو وات هستند. این نوع اره‌ها به‌صورت خودکشش هستند و برای عملیات برش مرطوب به کار می‌روند. این اره‌ها معمولاً برای برش درزهای طولی که نیاز به قابلیت مانور کمتری دارند، استفاده می‌شوند.

اره‌های بسیار بزرگ شامل انواع اره قابل راندن¹⁶⁵، دهانه‌ای¹⁶⁶ و خط مرکزی¹⁶⁷ هستند. قدرت موتور اره‌های قابل راندن بین 50 تا 55 کیلو وات است و برای برش مرطوب استفاده می‌شوند. اره‌های دهانه‌ای دارای قدرت موتور بین 50 تا 150 کیلو وات و دارای چند تیغه هستند و برای حالت برش مرطوب استفاده می‌شوند. اره‌های خط مرکزی دارای قدرت موتور بین 50 تا 60 کیلو وات هستند و معمولاً برای ایجاد درزهای طولی به کار برده می‌شوند.

سرعت اره در کنترل میزان عمق برش تأثیرگذار است، سرعت اره معمولاً به وسیله مکانیسم پیش برنده اره، کنترل می‌شود.

161- Self-propelled

162- Self-propelled rideable

163- Push type

164- Raveling

165- Rideable saws

166- Span saws

167- Centerline saws



3-3-10-9- تجهیزات درزگیری¹⁶⁸

به منظور چسبندگی مناسب ماده درزگیر با سطوح محفظه درز، بلافاصله بعد از عملیات برش درز، مواد باقی مانده حاصل از برش یا دیگر مواد زائد موجود در محل درز با استفاده از فشار آب برداشته می شود. در صورتی که برش درز با استفاده از روش خشک انجام شده باشد، شستشوی با آب موجب رفع گرد و غبار از روی سطوح محفظه درز می شود. هنگام عملیات تمیز کردن با آب باید توجه شود که آسیبی به لبه های درز وارد نشود. دستگاه باید بتواند آب را با فشار 60 تا 70 مگاپاسکال و با دبی (بده) 76 تا 83 لیتر در دقیقه، تخلیه کند. در ادامه می توان به منظور کمک به فرآیند خشک شدن درز و همچنین برداشتن آب باقی مانده در محل درز، از دمیدن هوا استفاده کرد. برای به حداقل رساندن آلودگی نواحی مجاور، عملیات دمیدن هوا در یک جهت انجام می شود. با توجه به اینکه دمیدن هوا به تنهایی نمی تواند منجر به رفع رطوبت در محل درز شود؛ بنابراین باید اجازه داده شود که رطوبت باقی مانده به صورت طبیعی از بین برود. پس از آن که محل درز به اندازه کافی خشک شد، به منظور برداشتن مواد باقی مانده و ایجاد بافت یکنواخت در سطوح درز، عملیات ساب زدن¹⁶⁹ (سندبلاست یا عملیات مشابه) انجام می شود. برای این منظور در هر بار عبور فقط یک سطح درز ساب زده می شود؛ بنابراین ساب زدن هر درز با دو بار عبور انجام خواهد شد. هنگام ساب زدن، نازل (افشانه)¹⁷⁰ باید در زاویه 45 درجه قرار گیرد تا بدین ترتیب بدون اینکه سطح پایینی درز تحت تأثیر این عملیات قرار گیرد، فقط سطح جانبی درز ساب بخورد. همچنین موقعیت نازل باید در فاصله تقریباً 25 میلی متری سطح جانبی درز (سطحی که ماده درزگیر قرار است به آن بچسبد) قرار گیرد. درست قبل از عملیات درزگیری باید با دمیدن هوا، مواد حاصل از عملیات ساب زدن یا دیگر موادی که در محل درز قرار گرفته اند، خارج شود. مقدار فشار هوا باید بیشتر از 0/6 مگاپاسکال باشد. برای خشک کردن محل درزها نباید از شعله افکن¹⁷¹ استفاده شود.

قبل از اجرای درزگیر از نوع درجا¹⁷² (اجرا شده در محل)، لازم است که میله پشتبند در محل درز تعبیه شود. قراردادن میله پشتبند در محل درز با استفاده از وسیله ای موسوم به همین نام¹⁷³ انجام می شود. نوعی از این وسیله که غلتک فولادی جفت چرخ¹⁷⁴ نام دارد در شکل (3-44) نشان داده شده است. در این ابزار با تعویض چرخ وسط می توان میله پشتبند را در عمق مشخص قرار داد. برای گرفتن نتیجه بهتر، چرخ میله پشتبند را در ارتفاع مشخص شده قرار می دهد (چرخ وسط)، دو دفعه روی میله پشتبند حرکت داده می شود.

168- Sealing

169- Abrasive cleaning

170- Nozzle

171- Heat lance

172- Field molded/ Poured joint sealant

173- Backer rod installer Double-wheeled steel roller

174- Double-wheeled steel roller





شکل 3-44- ابزار قرار دادن میله پشت‌بند در محل درز

برای اجرای درزگیر گرم معمولاً به این ترتیب عمل می‌شود که مواد درزگیر در درون دیگ‌های مخصوص قرار گرفته و به صورت غیرمستقیم توسط روغن با حرارت حدود 180 درجه سانتی‌گراد گرم می‌شود. در ادامه نازل خروجی دیگ روی درز تنظیم شده و مواد به آرامی و با سرعت یکنواخت در درون درزها ریخته شده و اجرای آن کنترل می‌شود. از حرارت مستقیم به درزگیر اکیداً باید خودداری گردد؛ زیرا این امر باعث، کربنیزه شدن و غیرقابل استفاده شدن مواد درزگیر می‌شود.

عملیات درزگیرهای پیش‌ساخته با فشار دادن ماده درزگیر در راستای محور قائم و موازی سطوح درز انجام می‌شود. به منظور سهولت در نصب درزگیرهای الاستومری پیش‌ساخته و همچنین حفاظت از آنها، سطوح درز و سطوحی از درزگیر که در تماس با محل درز هستند، با مواد روغنی-چسبنده¹⁷⁵ آغشته می‌شوند. برای نصب درزگیرهای پیش‌ساخته باید از ابزار یا ماشین‌آلاتی استفاده شود که باعث پیچ و تاب خوردن، ایجاد دندانه و شکاف یا هر آسیب دیگر به ماده درزگیر نشود.

3-4- اجرای روسازی‌های ترکیبی (آسفالت گرم روی دال بتنی)

نحوه اجرای روسازی ترکیبی (لایه آسفالتی روی دال بتنی) به این ترتیب است که ابتدا باید رویه بتنی بر اساس فرآیندی که در بخش‌های قبلی بیان شد (شامل آماده‌سازی سطح بستر یا زیراساس، میلگردگذاری، بتن‌ریزی، پرداخت، ایجاد بافت، عمل‌آوری، ایجاد درز و درزگیری) اجرا شود. البته هنگام اجرای روسازی‌های ترکیبی می‌توان از ایجاد بافت در لایه بتنی صرف‌نظر کرد؛ با این وجود ایجاد بافت در این لایه می‌تواند پیوستگی مناسبی بین بتن و رویه آسفالتی ایجاد کند.



175- Lubricant-Adhesive

برای ایجاد درزهای عرضی و طولی در لایه بتنی روسازی ترکیبی، ایجاد برش اولیه تا عمق $\frac{1}{3}$ لایه بتنی کفایت می‌کند و برش ثانویه برای تعبیه محفظه ماده درزگیر¹⁷⁶ نیاز نیست. در صورتی که مد نظر است روسازی در برابر وقوع ترک‌های انعکاسی با استفاده از لایه‌های جاذب تنش¹⁷⁷ یا زمین‌پارچه مقاوم‌سازی شود، این مصالح باید بعد از اجرای اندود سطحی استفاده شوند. برخی از تجارب جهانی نشان می‌دهد چنانچه درزهای ایجاد شده در روسازی بتنی درزگیری شوند، استفاده از زمین‌پارچه ضرورت ندارد. با این وجود، ضرورت و نحوه استفاده از زمین‌پارچه باید بر اساس تجارب داخلی و توصیه شرکت سازنده انجام شود.

در ادامه به‌منظور ایجاد چسبندگی مناسب بین لایه بتنی و رویه آسفالتی از یک لایه اندود سطحی¹⁷⁸ استفاده می‌شود. اندود سطحی می‌تواند از انواع قیرهای محلول یا امولسیون قیر (قیرآبه) باشد؛ با این وجود به دلایل محیط زیستی و اقتصادی استفاده از امولسیون قیر توجیه بیشتری دارد. در این ارتباط، استفاده از امولسیون قیر دیرشکن به‌ویژه از نوع کاتیونیک به‌عنوان اندود سطحی عمومیت بیشتری دارد (جدول 3-41).

جدول 3-41- قیرهای مصرفی در اندود سطحی

نوع قیر	درجه حرارت پخش (سانتی‌گراد)
<u>قیرآبه‌های آنیونیک</u> دیرشکن SS-1 ، SS-1h	10 - 60
<u>قیرآبه‌های کاتیونیک</u> دیرشکن CSS-1 ، CSS-1h	10 - 60

مناسب‌ترین میزان پخش امولسیون قیر برای اندود سطحی، مقدار قیری است که پس از انقضای مدت زمان لازم، آب آن بخار و کاملاً جذب سطح راه شده باشد (جدول 3-42). مقادیر مندرج در جدول (3-42) به‌عنوان راهنمایی بوده و مقادیر دقیق قیر، از طریق آزمایش کارگاهی تعیین می‌شود.

جدول 3-42- مقادیر نمونه‌ای اندود سطحی

نوع سطح	مقدار مصرف (لیتر در متر مربع سطح)		
	باقیمانده	رقیق نشده	رقیق شده با آب (به نسبت 1 به 1)
بتنی	0/180-0/270	0/320-0/450	0/590-0/900

برای اندود سطحی، درجه حرارت هوا در سایه وقتی که هوا رو به گرمی می‌رود، بهتر است بیشتر از 10 درجه و زمانی که هوا رو به سردی می‌رود، بیش از 15 درجه سانتیگراد باشد.

176- Sealant reservoir

177- Stress-absorbing membranes

178- Tack coat

قبل از پخش قیر، سطح بتنی را باید از مواد زاید و گرد و غبار با جاروی مکانیکی و هوای فشرده تمیز کرد. پس از اجرای اندود سطحی، رویه آسفالتی گرم اجرا می‌شود. در صورت تمایل می‌توان متناظر با درزهای عرضی و طولی در لایه بتنی، درزهایی در رویه آسفالتی ایجاد کرد، عمق برش اولیه این درزها برابر $\frac{1}{3}$ ضخامت رویه آسفالتی و عرض محفظه درزگیر برابر 12 میلی‌متر است. در صورتی که از روکش آسفالتی نازک استفاده شده باشد، بهتر است عمق درز، به اندازه ضخامت رویه آسفالتی باشد. چنانچه از شانه‌های بتنی متصل استفاده شده باشد، باید در شانه بتنی نیز درزها امتداد یافته و درزگیری شوند.

3-5- اجرای روسازی‌های بتن غلتکی

3-5-1- آماده‌سازی بستر و زیراساس

خصوصیات بستر و لایه زیراساس سنگ‌دانه‌ای یا تثبیت‌شده که در فرآیند اجرای روسازی بتنی غلتکی استفاده می‌شود، مانند خصوصیات و فرآیند آماده‌سازی در روسازی‌های بتنی متداول است. با توجه به اینکه بیشترین تنش‌های خمشی در زیر رویه بتن غلتکی اتفاق می‌افتد، وجود آب اضافی در لایه زیراساس باعث افزایش نسبت آب به سیمان (w/c) رویه بتن غلتکی و کاهش مقاومت روسازی در آن قسمت می‌شود؛ بنابراین در نواحی که رطوبت زیاد وجود دارد باید برای خشک‌کردن و تراکم دوباره خاک آن قسمت یا برداشتن خاک موجود و جایگزینی آن با مصالح مناسب اقدام گردد. همچنین همواره باید شرایط مناسب زهکشی برای بستر و لایه زیراساس کنترل شود.

هنگام پخش بتن غلتکی باید لایه زیر آن (بستر/زیراساس)، به‌صورت یکنواخت مرطوب شود تا به این ترتیب از مکیده شدن آب موجود در بتن غلتکی توسط لایه زیرین جلوگیری شود. چنانچه برای ایجاد شرایط گفته شده لازم باشد سطح موجود آب‌پاشی شود، این عملیات باید به نحوی انجام گردد که منجر به ایجاد گِل یا چاله آب در مسیر چرخ‌های کامیون آب‌پاش نشود.

3-5-2- خصوصیات مصالح مورد استفاده برای ساخت بتن غلتکی

3-5-2-1- سیمان

برای ساخت بتن غلتکی می‌توان از سیمان‌های هیدرولیکی، سیمان‌های آمیخته (مخلوط) یا ترکیبی از سیمان هیدرولیکی و پوزولان استفاده کرد.

استانداردهای مربوط به انواع سیمان در استاندارد ملی ایران در جدول (3-43) ارائه شده است.



جدول 3-43- شماره استاندارد مربوط به انواع سیمان در استاندارد ملی ایران

نوع سیمان	شماره استاندارد مطابق استاندارد ملی ایران
پرتلند	389
پرتلند پوزولانی	3432
سرباره‌ای	3517
پرتلند آهکی	4220
پرتلند زنولیتی	16481

الزامات مربوط به سیمان پرتلند مورد استفاده در تهیه بتن غلتکی مانند بتن معمولی است. همچنین در خصوص سیمان (مواد سیمانی) بتن غلتکی باید به موارد زیر توجه شود:

- معمولاً برای تهیه روسازی بتن غلتکی از سیمان پرتلند نوع 1 یا 2 استفاده می‌شود. چنانچه شرایط منطقه‌ای، نوع خاصی از بتن غلتکی را ایجاب نماید (به‌عنوان مثال بتن غلتکی در معرض تأثیر شدید سولفات‌ها باشد)، انتخاب سیمان متناسب با شرایط موجود در محل پروژه انجام می‌گیرد.

- مقدار مواد سیمانی (سیمان به‌علاوه مواد مکمل) مورد نیاز برای تهیه بتن غلتکی روسازی باید بر اساس طرح مخلوط مشخص شود. معمولاً این مقدار بین 240 تا 360 کیلوگرم به ازای هر متر مکعب مخلوط بتن غلتکی است. - در صورت استفاده از خاکستر بادی¹⁷⁹ (نوع C یا F مطابق استاندارد ASTM C618)، معمولاً حجم آن 15 تا 20 درصد کل مواد سیمانی (سیمان به‌علاوه پوزولان) است. در هیچ حالتی مقدار خاکستر بادی نباید بیش از 25 درصد حجم کل مواد سیمانی باشد.

- سیمان سرباره‌ای¹⁸⁰ (ASTM C989/C989M) یا استاندارد ملی ایران به شماره 3517) یا دوده سیلیسی¹⁸¹ (میکروسیلیس) (ASTM C1240) یا استاندارد ملی ایران به شماره 13278) را نیز می‌توان با در نظر گرفتن مشخصات فنی و اقتصادی پروژه در بتن غلتکی استفاده کرد.

3-2-2-5- سنگ‌دانه

تهیه بتن غلتکی با کیفیت مطلوب، مستلزم استفاده از سنگ‌دانه مناسب است. به‌طور کلی، می‌توان گفت مشخصات سنگ‌دانه مورد استفاده در تهیه بتن غلتکی همانند بتن معمولی است، ضمن آن‌که در خصوص سنگ‌دانه بتن غلتکی باید به موارد زیر توجه شود:

- درصد سنگ‌دانه‌های ریز در بتن غلتکی بیشتر از بتن معمولی است.



179- Fly ash

180- Slag cement

181- Silica Fume, Condensed Silica Fume, Microsilica


- سنگ‌دانه‌های مصرفی در بتن غلتکی می‌تواند از نوع شکسته، شکسته نشده یا ترکیبی از آنها باشد. سنگ‌دانه شکسته شده معمولاً منجر به عملکرد مطلوب‌تر مخلوط‌های بتن غلتکی می‌شوند؛ زیرا قفل و بست سنگ‌دانه شکسته شده به کاهش جداشدگی سنگ‌دانه، افزایش مقاومت و تأمین مطلوب‌تر قفل و بست سنگ‌دانه‌ای در محل درزها کمک می‌کند.

- به‌منظور ایجاد سطحی پیوسته و جلوگیری از بروز جداشدگی سنگ‌دانه‌ها، حداکثر اندازه اسمی سنگ‌دانه در بتن غلتکی معمولاً به 19 میلی‌متر محدود می‌شود.

- سنگ‌دانه در بتن غلتکی باید دارای دانه‌بندی از نوع پیوسته باشند. شکل (3-45) دانه‌بندی سنگ‌دانه ریز، و درشت و مخلوط آنها را نشان می‌دهد. جدول (3-44) نیز دانه‌بندی مخلوط سنگ‌دانه در بتن غلتکی را نشان می‌دهد.

- سنگ‌دانه ریز عبوری از الک شماره 200 (0/075 میلی‌متر) معمولاً بین 2 تا 8 درصد است. چنانچه سنگ‌دانه شسته شده باشد، معمولاً تأمین 2 تا 8 درصد سنگ‌دانه ریز عبوری از الک شماره 200 مشکل است، در این موارد می‌توان از موادی مانند خاکستر بادی استفاده کرد. دامنه خمیری سنگ‌دانه‌های عبوری از الک شماره 200، نباید بیشتر از 4 باشد.

- حد خمیری سنگ‌دانه‌های عبوری از الک شماره 40 (0/425 میلی‌متر) نباید بیشتر از 4 باشد.



شکل 3-45- دانه‌بندی سنگ‌دانه بتن غلتکی

(1 in.=25 mm)



جدول 3-44- دانه بندی مخلوط سنگ دانه بتن غلتکی

اندازه الک	درصد عبوری
25 میلی متر (1 اینچ)	100
19 میلی متر ($\frac{3}{4}$ اینچ)	90 - 100
12/5 میلی متر ($\frac{1}{2}$ اینچ)	70 - 90
9/5 میلی متر ($\frac{3}{8}$ اینچ)	60 - 85
4/75 میلی متر (شماره 4)	40 - 65
1/18 میلی متر (شماره 16)	20 - 40
0/15 میلی متر (شماره 100)	6 - 18
0/075 میلی متر (شماره 200)	2 - 8

3-2-5-3- آب

خصوصیات آب مصرفی برای بتن غلتکی مانند خصوصیات آب مورد استفاده در تهیه بتن معمولی است. مقدار آب مورد نیاز برای تهیه بتن غلتکی، بر اساس طرح مخلوط بتن غلتکی تعیین می شود. این مقدار معمولاً بین 90 تا 120 کیلوگرم در هر متر مکعب مخلوط بتن غلتکی است. همچنین نسبت آب به مواد سیمانی (سیمان به علاوه مواد مکمل) در بتن غلتکی مورد استفاده در روسازی نیز معمولاً بین 0/3 تا 0/45 است.

3-2-5-4- افزودنی های شیمیایی

برای استفاده از مواد افزودنی در بتن غلتکی ضمن توجه به الزامات مربوط به مواد افزودنی در روسازی بتنی معمولی، موارد زیر نیز باید مد نظر قرار گیرد:

- از آنجا که بتن غلتکی نسبت به بتن معمولی خشک تر است؛ بنابراین برای اثرگذاری ماده افزودنی معمولاً از مقادیر بیشتری ماده افزودنی استفاده می شود.

- با وجود آنکه برای پیشگیری از خرابی ناشی از یخ زدگی در بتن، استفاده از مواد هواساز امری متداول است؛ ولی اثر مثبت مواد افزودنی هواساز روی عملکرد بتن غلتکی به صورت میدانی، نشان داده نشده است؛ ضمن آن که روسازی های بتن غلتکی فاقد افزودنی های هواساز، در شرایط یخ بندان و ذوب یخ مقاومت قابل قبولی از خود نشان داده اند.

- قبل از استفاده از افزودنی مورد نظر در کل پروژه، لازم است با ساخت قطعه آزمایشی عملکرد ماده افزودنی روی بتن غلتکی بررسی شود.

3-5-3- طرح مخلوط بتن غلتکی

پس از انتخاب مصالح مناسب (سنگ دانه، آب، سیمان و در صورت نیاز مواد افزودنی)، باید نسبت اختلاط هر یک از این مواد در مخلوط بتن غلتکی مشخص شود.

تفاوت های عمده مخلوط بتن غلتکی روسازی ها با مخلوط بتن معمولی عبارتند از:



- در بتن غلتکی معمولاً هوازایی انجام نمی‌شود؛
- بتن غلتکی درصد آب کمتری دارد؛
- بتن غلتکی خمیر سیمان کمتری دارد؛
- در بتن غلتکی برای ایجاد دانه‌بندی پیوسته و همچنین پایداری سنگ‌دانه تحت بار غلتک‌های ارتعاشی، معمولاً درصد سنگ‌دانه ریز بیشتر است؛
- برای به حداقل رساندن جداشدگی سنگ‌دانه‌ها و همچنین ایجاد سطحی نسبتاً هموار در سطح آن، معمولاً حداکثر اندازه اسمی سنگ‌دانه‌ها از 19 میلی‌متر تجاوز نمی‌کند.
- روش‌های متداول طرح مخلوط بتن غلتکی عبارتند از: الف) آزمایش تراکم خاک¹⁸²؛ ب) آزمایش روانی بتن¹⁸³؛ پ) مدل تعلیق جامد¹⁸⁴ (مبانی تئوریک)؛ و ت) روش حجم بهینه خمیر¹⁸⁵. به‌طور کلی روش‌های طرح مخلوط بتن غلتکی را می‌توان در دو گروه الف) روش مبتنی بر تراکم خاک¹⁸⁶ و ب) روش مبتنی بر محدودیت روانی یا کارایی¹⁸⁷ تقسیم‌بندی کرد.
- مستقل از آن‌که چه روشی برای طرح مخلوط بتن غلتکی استفاده شود، مخلوط طراحی شده باید:
- الف- به اندازه کافی خمیر داشته باشد تا بتواند سطح سنگ‌دانه را پوشش دهد و فضاهای خالی بین آنها را پر کند؛
- ب- دارای مقاومت مکانیکی مناسب باشد؛
- پ- دارای کارایی مطلوب باشد، تا امکان رسیدن به چگالی مناسب به آسانی فراهم شود؛
- ت- دارای دوام کافی در شرایط آب و هوایی مورد نظر باشد.
- با توجه به فراوانی استفاده از روش مبتنی بر تراکم خاک و روش حجم بهینه خمیر در طراحی بتن غلتکی روسازی‌ها، در ادامه جزئیات بیشتری از این روش‌ها ارائه شده است.

3-3-5-1- طرح مخلوط بتن غلتکی به روش تراکم خاک

روش تراکم خاک متداول‌ترین روش برای طرح مخلوط بتن غلتکی روسازی‌ها است. برای طرح مخلوط بتن غلتکی به این روش، گام‌های شش‌گانه زیر طی می‌شود:

گام 1- انتخاب دانه‌بندی مصالح سنگی

محدوده دانه‌بندی مناسب برای مصالح سنگی مورد استفاده در بتن غلتکی در شکل (3-45) و جدول (3-44)

نشان داده شده است.



182- Soil compaction testing

183- Concrete consistency testing

184- Solid suspension model

185- Optimal paste volume method

186- Soil compaction method

187- Consistency or workability approach

گام ۲- انتخاب درصدی از مواد سیمانی

مقدار مواد سیمانی بر اساس مشخصات پروژه، ملاحظات اقتصادی، در دسترس بودن مصالح و ملاحظات مربوط به ساخت بتن غلتکی انتخاب می‌شود. برای استفاده از بتن غلتکی در لایه رویه، انتخاب مقدار سیمان (بدون مواد مکمل) بین ۱۱ تا ۱۳ درصد وزن مصالح (مجموع وزن سیمان و مصالح خشک) برای شروع آزمایش مناسب است. در این روش طرح مخلوط، معمولاً سه درصد متفاوت مواد سیمانی انتخاب می‌شود (مثلاً ۱۰، ۱۲ و ۱۴ درصد مواد سیمانی).

گام ۳- ترسیم منحنی چگالی خشک - رطوبت

به ازای هر درصد مواد سیمانی که در مرحله قبل مشخص شد، مخلوط سنگ‌دانه و مواد سیمانی با درصدهای مختلف رطوبت (معمولاً سه درصد متفاوت)، ساخته شده و منحنی تغییرات چگالی خشک - رطوبت رسم می‌گردد. برای بیشتر سنگ‌دانه، درصد رطوبت بهینه معمولاً بین ۵ تا ۸ درصد است؛ بنابراین درصد رطوبتی که برای ساخت نمونه‌ها استفاده می‌شود بهتر است بین محدوده گفته‌شده یا بر اساس تجارب قبلی باشد. به‌منظور تعیین حداکثر چگالی خشک و درصد رطوبت بهینه از روش تراکم پروکتور اصلاح شده (ASTM D1557) استفاده می‌شود. روش دیگر تعیین تغییرات چگالی-رطوبت در بتن غلتکی استفاده از میز ارتعاشی (ASTM C1170/C1170M) است.

گام ۴- ساخت نمونه‌های بتن غلتکی

بر اساس درصد رطوبت بهینه به‌دست آمده به ازای هر درصد سیمان از گام قبل، نمونه‌های بتن غلتکی با استفاده از چکش ارتعاشی (ASTM C1435/C1435M) یا روش میز ارتعاشی (ASTM C1176/C1176M) ساخته می‌شوند.

گام ۵- آزمایش مقاومت روی نمونه‌های بتن غلتکی و تعیین درصد مواد سیمانی مناسب

ابتدا آزمایش مقاومت فشاری روی نمونه‌های ساخته شده در گام قبل، انجام می‌شود و سپس نمودار مقاومت فشاری-درصد مواد سیمانی نمونه‌ها رسم می‌گردد. در این نمودار به ازای مقاومت فشاری متوسط مورد نیاز، درصد مواد سیمانی بهینه مشخص می‌شود.

گام ۶- محاسبه نسبت‌های مخلوط

چنانچه بین درصد مواد سیمانی مورد نیاز (به‌دست آمده از مرحله قبل) و درصد سیمان‌هایی که در ساخت نمونه‌ها استفاده شده است، تفاوت قابل ملاحظه‌ای وجود داشته باشد، لازم است منحنی دیگری که تغییرات چگالی خشک-رطوبت نمونه‌های دارای درصد مواد سیمانی منتخب را داشته باشد، رسم گردد تا به این ترتیب، درصد رطوبت بهینه مشخص شود. در صورتی که درصد مواد سیمانی به‌دست آمده از مرحله قبل با درصد سیمان‌هایی که در ساخت نمونه‌ها استفاده شده است، تفاوت چندانی نداشته باشد، درصد رطوبت بهینه با درون‌یابی مشخص می‌شود. همچنین در شرایط خاص، معیار دوام می‌تواند عامل تأثیرگذار در انتخاب نسبت آب به سیمان باشد.

پس از انتخاب نهایی درصد مواد سیمانی و درصد رطوبت بهینه، مقدار مصالح مورد نیاز برای مخلوط محاسبه می‌گردد. محاسبات مربوط به وزن و حجم مصالح، باید بر اساس شرایط اشباع با سطح خشک¹⁸⁸ (SSD) سنگ‌دانه باشد.

3-5-3-2- طرح مخلوط بتن غلتکی به روش حجم بهینه خمیر

طرح بتن غلتکی به این روش شامل 3 گام است:

گام 1- انتخاب دانه‌بندی مورد نظر برای سنگ‌دانه

اولین گام در این روش، انتخاب دانه‌بندی سنگ‌دانه با حداقل فضای خالی پس از تراکم است. برای تهیه دانه‌بندی با حداکثر تراکم می‌توان از روش اصلاح شده فولر-تامسون¹⁸⁹ استفاده کرد (رابطه 3-17 یا شکل 3-46).

$$P_i = \left(\frac{d_i}{D} \right)^{0.45} \times 100 \quad (17-3)$$


که در آن، d_i اندازه الک برحسب میلی‌متر، D بزرگ‌ترین اندازه اسمی سنگ‌دانه برحسب میلی‌متر و P_i درصد عبوری از الک به اندازه d_i است.

همان‌طور که در شکل (3-46) مشاهده می‌شود، درصد سنگ‌دانه ریز عبوری از الک شماره 200 (0/075 میلی‌متر) بین 5 تا 15 درصد است. این مقدار شامل سنگ‌دانه ریز و مواد سیمانی (پوزولان) است که به‌عنوان فیلر به‌کار برده می‌شود. از آنجا که منحنی‌های فولر-تامسون، دانه‌بندی در شرایط ایده‌آل (ماسه طبیعی و سنگ‌دانه مکعبی شکل) را ارائه می‌دهد، بنابراین، این دانه‌بندی‌ها برای شرایط دیگر به‌صورت تقریبی خواهد بود؛ زیرا حجم فضای خالی پس از تراکم علاوه بر اندازه سنگ‌دانه‌ها به شکل، تیزگوشگی و بافت سطحی سنگ‌دانه‌ها و همچنین روش تراکم بستگی دارد. به‌طور طبیعی سنگ‌دانه گردگوشه و مکعبی شکل دارای ساختار متراکم هستند، در حالی که سنگ‌دانه دارای درصد زیاد سنگ‌دانه‌های تیزگوشه و درصد زیاد سنگ‌دانه‌های تخت و دراز منجر به ایجاد ساختار باز در دانه‌بندی می‌شوند.



188- Saturated Surface-Dry

189- Fuller-Thompson



شکل 3-46- منحنی فولر - تامسون برای سنگ‌دانه با اندازه متفاوت


گام 2- اندازه‌گیری فضای خالی مخلوط سنگ‌دانه و تعیین حجم خمیر به ازای کارایی مشخص

پس از تعیین دانه‌بندی سنگ‌دانه، حجم فضای خالی مخلوط سنگ‌دانه با استفاده از روشی استاندارد مانند ASTM C29 یا AASHTO T19 اندازه‌گیری می‌شود.

کارایی مخلوط بتن غلتکی هوازایی نشده تابعی از نسبت حجم خمیر (V_p) (حجم آب + حجم مواد سیمانی + حجم هوای محبوس + سنگ‌دانه عبوری از الک شماره 200) به حجم فضای خالی سنگ‌دانه متراکم (V_{vc}) است (شکل 3-47).

برای تخمین اولیه نسبت V_p/V_{vc} می‌توان از شکل (3-47) استفاده کرد. با توجه به اینکه پارامتر V_{vc} در ابتدا اندازه‌گیری شده است، بنابراین، با معلوم بودن نسبت V_p/V_{vc} ، مقدار حجم خمیر (V_p) به دست می‌آید.





شکل 3-47- ارتباط بین کارایی و نسبت حجم خمیر به حجم فضای خالی در بتن غلتکی بدون مواد هوازا


رابطه دقیق بین V_p و V_{vc} به روش تعیین V_{vc} و خواص رئولوژی خمیر بستگی دارد. کارایی مورد نیاز برای بتن غلتکی روسازی معمولاً بین 40 تا 60 تانیه است. به منظور تعیین نسبتاً دقیق حجم خمیر مورد نیاز برای دستیابی به کارایی مورد نظر، لازم است یک یا دو مخلوط آزمایشی تهیه و آزمایش شود. کارایی بتن غلتکی مطابق با روش A استاندارد ASTM C1170، وی بی اصلاح شده با وزنه 22/7 کیلوگرم، انجام می‌گردد.

گام 3- انتخاب نسبت آب به سیمان بر اساس مقاومت فشاری مورد نیاز


پس از تعیین حجم خمیر، باید نسبت آب به سیمان بر اساس مقاومت مورد نیاز تعیین شود. شکل (3-48-الف)، ارتباط بین مقاومت فشاری و نسبت آب به سیمان را برای سن‌های مختلف مخلوط بتن غلتکی که در آن صرفاً از سیمان پرتلند به عنوان ماده چسباننده استفاده شده است، نشان می‌دهد. این شکل بر اساس نتایج آزمایشگاهی مندرج در گزارش‌های تحقیقاتی و نشریات مختلف تهیه شده است. شکل (3-48-ب) نیز رابطه بین نسبت آب به سیمان و مقاومت فشاری بتن غلتکی را در حالتی که در آن از خاکستر بادی یا دوده سیلیسی استفاده شده باشد نشان می‌دهد. نسبت آب به سیمانی که منجر به خصوصیات مکانیکی مورد نظر برای بتن غلتکی می‌شود، وابسته به ویژگی‌های فیزیکی-شیمیایی سیمان و خصوصیات سنگ‌دانه است.

برای تعیین نسبت آب به سیمان بهینه و اندازه‌گیری مقاومت خمشی (یکی از پارامترهای طراحی ضخامت لایه بتن غلتکی) باید دو یا سه مخلوط آزمایشی ساخته و آزمایش شود. همچنین در شرایط خاص، معیار دوام می‌تواند عامل تأثیرگذار در انتخاب نسبت آب به سیمان باشد.





شکل 3-48- الف - رابطه بین نسبت آب به سیمان و مقاومت فشاری بتن غلتکی (صرفاً از سیمان پرتلند به عنوان ماده چسباننده استفاده شده است)



شکل 3-48- ب - رابطه بین نسبت آب به سیمان و مقاومت فشاری بتن غلتکی

3-5-4- اختلاط بتن غلتکی در کارخانه مرکزی

برای تهیه بتن غلتکی در محل کارخانه مرکزی¹⁹⁰، معمولاً از دو سیستم پیوسته¹⁹¹ و غیر پیوسته¹⁹² (پیمانهای) استفاده می شود.

در سیستم پیمانهای، پس از ورود مصالح بتن غلتکی در داخل استوانه (جام) و تکمیل عملیات اختلاط، محتویات مخلوط کن، داخل کامیون حمل بتن تخلیه می شود. سپس مصالح جدید وارد مخلوط کن می شود و عملیات گفته شده مجدداً تکرار می شود. با توجه به فرآیند تولید بتن در سیستم پیمانهای، از این سیستم معمولاً برای پروژه های کوچک

190- Central plant

191- Continuous mixer

192- Batch-type mixer



دارای سطح کمتر از 4000 متر مربع) استفاده می‌شود. در پروژه‌های روسازی راه که به حجم نسبتاً زیاد و پیوسته بتن غلتکی نیاز است، از ایستگاه مرکزی دارای سیستم مخلوط‌کن پیوسته استفاده می‌گردد.

بتن غلتکی با توجه به ماهیت نسبتاً خشک آن، در مقایسه با بتن معمولی به انرژی و زمان بیشتری برای تهیه مخلوط یکنواخت نیاز دارد که این امر از ظرفیت مخلوط‌کن می‌کاهد. به عنوان مثال ظرفیت تولید بتن غلتکی در مخلوط‌کن‌های دارای جام کج‌شونده و تراک میکسرها (که از انواع تولید بتن به صورت پیمان‌های محسوب می‌شوند)، نسبت به ظرفیت تولید بتن معمولی در تجهیزات گفته شده به ترتیب بین 50 تا 90 درصد و 50 تا 60 درصد کاهش می‌یابد. ایستگاه‌های مرکزی تولید بتن غلتکی دارای سیستم پیوسته با مخلوط‌کن دو محوره (توئین شفت¹⁹³) دارای بیشترین بازدهی تولید بتن هستند. به طور کلی کاهش ظرفیت تولید بتن غلتکی نسبت به بتن معمولی در ایستگاه مرکزی تولید بتن، به نوع و توان مخلوط‌کن بستگی دارد.

در پروژه‌های بزرگ (دارای سطح بزرگ‌تر از 4000 متر مربع) حداقل ظرفیت کارخانه مرکزی تولید بتن باید 100 متر مکعب در ساعت باشد.

در سیستم تولید بتن به روش پیوسته، یک قیف بزرگ¹⁹⁴ به قسمت انتهایی تسمه نقاله متصل می‌شود تا به این ترتیب ضمن کاهش ارتفاع ریزش و در نتیجه جلوگیری از جداشدگی بتن، محلی برای نگهداشتن موقت بتن در فاصله زمانی بین بارگیری کامیون‌ها فراهم شود.

برای به حداقل رساندن مدت زمان حمل بتن، باید سعی شود مکان ایستگاه تولید بتن در نزدیکی محل اجرای روسازی مستقر گردد.

3-5-5- حمل بتن غلتکی از محل تولید تا محل پروژه

برای حمل بتن غلتکی از محل تولید بتن تا محل پروژه، معمولاً از کمپرسی¹⁹⁵ استفاده می‌شود. هنگام حمل بتن غلتکی باید مواد زیر در نظر گرفته شود:

- ناوگان حمل بتن باید با توجه به توان مخلوط‌کن، فاصله حمل، سرعت اجرای روسازی، شرایط آب و هوایی و شب یا روز بودن اجرای روسازی، برنامه‌ریزی شود.

- چنانچه برای تولید یا حمل بتن غلتکی از کامیون مخلوط‌کن (تراک میکسر) استفاده شود، برای امکان ریختن بتن غلتکی در جلوی فینیشر، باید در محل پروژه، بتن غلتکی از کامیون مخلوط‌کن به درون کمپرسی تخلیه شود.

- کمپرسی مورد استفاده برای حمل بتن غلتکی باید مرتب شسته و تمیز نگهداشته شود. چنانچه قطعاتی از بتن غلتکی به دیواره اتاقک کمپرسی بچسبد، این امر می‌تواند مشکلاتی را هنگام تخلیه بتن غلتکی به وجود آورد. توده سفت و چسبیده شده ممکن است در نوبت بعد به همراه بتن در حال تخلیه کنده شده و به محل ریختن بتن غلتکی وارد شود.

193- Twin shaft

194- Gobb hopper

195- Dump truck



- به منظور جلوگیری از افت رطوبت و تأثیر عوامل جوی در هنگام حمل بتن غلتکی، بهتر است بتن غلتکی با برزنت یا پوشش مناسب دیگری پوشانده شود. همچنین توصیه می‌شود، مخلوط بتن غلتکی در فرآیند حمل، دارای مقداری رطوبت بیشتر از رطوبت بهینه باشد تا افت رطوبت در هنگام حمل جبران شود. در برخی موارد می‌توان از ماده افزودنی کندکننده تبخیر که روی بتن غلتکی داخل کامیون ریخته یا اسپری می‌شود، استفاده کرد. در هر حال، بتن غلتکی هنگام تراکم باید دارای رطوبت بهینه باشد.

- برای به حداقل رساندن جداشدگی بتن غلتکی، توصیه می‌شود تخلیه بتن به داخل کمپرسی به صورت یکنواخت انجام شود. برای این منظور حدود یک سوم از بتن غلتکی در جلو، یک سوم در میانه و یک سوم در ناحیه انتهایی کمپرسی تخلیه می‌گردد.

- زمان حمل بتن غلتکی از هنگام اضافه کردن آب و سیمان به مخلوط تا تخلیه آن در جلوی فینیشر، نباید بیشتر از 45 دقیقه باشد. استفاده از مواد مکمل سیمان می‌تواند روی مدت زمان حمل بتن غلتکی تأثیر بگذارد. هنگامی که دمای محیط به 27 درجه سانتی‌گراد یا بیشتر از آن می‌رسد، کاهش بیشتری برای مدت زمان حمل باید در نظر گرفته شود.

- رواداری درصد رطوبت بتن غلتکی در هنگام تخلیه از کمپرسی، $\pm 1\%$ درصد رطوبت بهینه‌ای است که طبق استاندارد ASTM D1557 تعیین می‌شود.

3-5-6- پخش بتن غلتکی

بتن غلتکی معمولاً با دستگاه پخش آسفالت (فینیشر) و یا گاهی اوقات پس از اعمال اصلاحاتی روی فینیشر به‌طوری که عبور مقادیر نسبتاً زیادی از مصالح از درون فینیشر فراهم شود، اجرا می‌گردد. اصلاحات انجام شده روی فینیشر آسفالت می‌تواند شامل بزرگ‌کردن دریچه‌های بین مخزن (قیف) و شمشه (اتو) و تنظیم حلزونی‌های (تیغه‌های مارپیچ) واقع در جلوی شمشه به منظور اطمینان از پخش یکنواخت بتن غلتکی در عرض روسازی باشد.

در خصوص فینیشر بتن غلتکی رعایت موارد زیر توصیه می‌شود:

- قبل از عبور غلتک، فینیشر باید بتواند بتن غلتکی را به میزان حداقل 80 درصد حداکثر دانسیته مرطوب¹⁹⁶ متراکم نماید.

- ظرفیت پخش فینیشر بتن غلتکی، $1/5$ برابر ظرفیت تولید اسمی مخلوط‌کن باشد.

- به منظور جلوگیری از جداشدگی در طی عملیات پخش، مخزن فینیشر نباید کاملاً خالی شود، بال‌های مخزن نباید بالابرده شود و بتن غلتکی همیشه باید محور حلزونی را ببوشاند.

196- دانسیته مرطوب مرجع از ضرب «حداکثر دانسیته خشک» در «درصد رطوبت+1» به‌دست می‌آید. تعیین حداکثر دانسیته خشک و درصد رطوبت بهینه مطابق استاندارد ASTM D1557 انجام می‌شود. مقادیر حداکثر دانسیته خشک و درصد رطوبت بهینه معمولاً در مرحله طرح مخلوط بتن غلتکی تعیین می‌شوند.

- عملکرد فینیشر بتن غلتکی باید به نحوی باشد که الزامات یکنواختی سطح و ضخامت لایه را برآورده نماید. توصیه می‌شود فینیشر دارای تجهیزات لازم برای کنترل خودکار شیب باشد.
- برای جلوگیری از ایجاد پستی و بلندی در سطح نهایی روسازی، باید حرکت پیوسته و رو به جلوی فینیشر حفظ شود. برای این منظور، باید بین سرعت فینیشر و میزان بتن غلتکی دریافتی (تخلیه شده در مخزن فینیشر) تعادل برقرار شود. برای ایجاد تراکم مناسب، معمولاً فینیشرها به شمشه‌های ارتعاشی مجهز هستند.
- بر اساس تجارب میدانی، بسته به نوع فینیشر و مخلوط بتن غلتکی، اختلاف بین ضخامت بتن غلتکی پخش‌شده و ضخامت آن پس از تراکم با غلتک‌های چرخ فولادی و چرخ لاستیکی، کمتر از 10 تا 20 درصد است. چنانچه از فینیشرهای ایجاد کننده چگالی زیاد¹⁹⁷ استفاده شود، این اختلاف کمتر از 10 درصد و اگر فینیشرهای معمولی به کار برده شود، حداکثر 20 درصد خواهد شد.
- برای اجرای بتن غلتکی در لایه‌های حداکثر 15 سانتی‌متر، می‌توان از فینیشرهای متداول آسفالتی استفاده کرد. فینیشرهای ایجاد کننده چگالی زیاد، می‌توانند ضخامت‌های بتن غلتکی تا 25 سانتی‌متر را نیز اجرا کنند. اگرچه ضخامت‌های 15 تا 20 سانتی‌متر بیشتر معمول است.
- چنانچه برای اجرای ضخامت طراحی شده، لازم باشد بتن غلتکی در بیش از یک لایه اجرا شود، در این صورت دو لایه با ضخامت‌های مساوی اجرا می‌شوند. در این حالت به منظور ایجاد چسبندگی مناسب بین دو لایه بتن غلتکی، بهتر است لایه بالایی ظرف مدت یک ساعت پس از اجرای لایه زیرین، اجرا شود. البته مدت زمان گفته‌شده تا حدود زیادی تابع نوع مخلوط بتن غلتکی و شرایط آب و هوایی است.
- اگر فاصله زمانی بین اجرای دو لایه متوالی بتن غلتکی بیش از یک ساعت باشد، در این صورت بین لایه‌ها پیوستگی کمی ایجاد می‌شود و در نتیجه ظرفیت سازه‌ای آن کاهش می‌یابد. در چنین مواردی، قبل از اجرای لایه بالایی، سطح افقی لایه زیرین باید با استفاده از فشار هوا یا فشار آب از گرد و غبار و سایر مواد زائد تمیز شود. برای ایجاد پیوستگی بین دو لایه بتن غلتکی، می‌توان درست قبل از اجرای لایه بالایی، لایه نازکی از دوغاب یا ملات با اسلامپ زیاد روی سطح لایه پایینی اجرا کرد.
- در مواردی که اجرای بتن غلتکی به صورت چند لایه‌ای اجرا می‌شود، باید تا هنگام اجرای لایه جدید، لبه هر یک از لایه‌ها و سطح لایه قبل مرطوب نگه‌داشته شود.
- چنانچه در طول مسیر روسازی بتن غلتکی تأسیساتی مانند آدمرو¹⁹⁸ وجود داشته باشد، ابتدا سطح آدمرو با یک ورقه فولادی پوشانده شده و سپس بتن غلتکی پخش و متراکم می‌شود. یک روز بعد، با برش اطراف آن ناحیه و کندن بتن غلتکی، ورقه فولادی را خارج نموده، سپس فضاهای خالی ایجاد شده در اطراف این ناحیه با بتن معمولی پر شده و دریچه آدمرو کار گذاشته می‌شود.

197- Highdensity pavers

198 - Manhole



به منظور بررسی مقاومت فشاری بتن غلتکی پخش شده، از بتن تازه قبل از ریختن در محل به کمک چکش ارتعاشی (استاندارد ASTM C1435/C1435M) و یا میز ارتعاشی (استاندارد ASTM C1176/C1176M) نمونه برداری می شود و نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و تا سن مورد نظر جهت تعیین مقاومت فشاری نگهداری می گردند.

3-5-7- تراکم بتن غلتکی

تراکم بتن غلتکی یکی از مهمترین مراحل اجرای این نوع روسازی است؛ زیرا این مرحله تأثیر مستقیمی روی چگالی، نفوذپذیری، مقاومت و همواری روسازی بتن غلتکی دارد.

بتن غلتکی بلافاصله پس از پخش آن باید متراکم شود. با این وجود به منظور تشخیص آمادگی بتن غلتکی برای عملیات تراکم، می توان رفتار آن را در زیر غلتک فولادی استاتیک مشاهده کرد. بتن غلتکی که دارای روانی مناسب برای عملیات تراکم باشد، با عبور غلتک چرخ فولادی استاتیک به صورت یکنواخت تغییر شکل می دهد. چنانچه بتن غلتکی خیلی مرطوب باشد، سطح آن به صورت صیقلی نمایان می شود و در زیر غلتک دارای رفتار مکش (پمپی)¹⁹⁹ خواهد بود. اگر بتن غلتکی خیلی خشک باشد، سطح آن به صورت غبارآلود یا دانه دانه ظاهر می شود. همچنین احتمال جداسازی سنگ دانه وجود دارد. در این شرایط رسیدن به چگالی مناسب مشکل است.

بتن غلتکی تازه معمولاً باید ظرف مدت یک ساعت از اولین تماس آب با سیمان، متراکم شود. عملیات تراکم بتن غلتکی معمولاً باید ظرف مدت 15 دقیقه پس از پخش آن کامل شود. تکمیل عملیات تراکم در مدت زمان بیش از 30 تا 45 دقیقه پس از پخش آن، درحالی که دمای مخلوط بیشتر از 20 درجه سانتی گراد است، می تواند منجر به کاهش مقاومت بتن غلتکی شود.


تراکم بتن غلتکی معمولاً با استفاده از غلتک دو درام ارتعاشی به وزن 10 تن انجام می شود. فرکانس ارتعاش غلتک معمولاً حداقل 1500 سیکل در دقیقه و دامنه آن بین 0/38 تا 1/02 میلی متر است. همچنین قطر درام نیز بین 120 تا 170 سانتی متر و عرض درام بین 170 تا 250 سانتی متر است.

در ادامه برای رفع ترک های سطحی، ایجاد همواری بیشتر و سطحی یک پارچه از غلتک های چرخ لاستیکی به وزن حداقل 10 تن استفاده می گردد. معمولاً با 4 تا 6 بار عبور غلتک دو درام ارتعاشی به وزن 10 تن، می توان به چگالی حداقل 98 درصد در لایه بتن غلتکی به ضخامت 15 تا 25 سانتی متر، دست یافت. از تراکم بیش از حد یا عبور زیاد غلتک باید پرهیز شود؛ زیرا این امر می تواند چگالی قسمت فوقانی لایه بتن غلتکی را کاهش دهد.

برای تراکم اولیه بتن غلتکی تازه، می توان ابتدا غلتک را در حالت استاتیک، دوبار از روی بتن غلتکی عبور داد (شکل 3-49). یک حرکت رفت و برگشت غلتک معادل دو عبور است. تراکم استاتیک معمولاً با خاموش کردن لرزاننده های غلتک انجام می شود. همان طور که در شکل (3-49) نیز نشان داده شده است، برای جلوگیری از گودافتادگی در سطح

199- Pumping behavior

روسازی، عبورهای متوالی غلتک به صورت یک در میان²⁰⁰ صورت می‌گیرد. پس از تراکم در حالت استاتیک، باید با عبور دو یا چند بار غلتک ارتعاشی، چگالی از قبل تعیین شده برای بتن غلتکی اجرا شده، فراهم گردد. حالت ارتعاشی غلتک باید بعد از حرکت آن، فعال و قبل از توقف آن، غیرفعال شود.



شکل 3-49- نحوه تراکم اولیه بتن غلتکی

پس از تراکم ارتعاشی، برای کاهش یا از بین بردن فضای خالی یا درزهای سطحی، از غلتک‌های چرخ لاستیکی استفاده می‌شود. بین عبورهای متوالی غلتک باید حداقل 30 سانتی‌متر هم‌پوشانی وجود داشته باشد. در پایان عملیات تراکم، ممکن است برای از بین بردن اثر غلتک‌های ارتعاشی یا چرخ لاستیکی، از غلتک در حالت استاتیک استفاده شود. عملیات تراکم باید به نحوی انجام شود که متوسط دانسیته بتن غلتکی تازه (حداکثر 30 دقیقه از آخرین مرحله تراکم گذشته باشد) در 4 نقطه متوالی (به فاصله حداقل 60 سانتی‌متر از محل درزها)، حداقل 98 درصد حداکثر دانسیته مرطوب²⁰¹ باشد؛ ضمن آن که هیچ یک از 4 دانسیته مذکور نباید کمتر از 96 درصد حداکثر دانسیته مرطوب باشد. همچنین متوسط دانسیته بتن غلتکی در محل درزهای اجرایی سرد، در 4 نقطه متوالی (به فاصله حداقل 30 سانتی‌متر از لبه آزاد و حداقل 15 سانتی‌متر از لبه محدود شده) باید حداقل 96 درصد حداکثر دانسیته مرطوب باشد؛ ضمن آن که هیچ یک از 4 دانسیته مذکور نباید کمتر از 94 درصد حداکثر دانسیته مرطوب باشد. تعیین دانسیته مربوط

200- Staggered

201- حداکثر دانسیته مرطوب از ضرب «حداکثر دانسیته خشک» در «درصد رطوبت +1» به دست می‌آید. تعیین حداکثر دانسیته خشک و درصد رطوبت بهینه مطابق استاندارد ASTM D1557 انجام می‌شود. مقادیر حداکثر دانسیته خشک و درصد رطوبت بهینه معمولاً در مرحله طرح مخلوط بتن غلتکی تعیین می‌شوند.

به محل درزها نیز باید حداکثر ظرف مدت 30 دقیقه از آخرین مرحله تراکم انجام شود. به ازای پخش هر 200 متر مکعب یا 1000 متر مربع بتن غلتکی (هر کدام کمتر باشد)، کنترل‌های فوق انجام می‌پذیرد. قبل از اجرای بتن غلتکی باید الگوی تراکم در قطعه آزمایشی پیاده‌سازی و بررسی شود.


3-5-8- ایجاد درز اجرایی در روسازی بتن غلتکی

3-5-8-1- ایجاد درز اجرایی طولی

درزهای طولی بین باندهای مجاور روسازی ایجاد می‌شوند. چنانچه فاصله زمانی بین پخش و تراکم باندهای مجاور به اندازه کافی کوتاه باشد که بتوان این باندها را با یکدیگر متراکم کرد و اتصال یک‌پارچه ایجاد نمود، به درز ایجاد شده، درز تازه گفته می‌شود. با فرض استفاده نکردن از افزودنی کندگیرکننده، هنگامی درز بین دو باند متوالی، درز تازه محسوب می‌شود که فاصله زمانی بین پخش بتن در یک باند از شروع اختلاط بتن باند قبل (تماس آب با سیمان) بیشتر از یک ساعت نباشد. البته این زمان به نوع مخلوط و شرایط آب و هوایی بستگی دارد.

برای تشکیل درزهای طولی تازه باید لبه کناری مسیر بتن‌ریزی شده به عرض 30 تا 45 سانتی‌متر هنگام غلتک‌زنی، متراکم نشود و پس از بتن‌ریزی مسیر مجاور، با قرار گرفتن مرکز غلتک روی درز، بتن محل درز متراکم شده و پیوستگی بین دو خط مجاور ایجاد شود. در محل درزها برای رسیدن به چگالی و همواری مناسب سطح، گاهی لازم است تا غلتک، عبورهای بیشتری انجام دهد؛ بنابراین برای تشکیل درز طولی تازه، پس از پخش بتن در باند جدید، با فاصله 30 تا 45 سانتی‌متر از لبه متراکم نشده (شکل 3-50)، غلتک در حالت استاتیک دو بار عبور داده می‌شود. سپس با رعایت همپوشانی به اندازه 30 سانتی‌متر، محل درز تازه با عبور دو بار غلتک در حالت استاتیک متراکم می‌گردد. در ادامه، بخش‌های باقی‌مانده باند نیز با عبور دو بار غلتک در حالت استاتیک متراکم می‌شوند. سپس برای تراکم بیشتر روسازی بتن غلتکی از غلتک در حالت ارتعاشی استفاده می‌گردد.






شکل 3-50- نحوه اجرای درز تازه در روسازی بتن غلتکی

چنانچه بتن‌ریزی باند جدید بیش از یک ساعت بعد از بتن‌ریزی باند مجاور انجام شود، بین دو لبه مجاور، درز طولی سرد ایجاد می‌گردد. در بسیاری از موارد محل درزهای سرد از قبل برنامه‌ریزی و مشخص می‌شود، بنابراین، بتن غلتکی در تمام عرض باند متراکم می‌شود.

برای ایجاد درز طولی سرد، کناره‌های یک باند که قرار است به‌صورت درز سرد اجرا شوند، توسط غلتک به نحوی که $2/5$ تا 5 سانتی‌متر از درام غلتک از روی بتن‌غلتکی بیرون بزند، متراکم می‌شود (شکل 3-51). لبه لایه متراکم‌شده به فاصله حداقل 30 سانتی‌متر به‌وسیله یک دستگاه برش بتن در تمام ضخامت به‌صورت عمودی بریده می‌شود. قبل از پخش بتن در باند جدید، سطح قائم ایجاد شده باید با فشار هوا یا آب شسته شده و مرطوب گردد. هنگام اجرای باند دوم باید ارتفاع اضافی لایه جهت جبران افت ارتفاع ناشی از تراکم در نظر گرفته شود. هنگام بتن‌ریزی باند دوم، $2/5$ تا $7/5$ سانتی‌متر بتن روی باند اول ریخته می‌شود، سپس بتن اضافی ریخته شده روی باند اول به روی باند دوم هل داده می‌شود به نحوی که بتن اضافی روی بتن سخت شده باند اول باقی نماند. در ادامه غلتک باید در حالت استاتیک، بتن قدیم و حدود 30 سانتی‌متر از بتن تازه را با دو عبور متراکم نماید (شکل 3-51).





شکل ۳-۵۱- نحوه اجرای درز سرد در روسازی بتن غلتکی

3-5-8-2- ایجاد درز اجرایی عرضی

درزهای اجرایی عرضی در انتهای باند روسازی و عمود بر جهت ترافیک ایجاد می شوند. با توجه به این که اجرای بتن غلتکی بعد از طول مشخصی از روسازی متوقف می شود؛ بنابراین معمولاً درز عرضی تازه در این نوع روسازی وجود ندارد و درزهای اجرایی عرضی، از نوع سرد هستند. درزهای عرضی سرد با برش قسمت پُخ شده یا شیب دار در انتهای کار (قطع بتن ریزی) به صورت عمودی درمی آیند. لبه بریده شده باید تمیز و عاری از هرگونه شن زدگی باشد. هنگامی که

اجرای بتن غلتکی از سر گرفته می‌شود، بتن غلتکی جدید مقداری قبل از درز عرضی ساخت پخش می‌گردد، سپس بتن غلتکی جدید که روی بتن غلتکی سفت شده ریخته شده است کاملاً به سمت بتن غلتکی جدید هل داده و در ادامه عملیات تراکم انجام می‌شود (برای راهنمایی می‌توان از شکل 3-51 استفاده کرد).

3-5-9- عمل‌آوری روسازی بتن غلتکی

کلیات عمل‌آوری بتن غلتکی مانند عمل‌آوری بتن معمولی است، با توجه به آن که مقدار آب موجود در بتن غلتکی کم است (در مقایسه با بتن معمولی)، بنابراین عملیات عمل‌آوری بتن غلتکی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بلافاصله پس از تکمیل عملیات تراکم، باید عمل‌آوری بتن غلتکی شروع شود. با توجه به بافت سطحی و ویژگی جذب سطحی بتن غلتکی، مقدار ترکیبات عمل‌آوری برای بتن غلتکی معمولاً $1/5$ تا 2 برابر بتن معمولی است.

3-5-10- ایجاد درزهای انقباضی

هنگام اجرای درزهای انقباضی (طولی یا عرضی) در روسازی‌های بتن غلتکی باید ملاحظات مندرج در بند (2-8-5-2) مد نظر قرار گیرد.

3-5-11- ایجاد درزهای انقطاع و انبساط

هنگام اجرای درزهای انقطاع و انبساط در روسازی‌های بتن غلتکی باید ملاحظات مندرج در بند (2-8-5-2) مد نظر قرار گیرد.

3-5-12- درزگیری

عملیات درزگیری درزهای تعبیه شده در روسازی بتن غلتکی مانند عملیات درزگیری در روسازی‌های بتنی معمولی (بند 3-9-8-3-5) است.

3-5-13- کنترل ضخامت، مقاومت فشاری و همواری بتن غلتکی

کنترل کیفیت روسازی بتن غلتکی در دو مرحله هنگام اجرا و پس از اجرا انجام می‌شود.

3-5-13-1- کنترل کیفیت در هنگام اجرا

3-5-13-1-1- برای کنترل کیفیت روسازی بتن غلتکی در هنگام اجرا باید محل پیمانه کردن مصالح و تولید بتن و

همچنین محل اجرا، مورد کنترل و نظارت قرار گیرد.

3-5-13-1-2- رطوبت سنگدانه‌ها به صورت پیوسته کنترل شود.



3-5-13-1-3- از بتن غلتکی تهیه شده به ازای هر 350 متر مکعب یا حجم بتن اجرا شده در یک روز (هرکدام که کمتر باشد)، دو استوانه 30×15 سانتیمتر استاندارد جهت بررسی مقاومت در سن 28 روزه یا سن مورد طراحی تهیه و در شرایط استاندارد نگهداری شود.

3-5-13-1-4- در محل اجرا باید کنترل شود که لایه زیراساس دارای خصوصیات و تراز مورد نظر باشد و قبل از ریختن بتن غلتکی مرطوب شده باشد، همچنین کنترل شود که بتن غلتکی در محدوده زمانی مجاز از زمان ساخت، پخش و متراکم گردد.

3-5-13-1-5- جرم حجمی بتن غلتکی پس از اتمام عملیات تراکم به ازای هر 30 متر طول در هر باند توسط دانسیته سنج هسته‌ای کنترل شود.

3-5-13-1-6- اختلاف رقوم سطح تمام شده بتن غلتکی با رقوم مندرج در نقشه‌های طولی و عرضی و همچنین ناهمواری سطح که با استفاده از شمشه 3 متری در جهات عرضی و طولی راه اندازه‌گیری می‌شود، نباید بیشتر از 10 میلی‌متر باشد.

3-5-13-1-7- کیفیت سطح باید کنترل شود تا عاری از پارگی سطح، ترک خوردگی، جداسدگی، توده‌های سنگی، بخش‌های فرورفته، خالی یا کشیده شدگی سطح یا سنگ‌دانه‌های شل و آزاد و یا سنگ‌دانه‌های بیرون زده به علت شسته شدن مواد سیمانی باشد.

3-5-13-1-8- نحوه عمل آوری و مدت زمان اعمال آن روی روسازی توسط ناظر کنترل شود.

3-5-13-2- کنترل کیفیت پس از ساخت

3-5-13-2-1- پس از اجرای روسازی بتن غلتکی، عملیات اجرای درزهای اجرایی به لحاظ فواصل درزها و همچنین عمق برش کنترل شود، همچنین زمان و نحوه بریدن درزها کنترل شود تا منجر به تخریب لبه‌های درز نشده باشد.

3-5-13-2-2- به منظور بررسی وضعیت بتن غلتکی اجرا شده باید به ازای هر 3500 متر مربع از سطح بتن غلتکی یا محدوده مربوط به هر بتن‌ریزی روزانه (هر کدام که کمتر باشد) که حداقل 7 روز از اجرای آن گذشته است، حداقل دو مغزه با قطر 10 سانتی‌متر گرفته شود (برای اطلاعات بیشتر به آیین‌نامه بتن ایران مراجعه شود). مغزه‌ها باید بیش از 30 سانتی‌متر از لبه آزاد و 60 سانتی‌متر از محل درزها فاصله داشته باشند. چنانچه شرایط زیر برقرار باشد، می‌توان اجرای روسازی بتن غلتکی را مورد پذیرش قرار داد:

الف) ضخامت هر مغزه حداقل 95 درصد ضخامت طراحی باشد (ضخامت مغزه‌ها مطابق استاندارد AASHTO T148

یا ASTM C174 اندازه‌گیری می‌شود)؛

ب) ضخامت متوسط مغزه‌ها برابر یا بزرگ‌تر از ضخامت طراحی باشد؛

پ) مقاومت فشاری هیچ یک از مغزه‌ها با عمر 28 روز (مطابق استاندارد ASHTO T24، ASTM C42 یا استاندارد

ملی ایران شماره 12306) از 0/75 برابر مقاومت فشاری مشخصه کمتر نباشد؛

ت) متوسط مقاومت فشاری مغزه‌ها حداقل 0/85 برابر مقاومت فشاری مشخصه باشد.

3-5-14- عبور وسایل نقلیه از روی روسازی بتن غلتکی

عبور وسایل نقلیه از روسازی بتن غلتکی پس از گذشت 4 روز یا هنگامی که مقاومت فشاری بتن غلتکی، حداقل 70 درصد مقاومت فشاری مشخصه شود، امکان‌پذیر است.

3-5-15- اجرای آسفالت گرم روی بتن غلتکی

چنانچه در نظر باشد بتن غلتکی برای روسازی راه‌هایی که سرعت وسایل نقلیه در آن‌ها بیش از 50 کیلومتر بر ساعت است، استفاده شود، باید یک لایه آسفالت گرم به ضخامت 4 تا 6 سانتی‌متر روی بتن غلتکی اجرا گردد. برای طرح مخلوط و سایر ویژگی‌های آسفالت گرم از ضوابط مندرج در آیین‌نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران (نشریه شماره 234) استفاده می‌شود.

به‌منظور ایجاد چسبندگی مناسب بین لایه بتن غلتکی و رویه آسفالتی از اندود سطحی²⁰² استفاده می‌شود. اندود سطحی می‌تواند از انواع قیرهای محلول یا امولسیون قیر (قیرآبه) باشد با این وجود به دلایل محیط زیستی و اقتصادی استفاده از امولسیون قیر توجیه بیشتری دارد. بررسی‌های نشان می‌دهد استفاده از امولسیون قیر دیرشکن به‌ویژه از نوع کاتیونیک به‌عنوان اندود سطحی عمومیت بیشتری دارد (جدول 3-41).

مناسب‌ترین میزان پخش امولسیون قیر برای اندود سطحی، مقدار قیری است که پس از انقضای مدت زمان لازم، آب آن بخار و کاملاً جذب سطح راه شده باشد (جدول 3-42). مقادیر مندرج در جدول (3-42) به‌عنوان راهنمایی بوده و مقادیر دقیق قیر، از طریق آزمایش کارگاهی تعیین می‌شود.

برای اندود سطحی، درجه حرارت هوا در سایه وقتی که هوا رو به گرمی می‌رود، بهتر است بیشتر از 10 درجه و زمانی که هوا رو به سردی می‌رود، بیش از 15 درجه سانتی‌گراد باشد.

قبل از پخش قیر، سطح بتن غلتکی را باید از مواد زاید و گرد و غبار با جاروی مکانیکی و هوای فشرده تمیز کرد. پس از اجرای اندود سطحی، رویه آسفالتی گرم اجرا می‌شود. ضوابط اجرایی مربوط به لایه آسفالت گرم، مطابق مفاد آیین‌نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران (نشریه شماره 234) است.

3-5-16- اجرای قطعه آزمایشی

برای اعتبارسنجی طراحی، روش اجرا (همانگی بین ظرفیت تولید بتن غلتکی و اجرای آن، تراکم و ...)، فرآیند گیرش، ایجاد درز و آزمایش‌های میدانی و آزمایشگاهی بتن غلتکی (به‌منظور کنترل کیفیت عملیات)، قطعه آزمایشی اجرا می‌شود. قطعه آزمایشی باید حداقل یک هفته قبل از اجرای پروژه اصلی، با استفاده از مصالح و روش ساختی که

202- Tack coat

برای پروژه واقعی پیشنهاد شده است، روی لایه زیراساسی که دارای مشخصات فنی لازم باشد، ساخته شود. قطعه آزمایشی باید دارای طول کافی (حدود 50 متر) باشد تا بتوان ارزیابی مناسبی از طراحی و روش‌های ساخت ارائه کرد. همچنین عرض قطعه آزمایشی نیز باید حداقل دو برابر عرض فینیشر بتن غلتکی باشد. چنانچه قطعه آزمایشی الزامات طراحی و اجرای روسازی پروژه اصلی را برآورده نماید، می‌توان آن را جزئی از روسازی پروژه اصلی در نظر گرفت.



فصل چهارم

نگهداری



4-1- مقدمه

روسازی‌های بتنی که به نحو مناسبی طراحی و اجرا شده باشند، معمولاً به عملیات نگهداری و تعمیر کمتری در عمر مفید خود نیاز دارند. یکی از موضوعات مهم در بحث نگهداری و تعمیر روسازی‌ها، انجام به موقع اقدامات ترمیمی است. اقدام به موقع در فرآیند نگهداری و تعمیر روسازی موجب جلوگیری از شدت بیشتر خرابی و صرفه‌جویی هزینه‌های نگهداری و تعمیر روسازی می‌شود. برای استفاده از اقدامات ترمیمی ابتدا نیاز است تا هر یک از انواع خرابی‌های روسازی‌های بتنی شناسایی شوند. به همین منظور، بخش ابتدایی این فصل به معرفی انواع خرابی‌های روسازی‌های بتنی اختصاص یافته است. پس از معرفی انواع خرابی، اقدامات ترمیمی در حوزه نگهداری و تعمیر روسازی‌های بتنی معرفی می‌شوند.

4-2- انواع خرابی‌های روسازی‌های بتنی

به‌طور کلی انواع خرابی در روسازی‌های بتنی را می‌توان در قالب خرابی‌های زیر طبقه‌بندی کرد:

آسیب‌دیدگی درزگیر¹، بیرون پریدگی²، پایین‌افتادگی شانه³، پلکانی‌شدن⁴، ترک‌خوردگی ریز سطحی⁵ / شن‌زدگی⁶، خردشدگی گوشه⁷، خردشدگی درز⁸، ترک‌خوردگی انقباضی⁹، ترک‌خوردگی خطی¹⁰ (ترک‌های طولی، عرضی و قطری)، ترک‌خوردگی دوام¹¹ (نوع "D")، ترکیدگی / کمانش¹²، تقسیم دال¹³، شکستگی گوشه¹⁴، سوراخ شدگی¹⁵، گذرگاه راه‌آهن¹⁶، صیقلی شدن دانه‌ها¹⁷، مکش¹⁸، وصله‌کاری در سطح وسیع¹⁹ (بیشتر از 0/5 متر مربع) و کنده‌کاری، وصله کوچک²⁰ (کمتر از 0/5 متر مربع).

در این فصل حروف L، M و H به ترتیب نشان‌دهنده شدت خرابی در سطوح کم، متوسط و زیاد می‌باشد.

- 1- Joint seal damage
- 2- Popouts
- 3- Lane/Shoulder-drop off
- 4- Faulting
- 5- Cracking / Map Cracking
- 6- Scaling
- 7- Corner spalling
- 8- Joint spalling
- 9- Shrinkage cracking
- 10- Linear cracking (longitudinal and transverse cracking)
- 11- Durability Cracking
- 12- Blowup/ Buckling
- 13- Divided Slab
- 14- Corner break
- 15- punchout
- 16- Rail road crossing
- 17- Polished aggregate
- 18- Pumping
- 19- Large patching and Utility cuts
- 20- Small patching



4-2-1- آسیب‌دیدگی درزگیر²¹

آسیب‌دیدگی درزگیر به هر وضعیتی اطلاق می‌شود که موجب انباشته شدن خاک یا سنگریزه در درون درزها گردد و امکان نفوذ قابل ملاحظه آب را به داخل درز به وجود بیاورد. انباشت مواد تراکم ناپذیر، مانع از منبسط شدن دال در محل درز می‌گردد و ممکن است به کمانش، خرد شدگی منجر شود.

یک پرکننده (فیلر²²) انعطاف‌پذیر که با لبه‌های دال پیوستگی داشته باشد، درزها را در مقابل انباشت مواد محافظت کرده و از نفوذ آب به پایین و نرم شدن خاک بستر تکیه‌گاه دال جلوگیری می‌کند. انواع متعارف آسیب‌دیدگی درزگیر عبارتند از:

- خالی شدن درزگیر (برهنه شدن²³)؛

- خارج شدن درزگیر تحت فشار؛

- رشد گیاهان هرز؛

- سفت شدن مواد پرکننده (اکسیداسیون)؛

- از بین رفتن پیوستگی درزگیر با لبه دال؛

- کمبود و یا نبود درزگیر در داخل درز.

سطح شدت خرابی آسیب‌دیدگی درزگیر به قرار زیر است (شکل 4-1):

L - وضعیت عمومی درزگیر در سرتاسر قطعه خوب است. درزگیر به نحو مطلوب عمل می‌کند و تنها آسیب مختصری مشاهده می‌شود. در این وضعیت نیاز به اقدام خاصی نیست.

M - وضعیت عمومی درزگیر در سرتاسر قطعه متوسط است و دارای یک یا چند نوع آسیب‌دیدگی در حد متوسط است. درزگیر باید در طی 2 سال آینده تعویض شود.


H - وضعیت عمومی درزگیر در سرتاسر قطعه بد است و دارای یک یا چند نوع از آسیب‌دیدگی‌های مربوط به درزگیر است، که در حد شدید ظاهر می‌شوند. درزگیر باید فوراً تعویض شود.



21- Joint seal damage

22- Filler

23- Stripping of joint sealant



آسیب‌دیدگی درزگیر با شدت زیاد (H)

آسیب‌دیدگی درزگیر با شدت متوسط (M)

آسیب‌دیدگی درزگیر با شدت کم (L)

شکل 4-1- خرابی آسیب‌دیدگی درزگیر

4-2-2- بیرون پریدگی²⁴

بیرون پریدگی هنگامی به وقوع می‌پیوندد که یخبندان - ذوب یخ همراه با انبساط دانه‌ها، باعث کنده‌شدن تکه‌های کوچک بتن از سطح روسازی شود. قطر یک بیرون پریدگی معمولاً 25 تا 100 میلی‌متر و عمق آن 13 تا 50 میلی‌متر است.

سطوح شدت این خرابی تعریف نشده است با این وجود بیرون پریدگی‌ها باید گسترش زیادی پیدا کرده باشند تا بتوان آنها را به‌عنوان یک خرابی محسوب کرد. بیرون پریدگی‌ها باید در سرتاسر دال بتنی بالغ بر 3 بیرون پریدگی به ازای یک متر مربع سطح دال باشند.

تراکم بیرون پریدگی‌ها باید اندازه‌گیری شود. چنانچه کمترین شکی در این که میانگین تراکم بیشتر از 3 بیرون پریدگی در هر متر مربع است وجود داشته، باید حداقل به‌طور تصادفی 3 سطح 1 متر مربعی کنترل شود. در صورتی که میانگین به‌دست آمده بزرگ‌تر از این باشد، این دال باید شمارش شود.

این خرابی در سطح شدت کم تا متوسط، نیاز به تعمیر ندارد، در صورتی که مقدار بیرون پریدگی زیاد باشد می‌توان با روش وصله پاره عمقی آن را اصلاح نمود (شکل 4-2).



شکل 4-2- بیرون پریدگی در روسازی بتنی

4-2-3- پایین افتادگی شانه²⁵

پایین افتادگی شانه عبارتست از اختلاف ارتفاع بین شانه‌ای که دچار نشست یا فرسایش شده است و لبه خط عبوری روسازی. این اختلاف ارتفاع علاوه بر افزایش نفوذ آب می‌تواند خطری برای ایمنی به وجود آورد. سطوح شدت این خرابی عبارتند از (شکل 3-4):

L - اختلاف بین لبه روسازی و شانه بین 25 تا 50 میلی‌متر است.

M - اختلاف ارتفاع بین لبه روسازی و شانه بین 50 تا 100 میلی‌متر است.

H - اختلاف ارتفاع بین لبه روسازی و شانه بزرگ‌تر از 100 میلی‌متر است.

میانگین افتادگی شانه با معدل گرفتن از حداکثر و حداقل افتادگی در امتداد طول دال محاسبه می‌شود. هر دالی که نشان‌دهنده خرابی باشد به‌طور جداگانه اندازه‌گیری شده و به‌عنوان یک دال با سطح شدت مقتضی شمارش می‌شود. برای رفع این خرابی باید شانه‌ها مجدداً تسطیح یا شیب‌بندی و پر شوند، به‌طوری که با خط عبوری هم‌تراز گردند.



پایین افتادگی شانه با شدت زیاد



پایین افتادگی شانه با شدت متوسط



پایین افتادگی شانه با شدت کم

شکل 3-4- خرابی پایین افتادگی شانه

4-2-4- پلکانی شدن²⁶

پلکانی‌شدن عبارت است از اختلاف ارتفاع بین دو طرف یک درز، برخی از علل متداول برای پلکانی‌شدن عبارتند از:

- نشست در اثر ضعیف بودن بستر؛

- مکش یا فرسایش مصالح از زیر دال؛

- تابیدگی لبه‌های دال در اثر تغییرات درجه حرارت و رطوبت.

این نوع خرابی معمولاً در روسازی‌هایی اتفاق می‌افتد که هیچ وسیله انتقال باری (داول بار) در درزهای آنها وجود نداشته باشد. پلکانی‌شدن درزها موجب کاهش کیفیت رانندگی می‌شود.

25- Lane/Shoulder-drop off

26- Faulting

سطوح شدت این نوع خرابی برحسب اختلاف ارتفاع در دو طرف ترک یا درز در جدول (1-4) نشان داده شده است، شکل (4-4) نمایی از پدیده پلکانی شدن با سطوح شدت مختلف را نشان می دهد.

جدول 1-4- سطوح شدت برای خرابی پلکانی شدن

اختلاف ارتفاع (میلی متر)	سطح شدت
3-10	L
10-19	M
>19	H

نحوه شمارش این خرابی به این صورت است که پلکانی شدن هر درز به عنوان یک دال شمارش می شود و تنها دال هایی شمارش می شوند که دچار خرابی شده باشند. پلکانی شدن ترک ها به عنوان خرابی محسوب نمی شود، بلکه هنگامی که شدت ترک را تعریف می کنند مورد ملاحظه قرار می گیرند.

در صورتی که شدت خرابی کم باشد، می تواند اقدامی انجام نگیرد یا سطح بالا آمده ساییده²⁷ شود. همچنین اگر شدت خرابی در سطح متوسط تا زیاد قرار بگیرد، باید عملیات سایش انجام شود. باید در نظر داشت که در هر یک از سطوح شدت خرابی، چنانچه پلکانی شدن در اثر نشست یا از بین رفتن تکیه گاه به وجود آمده باشد، باید عملیات تثبیت دال (زیر اندود کردن دال) و نصب وسایل انتقال بار (مانند داوول بار) بررسی شوند.



پلکانی شدن با شدت زیاد



پلکانی شدن با شدت متوسط



پلکانی شدن با شدت کم

شکل 4-4- خرابی پلکانی شدن روسازی های بتنی

4-2-5- ترک خوردگی ریز سطحی²⁸ / شن زدگی²⁹

ترک خوردگی ریز سطحی عبارت است از شبکه ای از ترک های ریز کم عمق که تنها در قسمت فوقانی رویه بتنی گسترش پیدا می کنند. این ترک ها یکدیگر را با زاویه حدوداً 120 درجه قطع می کنند. ترک خوردگی سطحی معمولاً در اثر پرداخت بیش از حد سطح بتن به وجود می آید و ممکن است به شن زدگی سطح بتن (گسیختگی سطحی دال تا عمق 6 تا 13 میلی متر) منجر شود. شن زدگی همچنین می تواند در اثر پاشیدن نمک به منظور ذوب کردن یخ ها، اجرای

27- Grind

28- Cracking / Map Cracking

29- Scaling

نادرست، چرخه‌های یخبندان- ذوب یخ و نامرغوب بودن جنس سنگ‌دانه‌ها به‌وقوع پیوندند. چنانچه علت شن‌زدگی، ترک‌خوردگی نوع D باشد (این نوع خرابی در بخش‌های بعدی معرفی شده است)، آن را باید تنها تحت آن خرابی به- حساب آورد.

سطوح شدت این نوع خرابی به‌صورت زیر تعریف می‌شوند (شکل 4-5):


L - ترک‌خوردگی ریز سطحی بیشتر سطح دال را فرا گرفته است؛ سطح دال در وضعیت خوبی قرار دارد و تنها به مقدار ناچیزی، شن‌زده شده است.

M - کمتر از 15 درصد دال شن‌زده شده است.

H - بیش از 15 درصد سطح دال شن‌زده شده است.

نحوه شمارش بدین صورت است که هر دال شن‌زده به‌عنوان یک دال شمارش می‌شود. ترک‌خوردگی ریز سطحی با شدت کم را تنها هنگامی باید شمارش کرد که احتمال شن‌زدگی وجود داشته باشد و یا چند تکه کوچک از سطح دال بیرون زده باشند.

برای رفع این نوع خرابی، در صورتی که شدت خرابی کم باشد، می‌توان اقدامی انجام نداد. همچنین اگر شدت خرابی در سطح متوسط باشد می‌توان اقدامی انجام نداد یا دال را جایگزین کرد. در صورتی که شدت خرابی زیاد باشد حسب مورد می‌توان از عملیات وصله پاره عمقی، وصله عمقی یا روکش استفاده کرد.



ترک‌خوردگی ریز سطحی / شن‌زدگی با
شدت زیاد

ترک‌خوردگی ریز سطحی / شن‌زدگی با
شدت متوسط

ترک‌خوردگی ریز سطحی / شن‌زدگی با
شدت کم

شکل 4-5- خرابی ترک‌خوردگی ریز سطحی / شن‌زدگی رویه‌های بتنی

4-2-6- خردشدگی گوشه³⁰

خردشدگی گوشه عبارت است از گسیختگی دال تا فاصله 0/5 متری از گوشه آن. تفاوت خردشدگی گوشه با شکستگی گوشه در آن است که خردشدگی معمولاً به‌طور افقی گسترش می‌یابد و درز را تحت یک زاویه معین قطع می‌کند، در حالی که شکستگی به‌طور عمودی در عمق دال گسترش پیدا می‌کند.

30- Corner spalling

خردشدگی‌هایی که فاصله ترک تا گوشه در آنها در دو طرف کمتر از 130 میلی‌متر است را نباید شمارش کرد. سطوح شدت این نوع خرابی در جدول (2-4) تعریف شده‌اند. شکل (4-6) نیز نمایی از این خرابی با سطوح شدت مختلف را نشان می‌دهد. خردشدگی‌هایی را که سطح آنها از ترک تا گوشه در هر دو طرف کمتر از 6500 میلی‌متر مربع است را نباید به حساب آورد.

جدول 2-4- سطوح شدت برای خردشدگی گوشه

عمق خردشدگی (میلی‌متر)	ابعاد اضلاع خردشدگی (میلی‌متر)	
	300×300 تا 130×130	>300×300
<25	L	L
25-50	L	M
>50	M	H

چنانچه در یک دال یک یا چند خردشدگی گوشه با شدت یکسان وجود داشته باشد، این دال به‌عنوان یک دال با خردشدگی گوشه شمارش می‌شود. چنانچه بیش از یک سطح شدت وجود داشته باشد، آن به‌عنوان یک دال با بالاترین سطح شدت شمارش می‌شود.

این خرابی در سطح شدت کم نیاز به تعمیر ندارد. در صورتی که شدت خرابی متوسط یا زیاد باشد می‌توان از روش وصله پاره عمقی آن را اصلاح نمود.



خردشدگی گوشه با شدت زیاد

خردشدگی گوشه با شدت متوسط

خردشدگی گوشه با شدت کم

شکل 4-6- نمایی از خرابی خردشدگی گوشه با شدت‌های مختلف

4-2-7- خردشدگی درز³¹

خردشدگی درز عبارت است از گسیختگی لبه‌های دال تا فاصله 0/5 متری از درز. خردشدگی درز معمولاً به‌طور عمودی در عمق ضخامت دال گسترش پیدا نمی‌کند، بلکه درز را به‌صورت مورب قطع می‌کند. خردشدگی از عوامل زیر ناشی می‌شود:

- 1- تنش بیش از حد در محل درز در اثر بارگذاری ترافیکی یا در اثر نفوذ مصالح تراکم ناپذیر؛

31- Joint spalling

2- ضعیف شدن بتن در محل درز در اثر قرار گرفتن مدت زیاد در معرض بارهای وارده؛

3- انباشته شدن آب در داخل درز و عمل یخبندان - ذوب یخ.

سطوح شدت این خرابی در جدول (3-4) تعریف شده‌اند. شدت فرسایش یک درز که در آن بتن در امتداد کل آن ساییده شده باشد، به عنوان کم درجه بندی می‌شود. نمونه‌ای از شدت خرابی‌های این نوع خردشدگی در شکل (4-7) مشاهده می‌شود.

چنانچه خردشدگی در امتداد لبه یک دال ظاهر شود، آن را به عنوان یک دال دارای خردشدگی درز شمارش می‌کنند. چنانچه خردشدگی در امتداد بیش از یک لبه درز دال ظاهر شود، درز با بالاترین سطح شدت شمارش شده و به عنوان یک دال ثبت می‌شود. خردشدگی درز می‌تواند در امتداد لبه‌های دو دال مجاور نیز به وقوع بپیوندد. در این حالت هر یک از دال‌ها را به فرض آنکه دارای خردشدگی درز است به طور جداگانه شمارش می‌کنند.

برای رفع این خرابی با شدت کم، می‌توان اقدامی انجام نداد. برای خرابی با شدت متوسط می‌توان از عملیات وصله پاره عمقی و برای خرابی در سطح شدت زیاد از عملیات وصله پاره عمقی یا بازسازی درز استفاده کرد.

جدول 3-4- سطوح شدت خردشدگی لبه

وضعیت تکه‌های خردشدگی	عرض خردشدگی (میلی‌متر)	طول خردشدگی (متر)	
		<0/5	>0/5
به هم چسبیده - به آسانی قابل جدا کردن نیستند (ممکن است تعدادی از تکه‌ها مفقود و سرجای خود نباشند)	<100	L	L
	>100	L	L
سست - قابل جدا کردن می‌باشند و برخی از تکه‌های سرجای خود نیستند. چنانچه اغلب یا تمامی تکه‌ها مفقود باشند خردشدگی کم عمق است (کمتر از 25 میلی‌متر)	<100	L	M
	>100	L	M
اغلب یا تمامی تکه‌ها جدا شده‌اند	<100	L	M
	>100	M	H



خردشدگی درز با شدت زیاد



خردشدگی درز با شدت متوسط
شکل 4-7- خرابی خردشدگی درز



خردشدگی درز با شدت کم

8-2-4- ترک خوردگی انقباضی³²

ترک‌های انقباضی عبارتند از ترک‌های تار مویی که معمولاً طول کمتر از 2 متر داشته و در سرتاسر طول دال امتداد نمی‌یابند. آنها در طی گیرش و عمل‌آوری بتن شکل گرفته و معمولاً در کل ضخامت دال گسترش پیدا نمی‌کنند (شکل 8-4).

برای این نوع خرابی سطوح شدت مشخصی تعریف نمی‌شود، بلکه تشخیص نوع خرابی به تنهایی کفایت می‌کند. چنانچه یک یا چند ترک انقباضی در یک دال معین وجود داشته باشند، دال را به‌عنوان یک دال دارای ترک‌های انقباضی شمارش می‌کنند. این نوع خرابی در هر سطح شدتی که باشد، نیازی به تعمیر ندارد.



شکل 8-4- ترک انقباضی

8-2-4- ترک خوردگی خطی³³ (ترک‌های طولی، عرضی و قطری)

این ترک‌ها که دال را به دو یا سه تکه تقسیم می‌کنند، معمولاً در اثر ترکیبی از عوامل از جمله تکرار بارگذاری ترافیکی، تابیدگی ناشی از تغییرات دما و تکرار بارگذاری ناشی از رطوبت به‌وجود می‌آیند (دال‌هایی که به چهار تکه یا بیشتر تقسیم شده‌اند به‌عنوان دال تقسیم شده شمارش می‌شوند). ترک‌های با شدت کم معمولاً از تابیدگی یا اصطکاک ناشی می‌شوند و به‌عنوان خرابی اصلی سازه‌ای به حساب نمی‌آیند. ترک‌های با شدت متوسط یا زیاد معمولاً ترک‌های فعال بوده و به‌عنوان خرابی اصلی سازه‌ای محسوب می‌شوند. ترک‌های تارمویی که تنها چند متر طول دارند و در سرتاسر طول دال امتداد نمی‌یابند، به‌عنوان ترک‌های انقباضی محسوب می‌شوند.



32- Shrinkage cracking

33- Linear cracking (longitudinal and transverse cracking)

سطوح شدت این خرابی به صورت زیر تعریف می‌شوند (شکل 4-9):

دال‌های غیر مسلح

L- ترک‌های پر نشده، کوچک‌تر یا مساوی 13 میلی‌متر یا ترک‌های پر شده با هر عرض که مصالح پرکننده در وضع رضایت‌بخشی قرار داشته و پلکانی شدن به چشم نخورد.

M- یکی از شرایط زیر برقرار باشد:

- 1- ترک پر نشده با عرض بین 13 تا 50 میلی‌متر؛
- 2- ترک پر نشده با عرض تا 50 میلی‌متر و پلکانی شدن کمتر از 10 میلی‌متر؛
- 3- ترک پر شده با هر عرض و پلکانی شدن کمتر از 10 میلی‌متر.

H - یکی از شرایط زیر برقرار است:

- 1- ترک پر نشده به عرض بزرگ‌تر از 50 میلی‌متر؛
- 2- ترک پر شده یا پر نشده با هر عرض و پلکانی شدن بیشتر از 10 میلی‌متر.

دال‌های مسلح

L - ترک‌های پر نشده به عرض 3 تا 25 میلی‌متر، ترک‌های پر شده با هر عرض و مصالح پرکننده در وضعیت رضایت-بخش و عدم پلکانی شدن.

M - یکی از شرایط زیر برقرار باشد:

- 1- ترک پر نشده بین 25 و 75 میلی‌متر؛
- 2- ترک پر نشده با هر عرض تا 75 میلی‌متر و پلکانی شدن کمتر از 10 میلی‌متر؛
- 3- ترک پر شده با هر عرض و پلکانی شدن کمتر از 10 میلی‌متر.

H - یکی از شرایط زیر برقرار است:

- 1- ترک پر نشده به عرض بزرگ‌تر از 75 میلی‌متر؛
- 2- ترک پر شده یا پر نشده بدون در نظر گرفتن عرض و پلکانی شدن بیشتر از 10 میلی‌متر.

نحوه شمارش این خرابی بدین صورت است که پس از آنکه یکی از سطوح شدت تشخیص داده شد، خرابی به عنوان یک دال ثبت می‌شود. چنانچه در داخل یک دال 2 ترک با شدت متوسط وجود داشته باشد، این دال برای یک ترک با شدت زیاد شمارش می‌شود. دال‌هایی که به 4 تکه یا بیشتر تقسیم شده‌اند، به عنوان دال تقسیم شده حساب می‌شوند. در دال‌های مسلح ترک‌های با عرض کمتر از 3 میلی‌متر به عنوان ترک‌های انقباضی محسوب می‌شوند. دال‌هایی که طول آنها بیشتر از 9 متر است به دال‌هایی تقریباً با طول‌های مساوی دارای درزهایی که بی‌عیب و نقص می‌باشند، تقسیم می‌شوند.

برای تعمیر این نوع خرابی، در صورتی که خرابی در سطح شدت کم باشد می‌توان اقدامی انجام نداد یا ترک‌های با عرض بیشتر از 3 میلی‌متر پر شوند، چنانچه شدت خرابی در سطح متوسط باشد، ترک‌ها پر می‌شوند. اگر شدت خرابی زیاد باشد ترک‌ها پر می‌شوند یا وصله عمقی انجام می‌شود یا دال تعویض می‌گردد.



ترک خوردگی خطی با شدت زیاد

ترک خوردگی خطی با شدت متوسط

ترک خوردگی خطی با شدت کم

شکل 4-9- خرابی ترک خوردگی خطی

4-2-10- ترک خوردگی دوام³⁴ (نوع "D")

ترک خوردگی نوع "D"، به علت انبساط سنگ‌دانه‌های بزرگ در اثر بخبندان / ذوب یخ به وجود می‌آید که در طول زمان به تدریج به از هم پاشیدن بتن می‌انجامد. این خرابی معمولاً به صورت الگویی از ترک‌ها که به موازات و در مجاورت یک درز یا ترک خطی امتداد می‌یابند، ظاهر می‌شود. از آنجایی که بتن در نزدیکی درزها و ترک‌ها اشباع می‌شود، معمولاً در اطراف ترک‌های ریز نوع "D"، رسوبات تیره رنگی یافت می‌شوند. این نوع خرابی ممکن است در نهایت به از هم پاشیدن تمامی دال منجر شود.

سطوح شدت این نوع خرابی به صورت زیر تعریف می‌شود (شکل 4-10):

L - ترک‌های نوع D که کمتر از 15 درصد سطح دال را در بر می‌گیرند. اغلب ترک‌ها محکم و بدون حرکت هستند، با وجود این ممکن است تکه‌های محدودی از جای خود بیرون آمده باشند.

M - یکی از شرایط زیر برقرار باشد:

1- ترک‌های نوع D که کمتر از 15 درصد سطح دال را در بر می‌گیرند. اغلب تکه‌ها از جای خود بیرون آمده یا به آسانی قابل بیرون آوردن می‌باشند.

2- ترک‌های نوع D که بیشتر از 15 درصد سطح دال را در بر می‌گیرند. اغلب محکم و بدون حرکت هستند ولی ممکن است تکه‌های معدودی از جای خود بیرون آمده یا به آسانی قابل بیرون آوردن باشند.

H - ترک‌های نوع D که بیش از 15 درصد سطح دال را در برمی‌گیرند و اغلب تکه‌ها از جا بیرون زده و یا به آسانی قابل بیرون آوردن هستند.

برای شمارش خرابی، در صورتی که خرابی با یک سطح شدت درجه‌بندی شده باشد، آن را به‌عنوان یک دال شمارش می‌کنند. چنانچه بیش از یک سطح شدت وجود داشته باشد، سطح شدت بالاتر را در نظر می‌گیرند. برای مثال چنانچه در یک دال ترک‌خوردگی نوع D با شدت کم و متوسط وجود داشته باشد، این دال تنها به‌عنوان ترک‌خوردگی با شدت متوسط شمارش می‌شود.



ترک‌خوردگی دوام با شدت زیاد

ترک‌خوردگی دوام با شدت متوسط

ترک‌خوردگی دوام با شدت کم

شکل 4-10- خرابی ترک‌خوردگی دوام (ترک‌خوردگی نوع D)

در صورتی که شدت این نوع خرابی کم باشد، نیاز به اقدام خاصی نیست. چنانچه شدت خرابی در سطح متوسط باشد از وصله عمقی یا بازسازی درزها استفاده می‌شود و اگر شدت خرابی زیاد باشد، وصله عمقی، بازسازی درزها یا تعویض دال انجام می‌شود.

4-2-11- ترکیدگی / کمانش³⁵

ترکیدگی یا کمانش در هوای گرم معمولاً هنگامی به‌وقوع می‌پیوندد که عرض درز یا ترک عرضی به اندازه کافی نباشد تا دال بتواند منبسط شود. کافی نبودن عرض درز معمولاً از نفوذ مواد تراکم‌ناپذیر به داخل درز ناشی می‌شود. در صورتی که تنش ناشی از انبساط به اندازه کافی آزاد نشود، لبه‌های دال به‌صورت موضعی به طرف بالا تاب می‌خورد و یا اینکه، در اطراف درز، دال خرد می‌شود. کمانش و ترکیدگی در محل کنده‌کاری‌ها و ورودی زهکشی‌ها نیز اتفاق می‌افتد. سطوح شدت این نوع خرابی به‌صورت زیر تعریف می‌شود (شکل 4-11):

L - کمانش یا خردشدگی دال موجب افت کم در کیفیت سواری می‌شود.

M - کمانش یا تکه تکه شدن دال موجب افت متوسط در کیفیت سواری می‌گردد.

H - کمانش یا تکه تکه شدن دال موجب افت خیلی زیاد کیفیت سواری می‌شود.

برای شمارش این خرابی، هرگاه ترکیدگی در محل یک ترک اتفاق بیافتد آن را برای یک دال ثبت می‌کنند. در عین حال چنانچه ترکیدگی در محل یک درز به‌وقوع بپیوندد و هر دو دال را تحت تأثیر قرار دهد، آنگاه خرابی را برای هر دو دال ثبت می‌کنند. در صورتی که ترکیدگی، روسازی را به‌صورتی غیرقابل استفاده در بیاورد، آن را فوراً باید تعمیر کرد. در صورتی که شدت خرابی کم باشد، اقدام خاصی نیاز نیست. چنانچه شدت خرابی متوسط یا زیاد باشد لازم است وصله عمقی یا تعویض دال انجام شود.



ترکیدگی/کمانش با شدت زیاد



ترکیدگی/کمانش با شدت متوسط



ترکیدگی/کمانش با شدت کم

شکل 4-11- خرابی ترکیدگی/کمانش

4-2-12- تقسیم دال³⁶

در این نوع خرابی، دال در اثر بارگذاری بیش از حد و یا تکیه گاه ناکافی، به‌وسیله ترک‌هایی به 4 تکه یا بیشتر تقسیم می‌شود. چنانچه کلیه ترک‌ها در داخل یک شکستگی گوشه قرار گرفته باشند، این خرابی به‌عنوان شکستگی شدید گوشه طبقه‌بندی می‌شود. سطوح شدت این نوع خرابی در جدول (4-4) تعریف شده‌اند. شکل (4-12) این نوع خرابی با شدت‌های مختلف را نشان می‌دهد.

جدول 4-4- سطوح شدت برای تقسیم دال

شدت اکثریت ترک‌ها	تعداد تکه‌ها در دال ترک خورده		
	4-5	6-8	8 یا بیشتر
L	L	L	M
M	M	M	H
H	M	H	H

در شمارش این خرابی، چنانچه شدت تقسیم دال متوسط یا زیاد باشد، خرابی‌های دیگر به‌حساب آورده نمی‌شوند. در صورتی که شدت این نوع خرابی کم باشد، می‌توان اقدام خاصی انجام نداد یا ترک‌های بزرگ‌تر از 3 میلی‌متر پر شوند. چنانچه شدت خرابی متوسط یا زیاد باشد لازم است دال تعویض شود.



تقسیم دال با شدت زیاد



تقسیم دال با شدت متوسط



تقسیم دال با شدت کم

شکل 4-12- خرابی تقسیم دال

4-2-13- شکستگی گوشه³⁷

شکستگی گوشه به ترکی اطلاق می‌شود، که درزهای دال را نسبت به گوشه دال در فاصله‌ای حداکثر مساوی با نصف طول دال از دو طرف قطع نماید. برای نمونه دالی به ابعاد $3/7 \times 6/1$ متر که دارای یک ترک به فاصله $1/5$ متر در یک طرف و به فاصله $3/7$ متر در طرف دیگر است را نمی‌توان به‌عنوان دالی که دچار شکستگی گوشه است، به حساب آورد، بلکه این دال دارای یک ترک قطری است. در حالی که ترکی که درزها را به فاصله $1/2$ متر در یک طرف و به فاصله $2/4$ متر در طرف دیگر قطع می‌کند را می‌توان به‌عنوان شکستگی گوشه به حساب آورد. تفاوت شکستگی گوشه با خردشدگی گوشه در آن است که در مورد اول، ترک کل ضخامت دال را به‌طور عمودی قطع می‌کند، در حالی که در مورد خردشدگی گوشه، ترک درز را به‌طور مایل قطع می‌کند.

معمولاً تکرار بارگذاری همراه با از بین رفتن تکیه‌گاه و تنش‌های ناشی از تابیدگی باعث ایجاد شکستگی گوشه می‌شوند.

سطوح شدت این نوع خرابی به‌صورت زیر تعریف می‌شوند (شکل 4-13):

L- شکستگی به‌وسیله یک ترک با شدت کم (برای شدت‌های مختلف ترک به تعریف ترک‌خوردگی طولی مراجعه شود) مشخص می‌شود و ناحیه بین شکستگی و درزها یا اصلاً بدون ترک‌خوردگی است و یا ممکن است دارای ترک‌خوردگی کم باشد.

M- شکستگی به‌وسیله یک ترک با شدت متوسط مشخص می‌شود و یا ناحیه بین شکستگی و درزها دارای یک ترک متوسط است.

H- شکستگی به‌وسیله یک ترک با شدت زیاد مشخص می‌شود و یا ناحیه بین شکستگی و درزها دارای ترک‌خوردگی زیاد است.

برای شمارش این خرابی، دالی را که دچار خرابی شده است، تحت شرایط زیر به‌عنوان یک دال شمارش می‌کنند:
- دارای یک شکستگی گوشه باشد؛

- دارای بیش از یک شکستگی گوشه با شدت معین باشد؛
 - دارای دو شکستگی یا بیشتر با شدت‌های گوناگون باشد، در این حالت باید بالاترین سطح شدت ثبت شود. برای نمونه دالی که هم دارای شکستگی گوشه با شدت کم و هم شدت متوسط است، باید به‌عنوان یک دال با شکستگی متوسط گوشه شمارش شود.
 در صورتی که شدت این نوع خرابی کم باشد، می‌توان اقدام خاصی انجام نداد یا ترک‌های بزرگ‌تر از 3 میلی‌متر پر شوند. چنانچه شدت خرابی متوسط باشد می‌توان ترک‌ها را پر کرد یا وصله عمقی انجام داد. همچنین برای حالتی که شدت خرابی زیاد باشد از وصله عمقی استفاده می‌شود.



شکستگی گوشه با شدت زیاد

شکستگی گوشه با شدت متوسط
 شکل 4-13- خرابی شکستگی گوشه

شکستگی گوشه با شدت کم

4-2-4- سوراخ شدگی³⁸

این خرابی عبارت است از یک منطقه محدود از دال که به‌صورت تکه تکه در آمده باشد. سوراخ شدگی می‌تواند، در شکل‌ها و فرم‌های گوناگون ظاهر شود، ولی معمولاً به‌وسیله یک ترک یا درز و یا دو ترک به فاصله کمی از یکدیگر (معمولاً 1/5 متر) مشخص می‌شود. این خرابی در اثر تکرار بارگذاری سنگین، ناکافی بودن ضخامت دال، از میان رفتن تکیه‌گاه و یا یک عیب موضعی ناشی از اجرای نامناسب بتن (مثلاً کرموشدن) به‌وجود می‌آید. سطوح شدت این خرابی بر اساس شدت ترک‌ها، در جدول (4-5) تعریف شده‌اند.




در روسازی‌های مسلح پیوسته این نوع خرابی به دلیل شکستگی فولاد طولی در امتداد سطوح ترک‌های نزدیک به یکدیگر، اتفاق می‌افتد که بر اثر آن قطعه کوچکی از بتن به لایه زیراساس منگنه³⁹ می‌شود (شکل 4-14).
شکل (4-15) نیز نماهایی از سطوح شدت این نوع خرابی را نشان می‌دهد.

جدول 4-5- سطوح شدت برای سوراخ شدگی

شدت اکثریت ترک‌ها	تعداد تکه‌ها		
	2-3	4-5	بیشتر از 5
L	L	L	M
M	L	M	H
H	M	H	H

برای شمارش این خرابی، چنانچه دال دارای یک یا چند سوراخ شدگی باشد، سوراخ شدگی با شدیدترین سطح را برای آن دال منظور و دال را شمارش می‌کنند.
در صورتی که شدت این نوع خرابی کم باشد، می‌توان اقدام خاصی انجام نداد یا ترک‌ها را پر کرد. چنانچه شدت خرابی متوسط یا زیاد باشد، باید از وصله عمقی استفاده شود.



شکل 4-14- خرابی سوراخ شدگی در روسازی بتنی مسلح پیوسته



سوراخ شدگی با شدت زیاد



سوراخ شدگی با شدت متوسط



سوراخ شدگی با شدت کم

شکل 4-15- خرابی سوراخ شدگی در روسازی بتنی

40 15-2-4 - گذرگاه راه آهن

خرابی گذرگاه راه آهن به وسیله تورفتگی ها یا برآمدگی های کناره های خط آهن مشخص می شود. سطوح شدت این خرابی به صورت زیر تعریف می شود:

L- «گذرگاه راه آهن» موجب افت کم در کیفیت رانندگی می گردد.

M- «گذرگاه راه آهن» موجب افت متوسط در کیفیت رانندگی می گردد.

H- «گذرگاه راه آهن» موجب افت زیاد در کیفیت رانندگی می گردد.

برای شمارش این خرابی، تعداد دال هایی که بوسیله خطوط راه آهن قطع می شوند، مد نظر قرار می گیرند. هر برآمدگی بزرگی که بوسیله خطوط راه آهن به وجود آمده باشد، باید به عنوان جزئی از خرابی شمارش شود. در سطح شدت کم این خرابی نیاز به اقدام خاصی نیست ولی در سطوح شدت متوسط و زیاد، وصله پاره عمقی یا بازسازی گذرگاه انجام می شود.

41 16-2-4 - صیقلی شدن دانه ها

این خرابی در اثر تکرار بارگذاری ترافیکی به وجود می آید. در صورتی که سطح دانه ها صاف باشند، اصطکاک آنها با چرخ های وسیله نقلیه به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا می کند. در این نوع خرابی، درصد دانه های صیقلی شده ای که نوک آن از سطح بتن بیرون می زند، کم است و سنگ دانه های سطح بتن صاف بوده و اصطکاک کمی دارند. هنگامی که عدد به دست آمده در یک آزمایش مقاومت در برابر لغزندگی کوچک باشد و یا به میزان قابل ملاحظه ای نسبت به ارزیابی قبلی کاهش یافته باشد، می توان گفت که این نوع خرابی بروز کرده است. هیچ گونه درجه بندی برای شدت این نوع خرابی تعریف نشده است. با این وجود درجه صیقلی شدن برای آنکه بتوان آن را در بررسی وضعیت دخالت داد، باید در حد قابل ملاحظه ای باشد. برای شمارش این نوع خرابی، هر دال دارای دانه های صیقلی شده، به عنوان یک دال شمارش می شود. برای رفع این خرابی سطح روسازی شیارکشی یا روکش می شود.

42 17-2-4 - مکش (پامپینگ)

مکش (پامپینگ) عبارت است از خروج مصالح بستر دال، از میان درزها یا ترک ها. علت این پدیده، تغییر شکل دال در اثر عبور بار می باشد. به محض آنکه باری از روی یک درز عبور می کند، ابتدا آب موجود در زیر دال تحت فشار قرار گرفته و سپس با فشار به زیر دال مجاور رانده می شود. این عمل باعث فرسایش و در نهایت جابجایی و خروج ذرات خاک به همراه آب از زیر دال و ایجاد حفره در زیر دال شده و به نحو فزاینده ای به از بین رفتن تکیه گاه روسازی منجر می شود.



40- Rail road crossing

41- Polished aggregate

42- Pumping

مکش را می‌توان از طریق لکه‌هایی که در سطح روسازی به‌وجود می‌آید و ظاهر شدن مصالح زیراساس یا بستر بر روی سطح روسازی در نزدیکی درزها یا ترک‌ها تشخیص داد (شکل 4-16). مکش در نزدیکی درزها در اثر سستی مصالح درزگیر به‌وجود می‌آید و نشانه‌ای برای از میان رفتن تکیه‌گاه است؛ در این حالت تکرار بارگذاری ممکن است، باعث به‌وجود آمدن ترک شود. مکش در امتداد لبه دال نیز می‌تواند به‌وقوع پیوندد و باعث از میان رفتن تکیه‌گاه شود. هیچ‌گونه سطح شدتی برای مکش تعریف نمی‌شود. تشخیص وجود این نوع خرابی به تنهایی کفایت می‌کند. برای شمارش این خرابی، هر درز مکنده بین دو دال به‌عنوان دو دال شمارش می‌شود. در هر حال چنانچه درزهای باقیمانده اطراف دال نیز دچار مکش شده باشند، به ازای هر درز اضافی یک دال اضافه می‌شود. برای رفع این خرابی می‌توان دال را تثبیت (زیراندود)، درز و ترک‌ها را درزگیری و انتقال نیرو را مجدداً برقرار نمود.



شکل 4-16- خرابی مکش

4-2-18- وصله کاری در سطح وسیع⁴³ (بیشتر از 0/5 متر مربع) و کنده کاری

وصله (لکه‌گیری) به سطحی اطلاق می‌شود که در آن قسمتی از روسازی اولیه برداشته شده و به‌وسیله مصالح پرکننده جایگزین می‌گردد. کنده کاری عبارت از وصله‌ای است که به‌جای روسازی اولیه، پس از آنکه عملیات نصب یا نگهداری تأسیسات زیرزمینی انجام شده قرار گرفته است. سطوح شدت کنده کاری همان سطوح شدت برای وصله کاری است. سطوح شدت این خرابی به‌صورت زیر تعریف می‌شود (شکل 4-16):

L- وصله وظیفه خود را به‌خوبی انجام می‌دهد، بدون اضمحلال یا با اضمحلال کم.

M- وصله تا حدی مضمحل شده است و یا در اطراف لبه‌ها، خردشدگی متوسط به چشم می‌خورد. مصالح وصله را می‌توان با تلاش زیاد از جای خود بیرون آورد.

43- Large patching and Utility cuts

H- وصله به شدت مضمحل شده است. گستردگی اضمحلال تعویض دال را ایجاب می‌کند. برای شمارش این خرابی، چنانچه تنها یک دال، دارای یک یا چند وصله با سطوح شدت یکسان باشد، آن را به‌عنوان یک دال دارای این خرابی شمارش می‌کنند. چنانچه فقط در یک دال، بیشتر از یک سطح شدت وجود داشته باشد، آن را به‌عنوان یک دال با سطح شدت بالاتر شمارش می‌کنند. برای ترمیم این خرابی در شدت کم نیاز به اقدام خاصی نیست. در سطح شدت متوسط باید ترک‌ها درزگیری و یا وصله‌ها تعویض شوند. در سطح شدت زیاد نیز وصله‌ها تعویض می‌شوند.



وصله بزرگ و کنده‌کاری با شدت زیاد

وصله بزرگ و کنده‌کاری با شدت متوسط

وصله بزرگ و کنده‌کاری با شدت کم

شکل 4-16- خرابی وصله بزرگ و کنده‌کاری

4-2-19- وصله کوچک⁴⁴ (کمتر از 0/5 متر مربع)

وصله عبارت است از سطحی که در آن روسازی اولیه برداشته شده و به‌وسیله مصالح پرکننده جایگزین شده است. سطوح شدت این خرابی به‌صورت زیر تعریف می‌شود (شکل 4-17):

L- وصله به‌خوبی انجام وظیفه کرده و اضمحلال کمی داشته و یا بدون اضمحلال است.

M- وصله تا حدی دچار اضمحلال شده است، مصالح وصله را می‌توان با تلاش زیاد از جای خود بیرون آورد.

H- وصله به شدت مضمحل شده است. گستردگی اضمحلال تعویض دال را ایجاب می‌کند.

برای شمارش این خرابی، چنانچه در یک دال، یک یا چند وصله با شدت یکسان باشد، آن را به‌عنوان یک دال دارای این خرابی شمارش می‌کنند. چنانچه در یک دال، بیش از یک سطح شدت موجود باشد، آن را به‌عنوان یک دال با سطح شدت بالاتر شمارش می‌کنند.

برای ترمیم این خرابی در شدت کم، نیاز به اقدام خاصی نیست. در سطح شدت متوسط نیز می‌توان اقدام به‌عمل نیاورد یا وصله را تعویض نمود. در سطح شدت زیاد وصله‌ها باید تعویض شوند.





خرابی وصله کوچک با شدت زیاد

خرابی وصله کوچک با شدت متوسط

خرابی وصله کوچک با شدت کم

شکل 4-17- خرابی وصله کوچک

4-3- اقدامات ترمیمی در روسازی‌های بتنی

اقدامات ترمیمی که در این بخش به آن پرداخته می‌شود، عبارتند از: 1) درزگیری مجدد درزها و ترک‌ها؛ 2) وصله پاره عمقی؛ 3) وصله عمیق؛ 4) تقویت با میلگردهای انتقال بار؛ 5) دوخت متقاطع 6) ساییدن؛ 7) شیارزدن؛ 8) تثبیت دال؛ 9) بالاآوردن دال. این اقدامات ترمیمی برای احیای ظرفیت باربری یا ارتقای کیفیت سطح روسازی بتنی انجام می‌شوند.

4-3-1- درزگیری مجدد درزها و ترک‌ها⁴⁵

یکی از اقدامات مهم در فرآیند نگهداری و تعمیر روسازی‌های بتنی، درزگیری مجدد درزها است. به عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت که تقریباً مواد درزگیر قبل از اتمام عمر بتن، خراب می‌شوند؛ بنابراین همواره احیای مجدد درزگیری‌ها یک امر اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

4-3-1-1- تصمیم‌گیری در خصوص درزگیری مجدد

معمولاً درزگیرهای مایع داغ⁴⁶ باید بعد از مدت 3 تا 5 سال تعویض شوند. درزگیرهای سیلیکونی⁴⁷ می‌توانند 8 تا 10 سال دوام داشته باشند و عمر خدمت‌دهی درزگیرهای فشاری⁴⁸ نیز بین 15 تا 20 سال است. تجربه نشان می‌دهد با اضمحلال مقدار معینی از مواد درزگیر (25 تا 50 درصد) نفوذ آب و یا مصالح تراکم‌ناپذیر به محل درز تشدید می‌شود و در چنین شرایطی خرابی درز اتفاق می‌افتد. پیشنهاد می‌شود برای رسیدن به این نتیجه که آیا آب‌بندی مجدد درز ضرورت داد یا خیر، مواردی مانند وضعیت روسازی و درزگیر، سطح ترافیک و شرایط آب و هوایی نیز مد نظر قرار گیرد. برای این منظور می‌توان از جدول (4-6) به عنوان راهنمایی استفاده کرد. برای استفاده از این

45- Resealing pavement joints (& cracks)

46- Hot-pour sealants

47- Silicone sealants

48- Compression seals



جدول، ابتدا لازم است بر اساس مطالب مندرج در بندهای (الف) تا (د) که در ادامه آمده است، وضعیت درزگیر، وضعیت روسازی، سطح ترافیک و ناحیه آب و هوایی مشخص شود. چنانچه بر اساس جدول (4-6)، لزوم درزگیری مجدد، در حالت «احتمالاً» ارزیابی شود، در این خصوص بر اساس قضاوت کارشناسی و تجارب قبلی تصمیم‌گیری می‌شود.

جدول 4-6- تصمیم‌گیری برای لزوم درزگیری مجدد در روسازی‌های بتنی

ناحیه آب و هوایی (بند د)				سطح ترافیک (بند ج)	وضعیت روسازی (بند ب)	وضعیت درزگیر* (بند الف)
غیر یخبندان		یخبندان				
خشک	مرطوب	خشک	مرطوب			
احتمالا	احتمالا	احتمالا	احتمالا	سبک	خوب	متوسط
احتمالا	احتمالا	احتمالا	بله	متوسط	خوب	متوسط
احتمالا	بله	بله	بله	سنگین	خوب	متوسط
احتمالا	احتمالا	احتمالا	بله	سبک	متوسط	متوسط
احتمالا	بله	بله	بله	متوسط	متوسط	متوسط
احتمالا	بله	بله	بله	سنگین	متوسط	متوسط
احتمالا	احتمالا	احتمالا	احتمالا	سبک	ضعیف	متوسط
احتمالا	بله	بله	بله	متوسط	ضعیف	متوسط
بله	بله	بله	بله	سنگین	ضعیف	متوسط
احتمالا	احتمالا	احتمالا	بله	سبک	خوب	ضعیف
احتمالا	بله	بله	بله	متوسط	خوب	ضعیف
بله	بله	بله	بله	سنگین	خوب	ضعیف
احتمالا	بله	بله	بله	سبک	متوسط	ضعیف
بله	بله	بله	بله	متوسط	متوسط	ضعیف
بله	بله	بله	بله	سنگین	متوسط	ضعیف
احتمالا	بله	بله	بله	سبک	ضعیف	ضعیف
بله	بله	بله	بله	متوسط	ضعیف	ضعیف
بله	بله	بله	بله	سنگین	ضعیف	ضعیف

* درزگیرهایی که در وضعیت خوب هستند، نیاز به تعویض ندارند.

الف - تعیین وضعیت درزگیر

تعیین وضعیت درزگیر، بر اساس گام‌های زیر مشخص می‌شود:

- 1- حداقل تعداد 10 درز که تا حد ممکن نشان‌دهنده وضعیت کلی درزگیرهای روسازی باشد، انتخاب می‌شود. چنانچه وضعیت درزگیر در قطعات مختلف روسازی تفاوت قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر داشته

باشند، با تقسیم روسازی به قطعات مشابه (از نظر وضعیت درزگیر)، از هر قطعه 5 تا 10 درز انتخاب می‌گردد.

2- از محل تعدادی از درزها، درزگیرهایی به طول 5 سانتی‌متر به‌عنوان نمونه بریده شده و سپس عرض و عمق درز و ضخامت درزگیر اندازه‌گیری می‌شود.

3- بر اساس سوابق موجود، نوع و عمر درزگیر و همچنین عرض درز و ضخامت درزگیر که در مرحله طراحی در نظر گرفته شده، یادداشت می‌شود.

4- حداکثر فاصله بین درزها ثبت می‌شود.

5- از محل درزهای انتخاب شده در گام اول، اطلاعات زیر به دقت یادداشت می‌شود:

1-5- مقاومت در برابر نفوذ آب (درصدی از طول کل درز است که آب می‌تواند وارد درز شود)؛

2-5- وجود سنگ (مقدار سنگ‌دانه و خارو خاشاکی که در درز مدفون شده است).

درصد کاهش مقاومت درزگیر در برابر نفوذ آب از رابطه (1-4) تعیین می‌شود.

$$\%L = \left[\frac{L_f}{L_{lot}} \right] \times 100 \quad (1-4)$$

که در آن $\%L$ درصد طولی از درز است که آب وارد درز می‌شود، L_f طول کل قسمت‌هایی از درز است که امکان نفوذ آب فراهم است و L_{lot} طول کل درز است.

مقدار وجود سنگ در محل درز را می‌توان با استفاده از معیارهای زیر تعیین کرد:

کم: سنگ و یا ماسه به بالای درزگیر چسبیده (یا مواد به سطح فصل مشترک درزگیر و درز وارد شده‌اند)؛

متوسط: ماسه و یا خار و خاشاک به درزگیر چسبیده و مقداری خار و خاشاک به طور عمقی در درزگیر وارد شده (یا

مواد به سطح بین درزگیر و دیواره درز وارد شده ولی به زیر درزگیر نفوذ نکرده است)؛

زیاد: ماسه و خار و خاشاک زیادی به درزگیر چسبیده و به‌طور عمقی در درزگیر نفوذ کرده یا درز را پر کرده است (یا

مواد به فضای بین درزگیر و دیواره درز وارد شده و به زیر درزگیر نفوذ کرده است).

در ادامه از رابطه (2-4) عدد وضعیت درزگیر⁴⁹ (SCN) و سپس با استفاده از جدول (7-4-ب)، وضعیت درزگیر

مشخص می‌شود.

$$SCN = 1(L) + 2(M) + 3(H) \quad (2-4)$$

که در آن، L تعداد وضعیت‌های با سطح شدت کم (جدول 7-4-الف)، M تعداد وضعیت‌های با سطح شدت متوسط

(جدول 7-4-الف) و H تعداد وضعیت‌های با سطح شدت زیاد (جدول 7-4-الف) است.



جدول 4-7-الف - تعیین وضعیت درزگیر

زیاد (H)	متوسط (M)	کم (L)	سطح شدت پارامتر
30<	10-30	10>	نفوذ آب، درصد طول
زیاد	متوسط	کم	نفوذ سنگ

جدول 4-7-ب - تعیین وضعیت درزگیر با استفاده از عدد SCN

وضعیت درزگیر	SCN
خوب	0-1
متوسط	2-3
ضعیف	4-6

ب - وضعیت روسازی

برای ارزیابی وضعیت روسازی بتنی موجود از نظر نیاز به درزگیری مجدد، ابتدا پارامترهای زیر مشخص می‌شوند:

- عمر روسازی تا قبل از تعمیر اساسی؛
 - میانگین خرابی پلکانی شدن؛
 - درصد دال‌های دارای شکستگی گوشه؛
 - درصد درزهای دارای مکش (با مشاهده چشمی مشخص می‌شود)؛
 - درصد دال‌های دارای خردشدگی بیشتر از 25 میلی‌متر.
- در ادامه با استفاده از جدول (4-8) شدت هر یک از پارامترهای بالا، یادداشت می‌شود.

جدول 4-8 - تعیین شدت پارامترهای مربوط به وضعیت روسازی بتنی به منظور بررسی نیاز به درزگیری مجدد

زیاد	متوسط	کم	شدت پارامتر
<5	5-10	>10	عمر روسازی تا قبل از تعمیر اساسی (سال)
>3	1/5-3	<1/5	میانگین خرابی پلکانی شدن (میلی‌متر)
>5	1-5	<1	شکستگی گوشه (درصد دال‌ها)
>5	1-5	<1	مکش، درصد درزها
>10	5-10	<5	خردشدگی بیشتر از 25 میلی‌متر، درصد دال‌ها

عدد وضعیت روسازی 50 (PCN) با استفاده از رابطه (3-4)، محاسبه شده و سپس وضعیت روسازی با استفاده از

جدول (4-9) مشخص می‌گردد.

$$PCN=1(L)+2(M)+3(H)$$

(3-4)

که در آن، L تعداد پارامترهای وضعیت روسازی در شدت کم، M تعداد پارامترهای وضعیت روسازی در شدت متوسط و H تعداد پارامترهای وضعیت روسازی در شدت زیاد است.

جدول 4-9- تعیین وضعیت روسازی با استفاده از عدد PCN

وضعیت روسازی در قطعه مورد بررسی	PCN
خوب	0-3
متوسط	4-5
ضعیف	6-15

ج - سطح ترافیک

برای تعیین سطح ترافیک، ابتدا میانگین ترافیک روزانه⁵¹ (ADT) وسایل نقلیه و درصد کامیون مشخص می‌شود. سپس با استفاده از جدول (4-10)، سطح ترافیک مشخص می‌گردد. اگر درصد ترافیک کامیون بزرگ‌تر از 10 درصد یا نرخ رشد مورد انتظار بزرگ‌تر از 5 درصد باشد، سطح ترافیک، یک رتبه افزایش می‌یابد.

جدول 4-10- تعیین سطح ترافیک

سطح ترافیک	ADT
سبک	<5000
متوسط	5000-35000
سنگین	>35000

د - تعیین ناحیه آب و هوایی

برای تعیین ناحیه آب و هوایی از جدول (4-11) استفاده می‌شود.

جدول 4-11- تعیین ناحیه آب و هوایی

ناحیه آب و هوایی	میانگین تعداد روزهای با دمای صفر یا کمتر از صفر درجه سانتی‌گراد در یک سال	میانگین بارندگی سالانه
مرطوب - یخبندان	>100	>635mm
مرطوب - غیر یخبندان	≤100	>635mm
خشک - یخبندان	>100	≤635mm
خشک - غیر یخبندان	≤100	≤635mm

پس از تعیین پارامترهای مورد نیاز در هر یک از بندهای الف تا د (وضعیت درزگیر، وضعیت روسازی، سطح ترافیک و شرایط آب و هوایی) بر اساس جدول (4-6) درخصوص ضرورت درزگیری مجدد تصمیم‌گیری می‌شود.

4-3-1-2- اجرای عملیات درزگیری مجدد درزها و ترک‌ها

عملیات درزگیری مجدد درزها معمولاً هنگامی انجام می‌شود که درزها کاملاً باز یا بسته نباشند. فصل‌های بهار یا پاییز که دمای هوا متعادل است معمولاً برای عملیات درزگیری مجدد مناسب هستند.

عملیات درزگیری مجدد درز در پنج مرحله انجام می‌شود که عبارتند از: برداشتن درزگیر قدیمی، شکل دهی به فضایی که ماده درزگیر در آن قرار می‌گیرد⁵²، تمیز کردن فضای ماده درزگیر، نصب میله پشت‌بند⁵³ و قرار دادن ماده درزگیر.

برای خارج کردن درزگیر قدیمی، اگر از نوع درزگیر فشاری باشد می‌توان آن را به کمک دست از محل درز خارج نمود ولی برای خارج کردن سایر درزگیرها معمولاً باید از اره‌های با تیغه الماسی یا سایشی استفاده کرد. هنگامی که مواد درزگیر قدیمی خارج شد، فضای مربوط به قرارگیری ماده درزگیر، با اره‌کاری تعریض و تمیز می‌شود. برای این منظور می‌توان از همان وسایل مرحله قبل استفاده نمود. این عملیات ممکن است برای درزگیرهای فشاری که مواد درزگیر با دست خارج می‌شوند یا درزهایی که در مرحله اول به شکل مناسبی درآمده‌اند ضرورت نداشته باشد. هرگونه خردشدگی⁵⁴ در مجاورت درزها که نیاز به وصله کردن داشته باشد، باید قبل از تعویض مواد درزگیر انجام شود. به‌منظور ایجاد چسبندگی بهتر مواد درزگیر در محل درز، لازم است فضای قرارگیری ماده درزگیر در حد مطلوب تمیز شود. به‌منظور درزگیری باید نکات مندرج در فصل سوم (بند 3-3-8-9-5) مد نظر قرار گیرد.

کنترل درزهای انقباضی که در فاصله کمتر از 30 متر از درز انبساط قرار گرفته‌اند ضرورت دارد. در این کنترل باید بررسی شود که آیا درزهای انقباضی بیشتر از حد معمول باز شده‌اند یا خیر. این امر به‌خصوص در شرایطی که درز انبساط بسته شده باشد از اهمیت بیشتری برخوردار است.

ترک‌های مویی نازک با عرض کمتر از 3 میلی‌متر به درزگیری نیاز ندارند. ترک‌های با عرض 3 تا 13 میلی‌متر باید درزگیری و ترک‌های با عرض بیشتر باید وصله شوند. برای آب‌بندی ترک‌ها نیز ابتدا با استفاده از یک تیغه با قطر کم (175 تا 200 میلی‌متر)، ترک برش داده می‌شود. این تیغه باید به اندازه کافی انعطاف‌پذیر باشد تا بتواند در مسیر ترک حرکت داده شود. پس از برش ترک، مراحل تکمیلی مانند درزگیری مجدد درزها انجام می‌شود. در مکان‌هایی که عرض ترک متغیر و سطوح ترک نامنظم است، حداقل عمق محفظه ماده درزگیر باید 20 میلی‌متر باشد.



52- Sealant reservoir

53- Backer rod

54- Spalls

4-3-2- وصله پاره عمقی⁵⁵

وصله پاره عمقی عبارت است از برداشتن و تعویض قسمتی از دال بتنی و احیای مجدد قسمت‌های آسیب‌دیده، از وصله پاره عمقی برای رفع خرابی‌هایی مانند چاله⁵⁶، خردشدگی⁵⁷ و شن‌زدگی⁵⁸ در سطوحی کمتر از یک متر مربع و عمق 50 تا 75 میلی‌متر استفاده می‌شود. خردشدگی عمیق‌تر از یک سوم نیمه بالایی دال یا خردشدگی که به دلیل عدم قرارگیری صحیح میلگردهای انتقال بار یا ترک‌های ناشی از دوام ایجاد شده‌اند با وصله‌های پاره عمقی برطرف نمی‌شوند. همچنین خردشدگی‌هایی که دارای طول و عرض به ترتیب کمتر از 150 و 35 میلی‌متر هستند نباید وصله‌کاری شوند. در برخی موارد چنانچه نیاز باشد وصله پاره عمقی در مقیاس بزرگ انجام شود، استفاده از وصله عمقی به دلیل سرعت بیشتر و هزینه کمتر ممکن است توجیه بیشتری داشته باشد.

باید توجه کرد که گاهی اوقات بروز یک خرابی سطحی کوچک می‌تواند ناشی از یک خرابی عمده در داخل روسازی باشد. در چنین مواردی به جای وصله پاره عمقی باید از وصله عمقی استفاده شود.

یکی از گام‌های اساسی در فرآیند عملیات ترمیم روسازی بتنی، تعیین دقیق محل بتن ناسالم است. برای این منظور می‌توان از ضربه چکش، میله فولادی و یا زنجیرهای فولادی استفاده کرد. به این ترتیب که روی سطح بتن با چکش یا میله فولادی ضرباتی وارد می‌شود یا زنجیر فولادی روی سطح بتن کشیده می‌شود (شکل 4-18). این کار در امتداد درزهای عرضی و ترک‌ها و نقاطی از دال بتنی که دارای خردشدگی یا شن‌زدگی است انجام می‌شود. صدای زیر⁵⁹ نشان‌دهنده سلامت بتن و صدای بم⁶⁰ نشان‌گر ناسالم بودن بتن است.



ب - استفاده از چکش برای تشخیص محل بتن معیوب

الف - استفاده از زنجیر فولادی برای تشخیص محل بتن معیوب

شکل 4-18- استفاده از زنجیر فولادی (الف) و چکش (ب)، برای تشخیص محل بتن معیوب

55- Partial-depth patching

56- Pothole

57- Spalling

58- Scaling

59- Sharp metallic ring

60- Dull or hollow sound

در ارتباط با وصله پاره عمقی موارد زیر باید در نظر گرفته شود:

- وصله‌ها باید به شکل مربع یا مستطیل باشند؛
- تعمیرات باید حداقل سطحی برابر 300 در 100 میلی‌متر داشته باشند؛
- ناحیه وصله‌کاری باید از هر طرف 75 تا 100 میلی‌متر بیشتر از ناحیه خرابی را شامل شود؛
- اگر فاصله وصله‌ها کمتر از 0/5 متر باشد، باید آنها را در هم ادغام کرد و در قالب یک وصله‌کاری بزرگ‌تر انجام داد؛
- چنانچه در محل درز بیش از 2 وصله باشد، لازم است کل درز تعمیر شود.

دو روش متداول برای برداشتن بتن از محلی که قرار است وصله‌کاری شود، وجود دارد که عبارتند از: روش برش (اره کردن) و تراش کاربیدی⁶¹. در هر حال لبه‌های محل وصله باید به‌صورت قائم برش داده شوند.

در روش برش با اره، ابتدا با یک تیغه الماسی تا عمق حداقل 50 میلی‌متر محیط قسمت آسیب دیده برش داده می‌شود. سپس در محدوده وصله‌کاری، با استفاده از چکش بادی سبک، بتن حداقل تا عمق 50 میلی‌متری (حداکثر تا عمق 100 میلی‌متر) شکسته می‌شود. چنانچه برای برداشتن بتن معیوب و رسیدن به سطحی که بتن آن سالم است، نیاز باشد که بیش از 100 میلی‌متر ضخامت دال بتنی برداشته شود یا چنانچه میلگردهای انتقال بار نمایان شوند، در این موارد از وصله عمقی به جای وصله پاره عمقی استفاده می‌شود. برای شکستن بتن استفاده از چکش‌های سبک (7 کیلوگرمی) به علت آنکه کنترل آنها راحت‌تر است، ترجیح داده می‌شوند. شکستن بتن با چکش‌های با وزن بیش از 13/5 کیلوگرمی مجاز نیست. چنانچه وصله‌کاری تمام عرض یک خط یا بیشتر عرض یک خط روسازی را شامل شود، برداشتن قسمت‌های آسیب‌دیده بتنی با استفاده از دستگاه تراش کاربیدی مؤثرتر است (شکل 4-19). همچنین استفاده از دستگاه تراش کاربیدی، موجب ایجاد سطحی زبر و در نتیجه پیوستگی بهتر بتن وصله با بتن روسازی می‌شود. استفاده از ماشین تراش کاربیدی با قابلیت ایجاد تراش به عرض 300 تا 450 میلی‌متر برای وصله پاره عمقی در مقیاس زیاد، مؤثر و اقتصادی است.



شکل 4-19- ماشین تراش کاربیدی برای تراش بتن

61- Carbide milling

پس از برداشتن بتن، باید ناحیه آسیب‌دیده را در نقاط ضعیف، کنترل و محل وصله را کاملاً تمیز کرد تا وصله به روسازی موجود به خوبی متصل شود. اگر آسیب وارده کل ضخامت دال بتنی را دربرگرفته باشد، احتمالاً انجام تعمیرات عمقی ضرورت خواهد داشت. برای تمیز کردن محل وصله از سندبلاست⁶² یا فشار آب و در ادامه آن دمیدن هوای پرفشار استفاده می‌شود. فشار آب باید بین 100 تا 200 مگاپاسکال باشد. ظرفیت کمپرسور هوا باید به نحوی باشد که بتواند حداقل 3/4 متر مکعب در دقیقه هوا را دریافت و فشاری حداقل برابر 0/63 مگاپاسکال را در خروجی نازل ایجاد نماید. حتی اگر کمپرسور هوا دارای فیلتر باشد، هر از چند گاهی باید نبود رطوبت و روغن در هوای دمیده شده کنترل شود. برای این منظور می‌توان تکه پارچه تمیزی را در مقابل نازل هوا قرارداد و تغییر رنگ پارچه در اثر رطوبت یا روغن را بررسی کرد. از دمنده‌های دستی نیز می‌توان برای رفع گرد و خاک از محل وصله استفاده کرد، ولی کمپرسورهای هوای مجهز به فیلتر آب و روغن به علت توانایی در ایجاد فشار زیاد هوا، ترجیح داده می‌شوند.

چنانچه محل وصله پاره عمقی در مجاورت درز (طولی یا عرضی) یا ترک قرار گرفته باشد، لازم است در این نواحی از میان‌درز قابل تراکم⁶³ استفاده شود (شکل 4-20). استفاده از میان‌درز باعث جلوگیری از پرشدن درز یا ترک با استفاده از مصالح وصله می‌شود. چنانچه محل درز یا ترک با مصالح وصله پر شود، هنگام انبساط دال، بتن محل وصله ممکن است با پدیده بیرون‌پریدگی⁶⁴ مواجه شود. ضخامت میان‌درز قابل تراکم برابر عرض درز و معمولاً از نوع یونولیت⁶⁵ یا تخته فیبر⁶⁶ (نئوپان) آغشته به قیر است. به‌منظور جلوگیری از نفوذ مصالح مورد استفاده در عملیات وصله‌کاری به محل درز، باید میان‌درز به اندازه 25 میلی‌متر از پایین و 75 میلی‌متر از مرز ناحیه وصله‌کاری امتداد یابد. برای جا افتادن میان‌درز، ممکن است به برش‌کاری بیشتری نیاز شود.



شکل 4-20 - استفاده از میان‌درز هنگام مجاورت محل وصله با درز طولی یا عرضی

62- Sandblasting

63- Compressible insert

64- Pop-out

65- Styrofoam

66- Fiberboard



برای بهبود چسبندگی بین وصله و بتن موجود، می‌توان از مواد چسبنده (مانند لاتکس، مخلوط دوغاب سیمان و لاتکس یا اپوکسی) به صورت روکش نازک استفاده کرد. این مواد به کف و دیواره‌های محل وصله مالیده می‌شود. برای این منظور جهت استفاده از ملات سیمانی⁶⁷ از برس سیمی و برای اپوکسی از قلم‌مو استفاده می‌شود (شکل 4-21). برای تهیه ملات رقیق سیمانی، ماسه و سیمان به نسبت حجمی 1 به 1 با مقدار مناسبی آب مخلوط می‌گردد. حداکثر ظرف 90 دقیقه پس از اضافه کردن آب، باید ملات سیمانی استفاده شود. بتن وصله باید قبل از خشک شدن مواد چسبنده، در محل وصله ریخته شود.



شکل 4-21- استفاده از مواد چسبنده برای بهبود اتصال بین بتن وصله با بتن زیرین

مصالح مورد نیاز برای عملیات وصله‌کاری ممکن است درون یک بتن‌ساز کوچک و یا در صورت وجود نقاط ترمیمی زیاد، به وسیله کامیون‌های بتن آماده مخلوط شوند.

در مواقعی که نیاز است مدت کوتاهی (4 تا 6 ساعت) پس از اجرای وصله، مسیر برای عبور وسایل نقلیه بازگشایی شود، باید از بتن زودگیر (مانند بتن حاوی سیمان پرتلند نوع 3) استفاده شود. بتن مذکور باید در شرایطی که دمای هوا حداقل 5 درجه سانتی‌گراد باشد استفاده شود. چنانچه برای رسیدن بتن به مقاومت مناسب، از افزودنی‌های مجاز استفاده شود، در این ارتباط باید دستورالعمل شرکت تولیدکننده مواد افزودنی مورد توجه قرار گیرد. چنانچه برای وصله از بتن معمولی استفاده می‌شود، باید حداقل 24 ساعت ترافیک از روی آن عبور نکند.

ناحیه وصله‌کاری باید کمی بیشتر از حجم خود پر شود. برای تراکم بتن در محل وصله، باید عملیات ویبره با وایبراتورهای به قطر کمتر از 25 میلی‌متر انجام شود.

سطح وصله‌ها باید به دقت پرداخت شده و ارتفاع محل وصله با روسازی اطراف یکسان شود. اگر سطح وصله کم باشد یا بر اساس برنامه‌ریزی‌های قبلی قرار باشد روی سطح روسازی بتنی عملیات سایش⁶⁸ انجام شود، لزومی به ایجاد بافت روی سطح وصله نیست. ولی چنانچه در پروژه‌ای تعداد وصله زیاد باشد، ایجاد بافت روی سطح وصله‌ها، سبب یکنواختی سطح روسازی می‌شود. اطراف محل وصله و همچنین محل برش‌های اضافی با دوغاب سیمان با نسبت آب به سیمان

67- Cementitious grout

68- Diamond grinding

برابر 1 به 1 پر می‌شود. در ادامه با استفاده از ترکیبات عمل‌آورنده، سطح وصله عمل‌آوری می‌شود. پس از گیرش مناسب بتن محل وصله، در صورتی که وصله در مجاورت درز یا ترک باشد، محل درز اهر کاری شده و بر اساس آنچه در بخش درزگیری بیان شد، عملیات درزگیری انجام می‌شود.

دلایلی که اغلب باعث خرابی وصله‌های پاره عمقی می‌شوند، عبارتند از:

- عدم انتخاب صحیح مصالح؛
- چسبندگی نامناسب بین وصله و روسازی بتنی؛
- شکست قسمت تعمیراتی به دلیل انبساط روسازی اطراف؛
- تراکم ناکافی؛
- عدم تناسب انبساط حرارتی بین مصالح مورد استفاده برای وصله و دال اصلی؛
- عمق ناکافی وصله‌ها.

4-3-3- وصله عمقی⁶⁹

وصله عمقی عبارت است از برداشتن و تعویض قسمتی از دال بتنی که دچار آسیب‌دیدگی شده است. وصله عمقی تا زیر دال بتنی ادامه می‌یابد و معمولاً برای برطرف کردن خرابی‌هایی مانند آسیب‌دیدگی محل درز، شکستگی‌های گوشه و ترک‌های چندگانه به کار می‌رود. همچنین خرابی سوراخ شدگی در روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته را می‌توان با استفاده از وصله عمقی اصلاح نمود. وجود خردشدگی که به اندازه 75 تا 150 میلی‌متر گسترش یافته باشد، نشانه‌ای از وجود خردشدگی بیشتر در زیر دال است و برای رفع این خرابی نیز باید از وصله عمقی استفاده شود. جدول (4-13) خرابی‌هایی که برای تعمیر آنها به عملیات وصله عمقی نیاز است را نشان می‌دهد.

در صورت طراحی و اجرای صحیح وصله‌های عمقی، انتظار می‌رود که دوام آنها به اندازه رویه اطراف خود باشد. وسعت محل وصله باید از مساحت محل خرابی بیشتر باشد و تمام خردشدگی‌های زیر سطح خود را بپوشاند. در مناطقی که با پدیده یخبندان-ذوب یخ مواجه هستند، خرابی در قسمت‌های پایینی دال می‌تواند تا 1 متر از آنچه در سطح بتن مشاهده می‌شود، گسترش یافته باشد.

حداقل طول وصله برابر 2 متر بوده و باید وصله‌های نزدیک به یکدیگر در هم ادغام شوند (جدول 4-14). وصله باید تا حدودی بعد از محل خرابی را نیز شامل شود. این مقدار در درزهای عرضی با میلگرد انتقال بار، حداقل برابر 30 سانتی‌متر و در ترک‌های روسازی بتنی مسلح پیوسته حداقل به اندازه 15 سانتی‌متر است. بازسازی روسازی و اجرای یک روکش غیرچسبنده ممکن است ارزان‌تر و سریع‌تر از اجرای وصله در سطح عمیق باشد. نکته مهم دیگر آن است که وصله‌ها باید تا حد امکان مربع شکل بوده و نسبت طول به عرض آن بیشتر از 1 تا 1/5 نباشد. شکل (4-22) نمونه‌ای از نحوه تعیین ابعاد وصله در موقعیت‌های مختلف را نشان می‌دهد.

69- Full-depth patching

جدول 4-13- خرابی‌هایی که برای تعمیر آنها به عملیات وصله عمقی نیاز است

نوع خرابی	حداقل شدت خرابی که نیاز به وصله عمقی دارد ¹
روسازی بتنی درزدار ترکیدگی/کمانش شکستگی گوشه ترک دوام (ترک خوردگی نوع D، واکنش آلكالی-سیلیکا ⁷⁰) خرابی درز ² ترک خوردگی عرضی ² (تصادفی) ترک خوردگی طولی ² (تصادفی)	کم کم متوسط متوسط (با پلکانی شدن بزرگ‌تر یا مساوی 6 میلی‌متر) متوسط (با پلکانی شدن بزرگ‌تر یا مساوی 6 میلی‌متر) زیاد (با پلکانی شدن بزرگ‌تر یا مساوی 13 میلی‌متر)
روسازی بتنی مسلح پیوسته ترکیدگی/کمانش ترک دوام (ترک خوردگی نوع D، واکنش آلكالی-سیلیکا) سوراخ‌شدگی ترک خوردگی عرضی ² (تصادفی) ترک خوردگی طولی ² (تصادفی)	کم زیاد متوسط (با پلکانی شدن بزرگ‌تر یا مساوی 6 میلی‌متر) متوسط (با گسیختگی فولاد و پلکانی شدن بزرگ‌تر یا مساوی 6 میلی‌متر) زیاد (با پلکانی شدن بزرگ‌تر یا مساوی 13 میلی‌متر)

1- برای راه‌های با ترافیک زیاد (راه‌های با ترافیک کم می‌توانند خرابی بیشتری را تحمل کنند).

2- چنانچه خرابی فقط در یک سوم بالایی دال باشد، برای تعمیر خرابی پیشنهاد می‌شود از وصله پاره عمقی استفاده گردد.

جدول 4-14- حداقل فاصله بین وصله‌های عمقی

عرض وصله (خط عبور) (متر)				ضخامت دال (میلی‌متر)
3/6	3/3	3/0	2/7	
4/0	4/3	4/6	5/2	175
3/4	3/7	4/0	4/6	200
3/0	3/4	3/7	4/0	225
2/7	3/0	3/4	3/7	250
2/4	2/7	3/0	3/4	275
2/4	2/4	2/7	3/0	300
2/0	2/1	2/4	2/4	375

قبل از برداشتن قسمت آسیب دیده در روسازی بتنی لازم است توسط اهر، برش‌های عمیقی در آن ایجاد شود. بتن تخریب شده باید بدون آسیب به روسازی مجاور، بیرون آورده شود. برای این منظور از اهرهای تیغه الماسی استفاده می‌شود. چنانچه عملیات برش در شرایطی انجام گیرد که دمای هوا بالا باشد (بیش از 40 درجه سانتی‌گراد)، در حین عملیات برش ممکن است تیغه اهر به دیواره روسازی بچسبد. این مشکل را با برش‌کاری در شب (که دما کمتر است و دال در حالت انقباض قرار دارد) یا ایجاد یک یا چند برش آزادکننده⁷¹ در ناحیه‌ای که بتن آن باید برداشته شود، می‌توان

70-Alkali-Silica reactivity


71- Pressure relief cuts




برطرف کرد (شکل 4-23). هنگام ایجاد برش باید دقت شود که اثر برش به دال مجاور وارد نشود ضمن آنکه حداکثر نفوذ برش در لایه زیراساس نیز باید به 15 میلی‌متر محدود شود.

در روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته، برش در مرز مربوط به وصله باید به اندازه یک چهارم تا یک سوم ضخامت دال انجام شود. برش‌های عمیق را می‌توان بعداً اجرا کرد تا به میلگردها آسیبی وارد نشود. پس از برش، بتن موجود با بلند کردن یا شکستن، بیرون آورده می‌شود. به‌منظور آسیب کمتر به زیراساس، معمولاً روش بلند کردن ترجیح داده می‌شود. برای این منظور میله‌های بالابرنده در بتن جاسازی شده و به تجهیزات بالابر وصل می‌شود. اگر خرابی روسازی زیاد باشد، باید آن را در قطعات کوچک بیرون آورد. چنانچه در هنگام عملیات وصله‌کاری، قسمتی از لایه زیراساس دچار مشکل شده باشد، باید هنگام ریختن بتن وصله، از این بتن برای پرکردن لایه زیراساس نیز استفاده شود. گودال وصله باید خشک و خوب متراکم شود.

روسازی بتنی ساده درزدار (JPCP)



روسازی بتنی مسلح پیوسته (CRCP)



a- در صورت امکان در محل درز موجود خاتمه یابد (حداقل طول وصله 2 متر است).

b- فاصله بین وصله‌ها و درزهای مجاور کنترل شود.

c- در صورت وجود ترک‌های متقاطع چندگانه، دال تعویض شود.

f- محیط وصله‌کاری تا نزدیکی ترک‌ها ادامه می‌یابد، حتی اگر ترک‌های مجاور نیاز به تعمیر نداشته باشند.

g- کل طول ترک‌های طولی خراب شده برداشته می‌شود؛ تمام خرابی‌های سوراخ‌شدگی برداشته می‌شود.

شکل 4-22- نمونه‌ای از نحوه تعیین ابعاد وصله عمقی در انواع روسازی بتنی



شکل 4-23 - ایجاد برش آزادکننده در محلی که باید بتن برداشته شود

لازم است برای فراهم کردن انتقال بار بین وصله و روسازی موجود به غیر از روسازی‌هایی که ترافیک سبک را تحمل می‌کنند، از میلگردهای انتقال بار (داول بار) استفاده شود. نصب این میلگردها توسط دریل‌های خودکار، سریع‌تر و دقیق‌تر انجام می‌شود (شکل 4-24). چنانچه برای مهار میلگردهای انتقال بار از دوغاب سیمانی استفاده شود، سوراخ حفر شده باید 5 تا 6 میلی‌متر بزرگ‌تر از قطر میلگرد انتقال بار باشد. در صورتی که از اپوکسی برای این کار استفاده شود، قطر سوراخ تعبیه شده باید حدود 2 میلی‌متر بزرگ‌تر از قطر خارجی میلگرد انتقال بار باشد. پس از حفر سوراخ مربوط به جای‌گذاری میلگردهای انتقال بار، با استفاده از فشار هوا این محل‌ها کاملاً تمیز می‌شوند. برای تزریق موادی که میلگردهای انتقال بار را در محل خود ثابت نگه می‌دارند، از نازل بزرگی که مواد را تا انتهای سوراخ حفر شده هدایت می‌کند، استفاده می‌شود. از ریختن یا فشار دادن این مواد به داخل سوراخ‌های حفر شده باید خودداری گردد. بعد از تزریق مواد به داخل سوراخ، در حالی که میلگرد به داخل سوراخ رانده می‌شود، تقریباً یک دور کامل چرخانده شود تا مواد تزریق شده به‌طور کامل اطراف آن را بپوشاند. چنانچه این کار انجام نشود، بیشتر مواد تزریق شده در زیر میلگرد انتقال بار قرار می‌گیرد و بالای میلگرد، فضای خالی ایجاد می‌شود. گاهی اوقات با قراردادن میلگرد انتقال بار، مواد تزریق شده خارج می‌شود، در این موارد برای جلوگیری از فرار مواد تزریق شده، از واشرهای پلاستیکی استفاده می‌شود (شکل 4-25). چنانچه واشرهای پلاستیکی موجود نباشد، باید بعد از قراردادن میلگردهای انتقال بار، مقداری از مواد تزریقی با وسیله‌ای مانند ماله در اطراف میلگرد انتقال بار به‌کار برده شود.





شکل 4-24- ایجاد سوراخ در محل دیوارهای محل وصله برای نصب میلگردهای انتقال بار



شکل 4-25- نصب واشر پلاستیکی برای جلوگیری از فرار مواد تزریق شده از محل میلگردهای انتقال بار

چنانچه کل دال تعویض شود یا طول وصله بیش از $4/5$ متر باشد، باید در محل وصله از میلگردهای دوخت نیز استفاده شود. نحوه جای گذاری این میلگردها، شبیه جای گذاری میلگردهای انتقال بار است. اگر طول وصله کمتر از $4/5$ متر باشد، در سطوح مجاور بتن روسازی موجود، از صفحات پیوند⁷² استفاده می‌شود (شکل 4-26). برای این منظور از صفحات نازک 5 میلی‌متری از یونولیت یا تخته‌فیبری یا مواد مشابه استفاده می‌شود. این صفحات باعث می‌شوند که بتن وصله و بتن موجود در روسازی موجود، به‌طور مستقل حرکت کنند.



72- Bond breaking board



شکل 4-26- وصله عمقی با میلگرد اتصال و صفحه پیوندزا

هنگام استفاده از وصله تمام عمق در روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته، نحوه ایجاد اتصال بین میلگردهای محل وصله با میلگردهای موجود، مطابق شکل (4-27) است. با این وجود برخی دست‌اندرکاران تعمیر روسازی‌های بتنی به‌منظور صرفه‌جویی در وقت، به جای اتصال میلگردها در محل وصله، با حفر سوراخ در بتن موجود و مهار میلگردهای وصله در آن، ارتباط بین میلگردهای محل وصله با بتن موجود را برقرار می‌کنند. در صورت استفاده از اتصال جوشی، طول و عرض این اتصال نباید به ترتیب کمتر از 100 میلی‌متر و 6 میلی‌متر باشد. چنانچه در بیش از 10 درصد میلگرد روسازی‌های مسلح پیوسته، خرابی یا خوردگی مشاهده شود، محدوده وصله تا جایی که میلگرد سالم برای ایجاد طول همپوشانی مناسب مشاهده شود، گسترش می‌یابد. برای استقرار میلگردها در محل وصله عمقی روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته، از خرک یا وسیله مشابه به‌عنوان تکیه‌گاه میلگردها استفاده می‌شود.



شکل 4-27- نحوه اتصال میلگردها در عملیات وصله عمقی برای روسازی بتنی مسلح پیوسته

بتن‌ریزی با کامیون‌های بتن‌ساز (کامیون‌های مخلوط‌کن) و یا سایر تجهیزات بتن‌ساز انجام می‌شود. بتن باید به‌طور یکنواخت توزیع و ویبره شود.

برای ماله‌کشی و پرداخت نهایی از شمشه‌های لرزشی یا دستی 3 متری استفاده می‌شود. بافت سطح وصله اجرا شده باید مشابه روسازی موجود باشد و با یک ماده عمل‌آوری مناسب، عمل‌آوری شود. در پایان لازم است درزهای موجود آب‌بندی شود.



عبور وسایل نقلیه از روی بتن وصله عمقی هنگامی مجاز است که مقاومت فشاری آن حداقل 70 درصد مقاومت فشاری مشخصه باشد.

4-3-4- تقویت با میلگردهای انتقال بار⁷³

هنگامی که در محل درز یا ترک‌های عرضی خرابی‌های خردشدگی، پلکانی‌شدن و یا مکش مشاهده شود، احتمال می‌رود که نسبت انتقال بار در محل درز یا ترک عرضی کاهش یافته است. به‌طور کلی چنانچه نسبت انتقال بار در یک درز کمتر از 70 درصد باشد، برای احیای مکانیزم انتقال بار، در محل درز یا ترک عرضی باید از سیستم تقویت با میلگرد انتقال بار استفاده شود. برای تعیین نسبت انتقال بار در محل درز یا ترک می‌توان از دستگاه FWD استفاده کرد. توصیه می‌شود این آزمایش هنگامی انجام شود که دمای هوا بیش از 27 درجه سانتی‌گراد نباشد. نحوه تعیین نسبت انتقال بار برای روسازی بتنی در بخش روکش روسازی‌های بتنی توضیح داده شده است.

در نقطه تقاطع ترک طولی با درز عرضی یا ترک عرضی، نباید از میلگرد انتقال بار استفاده شود. همچنین اگر در محل درزها خردشدگی با شدت زیاد اتفاق افتاده باشد، باید وصله عمقی یا پاره عمقی جایگزین این روش شود. مراحل تقویت به‌وسیله میلگردهای انتقال بار معمولاً عبارتند از:

(1) ایجاد شیار با استفاده از تیغه‌های الماسی برای میلگردهای انتقال بار؛ (2) خارج کردن بتن موجود از محل شیارها؛ (3) خارج کردن دوغاب و دیگر مواد زائد از محل شیارها؛ (4) بتونه‌کاری درز یا ترک واقع در درون شیار؛ (5) جای‌گذاری میلگرد انتقال بار به همراه ملحقات آن؛ (6) ریختن بتن در درون شیارها و سپس تراکم و عمل‌آوری آن؛ (7) سایش سطح و (8) درز‌گیری.

برای ایجاد شیار می‌توان از اره‌های استاندارد یا ماشین‌های ویژه‌ای که هم‌زمان 3 تا 6 شیار ایجاد می‌کنند، استفاده کرد (شکل 4-28-الف). راستای شیارها حتی در درزهای مورب باید موازی محور راه باشد. عرض شیارهای ایجاد شده حدود 20 میلی‌متر از قطر میلگردهای انتقال بار بیشتر است. حداقل قطر میلگرد انتقال بار باید 32 میلی‌متر باشد. عمق برش نیز کمی بیشتر از نصف ضخامت دال بتنی است، به‌طوری که میلگرد انتقال بار تقریباً در وسط ضخامت دال قرار گیرد.

معمولاً طول میلگردهای انتقال بار برابر 450 میلی‌متر و طول شیار در سطح روسازی برای جای‌گذاری میلگردها تقریباً برابر 900 میلی‌متر خواهد بود. اولین میلگرد انتقال بار در مسیر چرخ خارجی وسیله نقلیه (چرخ سمت شانه)، به فاصله حدود 300 تا 450 میلی‌متر از لبه روسازی قرار می‌گیرد و اولین میلگرد در مسیر چرخ داخلی وسیله نقلیه (چرخ سمت راننده)، از حدود 450 تا 600 میلی‌متری خط محور راه یا درز طولی شروع می‌شود. فاصله میلگردهای انتقال بار از یکدیگر برابر 300 میلی‌متر و از 3 تا 4 میلگرد در مسیر عبور چرخ‌های داخلی و خارجی استفاده می‌گردد.

73- Retrofitting dowel bars

برای خارج کردن بتن از محل شیارهای ایجاد شده از چکش بادی سبک (7 تا 14 کیلوگرمی) استفاده می‌شود. راستای اعمال نیرو توسط چکش نباید عمود بر سطح روسازی باشد؛ زیرا این عمل ممکن است به سوراخ‌شدن دال بتنی منجر شود. پس از خارج کردن بتن از محل شیارها، باید محل قرارگیری میلگردهای انتقال بار مانند فرایندی که در عملیات وصله پاره عمقی گفته شد، تمیز شود (شکل 4-28-ب). در ادامه به‌منظور جلوگیری از نفوذ بتن به داخل درز یا ترک‌ها، محل درز یا ترک، در امتداد کف و دیواره‌های شیار، بتونه‌کاری⁷⁴ می‌شود (شکل 4-28-پ).

میلگردهای انتقال بار باید در تمام طول و دو انتها دارای پوشش اپوکسی باشند. همچنین کلاهیک انبساط غیر فلزی به دو سر میلگرد انتقال بار متصل می‌شود. این کلاهیک‌های انبساط می‌توانند فضای انبساط تا 6 میلی‌متر را برای میلگرد انتقال بار فراهم کنند. در زیر هر میلگرد انتقال بار نیز دو خرک و در وسط آن از صفحه اسفنجی (فوم بورد⁷⁵) با ضخامت حدود 10 میلی‌متر استفاده می‌شود (شکل 4-28-ت). خرک‌های استفاده شده باید بتوانند فاصله‌ای حدود 13 میلی‌متر از کف شیار تا زیر میلگرد انتقال بار ایجاد کنند.

هنگام قراردادن میلگرد انتقال بار در محل شیارهای ایجاد شده باید دقت شود که نصف طول میلگرد انتقال بار در هر طرف درز (ترک) قرار گیرد و راستای میلگرد انتقال بار نیز موازی محور راه باشد (شکل 4-28-ث).

برای پرکردن شیارها معمولاً از مصالح مشابه وصله‌های پاره عمیقی استفاده می‌شود. برای اینکه مصالح به نحو مناسبی اطراف میلگرد انتقال بار را احاطه نمایند، باید حداکثر اندازه سنگ‌دانه‌های مصرفی حدود 10 میلی‌متر باشد. هنگام ریختن بتن با استفاده از ماشین‌آلات پخش بتن، باید دقت شود که بتن مستقیماً روی میلگردهای انتقال بار تخلیه نشود؛ زیرا این عمل باعث جابجایی میلگردهای انتقال بار می‌شود (شکل 4-28-ج). بتن باید در مجاور شیارها تخلیه و با بیل به درون شیارها هدایت گردد (شکل 4-28-چ). پس از ریختن بتن در محل شیارهای حاوی میلگرد انتقال بار، تراکم با ویبراتور به قطر حداکثر 25 میلی‌متر، انجام می‌شود. در فرآیند تراکم باید دقت شود که ویبراتور به میلگرد انتقال بار، ضربه وارد نکند.

توصیه می‌شود در مواردی که قرار است عملیات سایش انجام شود، سطح بتن 3 تا 6 میلی‌متر بالاتر از سطح موجود اجرا شود تا پس از عملیات سایش، سطح بتن در محل شیارها، هم‌سطح بتن روسازی شود (شکل 4-28-ح). در غیر این‌صورت سطح بتن در محل شیارها هم‌تراز با سطح روسازی اجرا می‌شود.

پس از عملیات پرداخت بتن، بهتر است در اسرع وقت عملیات عمل‌آوری بتن انجام شود (شکل 4-28-خ). در ادامه و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از ریختن بتن، باید محل شیارهای پر شده در امتداد درز یا ترک موجود، آره‌کاری شود (شکل 4-28-د). سپس حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از ریختن بتن عملیات سایش سطح انجام می‌شود

74- Caulking - تفاوت مواد بتونه‌کاری با مواد درزگیر در آن است که مواد بتونه‌کاری از انعطاف‌پذیری کمتری نسبت به مواد درزگیر برخوردارند، ضمن آنکه ممکن است کیفیت مواد درزگیر را نداشته باشند.

75- Foam board/Foam core board



(شکل 4-28-ذ). در ادامه ابتدا مواد زائد و دوغاب سیمانی حاصل از عملیات سایش از سطح راه جمع‌آوری شده و سپس با تمیز کردن محل درز یا ترک، برای درزگیری آن اقدام می‌شود (شکل 4-29).



ب - تمیز کردن محل قرارگیری میلگردهای انتقال بار



الف - ایجاد شیار برای جای‌گذاری میلگرد انتقال بار



ت - قراردادن فوم مورد در وسط میلگرد انتقال بار



پ - بتونه‌کاری درز/ترک در محل قرارگیری میلگردهای انتقال بار




ث - موقعیت میلگرد انتقال بار نسبت به محل ترک

شکل 4-28- مراحل تقویت با میلگرد انتقال بار



چ - پرکردن محل شیارها



ج - جابجایی فوم برد هنگام تخلیه بتن در محل شیار



خ - عمل آوری محل شیارهای پر شده



ح - اجرای سطح بتن در محل شیارها کمی بالاتر از سطح موجود



ذ - عملیات سایش



د - ابره کاری در محل شیارهای پر شده

(ادامه) شکل 4-28 - مراحل تقویت با میلگردهای انتقال بار





شکل 4-29- وضعیت سطح روسازی پس از عملیات تقویت با میلگرد انتقال بار


4-3-5- دوخت متقاطع⁷⁶

عملیات دوخت متقاطع برای جلوگیری از بازشدگی بیشتر ترک یا درز طولی انجام می‌شود. از عملیات دوخت متقاطع هنگامی استفاده می‌گردد که بازشدگی ترک یا درز طولی بیش از 13 میلی‌متر باشد و ترک در کل ضخامت دال ایجاد شده باشد. برای عملیات دوخت متقاطع معمولاً از میلگردهای آج‌دار 20 میلی‌متر، با فاصله مرکز به مرکز 60 تا 90 سانتی‌متر استفاده می‌گردد. میلگردهای مورد استفاده برای عملیات دوخت متقاطع، در طرفین ترک یا درز طولی و با زاویه 35 تا 45 درجه نسبت به سطح دال بتنی کار گذاشته می‌شوند (شکل (4-30) و جدول (4-15)).

شکل (4-31) به‌طور خلاصه مراحل عملیات دوخت متقاطع در روسازی بتنی را نشان می‌دهد.



76- Cross stitching



یادداشت الف- میلگرد آج‌دار جای‌گذاری شده در سوراخ حفر شده باید دارای پوشش بتن حداقل به اندازه 2/5 سانتی‌متر باشد. برای حفر سوراخ به مطالب مندرج در یادداشت ب، مراجعه شود.

یادداشت ب- حفر سوراخ نباید در تمام ضخامت دال بتنی انجام شود، بلکه تا جایی ادامه می‌یابد که ماده اپوکسی یا دوغاب از انتهای سوراخ خارج نشود.

شکل 4-30- جزئیات مربوط به نحوه میلگردگذاری در عملیات دوخت متقاطع

جدول 4-15- ابعاد میلگرد دوخت و موقعیت سوراخ‌ها در عملیات دوخت متقاطع

ضخامت دال بتنی (سانتی‌متر)								زاویه
37/5	35	32/5	30	27/5	25	22/5	20	میلگرد
فاصله سوراخ تا ترک یا درز طولی (میلی‌متر)								با سطح دال
			215	195	185	165	145	35°
	210	195	185	165				40°
190	180	165	150					45°
طول میلگرد دوخت (میلی‌متر)								
			405	370	320	280	240	35°
	470	405	355	320				40°
455	420	355	305					45°
قطر میلگرد (میلی‌متر)								
25	25	25	20	20	20	20	20	




ب - حفر سوراخ در روسازی بتنی با تجهیزات ساده



الف - حفر سوراخ در روسازی بتنی با دستگاه مکانیزه



ت - ریختن اپوکسی به درون سوراخ حفر شده



پ - کنترل فاصله سوراخ (پس از حفر سوراخ باید داخل آن با فشار هوا بادگیری شود تا عاری از مواد زائد گردد)



ج - پایان عملیات دوخت متقاطع



ث - قراردادن میلگردهای دوخت در سوراخ‌های حاوی اپوکسی (در این شکل میلگردها هنوز به‌طور کامل جای‌گذاری نشده‌اند)

شکل 4-31- مراحل عملیات دوخت متقاطع در روسازی بتنی



4-3-6- سایش⁷⁷ سطح روسازی

عملیات سایش سطح روسازی عبارت است از سایش 5 تا 7 میلی‌متر از سطح رویه بتنی در راستای طول روسازی با استفاده از تیغه‌های الماسی که به فاصله نزدیک از یکدیگر قرار گرفته‌اند. تیغه‌ها روی محوری به عرض 1 تا 1/25 قرار می‌گیرند (شکل‌های 4-32 و 4-33). از این روش برای رفع ناهمواری‌های ناشی از عملیات ترمیمی (وصله‌های عمقی، وصله‌های پاره عمقی و شیارهای پر شده در عملیات تقویت با میلگرد انتقال بار)، رفع شیارافتادگی سایشی حاصل از لاستیک‌های یخ‌شکن، رفع تابیدگی دال ناشی از تغییرات دما یا رطوبت، اصلاح ناهمواری حاصل از پلکانی شدن درز، کاهش سر و صدای ناشی از تماس لاستیک وسیله نقلیه با سطح روسازی و افزایش مقاومت لغزندگی سطح روسازی استفاده می‌شود. عملیات سایش سطح روسازی نمی‌تواند منجر به رفع مشکلات ناشی از ضعف سازه‌ای یا نامناسب بودن مصالح روسازی شود. به‌عنوان مثال چنانچه برای رفع خرابی پلکانی شدن، مشکل انتقال بار در محل درز حل نشود، بعد از مدتی پس از رفع ناهمواری (پلکانی شدن)، مجدداً این خرابی بروز می‌کند. همچنین با توجه به کاهش ضخامت دال بتنی در فرآیند عملیات سایش و در نتیجه کاهش ظرفیت سازه‌ای روسازی، استفاده از این روش ترمیمی برای دال‌های بتنی با ضخامت کمتر از 200 تا 230 میلی‌متر توصیه نمی‌شود. شکل‌های (4-34) و (4-35) نمایی از ماشین ایجاد سایش را نشان می‌دهند. ماشین‌آلات مورد استفاده برای عملیات سایش نباید به سطح زیرین روسازی آسیبی وارد کنند.




شکل 4-33- بخش ایجاد سایش



شکل 4-32- تیغه‌های الماسی

77- Diamond grinding



شکل 4-34- نمای شماتیک از ماشین ایجاد سایش




شکل 4-35- نمایی از ماشین ایجاد سایش

با توجه به این که فاصله بین دو شیار متوالی (سطح زمین⁷⁸) (شکل 4-36)، تأثیر قابل ملاحظه‌ای روی مقاومت اصطکاکی روسازی دارد، پیشنهاد می‌شود در رویه‌های بتنی با سنگ‌دانه‌های نرم‌تر (مانند سنگ آهک)، فاصله بین دو شیار متوالی یا به عبارتی فاصله بین تیغه‌های متوالی بیشتر شود، در رویه‌های بتنی با سنگ‌دانه‌های سخت، فاصله کمتر

78- Land area

تیغه‌های الماسی منجر به نتایج بهتر می‌شود. مقادیر پیشنهادی برای عرض شیار، عمق شیار و فاصله بین شیارها در جدول (4-16) ارائه شده است.



شکل 4-36 - پارامترهای مربوط به شیار در عملیات سایش


جدول 4-16 - مقادیر پیشنهادی برای پارامترهای مربوط به سایش سطح رویه بتنی

مقدار	مشخصه
2-3 میلی‌متر	عرض شیار
1/5-2 میلی‌متر	عمق شیار
1/5-3	فاصله بین دو شیار متوالی

تعداد تیغه‌های الماسی که روی بخش ایجاد سایش دستگاه قرار می‌گیرند، معمولاً بین 165 تا 200 عدد به ازای هر متر است.

با توجه به اینکه عرض بخش ایجاد سایش⁷⁹ در ماشین‌آلات کمتر از عرض خط عبور است، برای ایجاد سایش در تمام عرض یک خط، ماشین ایجاد سایش باید چند بار (3 یا 4 بار) عبور داده شود. هم‌پوشانی عرضی بین عبورهای متوالی باید کمتر از 50 میلی‌متر (معمولاً 25 تا 50 میلی‌متر) باشد. برای کنترل کیفیت عملیات سایش چنانچه از یک شمشه 3 متری استفاده شود، میزان اختلاف ارتفاع بین عبورهای انجام شده توسط دستگاه، باید کمتر از 3 میلی‌متر باشد (شکل 4-37).





شکل 4-37- کنترل اختلاف ارتفاع بین عبورهای متوالی در عملیات سایش

در شرایط آب و هوای یخبندان نباید عملیات سایش روسازی انجام شود. پس از عملیات سایش، باید مواد زائد و دوغاب سیمانی حاصل از عملیات سایش (در عملیات سایش معمولاً از آب برای خنک کردن تیغه‌های الماسی استفاده می‌شود) از سطح راه جمع‌آوری شود. این عملیات معمولاً با سیستم مکش و تخلیه در کامیون مخصوص انجام می‌گردد. از جریان یافتن دوغاب در شانه (به‌خصوص در مناطق شهری) یا زهکش‌های اطراف راه باید جلوگیری شود. قبل از بازگشایی راه به روی وسایل نقلیه، لازم است سطح روسازی با استفاده از جاروهای مکانیکی تمیز گردد.

شکل (4-38) نمایی از سطح روسازی بتنی پس از عملیات سایش را نشان می‌دهد.



شکل 4-38- نمایی از سطح روسازی بتنی پس از عملیات سایش

4-3-7- شیارزدن⁸⁰ سطح روسازی

شیارزدن سطح روسازی عبارت است از ایجاد شیارهای طولی یا عرضی در سطح روسازی با استفاده از تیغه‌های الماسی. هدف اصلی از شیارزدن سطح روسازی بهبود زهکشی سطحی (خروج آب‌های سطحی در اسرع وقت) و افزایش مقاومت لغزندگی روسازی است.

80- Diamond grooving

ماشین آلات مورد استفاده برای عملیات شیارزدن سطح روسازی مانند ماشین آلات ایجاد سایش است با این تفاوت که چیدمان تیغه‌ها به نحوی است که فاصله مرکز به مرکز شیارهای ایجاد شده 20 میلی‌متر، عرض آنها 3 میلی‌متر و عمق آنها 5 میلی‌متر باشد. در عملیات شیارزنی رواداری‌های مندرج در جدول (4-17) باید رعایت شود، عرض شیارها در محل قوس‌ها و شیبهای عرضی می‌تواند کمی بیش از مقادیر مندرج در جدول مذکور باشد.



جدول 4-17- رواداری پارامترهای شیارزنی در سطح روسازی بتنی

مشخصه	رواداری (میلی‌متر)
فاصله مرکز به مرکز شیارها	± 3
عمق شیار	$\pm 1/5$
عرض شیار	$\pm 0/4$

عملیات شیارزنی طولی از فاصله 150 میلی‌متری لبه خارجی روسازی (سمت شانه) شروع و در یک الگوی پیوسته در تمام عرض خط، تا فاصله 150 میلی‌متری درزهای طولی انجام می‌شود. همچنین شیارزنی عرضی از فاصله 300 میلی‌متری لبه خارجی شروع و در یک الگوی پیوسته تا 300 میلی‌متری لبه دیگر روسازی ادامه می‌یابد.

پس از عملیات شیارزنی، باید مواد زائد و دوغاب سیمانی حاصل از عملیات شیارزنی از سطح راه جمع‌آوری شده و از جریان یافتن دوغاب در شانه یا زهکش‌های اطراف راه جلوگیری شود. قبل از بازگشایی راه به روی وسایل نقلیه، لازم است سطح روسازی با استفاده از جاروهای مکانیکی تمیز گردد.

شکل (4-39) نمایی از سطح روسازی بتنی پس از عملیات سایش و شکل (4-40) تفاوت نتیجه عملیات سایش و شیارزنی را نشان می‌دهند.



شکل 4-39 - نمایی از سطح روسازی بتنی پس از عملیات شیارزنی طولی






شکل 4-40- تفاوت میان نتیجه عملیات سایش (سمت چپ) و شیارزنی (راست)

4-3-8- تثبیت دال⁸¹

در عملیات تثبیت دال، دوغاب از میان سوراخ‌هایی که در سطح دال ایجاد شده است به درون روسازی پمپ می‌شود تا به این ترتیب فضای خالی موجود در زیر دال بتنی یا لایه زیراساس پر شود. این فضاها خالی که معمولاً عمقی کمتر از 3 میلی‌متر دارند، اغلب در نزدیکی ترک‌ها، درزها یا در امتداد لبه‌های روسازی به وجود می‌آیند. فضاها خالی معمولاً در اثر بار سنگین کامیون‌ها، مکش و یا تحکیم مصالح زیراساس و بستر ایجاد می‌شوند. عملیات تثبیت دال با عملیات بالاآوردن دال (که در آن دال نشست پیدا کرده، به موقعیت اول برگردانده می‌شود) متفاوت است. شکل (4-41) نمای کلی از عملیات تثبیت دال را نشان می‌دهد. در صورتی که دمای روسازی کمتر از 5 درجه سانتی‌گراد باشد و یا هنگامی که زیراساس یا بستر روسازی یخ‌زده باشد، از انجام عملیات تثبیت دال باید خودداری شود.




شکل 4-41- نمای کلی از عملیات تثبیت دال

موفقیت در عملیات تثبیت دال به عواملی از جمله: تعیین محل دقیق فضای خالی، طرح مخلوط مناسب دوغاب، استفاده از روش‌های اجرایی مناسب، تزریق مناسب و کنترل نهایی بستگی دارد. با بررسی چشمی درزهای پلکانی‌شده، لکه‌های حاصل از مکش، شکستگی‌های گوشه، افتادگی‌های بزرگ شانه و نقاط دچار نشست می‌توان تاحدودی محل

81- Slab stabilization/slab undersealing/slab subsealing

احتمالی فضاهای خالی زیر دال را تشخیص داد. همچنین از آزمایش افت و خیز استاتیکی یا دینامیکی نیز می‌توان برای یافتن محل فضاهای خالی استفاده کرد. افت (نشست) زیاد یکی از نشانه‌های احتمالی وجود فضای خالی در زیر دال است که اگر مقدار آن با عبور کامیون (دارای محور 8/2 تن)، بیشتر از 0/6 میلی‌متر باشد، تثبیت دال ضرورت پیدا می‌کند. فضاهای خالی را همچنین می‌توان با استفاده از دستگاه رادار نفوذی زمین⁸² (GPR) یا روش امواج الکترومغناطیسی⁸³ (PEW) شناسایی کرد. روش دیگر برای تشخیص میزان پیش‌روی فضای خالی، ایجاد سوراخ و ریختن ملات رنگی در داخل آن است. به‌طوری که با سوراخ کردن دال در نقطه‌ای دیگر و مشاهده سرمته، می‌توان نفوذ ملات رنگی را در آن منطقه تشخیص داد.

فاصله سوراخ‌های حفر شده برای تثبیت دال، تابع شرایط مختلفی از جمله: فاصله درزها، وضعیت خرابی‌های موجود در دال، نوع روسازی و روانی دوغاب تزریقی است. شکل (4-42) نمونه‌ای از طرح موقعیت سوراخ‌های حفر شده در روسازی بتنی درزدار را نشان می‌دهد.




شکل 4-42 - نمونه‌ای از طرح موقعیت سوراخ‌های حفر شده برای تثبیت دال بتنی درزدار

حفر سوراخ‌ها باید با دقت انجام شده و فشار سرمته کنترل شود تا قسمت تحتانی دال دچار شکستگی یا خردشدگی مخروطی شکل نشود (شکل 4-43). مقدار بار (فشار) وارد روی سرمته معمولاً باید کمتر از 90 کیلوگرم باشد. با نزدیک شدن سرمته به لایه زیرساز، فشار وارد بر آن کاسته می‌شود. عمق سوراخ باید به اندازه‌ای 25 میلی‌متر بیشتر از ضخامت دال یا لایه‌های زیرساز تثبیت شده باشد. قطر سوراخ ایجاد شده توسط سرمته باید بین 30 تا 50 میلی‌متر باشد. سوراخ ایجاد شده نباید بیشتر از 75 میلی‌متر در بستر نفوذ کند.



82- Ground penetrating radar

83- Pulsed electromagnetic wave



شکل 4-43- بروز خردشدگی مخروطی شکل هنگام حفر سوراخ در دال بتنی

دوغاب سیمان - پوزولانی رایج‌ترین ماده تثبیت دال است. این دوغاب باید به اندازه کافی متراکم و از طرفی روان باشد تا جایگزین آب آزاد شود. مواد دیگر مورد استفاده عبارتند از: پلی‌اورتان، پودر سنگ آهک، سیمان، قیر و ماسه- سیمان.

دوغاب مورد استفاده برای تزریق باید از روانی و مقاومت (دوام) مناسب برخوردار باشد. برای اندازه‌گیری روانی دوغاب از آزمایش مخروط جریان⁸⁴ استفاده می‌شود. نحوه انجام این آزمایش در استاندارد ASTM C939 / C939M ارائه شده است. معمولاً دوغاب سیمان پوزولانی که دارای زمان جریان 10 تا 16 ثانیه باشد برای عملیات تزریق مناسب است. این زمان برای دوغاب پودر آهک 16 تا 22 ثانیه است. مشخصات پودر آهک باید الزامات مندرج در استاندارد AASHTO M17 را برآورده نماید.

مقاومت فشاری 7 روزه دوغاب مورد استفاده (مطابق استاندارد AASHTO T106M/T106) باید بیش از 4 مگاپاسکال و زمان گیرش اولیه آن (مطابق استاندارد AASHTO T154) کمتر از 2 ساعت باشد. دستگاه تولید دوغاب باید دارای پمپ تزریق از نوع جابجایی مثبت⁸⁵ و مخلوط‌کن کلوئیدی⁸⁶ پرسرعت باشد. برای تهیه ترکیبی همگن باید مخلوط‌کن دستگاه با سرعت 800 تا 2000 دور در دقیقه کار کند. چنانچه از دوغاب پودر سنگ آهک استفاده شود می‌توان به جای مخلوط‌کن کلوئیدی از مخلوط‌کن نوع پره‌ای⁸⁷ استفاده کرد. در صورتی که مصالح برای مدت بیش از یک ساعت در داخل مخلوط‌کن یا پمپ تزریقی باقی بماند، این مصالح نباید استفاده شوند. همچنین بعد از کامل شدن اختلاط اولیه دوغاب، نباید به آن آب اضافه شود.

84- Flow cone test

85- در پمپ‌های جابجایی مثبت (Positive displacement injection pump) سیال از یک سمت کشیده می‌شود و در پایان هر سیکل از سمت دیگر تخلیه می‌شود. مشخصه اصلی این پمپ‌ها پرودیک (دوره‌ای) بودن عملکرد آن‌ها است. پمپ‌های با جابجایی مثبت به دو دسته کلی پمپ‌های رفت و برگشتی (reciprocating) و پمپ‌های دورانی (rotary) تقسیم کرد. در پمپ‌های جابجایی غیر مثبت (Non Positive Displacement Pump) یا همان پمپ‌های دینامیکی، یک پره‌ی متحرک با حرکت دورانی، انرژی جنبشی را به فشار یا سرعت تبدیل می‌کند. باید در نظر داشت پمپ با جابجایی منفی نداریم.

86- Colloidal mixing

87- Paddle-type

برای تزریق دوغاب با زمان جاری شدن 12 ثانیه (به روش آزمایش مخروط جریان) باید از پمپ تزریق با قابلیت فشار 1/72 تا 2/07 مگاپاسکال استفاده شود. پمپ باید بتواند جریان پیوسته و با سرعت‌های کم حدود 5/5 لیتر در دقیقه را پمپ نماید. دوغاب باید قابلیت جابجایی آب آزاد موجود در فضای خالی را داشته باشد. تزریق دوغاب با فشاری در حدود 0/3 تا 0/5 مگاپاسکال شروع می‌شود و حداکثر فشار برابر 0/8 مگاپاسکال است. برای برطرف کردن مواد مزاحم از سر راه شیلنگ تزریق و نفوذ بهتر دوغاب به فضاهای خالی موجود، از یک فشار اولیه 2 مگاپاسکال به مدت 2 تا 3 ثانیه استفاده می‌شود. چنانچه بعد از 3 ثانیه فشار کاهش پیدا نکرد، مشکل دیگری مانند انسداد سوراخ حفرشده وجود دارد. برای اطمینان از عدم انسداد سوراخ حفر شده، می‌توان مقداری آب تمیز به درون سوراخ ریخت، چنانچه آب، سوراخ حفرشده را پر کند و بلافاصله برگردد، می‌توان نتیجه گرفت که احتمالاً سوراخ حفر شده، مسدود شده است.

هنگام تزریق دوغاب، آب موجود در محل فضاهای خالی از درز یا ترک‌های موجود بیرون می‌زند. عملیات تزریق تا هنگامی که دوغاب خروجی از محل‌های گفته شده به‌صورت رقیق شده مشاهده نشود، ادامه می‌یابد. چنانچه بلندشدگی در دال مشاهده شود یا دوغاب تحت حداکثر فشار مجاز نتواند پمپ شود یا دوغاب از سوراخ‌های مجاور بیرون بزند، عملیات تزریق متوقف می‌شود.

در طی عملیات تزریق، برای اطمینان از بالا نیامدن دال، لازم است حرکت رو به بالای دال ثبت شود. میزان بلندشدگی دال در عملیات تثبیت دال باید کمتر از 3 میلی‌متر باشد.

بلافاصله پس از تکمیل عملیات تزریق، به‌منظور جلوگیری از افت سریع فشار و بالا زدن دوغاب می‌توان در محل هر یک از سوراخ‌های ایجاد شده، از درپوش‌های چوبی استفاده کرد. این درپوش‌ها تا هنگام پرشدن فضاهای خالی مجاور و گیرش دوغاب، در محل خود باقی می‌مانند.

24 تا 48 ساعت پس از اتمام عملیات تثبیت دال، آزمایش تعیین جابجایی انجام می‌شود. اندازه‌گیری میزان جابجایی با استفاده از بارگذاری کامیون دارای محور 8/2 تن و در فاصله نیمه‌شب تا 10 صبح انجام می‌گردد. اگر دال‌ها قفل و بست نشده یا تحت فشار نباشند، می‌توان اندازه‌گیری را بعد از ساعت 10 صبح نیز ادامه داد. چنانچه جابجایی (نشست) دال در این آزمایش زیاد باشد (بیش از 0/6 میلی‌متر)، عملیات باید مجدداً انجام شود. اگر عملیات تثبیت دال سه دفعه تکرار شود، ولی همچنان مقدار جابجایی (نشست) دال زیاد باشد، باید عملیات وصله‌کاری تمام عمق یا تعویض دال انجام پذیرد. بعد از تکمیل شدن عملیات تثبیت دال، سوراخ‌هایی که از قبل ایجاد شده بود باید با مخلوط ماسه و سیمان زودگیر پر شود.



4-3-9- بالا آوردن دال⁸⁸

در این روش، دال بتنی به ارتفاع و شیب عرضی مشخص بالا آورده می‌شود. این عملیات با ایجاد سوراخ‌هایی در دال بتنی و سپس تزریق دوغاب (ملات رقیق) به زیر دال انجام می‌شود. شکل (4-44) نمایی کلی از عملیات بالا آوردن دال را نشان می‌دهد.



شکل 4-44- نمایی کلی از عملیات بالا آوردن دال

چنانچه دمای روسازی کمتر از 5 درجه سانتی‌گراد باشد و یا هنگامی که زیرساخت یا بستر روسازی یخ‌زده باشد، از انجام عملیات بالا آوردن دال باید خودداری شود.

دستگاه تولید دوغاب باید دارای پمپ تزریق از نوع جابجایی مثبت و مخلوط‌کن کلونیدی با سرعت زیاد یا مخلوط‌کن از نوع پره‌ای باشد. برای تهیه ترکیبی همگن باید مخلوط‌کن دستگاه با سرعت 800 تا 2000 دور در دقیقه کار کند. دوغاب مورد استفاده برای تزریق باید از روانی و مقاومت (دوام) مناسب برخوردار باشد. برای اندازه‌گیری روانی دوغاب از آزمایش مخروط جریان استفاده می‌شود. نحوه انجام این آزمایش در استاندارد ASTM C939 / C939M ارائه شده است. معمولاً دوغاب سیمان پوزولانی که دارای زمان جریان 10 تا 16 ثانیه باشد برای عملیات تزریق مناسب است. مقاومت فشاری 7 روزه دوغاب مورد استفاده (مطابق استاندارد AASHTO T106M/T106) باید بیش از 4 مگاپاسکال و زمان گیرش اولیه آن (مطابق استاندارد AASHTO T154) کمتر از 2 ساعت باشد.

در صورتی که مصالح برای مدت بیش از یک ساعت در داخل مخلوط‌کن یا پمپ تزریقی باقی‌ماند، این مصالح نباید استفاده شوند. بعد از کامل شدن اختلاط اولیه دوغاب، نباید به آن آب اضافه شود.

حفر سوراخ‌ها باید به دقت انجام شده و فشار سرمته کنترل شود تا قسمت تحتانی دال دچار شکستگی یا خردشدگی مخروطی شکل نشود (شکل 4-43) عمق سوراخ باید به اندازه‌ای باشد که ضخامت دال و لایه‌های زیرساخت تثبیت شده را شامل شود. قطر سوراخ ایجاد شده توسط سرمته باید 50 میلی‌متر یا کمتر از آن باشد.

برای کنترل حرکت روسازی در طی فرآیند عملیات بالا آوردن دال، از ریسمان کار استفاده می‌شود. در عملیات بالا آوردن روسازی بتنی مسلح پیوسته، دوغاب باید به گونه‌ای تزریق شود که روسازی حدود 1/5 میلی‌متر از ریسمان کار بالاتر قرار گیرد. همچنین هنگام بالا آوردن پنل‌های انتهایی پل و دال‌های بتنی روسازی‌های درزدار، دوغاب را باید به نحوی تزریق کرد که دال حدود 3 میلی‌متر بالاتر از ریسمان کار واقع شود.

فشار پیوسته در طی تزریق دوغاب را باید به $1/4$ مگاپاسکال محدود کرد و تنها برای زمان کوتاهی استفاده از حداکثر فشار 2 مگاپاسکال مجاز است. چنانچه دال بتنی به لایه زیراساس چسبیده باشد، می‌توان برای مدت حداکثر 10 ثانیه از فشار 4 مگاپاسکال استفاده کرد.

چنانچه مقدار بالاآمدگی دال از مقدار مجاز بیشتر شود، باید آن را با عملیات سایش اصلاح نمود. دال‌هایی که بیشتر از 20 میلی‌متر از مقدار مشخص بالا آمده باشند، باید تعویض شوند.

بعد از تکمیل شدن عملیات بالاآوردن دال، سوراخ‌هایی که از قبل ایجاد شده باید با مخلوط ماسه و سیمان زودگیر پر شوند.

4-4- روش‌های بتنی ساده درزدار و مسلح پیوسته


طرح روکش به‌منظور افزایش قدرت باربری روسازی انجام می‌شود. با اجرای لایه روکش، توان باربری روسازی برای تحمل ترافیک پیش‌بینی شده افزایش می‌یابد.

شکل (4-45) مثالی از چگونگی افت توان سازه‌ای و مفهوم توان مؤثر روسازی را نشان می‌دهد. شکل (4-45-الف) مربوط به کاهش نشانه خدمت‌دهی در اثر مرور زمان و بارگذاری است. هنگامی که نشانه خدمت‌دهی روسازی به مقادیر حداقل استاندارد برای راه مورد نظر رسید (بند 2-1-4)، با انجام بهسازی (برای مثال روکش) نشانه خدمت‌دهی افزایش یافته و روسازی دوباره آماده خدمت‌دهی برای دوره‌ای دیگر خواهد شد.

به‌دلیل آسیب‌های سازه‌ای روسازی، نه تنها کیفیت سطح راه کاهش می‌یابد، بلکه از توان سازه‌ای آن نیز همان‌طور که در شکل (4-45-ب) مشاهده می‌شود، به مرور زمان کاسته خواهد شد. با انجام بهسازی، این توان نیز افزایش یافته و روسازی آمادگی مجدد برای تحمل تعداد بیشتری وسایل نقلیه را در ادامه عمر خود خواهد داشت.

در شکل (4-45-ب)، قدرت باربری⁸⁹ یک روسازی جدید با توان اولیه مشخص شده است. این توان اولیه با گذشت زمان و عبور ترافیک کاهش می‌یابد و موقع ارزیابی روسازی برای اجرای یک روکش تقویتی به سطح SC_{eff} (قدرت باربری مؤثر) می‌رسد.






مجموع بارهای محور هم ارز (ترافیک)

P : نشانه خدمت دهی اولیه روسازی

$P_{r,m}$: نشانه خدمت دهی بلافاصله قبل از روکش

$P_{v,m}$: راه غیر قابل استفاده

الف - کاهش نشانه خدمت دهی روسازی



ب - کاهش قدرت باربری روسازی

شکل 4-45- نمودار کاهش نشانه خدمت دهی و قدرت باربری روسازی بر اثر ترافیک در طول عمر روسازی

روکش‌های مورد استفاده برای روسازی‌های بتنی برحسب نوع مصالح مصرفی، به دو گروه روکش‌های بتنی (صلب) و روکش‌های آسفالتی (انعطاف‌پذیر) تقسیم‌بندی می‌شوند. هر یک از این دو گروه را می‌توان برای انواع روسازی‌های بتنی استفاده کرد.

روکش‌های بتنی بر اساس میزان چسبندگی با دال بتنی موجود، خود به سه دسته روکش‌های چسبنده⁹⁰، روکش‌های غیرچسبنده⁹¹ و روکش‌های با چسبندگی جزئی⁹² تقسیم می‌شوند.

90 - Bonded overlays

91- Unbonded overlays

92- Partially bonded overlays

هنگام اجرای روکش‌های چسبنده برای ایجاد پیوستگی کامل بین روکش و دال بتنی موجود از یک ماده چسبنده استفاده می‌شود؛ بدین ترتیب روسازی یک‌پارچه و مرکب ایجاد می‌شود. در حالی که برای اجرای روکش غیرچسبنده، به‌منظور جلوگیری از چسبندگی روکش با دال بتنی موجود، یک لایه پیوندزدا⁹³ به‌کار می‌رود. در چنین حالتی روکش و دال بتنی موجود به‌صورت دو سازه مجزا عمل می‌کنند. در نوع سوم روکش‌ها (روکش‌های با چسبندگی جزئی) بدون استفاده از یک ماده چسبنده یا یک لایه پیوندزدا، روکش مستقیماً روی دال بتنی موجود قرار می‌گیرد.

4-4-1- روکش‌های بتنی

نوع روکش مورد استفاده تا حدود زیادی به وضعیت خرابی و شرایط سازه‌ای دال بتنی موجود بستگی دارد. برای دال‌های بتنی فاقد خرابی‌های سازه‌ای می‌توان هر یک از سه نوع روکش بتنی (چسبنده، غیرچسبنده و چسندگی جزئی) را استفاده کرد. همچنین اگر دال بتنی موجود دارای خرابی‌های سازه‌ای جزئی یا خرابی‌های سطحی محدود باشد به شرط آن‌که این خرابی‌ها تعمیر شوند، می‌توان از هر سه نوع روکش بتنی استفاده نمود. چنانچه دال بتنی موجود دارای خرابی‌های سازه‌ای شدید (مانند ترک‌خوردگی با شدت زیاد) باشد، روکش‌های چسبنده و روکش‌های با چسبندگی جزئی مناسب نخواهد بود؛ زیرا ترک‌های موجود در دال بتنی باعث ایجاد تمرکز تنش در روکش شده و در نتیجه ترک‌خوردگی روکش را به همراه خواهد داشت.

روکش‌های غیرچسبنده را می‌توان برای هر وضعیت از دال روسازی موجود، استفاده کرد. ولی هزینه این نوع روکش معمولاً بیشتر از هزینه روکش‌های از نوع چسبنده یا با چسبندگی جزئی است؛ زیرا ضخامت آن بیشتر از انواع دیگر روکش است.

با توجه به عدم قطعیت در میزان چسبندگی روکش‌های با چسبندگی جزئی، در عمل این نوع روکش‌ها کمتر استفاده می‌شوند.

4-4-1-1- روکش‌های بتنی چسبنده

روکش بتنی چسبنده را می‌توان برای هر یک از انواع روسازی بتنی استفاده کرد. روکش بتنی چسبنده معمولاً از نوع بتنی ساده است و در شرایطی استفاده می‌شود که وضعیت سازه‌ای روسازی موجود خوب باشد (شکل 4-45). استفاده از این نوع روکش منجر به بهبود وضعیت سازه‌ای یا بهبود کیفیت رانندگی و افزایش مقاومت لغزندگی می‌شود. ضخامت روکش بتنی چسبنده معمولاً بین 50 تا 150 میلی‌متر است. چنانچه هدف از اجرای روکش چسبنده، صرفاً رفع یک خرابی وظیفه‌ای مانند ناهمواری یا اصطکاک نامناسب باشد، ضخامت روکش به اندازه 75 میلی‌متر کافی است.



عملیات اجرای روکش بتنی چسبنده برای دال‌های بتنی شامل تعمیر نواحی خراب‌شده، بهبود سیستم زهکشی زیرسطحی (در صورت نیاز)، اجرای ماده چسباننده (برای ایجاد چسبندگی بین روکش و دال بتنی موجود)، اجرای روکش بتنی، ایجاد درز و درزگیری است.

معمولاً در مواد زیر از روکش بتنی چسبنده استفاده نمی‌شود:

- مقدار ترک‌خوردگی و خردشدگی درز در دال موجود آن قدر زیاد باشد که برداشت دال موجود و تعویض آن با دال جدید اجتناب‌ناپذیر باشد؛

- اضمحلال زیاد دال بتنی موجود به علت مشکلات مربوط به دوام بروز کرده باشد (مانند ترک‌خوردگی D شکل یا سنگ‌دانه‌های واکنش‌زا⁹⁴)؛

- ارتفاع آزاد در محل پل‌ها برای اجرای ضخامت روکش بتنی چسبنده کافی نباشد (البته این مورد کم‌تر اتفاق می‌افتد؛ زیرا معمولاً ضخامت روکش چسبنده زیاد نیست).

4-1-1-4-1- طراحی ضخامت روکش بتنی چسبنده

برای طراحی روسازی بتنی چسبنده از رابطه (4-4) استفاده می‌شود.

$$D_{OL} = D_f - D_{eff} \quad (4-4)$$

که در آن، D_{OL} ضخامت روکش بتنی چسبنده، D_f ضخامت دال بتنی مورد نیاز برای عبور ترافیک آینده و D_{eff} ضخامت مؤثر روسازی موجود است.

الف - تعیین ضخامت دال بتنی مورد نیاز برای عبور ترافیک آینده (D_f)

برای تعیین مقدار D_f مراحل زیر طی می‌شود:

الف-1- تعیین ضریب عکس‌العمل استاتیکی مؤثر زیر دال؛

برای تعیین ضریب عکس‌العمل مؤثر زیر دال می‌توان از نتایج آزمایش افت و خیزسنج ضربه‌ای (FWD^{95}) یا پس از برداشتن دال، در چند قسمت از آزمایش بارگذاری صفحه مطابق استاندارد ASTM D1196/D1196M یا AASHTO T222 استفاده کرد. چنانچه تجهیزات گفته شده، در دسترس نباشند، می‌توان بر اساس قضاوت کارشناسی مشاور پروژه از روش‌های تقریبی مانند آنچه در فصل دوم (بند 2-1-5-1) برای تعیین ضریب عکس‌العمل مؤثر بستر اشاره شد، استفاده کرد.

هنگام استفاده از دستگاه FWD، مقدار بار برابر 4100 کیلوگرم است. همچنین فواصل تعیین افت و خیز با دستگاه FWD معمولاً بین 30 تا 300 متر و در مسیر چرخ خارجی وسایل نقلیه (چرخ سمت شانه) انتخاب می‌شود. جزئیات بیشتر درخصوص اندازه‌گیری افت و خیز با دستگاه FWD در استانداردهای ASTM D4694 و ASTM D4695 ارائه شده است.

94- Reactive aggregate

95- Falling Wight Deflectometer



برای تعیین ضریب عکس‌العمل دینامیکی بستر روسازی موجود (k) با استفاده از دستگاه FWD، ابتدا میزان جابجایی در زیر هر یک از ژئوفون‌های واقع در فواصل 0، 30، 60 و 90 سانتی‌متر از مرکز بارگذاری دستگاه FWD، تعیین می‌شود. سپس با استفاده از رابطه (4-5)، مقدار جابجایی متوسط بر اساس مساحت کاسه انحنای افت و خیز⁹⁶ (AREA) محاسبه می‌گردد.

$$AREA = 6(1 + 2 \frac{d_{12}}{d_0} + 2 \frac{d_{24}}{d_0} + \frac{d_{36}}{d_0}) \quad (5-4)$$

که در آن پارامتر AREA بیان‌گر مقدار جابجایی متوسط بر اساس مساحت کاسه انحنای افت و خیز بر حسب اینچ و d_0 ، d_{12} ، d_{24} و d_{36} به ترتیب میزان جابجایی در زیر هر یک از ژئوفون‌های واقع در فواصل 0، 30، 60 و 90 سانتی‌متر (0، 12، 24 و 36 اینچ) است. مقدار AREA معمولاً برای بتن سالم بین 74 تا 81 سانتی‌متر (29 تا 32 اینچ) تغییر می‌کند.

ضریب عکس‌العمل دینامیکی مؤثر زیر دال با استفاده از شکل (4-46) به‌دست می‌آید. این شکل بر اساس شعاع بارگذاری برابر 15 سانتی‌متر و مقدار بار 4100 کیلوگرم ارائه شده است. برای بارهای تا 900 کیلوگرم کمتر یا بیشتر از 4100 کیلوگرم (4100 ± 900) می‌توان با درونیابی یا برونیابی خطی مقادیر متناظر با بار مورد نظر را از روی افت و خیز مربوط به بار 4100 کیلوگرم محاسبه کرد.

به‌منظور طراحی ضخامت روکش برای یک مقطع یکنواخت، باید از متوسط ضریب عکس‌العمل دینامیکی مؤثر (k) دال‌های آزمایش‌شده در آن مقطع استفاده شود.

برای تعیین ضریب عکس‌العمل استاتیکی مؤثر کافی است، ضریب عکس‌العمل دینامیکی به‌دست آمده را نصف کرد. از ضریب عکس‌العمل استاتیکی می‌توان برای تأثیر شرایط فصلی (که در فصل دوم بیان شد) استفاده کرد.

الف-2- تعیین ضریب الاستیسیته دال بتنی موجود (E_c):

پس از مشخص شدن ضریب عکس‌العمل دینامیکی مؤثر از مرحله قبل، با استفاده از شکل (4-47) ابتدا پارامتر $E_c D^3$ و سپس با در اختیار داشتن ضخامت دال بتنی موجود (D)، ضریب الاستیسیته دال بتنی موجود (E_c) به‌دست می‌آید.

مقدار E_c معمولاً بین 20000 تا 55000 مگاپاسکال (psi) 3000000 تا 8000000 است. چنانچه مقدار E_c خارج از محدوده گفته شده باشد، ممکن است یک یا چند مورد زیر اتفاق افتاده باشد:


(1) خطا در تعیین ضخامت دال بتنی موجود؛

(2) اندازه‌گیری افت و خیز در محل ترک؛

(3) آسیب دیدگی اساسی روسازی بتنی.

به‌منظور طراحی ضخامت روکش برای یک مقطع یکنواخت، باید از متوسط ضریب الاستیسیته (E_c) دال‌های آزمایش‌شده در آن مقطع استفاده شود.






شکل 4-46- تعیین ضریب عکس‌العمل دینامیکی

($1\text{in}=25/4\text{ mm}$, $1\text{lb}=4/45\text{N}=0/454\text{ Kg}$, $1\text{psi}=6/89\text{ kPa}$, $1\text{pci}=1\text{lb/in}^3=1/271\text{MN/m}^3$)





شکل 4-47- تعیین ضریب الاستیسیته دال بتنی
($1\text{in}=25/4\text{ mm}$, $1\text{psi}=6/89\text{ kPa}$)

الف-3- تعیین ضریب انتقال بار در محل درز؛

برای روسازی‌های بتنی از نوع ساده درزدار (JPCP)، در محل درزهایی که به نوعی نشان‌دهنده وضعیت کلی درزها باشند، مقدار انتقال بار در مسیر چرخ خارجی وسایل نقلیه (چرخ سمت شانه) اندازه‌گیری می‌شود. اندازه‌گیری انتقال بار باید در شرایطی که دمای هوا 25 درجه سانتی‌گراد یا کمتر باشد، انجام شود. برای این منظور باید صفحه بارگذاری در یک درز به نحوی قرار گیرد که لبه صفحه بارگذاری مماس با درز باشد. در این حالت میزان افت و خیز در مرکز صفحه بارگذاری و در فاصله 30 سانتی‌متر از مرکز بارگذاری اندازه‌گیری می‌شود. سپس با استفاده از رابطه (4-6)، درصد انتقال بار محاسبه می‌گردد.

$$\Delta LT = 100 \left(\frac{\Delta_{ul}}{\Delta_l} \right) \times B \quad (6-4)$$

که در آن ΔLT درصد انتقال بار، Δ_{ul} افت و خیز در طرف بارگذاری نشده، Δ_l افت و خیز در طرف بارگذاری شده و B ضریب اصلاح خمش دال است.

مقدار ضریب اصلاح خمش دال را می‌توان از رابطه (4-7) محاسبه کرد.

$$B = \frac{d_0}{d_{12}} \quad (7-4)$$



که در آن d_0 و d_{12} به ترتیب میزان افت و خیز اندازه‌گیری شده در مرکز بارگذاری و در فاصله 30 سانتی‌متری از مرکز بارگذاری است. مقدار B معمولاً بین 1/05 تا 1/15 تغییر می‌کند.

برای طراحی ضخامت روکش در یک مقطع یکنواخت، باید از متوسط میزان انتقال بار در درزهای آزمایش‌شده در آن مقطع استفاده شود.

برای روسازی‌های بتنی از نوع ساده درزدار (JPCP)، ضریب انتقال بار (J) از جدول (4-18) به‌دست می‌آید.

جدول 4-18- ضریب انتقال بار روسازی‌های بتنی از نوع JPCP

درصد انتقال بار	ضریب انتقال بار (J)
$70 <$	3/2
50-70	3/5
$50 >$	4/0

برای روکش روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته (CRCP)، با این فرض که ترک‌های فعال، با روسازی مسلح پیوسته تعمیر می‌شوند مقدار ضریب انتقال بار (J)، برابر 2/2 تا 2/6 در نظر گرفته می‌شود.

الف-4- تعیین ضریب گسیختگی بتن دال موجود با استفاده از یکی از روش‌های زیر (روش دوم توصیه می‌شود)؛

الف-4-1- انجام آزمایش کشش غیرمستقیم روی گمانه‌های به قطر 15 سانتی‌متر از محل پروژه؛

برای این منظور تعدادی گمانه به قطر 15 سانتی‌متر از میان دال تهیه شده و روی آنها آزمایش کشش غیرمستقیم طبق استاندارد ASTM C496 / C496M انجام می‌شود. با در دست داشتن، مقاومت کششی غیرمستقیم، ضریب گسیختگی بتن از رابطه (4-8) محاسبه می‌گردد.

$$S'_c = 210 + 1.02IT \quad (8-4)$$

که در آن S'_c ضریب گسیختگی (psi) و IT مقاومت کششی غیرمستقیم مغزه‌های به قطر 15 سانتی‌متر (psi) است.

الف-4-2- تعیین ضریب الاستیسیته دال بتنی با استفاده از محاسبات معکوس (نتایج حاصل از انجام آزمایش FWD) و سپس استفاده از رابطه (4-9).

$$S'_c = 43.5\left(\frac{E}{10^6}\right) + 488.5 \quad (9-4)$$

که در آن، S'_c ضریب گسیختگی (psi) و E ضریب الاستیسیته دال بتنی (psi) حاصل از محاسبات معکوس است.

S'_c روسازی مسلح پیوسته (CRCP) را فقط در نقاطی که ترکی در کاسه افت و خیز، وجود نداشته باشد می‌توان از محاسبات معکوس محاسبه کرد.

ضریب گسیختگی بتن معمولاً بین 4 تا 5/5 مگاپاسکال (600psi تا 800psi) است.

الف-5- تعیین نشانه افت خدمت‌دهی (ΔPSI)؛

برای این منظور باید مقدار نشانه خدمت‌دهی روسازی بلافاصله بعد از روکش (P_1) منهای نشانه خدمت‌دهی روسازی در هنگام تعمیر بعدی (P_2) شود.

الف-6- تعیین افت شرایط تکیه‌گاهی دال موجود (LS)؛

گوشه‌های درز که افت شرایط تکیه‌گاهی دارند را می‌توان با انجام آزمایش FWD شناسایی کرد. افت شرایط تکیه‌گاهی در روسازی‌های مسلح پیوسته (CRCP) را می‌توان با رسم نمودار افت و خیز یک لبه دال یا مسیر چرخ تعیین کرد. در این حالت، نقاطی که افت و خیز قابل ملاحظه‌ای دارند، به‌عنوان نقاط مستعد افت شرایط تکیه‌گاهی شناسایی می‌شوند. مشکل افت شرایط تکیه‌گاهی در روسازی موجود را می‌توان با عملیات تثبیت دال که قبلاً بیان شد، برطرف نمود. در مرحله طراحی ضخامت روکش فرض می‌شود که دال کاملاً روی لایه زیرین تکیه دارد بنابراین، مقدار LS برابر صفر منظور می‌شود.

الف-7- تعیین قابلیت اطمینان (R)، انحراف معیار کلی (S_0) و ضریب زهکشی (C_d) بر اساس مطالب مندرج در فصل

دوم؛

قابلیت اطمینان طراحی روکش می‌تواند متفاوت از قابلیت اطمینان در مرحله طراحی روسازی باشد. توصیه می‌شود برای طراحی روکش بتنی از قابلیت اطمینان 95 درصد و انحراف معیار کلی برابر 0/39 استفاده شود.

درخصوص ضریب زهکشی، باید قابلیت زهکشی زیرسطحی (در صورت وجود) را پس از عملیات نگهداری و تعمیر مد نظر قرار داد. پدیده مکش یا پلکانی‌شدن در محل درز یا ترک، نشان‌دهنده وجود مشکل در زهکشی زیرسطحی است. در حالت ضعیف بودن کیفیت زهکشی زیر سطحی، ضریب زهکشی برابر 1 منظور می‌شود.

الف-8- تعیین تعداد محور هم‌ارز 8/2 تنی که قرار است از روکش عبور کند.

با در اختیار داشتن اطلاعات بالا، با استفاده از رابطه یا نمودار طراحی روسازی بتنی که در فصل دوم (رابطه (2-15) یا شکل (2-14)) ارائه شده است، مقدار پارامتر D_f تعیین می‌شود.

جدول (4-19) کاربرد مربوط به محاسبه پارامتر D_f را نشان می‌دهد.



جدول 4-19- کاربرد تعیین D_f برای روسازی‌های بتنی

مشخصات دال بتنی موجود	
ضخامت	=
نوع سیستم انتقال بار (میلگرد انتقال بار، قفل و بست سنگ‌دانه‌ای، (CRCP	
نوع شانه (بتنی متصل با میلگرد دوخت یا ...)	
ضریب گسیختگی بتن (S'_c) (معمولاً بین 600psi تا 800psi (4MPa تا 5/5MPa	=
ضریب الاستیسیته (E) (برای بتن سالم 3000000 psi تا 8000000psi	
(20000MPa تا 55000MPa) و برای بتن معیوب کوچک‌تر از ((20000MPa) 3000000psi	=
ضریب انتقال بار (J)	=
ترافیک	
تعداد محور 8/2 تنی که قرار است در آینده در طی دوره عمر از خط طراحی عبور کند (N_t)	=
شرایط تکیه‌گاهی و زهکشی	
ضریب دینامیکی مؤثر	=
ضریب استاتیکی مؤثر (نصف ضریب دینامیکی مؤثر است)، (معمولاً بین 50 تا 500psi/inch (14MPa/m تا 140MPa/m))	=
ضریب زهکشی (C_d) (برای زهکشی زیرسطحی با کیفیت ضعیف این ضریب برابر 1 در نظر گرفته می‌شود)	=
افت نشانه خدمت دهی (APSI)	
نشانه خدمت نهایی منهای نشانه خدمت اولیه (P_1-P_2)	=
قابلیت اطمینان	
قابلیت اطمینان طراحی (R)	=
انحراف معیار کلی (S_0) (معمولاً 0/39)	=
ظرفیت سازه‌ای آینده	
ضخامت دال بتنی برای ترافیکی که قرار است در آینده از روی آن عبور کند (D_f) (از رابطه (15-2) یا شکل (14-2) که در بخش طراحی روسازی بتنی ارائه شده است، به‌دست می‌آید)	$D_f = \dots\dots\dots$

ب- تعیین ضخامت مؤثر روسازی موجود (D_{eff})

برای تعیین ضخامت مؤثر روسازی موجود (D_{eff}) از دو روش کلی به شرح زیر استفاده می‌شود:

ب-1- تعیین ضخامت مؤثر روسازی موجود (D_{eff}) با استفاده از روش بررسی وضعیت روسازی؛

در این روش برای تعیین D_{eff} از رابطه (10-4) استفاده می‌شود.

$$D_{eff} = F_{jc} \times F_{dur} \times F_{fat} \times D \quad (10-4)$$

که در آن، D ضخامت دال بتنی موجود و F_{jc} ضریب تعدیل درزها و ترک‌ها، F_{dur} ضریب تعدیل دوام و F_{fat} ضریب تعدیل خرابی خستگی است.

ضریب تعدیل درزها و ترک‌ها (F_{jc}) به‌منظور اعمال اثر بروز ترک‌های انعکاسی حاصل از درزها، ترک‌ها و دیگر ناپیوستگی‌های تعمیر نشده در روسازی موجود قبل از عملیات روکش است. توصیه می‌شود قبل از عملیات روکش، درزهای معیوب، ترک‌ها (غیر از ترک‌های D -شکل و خرابی‌های ناشی از سنگ‌دانه‌های واکنش‌زا) و دیگر خرابی‌هایی که یک ناگسستگی در روسازی موجود ایجاد کرده‌اند، با عملیات مناسب مرمت شوند. در این‌صورت مقدار F_{jc} برابر یک خواهد شد. چنانچه تعمیر تمام خرابی‌ها قبل از انجام روکش امکان‌پذیر نباشد، برای تعیین F_{jc} ، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف- برای روسازی‌های بتنی بدون ترک‌خوردگی D -شکل یا خرابی ناشی از سنگ‌دانه‌های واکنش‌زا؛

- تعیین تعداد درز معیوب تعمیر نشده در مایل (هر مایل 1609 متر است)؛

- تعداد ترک تعمیر نشده در مایل؛

- تعداد سوراخ‌شدگی تعمیر نشده در مایل؛

- تعداد درز انبساط به جز درزهای با عرض بیشتر از 25 میلی‌متر؛

در روسازی‌های بتنی از نوع مسلح پیوسته، ترک‌هایی که با میلگردهای موجود به‌طور محکم نگه‌داشته شده‌اند، شمارش نمی‌شود.

پس از تعیین تعداد کل خرابی‌های فوق، برای تعیین F_{jc} از شکل (4-48) استفاده می‌شود.


ب- برای روسازی‌های بتنی دارای ترک‌خوردگی D -شکل یا خرابی ناشی از سنگ‌دانه‌های واکنش‌زا؛

در این حالت تعداد خرابی‌های تعمیر نشده که ناشی از مسائل مربوط به دوام نباشند، شمارش شده و سپس با استفاده از شکل (4-48)، پارامتر F_{jc} تعیین می‌شود.

چنانچه تمام خردشدگی درزها یا ترک‌ها، ناشی از ترک‌خوردگی D -شکل یا سنگ‌دانه‌های واکنش‌زا باشند، مقدار پارامتر F_{jc} برابر 1 در نظر گرفته می‌شود.

ضریب تعدیل دوام (F_{dur}) برای اعمال اثر خرابی‌های مرتبط با دوام (مانند ترک D -شکل یا خرابی ناشی از سنگ‌دانه‌های واکنش‌زا) در نظر گرفته می‌شود. برای تعیین این ضریب مطابق جدول (4-20) عمل می‌گردد.





شکل 4-48- تعیین پارامتر F_{jc}

جدول 4-20- تعیین ضریب F_{dur}

F_{dur}	وضعیت خرابی از نوع دوام
1	نشانه‌ای از مشکل دوام در دال بتنی مشاهده نمی‌شود
0/96-0/99	وجود ترک نوع D بدون خردشدگی
0/80-0/95	ترک خوردگی و خردشدگی وجود دارد (معمولاً در این شرایط از روکش چسبیده استفاده نمی‌شود)

ضریب تعدیل خرابی خستگی (F_{fat}) برای اعمال اثر ترک‌های خستگی در دال موجود، در نظر گرفته می‌شود. برای تعیین این ضریب، مقدار ترک‌های عرضی (در روسازی‌های بتنی ساده درزدار) یا سوراخ‌شدگی (در روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته) که بیشتر در اثر تکرار بارگذاری اتفاق افتاده باشند، مد نظر قرار می‌گیرند. برای این منظور مطابق جدول (4-21) عمل می‌شود.



جدول 4-21- تعیین ضریب F_{fat}

F_{fat}	وضعیت خرابی خستگی
0/97-1	تعدد ترک‌های عرضی یا سوراخ شدگی کم است (در اثر ترک‌های نوع D یا سنگ‌دانه‌های واکنش‌زا ایجاد نشده‌اند) روسازی JPCP: $5 >$ درصد دال‌ها ترک‌خورده‌اند روسازی CRCP: $4 >$ سوراخ‌شدگی در مایل*
0/94-0/96	تعدد ترک‌های عرضی یا سوراخ شدگی قابل توجه است (در اثر ترک‌های نوع D یا سنگ‌دانه‌های واکنش‌زا ایجاد نشده‌اند) روسازی JPCP: 5 تا 15 درصد دال‌ها ترک‌خورده‌اند روسازی CRCP: 4 تا 12 سوراخ‌شدگی در مایل*
0/90-0/93	تعدد ترک‌های عرضی یا سوراخ شدگی قابل توجه است (در اثر ترک‌های نوع D یا سنگ‌دانه‌های واکنش‌زا ایجاد نشده‌اند) روسازی JPCP: $15 <$ درصد دال‌ها ترک‌خورده‌اند روسازی CRCP: $12 <$ سوراخ‌شدگی در مایل*

* هر مایل 1609 متر است.

ب-2- تعیین ضخامت مؤثر روسازی موجود (D_{eff}) با استفاده از روش عمر باقی‌مانده⁹⁷؛
در این روش ابتدا عمر باقیمانده روسازی با استفاده از رابطه (4-11) محاسبه می‌شود.

$$RL = 100 \left(1 - \frac{N_p}{N_{1.5}} \right) \quad (11-4)$$

که در آن، RL درصد عمر باقیمانده روسازی موجود، N_p تعداد محور هم‌ارز 8/2 تنی عبوری از خط طرح روسازی موجود تا قبل از انجام روکش و $N_{1.5}$ تعداد کل محور هم‌ارز 8/2 تنی عبوری از خط طرح برای اینکه روسازی غیر قابل استفاده (نشانه خدمت‌دهی برابر 1/5) شود، می‌باشد. برای تعیین $N_{1.5}$ با فرض نشانه خدمت‌دهی برابر 1/5 و ضریب اطمینان 50 درصد، از رابطه یا نمودار مربوط به طراحی روسازی بتنی (که در فصل دوم ارائه شده است) استفاده می‌شود.

پس از تعیین عمر باقیمانده (RL)، با استفاده از نمودار مندرج در شکل (4-49) ابتدا پارامتر CF (ضریب وضعیت⁹⁸) و سپس با استفاده از رابطه (4-12) ضخامت مؤثر روسازی موجود (D_{eff}) محاسبه می‌گردد.


$$D_{eff} = CF \times D \quad (12-4)$$

که در آن، CF ضریب وضعیت و D ضخامت دال بتنی موجود است.
در این روش اثر تعمیرات قبل از عملیات روکش در نظر گرفته نمی‌شود، بنابراین، مقدار D_{eff} حاصل از این روش محافظه‌کارانه خواهد بود؛ به عبارت دیگر چنانچه تعمیرات قبل از روکش انجام شود، مقدار D_{eff} بیشتر می‌شود.



97- Remaining Life

98- Condition Factor



شکل 4-49- تعیین ضریب CF

جدول (22-4) کاربرد مربوط به محاسبه پارامتر D_{eff} برای روکش بتنی چسبنده را نشان می‌دهد.



جدول 4-22 - کاربرد تعیین D_{eff} برای روکش بتنی چسبیده روسازی‌های بتنی

روش بررسی وضعیت روسازی	
تعیین ضریب F_{jc}	
.....=	تعداد درزهای معیوب تعمیر نشده در مایل *
.....=	تعداد ترک تعمیر نشده در مایل
.....=	تعداد سوراخ‌شدگی تعمیر نشده
.....=	تعداد درز انبساط موجود به جز درزهای با عرض بیشتر از 25 میلی‌متر
.....=	تعداد خرابی‌های فوق در مایل
.....=	F_{jc} (با استفاده از شکل 4-48)
(چنانچه تمام نواحی معیوب، تعمیر شوند، این ضریب برابر 1 خواهد بود)	
تعیین ضریب F_{dur}	
نشانه‌ای از مشکل دوام در دال بتنی مشاهده نمی‌شود ($F_{dur}=1$)	
وجود ترک نوع D بدون خردشدگی ($F_{dur}=0/96-0/99$)	
ترک‌خوردگی و خردشدگی وجود دارد ($F_{dur}=0/80-0/95$)	
.....=	F_{dur}
تعیین ضریب F_{fat}	
تعدد ترک‌های عرضی یا سوراخ‌شدگی کم است (در اثر ترک‌های نوع D یا سنگ‌دانه‌های واکنش‌زا ایجاد نشده‌اند) ($F_{fat}=0/97-1/00$)	
تعدد ترک‌های عرضی یا سوراخ‌شدگی قابل توجه است (در اثر ترک‌های نوع D یا سنگ‌دانه‌های واکنش‌زا ایجاد نشده‌اند) ($F_{fat}=0/94-0/96$)	
تعدد ترک‌های عرضی یا سوراخ‌شدگی قابل توجه است (در اثر ترک‌های نوع D یا سنگ‌دانه‌های واکنش‌زا ایجاد نشده‌اند) ($F_{fat}=0/90-0/93$)	
.....=	F_{fat}
$D_{eff} = F_{jc} \times F_{dur} \times F_{fat} \times D = \dots\dots\dots$	
روش عمر باقیمانده	
.....=	N_p (تعداد محور هم‌ارز 8/2 تنی عبوری از خط طراحی روسازی موجود تا قبل از انجام روکش)
.....=	$N_{1.5}$ (تعداد کل محور هم‌ارز 8/2 تنی عبوری از خط طرح برای اینکه نشانه خدمت‌دهی نهایی روسازی برابر 1/5 شود)
$RL = 100(1 - \frac{N_p}{N_{1.5}}) = \dots\dots\dots$	
CF = (شکل 4-49)	
$D_{eff} = CF \times D = \dots\dots\dots$	

* هر مایل 1609 متر است.

4-4-1-1-2- ملاحظات اجرایی مربوط به روکش‌های بتنی چسبنده

الف - آماده‌سازی سطح روسازی موجود

قبل از اجرای روکش چسبنده باید سطح روسازی موجود، تمیز و با استفاده از ماشین‌آلات مخصوص که لایه نازکی از بتن موجود را برمی‌دارند، سطح آن زیر و خشن⁹⁹ شود. در این عملیات نباید ترک یا دیگر انواع خرابی روی سطح ایجاد گردد. استفاده از عملیات سندبلاست یا فشار زیاد آب (فشار بیش از 41/4 مگاپاسکال) از جمله از فرآیندهای معمول در این ارتباط است. نازل پاشش ماسه یا آب، باید در فاصله 150 تا 450 میلی‌متری سطح قرار گیرد. از تراش سرد¹⁰⁰ نیز برای ایجاد سطح زیر و خشن در روسازی موجود نیز می‌توان استفاده کرد، ولی باید دقت شود که این عملیات منجر به ایجاد خرابی در روسازی نگردد. بعد از تراش سرد باید با استفاده از سندبلاست قسمت‌های سست، از سطح روسازی برداشته شوند. در عملیات تراش سرد، خراش‌هایی به ضخامت حداقل 6 میلی‌متر در سطح بتنی موجود ایجاد می‌شود. قبل از اجرای روکش بتنی چسبنده، باید خرابی‌های موجود در روسازی بتنی موجود به شرح جدول (4-23) تعمیر شوند.

جدول 4-23 - خرابی‌های موجود در دال بتنی که قبل از اجرای روکش چسبنده باید تعمیر شوند

نوع خرابی	نوع تعمیر
ترک‌های فعال	وصله عمقی یا تعویض دال
سوراخ‌شدگی	وصله عمقی
خردشدگی درز	وصله عمقی یا پاره عمقی
وصله‌های معیوب	وصله عمقی
مکش/پلکانی شدن	ایجاد زهکشی‌های لبه‌ای ¹⁰¹
تورم/نشست	بالا آوردن دال یا بازسازی ناحیه مربوط

وصله عمقی و تعویض دال‌های بتنی ساده درزدار باید از نوع بتنی و به همراه میلگرد انتقال بار یا میلگرد دوخت باشد. وصله عمقی در روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته باید از نوع مسلح پیوسته باشد. استفاده از آسفالت برای وصله عمقی در دال‌های مسلح پیوسته مجاز نیست ضمن آنکه وصله‌های آسفالتی موجود در روسازی بتنی مسلح پیوسته نیز باید برداشته شده و با روسازی بتنی مسلح پیوسته جایگزین گردد.

درزهای مستهلک کننده فشار¹⁰² یا درزهای انبساط باید در محل سازه‌های مشخص قرار داده شود و ایجاد آن در فواصل مشخص از روسازی ضرورت ندارد. تنها استثناء در این زمینه در محل‌هایی است که سنگ‌دانه‌های واکنش‌زا باعث

99- Rough

100- Cold milling

101- Edge drains

102- Pressure relief joints



انبساط دال شده‌اند. همچنین اگر در محل درزها مواد تراکم‌ناپذیر وجود داشته باشد، قبل از انجام روکش باید این درزها تمیز شده و مجدداً درزگیری شوند.

ب - اجرای ماده چسباننده برای ایجاد چسبندگی بین روکش و دال بتنی موجود

عملکرد مطلوب روسازی چسبنده تا حدود زیادی به پیوستگی مناسب روکش با روسازی بتنی موجود بستگی دارد. برای ایجاد چسبندگی بین روکش و روسازی موجود می‌توان از ملات آب - سیمان و ماسه، دوغاب آب و سیمان یا چسب‌های با کندروانی (ویسکوزیته) کم استفاده کرد. درخصوص مشخصات دوغاب سیمانی مورد استفاده، به مطالب مندرج در تثبیت دال مراجعه شود.

ماده چسباننده درست قبل از اجرای روکش اجرا می‌شود. چنانچه در هنگام اجرای روکش، ماده چسباننده خشک شده باشد، باید ماده چسباننده برداشته شده و با ماده جدید جایگزین گردد. قبل از اجرای ماده چسباننده باید سطح روسازی موجود خشک باشد.

پ - عملیات بتن‌ریزی روکش

برای عملیات بتن‌ریزی روکش، ملاحظات مندرج در عملیات پخش بتن روسازی‌های بتنی باید مورد توجه قرار گیرد. اسلامپ بتن روکش حداکثر 60 میلی‌متر است. همچنین توصیه می‌شود هوای ایجاد شده در بتن روکش برابر $6/5 \pm 1/5$ درصد باشد. عبور وسایل نقلیه از روکش هنگامی مجاز است که مقاومت فشاری بتن روکش حداقل 25 مگاپاسکال باشد و درزها نیز تمیز و با درزگیر پر شده باشند.

ت - درزها

پس از اجرای روکش بتنی چسبنده روی روسازی‌های بتنی ساده درزدار، به محض آن که گیرش کافی در بتن ایجاد شد، باید در محل متناظر با درزهای عرضی و طولی موجود در دال بتنی، برش‌هایی در روکش ایجاد شود. عمق برش‌های طولی به اندازه نصف ضخامت روکش است. عمق برش‌های عرضی نیز چنانچه ضخامت روکش کمتر از 7/5 سانتی‌متر باشد، شامل کل ضخامت روکش و اگر ضخامت بیشتر از 75 میلی‌متر باشد، مانند موارد متناظر برای روسازی‌های بتنی عمل می‌شود.

در محل درزهای ایجاد شده در روکش نباید از میلگرد انتقال بار یا میلگردهای مسلح کننده استفاده کرد.

هنگامی که روسازی موجود از نوع مسلح پیوسته باشد، نباید در روکش چسبنده اجرا شده روی آن، درزهای عرضی اجرا شود. در محل متناظر با درزهای طولی موجود در روسازی مسلح پیوسته، برش‌هایی طولی در نصف ضخامت روکش ایجاد می‌گردد. در پایان، درزهای ایجاد شده، درزگیری می‌شوند.



4-1-2-4-2- روکش‌های بتنی غیرچسبنده

با اجرای روکش بتنی غیرچسبنده از نوع ساده درزدار یا مسلح پیوسته روی هر یک از انواع روسازی بتنی انتظار می‌رود ظرفیت باربری و عملکرد روسازی موجود بهبود یابد. روکش‌های غیرچسبنده را می‌توان برای هر وضعیت از دال روسازی موجود، استفاده کرد؛ با این حال استفاده از این نوع روکش معمولاً هنگامی از لحاظ اقتصادی به صرفه است که روسازی موجود از نظر خرابی در وضعیت بدی باشد.

یکی از مزایای روسازی بتنی غیرچسبنده آن است که حجم عملیات تعمیر روسازی بتنی موجود به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد. با این وجود هزینه این نوع روکش معمولاً بیشتر از هزینه روکش‌های از نوع چسبنده یا با چسبندگی جزئی است؛ زیرا ضخامت آن بیشتر از انواع دیگر روکش است. ضخامت روکش بتنی غیرچسبنده روسازی راه‌ها معمولاً 175 تا 250 میلی‌متر میلی‌متر است.

عملیات اجرای روکش بتنی غیرچسبنده برای دال‌های بتنی شامل تعمیر نواحی به شدت خراب‌شده، بهبود سیستم زهکشی زیرسطحی (در صورت نیاز)، اجرای میان‌لایه¹⁰³ (پیوندزدا)¹⁰⁴، اجرای روکش بتنی، ایجاد درز و درزگیری است.

از روکش بتنی غیرچسبنده معمولاً در موارد زیر استفاده نمی‌شود:

- مقدار ترک‌خوردگی دال‌ها و خردشدگی درز زیاد نباشد و استفاده از گزینه‌های تعمیری دیگر اقتصادی‌تر باشد؛

- ارتفاع آزاد در محل پل‌ها برای اجرای روکش بتنی غیرچسبنده کافی نباشد؛

- روسازی موجود مستعد تورم یا نشست‌های بزرگ باشد.

4-1-2-1-4-4 طراحی ضخامت روسازی بتنی غیرچسبنده

مقدار ضخامت روکش مورد نیاز برای افزایش ظرفیت سازه‌ای روسازی موجود، از رابطه (4-13) به دست می‌آید.

$$D_{ol} = \sqrt{D_f^2 - D_{eff}^2} \quad (4-13)$$

که در آن، D_{ol} ضخامت مورد نیاز برای روکش بتنی غیرچسبنده (سانتی‌متر)، D_f ضخامت دال بتنی برای عبور

ترافیک آینده (سانتی‌متر) و D_{eff} ضخامت مؤثر دال موجود (سانتی‌متر) است.

الف - تعیین ضخامت دال بتنی برای عبور ترافیک آینده (D_f)

برای محاسبه پارامتر D_f همانند فرآیند ارائه شده در طراحی ضخامت روکش بتنی چسبنده عمل می‌شود. برای

طراحی ضخامت روکش غیرچسبنده فرض می‌شود که دال کاملاً روی لایه زیرین تکیه دارد؛ بنابراین مقدار پارامتر افت

شرایط تکیه‌گاهی (LS) که در فرآیند طراحی ضخامت روسازی استفاده می‌شود، برابر صفر منظور می‌گردد.

جدول (4-24) کاربرد مربوط به محاسبه پارامتر D_f برای روکش بتنی غیرچسبنده را نشان می‌دهد.

103- Interlayer

104- Bond breaker

جدول 4-24- کاربرد تعیین D_f برای طراحی روکش بتنی غیرچسبنده

مشخصات دال بتنی موجود	
ضخامت	=
نوع سیستم انتقال بار (میلگرد انتقال بار، قفل و بست سنگ‌دانه‌ای، CRCP)	
نوع شانه (بتنی متصل با میلگرد دوخت یا ...)	
ضریب گسیختگی بتن روکش غیرچسبنده (S'_c) (معمولاً بین 600psi تا 800psi (4MPa تا 5/5MPa)	=
ضریب الاستیسیته بتن (E) (3000000 psi تا 8000000psi (20000MPa تا 55000MPa)	=
ضریب انتقال بار روکش غیرچسبنده (J)	=
ترافیک	
تعداد محور 8/2 تنی که قرار است در آینده در طی دوره عمر از خط طراحی عبور کند (N_f)	=
شرایط تکیه‌گاهی و زهکشی	
ضریب دینامیکی مؤثر	=
ضریب استاتیکی مؤثر (نصف ضریب دینامیکی مؤثر است)، (معمولاً بین 50 تا 500psi/inch (14MPa/m تا 140MPa/m))	=
ضریب زهکشی (C_d) (برای زهکشی زیرسطحی با کیفیت ضعیف این ضریب برابر 1 در نظر گرفته می‌شود)	=
افت نشانه خدمت دهی (ΔPSI)	
نشانه خدمت نهایی منهای نشانه خدمت اولیه (P_1-P_2)	=
قابلیت اطمینان	
قابلیت اطمینان طراحی (R)	=
انحراف معیار کلی (S_0) (معمولاً 0/39)	=
ظرفیت سازه‌ای آینده	
ضخامت دال بتنی برای ترافیکی که قرار است در آینده از روی آن عبور کند	
(D_f) (از رابطه (15-2) یا شکل (14-2) که در بخش طراحی روسازی بتنی ارائه شده است، به‌دست می‌آید)	$D_f = \dots\dots\dots$



ب- تعیین ضخامت مؤثر روسازی موجود (D_{eff})

برای تعیین ضخامت مؤثر روسازی موجود (D_{eff}) از دو روش کلی به شرح زیر استفاده می‌شود:

ب-1- تعیین ضخامت مؤثر روسازی موجود (D_{eff}) با استفاده از روش بررسی وضعیت روسازی؛ در این روش برای تعیین D_{eff} از رابطه (4-14) استفاده می‌شود.

$$D_{eff} = F_{jcu} \times D \quad (14-4)$$

که در آن، D ضخامت دال بتنی موجود (برای طراحی روکش غیرچسبنده بتنی مقدار D حداکثر 250 میلی‌متر در نظر گرفته می‌شود، حتی اگر ضخامت دال بتنی موجود بیش از 250 میلی‌متر باشد) و F_{jcu} ضریب تعدیل درزها و ترک‌ها برای روکش غیرچسبنده است.

ضریب تعدیل درزها و ترک‌ها برای روکش غیرچسبنده (F_{jcu}) به‌منظور اعمال اثر بروز ترک‌های انعکاسی یا سوراخ‌شدگی حاصل از درزها، ترک‌ها و دیگر ناپیوستگی‌های تعمیر نشده در روسازی موجود قبل از عملیات روکش است. کاهش سطح خدمت‌دهی (PSI) در اثر این عامل، برای روکش‌های از نوع ساده درزدار خیلی کم مشاهده شده است. برای تعیین F_{jcu} ، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

- تعیین تعداد درز معیوب تعمیر نشده در مایل (هر مایل 1609 متر است)؛

- تعداد ترک تعمیر نشده در مایل؛

- تعداد سوراخ‌شدگی تعمیر نشده در مایل؛

- تعداد درز انبساط به جز درزهای با عرض بیشتر از 25 میلی‌متر.

پس از تعیین تعداد کل خرابی‌های فوق، برای تعیین F_{jcu} از شکل (4-50) استفاده می‌شود.


چنانچه در عملیات روکش غیرچسبنده بتنی از یک میان‌لایه آسفالتی ضخیم (حدود 5 سانتی‌متر) استفاده شود، انتظار می‌رود ترک‌های انعکاسی بروز نکنند، بنابراین، در چنین مواد می‌توان ضریب F_{jcu} را برابر 1 در نظر گرفت.

ب-2- تعیین ضخامت مؤثر روسازی موجود (D_{eff}) با استفاده از روش عمر باقی‌مانده؛

برای این منظور مانند روکش بتنی چسبنده عمل می‌شود. یادآور می‌شود در طراحی روکش بتنی غیرچسبنده بتنی، ضخامت دال بتنی موجود (D) حداکثر 250 میلی‌متر در نظر گرفته می‌شود، حتی اگر ضخامت دال بتنی موجود بیش از 250 میلی‌متر باشد.

جدول (4-25) کاربرد مربوط به محاسبه پارامتر D_{eff} برای روکش بتنی غیرچسبنده را نشان می‌دهد.





تعداد درز عرضی معیوب و ترک در مایل (هر مایل 1609 متر است)

شکل 4-50- تعیین پارامتر F_{jcu} برای روکش بتنی غیرچسبنده

جدول 4-25- کاربرد تعیین D_{eff} برای روکش بتنی غیرچسبنده

روش بررسی وضعیت روسازی

تعیین ضریب F_{jcu}

.....= تعداد درزهای معیوب تعمیر نشده در مایل *

.....= تعداد ترک تعمیر نشده در مایل

.....= تعداد سوراخ شدگی تعمیر نشده

.....= تعداد درز انبساط موجود به جز درزهای با عرض بیشتر از 25 میلی متر

.....= تعداد خرابی های فوق در مایل

.....= F_{jcu} (با استفاده از شکل 4-50)

$$D_{eff} = F_{jcu} \times D = \dots\dots\dots$$

** در فرآیند طراحی روکش بتنی غیرچسبنده، ضخامت دال بتنی موجود (D)، حداکثر 250 میلی متر در نظر گرفته می شود، حتی اگر ضخامت دال بتنی موجود بیش از 250 میلی متر باشد.

روش عمر باقیمانده

.....= N_p (تعداد محور هم ارز 8/2 تنی عبوری از خط طراحی روسازی موجود تا قبل از انجام روکش)

.....= $N_{1.5}$ (تعداد کل محور هم ارز 8/2 تنی عبوری از خط طرح برای این که نشانه خدمت دهی نهایی روسازی برابر 1/5 شود)

$$RL = 100 \left(1 - \frac{N_p}{N_{1.5}} \right) = \dots\dots\dots$$

$$CF = \dots\dots\dots \text{ (شکل 4-49)}$$

$$D_{eff} = CF \times D = \dots\dots\dots$$

** در فرآیند طراحی روکش بتنی غیرچسبنده، ضخامت دال بتنی موجود (D) باید حداکثر 250 میلی متر در نظر گرفته می شود، حتی اگر ضخامت دال بتنی موجود بیش از 250 میلی متر باشد.

* هر مایل 1609 متر است.



4-4-1-2-2- ملاحظات اجرایی مربوط به روکش‌های بتنی غیرچسبنده

الف - آماده‌سازی سطح روسازی موجود

قبل از اجرای روکش بتنی غیرچسبنده، باید خرابی‌های موجود به شرح جدول (4-26) تعمیر شوند.

جدول 4-26 - خرابی‌های موجود در دال بتنی که قبل از اجرای روکش غیرچسبنده باید تعمیر شوند

نوع خرابی	نوع روکش	نوع تعمیر
ترک فعال	ساده درزدار	تعمیر نیاز نیست
	مسلح پیوسته	چنانچه افت و خیز قبل ملاحظه است، از عملیات وصله عمقی با میلگرد انتقال بار استفاده شود
سوراخ‌شدگی	ساده درزدار، مسلح پیوسته	وصله عمقی
خردشدگی درز	ساده درزدار	تعمیر نیاز نیست
	مسلح پیوسته	وصله عمقی در محل‌هایی که درز به شدت خراب شده است
مکش	ساده درزدار، مسلح پیوسته	ایجاد زهکشی‌های لبه‌ای (در صورت نیاز)
نشست	ساده درزدار، مسلح پیوسته	تراز با آسفالت
انتقال بار ضعیف در محل درز/ترک	ساده درزدار، مسلح پیوسته	تعمیر نیاز نیست؛ چنانچه تعداد زیادی درز یا ترک با وضعیت انتقال بار ضعیف وجود داشته باشد، از یک میان لایه آسفالتی ضخیم‌تر (حدود 5 سانتی‌متر) استفاده شود

ب - اجرای میان لایه (پیوندزدا)

بین روکش بتنی غیرچسبنده و دال بتنی موجود از یک میان لایه (پیوندزدا) استفاده می‌شود. آسفالت با ضخامت حداقل 25 میلی‌متر معمول‌ترین میان لایه است. از این لایه آسفالتی می‌توان برای تراز کردن (رگلاژ) سطح روسازی موجود (قبل از انجام روکش) نیز استفاده کرد. از انواع دیگر میان لایه‌ها که در عملیات اجرای روکش غیرچسبنده روی دال‌های بتنی فاقد اضمحلال زیاد و پلکانی شدن زیاد با موفقیت استفاده شده است، می‌توان به آسفالت سطحی، اسلاری سیل (دوغاب قیری) (حداقل ضخامت 3 میلی‌متر) و ماسه آسفالت اشاره کرد.

در راه‌های دارای ترافیک سنگین باید به پتانسیل فرسایش میان لایه توجه شود. آسفالت سطحی با ضخامت کم می‌تواند زودتر از مخلوط آسفالتی گرم مضمحل شود. چنانچه برای جمع‌آوری آب از میان لایه یک سیستم زهکشی طراحی شود، می‌توان از میان لایه نفوذپذیر با دانه‌بندی باز استفاده کرد. این نوع میان لایه به نحو مطلوبی ترک‌های انعکاسی را کنترل کرده و از پدیده مکش و فرسایش میان لایه جلوگیری می‌کند.



پ - مسلح کردن روکش‌های غیر چسبنده از نوع مسلح پیوسته

در روکش‌های غیرچسبنده از نوع مسلح پیوسته باید از میلگردهای مسلح‌کننده استفاده شود. نحوه طراحی میلگرد در این نوع روکش‌ها مانند فرآیند طراحی میلگرد برای دال‌های بتنی از نوع مسلح پیوسته است با این تفاوت که به دلیل چسبندگی بین میان‌لایه آسفالتی و روکش بتنی، ضریب اصطکاک در این مرحله مقادیر بزرگ‌تر (2 تا 4) خواهد داشت.

ت - عملیات بتن‌ریزی روکش

برای عملیات بتن‌ریزی روکش، ملاحظات مندرج در عملیات پخش بتن روسازی‌های بتنی باید مورد توجه قرار گیرد. اگر روکش با دستگاه دارای ویبره پخش می‌شود، اسلامپ آن حداکثر 70 میلی‌متر و اگر با دست پخش می‌شود، اسلامپ آن حداکثر 100 میلی‌متر است. همچنین توصیه می‌شود هوای ایجاد شده در بتن روکش برابر $6/5 \pm 1/5$ درصد باشد. عبور وسایل نقلیه از روکش هنگامی مجاز است که مقاومت فشاری بتن روکش حداقل 25 مگاپاسکال باشد و درزها نیز تمیز و با درزگیر پر شده باشند.

ث - درزها

ایجاد درزهای طولی و عرضی مطابق اجرای درز در روسازی‌های جدید انجام می‌شود، به جز آنکه در روکش‌های از نوع ساده درزدار حداکثر فاصله درزهای عرضی برحسب فوت، $1/75$ برابر ضخامت دال برحسب اینچ است. به‌عنوان مثال چنانچه ضخامت دال 8 اینچ (20 سانتی‌متر) باشد، فاصله درزهای عرضی 14 فوت (420 سانتی‌متر) خواهد بود. به‌منظور انتقال بهتر بار بین روکش و دال موجود، بهتر است درزهای واقع بر روکش غیرچسبنده با درز یا ترک‌های واقع در روسازی موجود، 100 سانتی‌متر فاصله داشته باشند.

4-4-2- روکش آسفالتی روسازی‌های بتنی ساده درزدار و مسلح پیوسته

استفاده از روکش‌های آسفالتی یکی از اقدامات متداول در عملیات بهسازی روسازی‌های بتنی محسوب می‌شود. از جمله دلایل این امر، سهولت در اجرا و همچنین امکان عبور وسایل نقلیه بعد از مدت کوتاهی از اجرای این نوع روکش است. در طراحی و اجرای روکش آسفالتی علاوه بر اینکه ضخامت طراحی شده باید بتواند بار ترافیکی را تحمل نماید، از عدم وقوع ترک‌های انعکاسی در روکش آسفالتی نیز باید اطمینان حاصل شود. حرکت‌های ناشی از بار ترافیکی یا تغییرات دما در محل ترک یا درز دال بتنی باعث تمرکز تنش یا کرنش در روکش شده و بروز ترک‌های انعکاسی را به همراه خواهد داشت. بار ترافیکی و تغییرات دمای روزانه یا فصلی به ترتیب باعث ایجاد حرکت‌های قائم ناهمسان و حرکت‌های افقی در محل درز یا ترک‌های دال بتنی موجود می‌شوند.

با انجام هر یک از اقدامات زیر می‌توان بروز ترک‌های انعکاسی در روکش آسفالتی اجرا شده روی دال‌های بتنی از نوع ساده درزدار را کنترل کرد:

1- افزایش ضخامت روکش آسفالتی؛



- 2- شکستن دال بتنی موجود به قطعات کوچک با حداکثر اندازه 300 میلی‌متر و سپس تراکم آن به‌طوری که دال بتنی شکسته شده به‌عنوان لایه زیراساس مقاوم برای روکش بتنی خدمت‌دهی کند؛
- 3- برش درز در روکش آسفالتی در محل‌های متناظر با درزهای موجود در دال بتنی و سپس درزگیری آنها؛
- 4- استفاده از یک میان‌لایه تثبیت‌شده با قیر (حاوی سنگ‌دانه‌های بزرگ)؛
- 5- استفاده از ژئوسنتتیک یا یک میان‌لایه جاذب تنش در زیر روکش آسفالتی؛
- 6- ایجاد ترک در دال بتنی از نوع ساده درزدار و فرونشاندن آن، قبل از اجرای روکش آسفالتی.

4-4-2-1- روش آسفالتی برای دال‌های بتنی شکسته‌شده

استفاده از این روش روکش هنگامی اقتصادی است که دال بتنی موجود دارای خرابی زیاد باشد؛ به عبارت دیگر این روش روکش معمولاً هنگامی انتخاب می‌شود که هزینه شکستن دال‌های بتنی موجود از هزینه تعمیر خرابی‌های موجود به‌منظور اجرای روکش آسفالتی کمتر باشد. شکستن دال بتنی موجود به یکی از روش‌های ایجاد ترک/فرونشاندن^{۱۰۵} یا خردکردن/تراکم^{۱۰۶} انجام می‌شود.

- عملیات ایجاد ترک/فرونشاندن شامل ایجاد ترک در دال‌های بتنی از نوع ساده درزدار به‌منظور ایجاد قطعاتی حدود 0/3 تا 1 متر و فرونشاندن قطعات به‌طور محکم در لایه زیر دال بتنی است. فرونشاندن قطعات معمولاً با چند بار عبور غلتک چرخ لاستیکی به وزن 35 تا 50 تن از روی دال ترک‌خورده یا شکسته شده انجام می‌شود.
- عملیات خردکردن/تراکم شامل شکستن کامل دال بتنی (ساده درزدار یا مسلح پیوسته) به قطعات کوچک‌تر از 0/3 متر و سپس متراکم کردن لایه با عبور دو یا چند بار غلتک ارتعاشی 10 تنی است.


عملیات اجرای روکش آسفالتی روی دال‌های بتنی شکسته شده شامل برداشتن مصالح نواحی که بعد از شکستن دال‌ها منجر به سطح ناهموار می‌شوند و سپس جایگزینی آن با مصالح مناسب، بهبود سیستم زهکشی زیرسطحی (در صورت نیاز)، ایجاد ترک و فرونشاندن یا خردکردن و تراکم، اجرای اندود نفوذی یا اندود سطحی، اجرای روکش آسفالتی است. در این ارتباط باید اقدامات لازم برای کنترل ترک‌های انعکاسی انجام شود. معمولاً چنانچه عملیات ایجاد ترک/فرونشاندن و خردکردن/تراکم به‌خوبی انجام شده باشد انتظار می‌رود ترک‌های انعکاسی به نحو مناسبی کنترل شده باشند.

ضخامت روکش بتن آسفالتی برای دال بتنی شکسته شده از رابطه (4-15) به‌دست می‌آید.

$$D_{ol} = 2.5 \left(\frac{SN_{ol}}{a_{ol}} \right) = 2.5 \left(\frac{SN_f - SN_{eff}}{a_{ol}} \right) \quad (15-4)$$



که در آن، D_{ol} ضخامت روکش بتن آسفالتی (برحسب سانتی متر)، SN_{ol} عدد سازه‌ای روکش آسفالتی، SN_f عدد سازه‌ای برای عبور ترافیک آینده، SN_{eff} عدد سازه‌ای مؤثر روسازی موجود بعد از شکستن دال‌های بتنی و a_{ol} ضریب قشر (لایه) بتن آسفالتی (شکل 4-51) است.



شکل 4-51- نمودار تعیین ضریب لایه بتن آسفالتی برحسب ضریب برجهندگی

الف - تعیین عدد سازه‌ای برای عبور ترافیک آینده (SN_f)

ضریب برجهندگی بستر از جمله اطلاعاتی است که برای تعیین SN_f مورد نیاز است. برای این منظور از نتایج افت و خیز سنج ضربه‌ای (FWD) استفاده می‌شود و چنانچه این تجهیزات در دسترس نباشند، بر اساس قضاوت کارشناسی از روش تقریبی مندرج در فصل دوم (بند 2-5-2-1) استفاده می‌گردد. افت و خیز اندازه‌گیری شده با دستگاه FWD باید قبل از شکستن دال بتنی و در نواحی میانی آن که ترک‌خورده نباشد، انجام شود.

مقدار بار اعمال‌شده توسط دستگاه FWD حدود 4100 کیلوگرم است. فواصل تعیین افت و خیز با دستگاه FWD معمولاً بین 30 تا 300 متر و در مسیر چرخ خارجی وسایل نقلیه (چرخ سمت شانه) انتخاب می‌شود. جزئیات بیشتر در خصوص اندازه‌گیری افت و خیز با دستگاه FWD در استانداردهای ASTM D4694 و ASTM D4695 ارائه شده است. ضریب برجهندگی بستر روسازی (M_R) با استفاده از رابطه (4-16) محاسبه می‌شود.

$$M_R = \frac{0.24P}{d_r r} \quad (16-4)$$

که در آن P بار اعمال شده برحسب کیلوگرم (پوند)، d_r مقدار افت و خیز اندازه‌گیری شده بر حسب سانتی متر (اینچ) و r فاصله مرکز بارگذاری تا نقطه‌ای است که افت و خیز در آن اندازه‌گیری می‌شود (برحسب سانتی متر (اینچ)). برای تعیین مقدار r از رابطه‌های (4-17) و (4-18) استفاده می‌شود.

$$r \geq 0.7a_e \quad (17-4)$$

$$a_e = \sqrt{a^2 + \left(D \times \sqrt[3]{\frac{E_p}{M_R}} \right)^2} \quad (18-4)$$


که در آن a_e شعاع حباب تنش در فصل مشترک روسازی و خاک بستر بر حسب سانتی‌متر (اینچ)، a شعاع صفحه بارگذاری بر حسب سانتی‌متر (اینچ)، D ضخامت کل لایه‌های روسازی موجود بر حسب سانتی‌متر (اینچ) و E_p مدول مؤثر تمامی لایه‌های روسازی روی خاک بستر روسازی بر حسب کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع (psi) است.

تعیین مقدار مدول مؤثر سیستم روسازی (E_p) با استفاده از رابطه (4-19) و با آزمون و خطا در هر نقطه محاسبه می‌شود. چنانچه شعاع صفحه بارگذاری 15 سانتی‌متر (5/9 اینچ) باشد می‌توان با استفاده از شکل (4-52)، ابتدا نسبت $\frac{E_p}{M_R}$ و سپس با معلوم بودن مقدار M_R ، مقدار E_p را به دست آورد.

$$d_0 = 1.5pa \left(\frac{1}{M_R \sqrt{1 + \left(\frac{D}{a} \sqrt[3]{\frac{E_p}{M_R}} \right)^2}} + \frac{\left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{D}{a} \right)^2}} \right)}{E_p} \right) \quad (19-4)$$

که در آن d_0 افت و خیز اندازه‌گیری شده در مرکز صفحه بارگذاری بر حسب سانتی‌متر (اینچ) و p فشار صفحه بارگذاری بر حسب کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع (psi) است. سایر پارامترها قبلاً معرفی شده‌اند.





شکل 4-52- تعیین $\frac{E_p}{M_R}$

(1in=25/4 mm ,psi=6/89 kPa=0/0689kg/cm²)

برای تعیین ضریب برجهندگی خاک بستر که در طراحی استفاده می‌شود باید با استفاده از رابطه (4-20) ضریب برجهندگی طراحی را به دست آورد. به عبارت دیگر باید ضریب برجهندگی محاسباتی با اعمال ضریب (C) به ضریب طراحی تبدیل شود:

$$M_R = C \left(\frac{0.24P}{d_r} \right) \quad (4-20)$$

که در آن C ضریب تبدیل M_R محاسباتی به M_R طراحی است (معمولاً 0/25 در نظر گرفته می‌شود). ضریب برجهندگی طراحی با توجه به زمان برداشت و میزان تغییرات رطوبت در طول سال و مفهوم ضریب خرابی نسبی باید به ضریب برجهندگی مؤثر تبدیل شود. نحوه تعیین تاثیر رطوبت بر مقدار ضریب برجهندگی طراحی را می‌توان مانند آنچه در فصل دوم (مرحله چهارم از بند 2-1-5-1) ارائه شد، انجام داد.

عدد سازه‌ای برای عبور ترافیک آینده (SN_f) بدون در نظر گرفتن ساختار روسازی موجود و مانند یک روسازی جدید برای ترافیک عبوری در دوره طرح روکش و بر اساس ضریب برجهندگی مؤثر بستر روسازی و با استفاده از رابطه (4-21) یا شکل (4-53) به دست می‌آید.

$$\text{Log} W_{8.2} = Z_R S_0 + 9.36 \text{Log} (SN + 1) - 0.2 + \frac{\text{Log} \left(\frac{\Delta \text{PSI}_{TR}}{4.2 - 1.5} \right)}{0.4 + \frac{1094}{(SN + 1)^{5.19}}} + 2.32 \text{Log} \frac{M_R}{0.07} - 8.07 \quad (4-21)$$


که در آن SN عدد سازه‌ای برای عبور ترافیک آینده، $W_{8.2}$ تعداد کل بارهای محوری ساده 8/2 تنی هم‌ارز پیش‌بینی شده در عمر طراحی روکش، M_R ضریب برجهندگی مؤثر خاک بستر روسازی (kg/cm^2)، Z_R انحراف معیار نرمال، S_0 انحراف معیار کلی پیش‌بینی ترافیک و عملکرد روسازی و $\Delta\text{PSI}_{\text{TR}}$ افت نشانه خدمت‌دهی ناشی از ترافیک است.

چنانچه پیش‌بینی ترافیک (تعداد کل بارهای محوری ساده 8/2 تنی هم‌ارز) بر اساس ضرایب هم‌ارزی مربوط به روسازی بتنی موجود باشد باید آن را با تقسیم بر عدد 1/5 به تعداد محور ساده 8/2 تنی هم‌ارز برای روسازی آسفالتی تبدیل کرد (به‌طور مثال 15 میلیون بار محوری 8/2 تنی هم‌ارز برای روسازی بتنی معادل تقریباً 10 میلیون بار محوری مشابه برای روسازی آسفالتی است).

برای تعیین Z_R از جدول‌های (2-15-الف) و (2-15-ب) استفاده می‌شود. مقدار S_0 نیز برابر 0/49 در نظر گرفته می‌شود. برای تعیین $\Delta\text{PSI}_{\text{TR}}$ باید نشانه خدمت‌دهی بلافاصله بعد از روکش، منهای نشانه خدمت‌دهی در هنگام تعمیر بعدی روکش شود.

جدول (4-27) کاربرد تعیین عدد سازه‌ای برای تحمل ترافیک آینده (SN_f) را نشان می‌دهد.





شکل 4-53- نمودار تعیین عدد سازه‌ای برای ترافیک آینده

جدول 4-27- کاربرگ تعیین عددسازه‌ای برای تحمل ترافیک آینده (SN_f)

تعداد محور 8/2 تنی هم‌ارز در خط طراحی در طول عمر طراحی (N_f)	=
(چنانچه تعداد کل بارهای محوری ساده 8/2 تنی هم‌ارز بر اساس ضرایب هم‌ارزی مربوط به روسازی بتنی موجود باشد باید آن را با تقسیم بر عدد 1/5 به تعداد محور ساده 8/2 تنی هم‌ارز برای روسازی آسفالتی تبدیل کرد)	=
ضریب برجهندگی طراحی، M_R (رابطه 4-20)	=
افت نشانه خدمت دهی (ΔPSI) $P_1 - P_2$	=
قابلیت اطمینان کلی، R	=
(جدول‌های (15-2 الف) و (15-2 ب) در بخش طراحی روسازی بتنی)	=
انحراف معیار کلی، S_0 (معمولاً 0/49 در نظر گرفته می‌شود)	=
عدد سازه‌ای مورد نیاز برای تحمل ترافیک آینده (رابطه (21-4) یا شکل (4-53))	$SN_f = \dots\dots\dots$

ب - تعیین عدد سازه‌ای مؤثر روسازی موجود بعد از شکستن دال‌های بتنی (SN_{eff})

برای تعیین SN_{eff} از رابطه (4-22) استفاده می‌شود.

$$SN_{eff} = \frac{1}{2.5} (a_2 D_2 m_2 + a_3 D_3 m_3) \quad (4-22)$$

که در آن، D_2 ضخامت دال شکسته‌شده (برحسب سانتی‌متر)، D_3 ضخامت لایه زیراساس (برحسب سانتی‌متر)، a_2 ضریب لایه برای دال شکسته‌شده (مطابق جدول 4-28)، a_3 ضریب لایه زیراساس (مطابق جدول 4-28)، m_2 ضریب زهکشی دال بتنی شکسته‌شده (معمولاً 1 فرض می‌شود) و m_3 ضریب زهکشی لایه زیراساس (مطابق جدول 4-29) است. برای زهکشی زیرسطحی با کیفیت ضعیف، این ضریب برابر 1 در نظر گرفته می‌شود.

جدول 4-28- ضریب لایه برای دال بتنی شکسته‌شده

مصلح	وضعیت دال	ضریب لایه
شکستن/فرونشاندن JRCP	قطعات بزرگ‌تر از 0/3 متر، قطع کردن آرماتورها یا از بین بردن پیوستگی آن‌ها با بتن	0/20-0/35
ایجاد ترک/فرونشاندن JPCP	اندازه قطعات 0/3 تا 0/9 متر	0/20-0/35
خرد کردن دال بتنی (از هر نوع)	خرد کردن کامل دال بتنی به قطعات کوچک‌تر از 0/3 متر	0/14-0/30
زیراساس سنگ‌دانه‌ای یا تثبیت‌شده	نشانه‌ای از افت کیفیت یا نفوذ ریزدانه‌ها وجود ندارد	0/10-0/14
	افت کیفیت یا نفوذ ریزدانه‌ها	0/00-0/10

جدول 4-29- ضریب زهکشی (C_d)

کیفیت زهکشی	مدت زمان زهکشی	درصد زمانی که رطوبت سازه روسازی در حدود اشباع است			
		کمتر از 1 درصد	1-5 درصد	5-25 درصد	25 درصد
عالی	2 ساعت	1/40-1/35	1/35-1/30	1/30-1/20	1/20
خوب	1 روز	1/35-1/25	1/25-1/15	1/15-1/00	1/00
قابل قبول	1 هفته	1/25-1/15	1/15-1/05	1/00-0/80	0/80
ضعیف	1 ماه	1/15-1/05	1/05-0/80	0/80-0/60	0/60
خیلی ضعیف	دفع نمی شود	1/05-0/95	0/95-0/75	0/75-0/40	0/40

جدول (4-30) کاربرد تعیین عددسازه‌ای مؤثر (SN_{eff}) برای دال‌هایی که عملیات ایجاد ترک/فرونشاندن یا خردکردن روی آنها انجام شده است را نشان می‌دهد.

جدول (4-30) کاربرد تعیین عددسازه‌ای مؤثر (SN_{eff})

D ₂ =.....cm	ضخامت دال بتنی که تحت عملیات ایجاد ترک/فرونشاندن یا خردکردن قرار گرفته است، D ₂
a ₂ =.....	ضریب لایه خردشده، a ₂
m ₂ =.....	ضریب زهکشی دال خرد شده، m ₂
D ₃ =.....cm	ضخامت لایه زیراساس، D ₃
a ₃ =.....	ضریب لایه زیراساس، a ₃
m ₃ =.....	ضریب زهکشی لایه زیراساس، m ₃
$SN_{eff} = \frac{1}{2.5} (a_2 D_2 m_2 + a_3 D_3 m_3) = \dots\dots\dots$	

4-2-2-4- روش آسفالتی برای دال‌های بتنی ساده در زردار و مسلح پیوسته

عملیات اجرای روش آسفالتی روی روسازی‌های بتنی ساده در زردار یا مسلح پیوسته معمولاً شامل تعمیر نواحی خراب‌شده، بهبود سیستم زهکشی زیرسطحی (در صورت نیاز)، اجرای اندود سطحی، اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل ترک‌های انعکاسی و اجرای روش آسفالتی است.

استفاده از روش آسفالتی می‌تواند همواره به‌عنوان یک گزینه تعمیر برای روسازی‌های بتنی مطرح باشد مگر آن‌که شدت خرابی یا نوع خرابی به نحوی باشد که برداشتن دال بتنی موجود و جایگزینی آن با دال جدید اجتناب‌ناپذیر باشد. در موارد زیر معمولاً از روش آسفالتی استفاده نمی‌شود:

- مقدار ترک‌خوردگی و خردشدگی درز در دال موجود آن قدر زیاد باشد که برداشتن دال موجود و جایگزینی آن با دال جدید اجتناب‌ناپذیر باشد؛



- اضمحلال زیاد دال بتنی موجود به علت مشکلات مربوط به دوام بروز کرده باشد (مانند ترک خوردگی D-شکل یا سنگ‌دانه‌های واکنش‌زا)؛

- ارتفاع آزاد در محل پل‌ها برای اجرای ضخامت روکش آسفالتی کافی نباشد.


چنانچه هدف از طراحی روکش آسفالتی صرفاً رفع خرابی‌های وظیفه‌ای (مانند مقاومت لغزشی کم) باشد، استفاده از حداقل ضخامت روکش به‌طوری که خرابی وظیفه‌ای برطرف گردد، کافی است. در صورتی که استفاده از روکش به‌منظور بهبود وضعیت سازه‌ای روسازی باشد، ضخامت روکش تابع ظرفیت سازه‌ای روسازی موجود و ظرفیت سازه‌ای لازم برای تحمل بار ترافیکی آینده است. در این حالت ضخامت روکش آسفالتی از رابطه (23-4) به‌دست می‌آید:

$$D_{ol} = A(D_f - D_{eff}) \quad (23-4)$$

که در آن، D_{ol} ضخامت روکش آسفالتی، A ضریب تبدیل کمبود ضخامت دال بتنی به ضخامت روکش آسفالتی، D_f ضخامت دال بتنی برای تحمل ترافیک آینده و D_{eff} ضخامت مؤثر دال بتنی موجود است.

ضریب A که تابعی از کمبود ضخامت دال بتنی است، از رابطه (24-4) به‌دست می‌آید و تغییرات آن برحسب کمبود ضخامت $(D_f - D_{eff})$ در شکل (54-4) نشان داده شده است.

$$A = 2.2233 + 0.0099(D_f - D_{eff})^2 - 0.1534(D_f - D_{eff}) \quad (24-4)$$



شکل 54-4- تغییرات ضریب A برحسب کمبود ضخامت $(D_f - D_{eff})$
(1in=25/4 mm)

برای تعیین D_f و D_{eff} مانند طراحی روکش بتنی چسبنده عمل می‌شود، با این تفاوت که در فرآیند محاسبه D_{eff} برای تعیین ضریب تعدیل دوام (F_{dur}) ، از جدول (31-4) استفاده می‌شود.

جدول 4-31- تعیین ضریب F_{dur} (برای روکش آسفالتی)

F_{dur}	وضعیت خرابی از نوع دوام
1	نشانه‌ای از مشکل دوام در دال بتنی مشاهده نمی‌شود
0/96-0/99	وجود ترک نوع D بدون خردشدگی ¹⁰⁷
0/88-0/95	ترک خوردگی اساسی و تا حدودی خردشدگی وجود دارد
0/80-0/88	ترک خوردگی وسیع و خردشدگی شدید وجود دارد

جدول‌های (32-4) و (33-4) به ترتیب کاربرگ‌های مربوط به محاسبه D_f و D_{eff} را برای طراحی روکش آسفالتی روسازی‌های بتنی ساده درزدار و مسلح پیوسته نشان می‌دهند.



جدول 4-32- کاربرد تعیین D_f برای طراحی روکش آسفالتی روسازی‌های بتنی

.....=	مشخصات دال بتنی موجود
.....=	ضخامت
.....=	نوع سیستم انتقال بار (میلگرد انتقال بار، قفل و بست سنگ‌دانه‌ای، (CRCP
.....=	نوع شانه (بتنی متصل با میلگرد دوخت یا ...)
.....=	ضریب گسیختگی بتن (S'_c) (معمولاً بین 600psi تا 800psi (4MPa تا 5/5MPa
.....=	ضریب الاستیسیته (E) (برای بتن سالم 3000000 psi تا 8000000psi
.....=	(20000MPa تا 55000MPa) و برای بتن معیوب کوچک‌تر از 3000000psi (20000MPa)
.....=	ضریب انتقال بار (J)
.....=	ترافیک
.....=	تعداد محور 8/2 تنی که قرار است در آینده در طی دوره عمر از خط طراحی عبور کند (N_f)
.....=	شرایط تکیه‌گاهی و زهکشی
.....=	ضریب دینامیکی مؤثر
.....=	ضریب استاتیکی مؤثر (نصف ضریب دینامیکی مؤثر است)، (معمولاً بین 50 تا 500psi/inch (14MPa/m تا 140MPa/m))
.....=	ضریب زهکشی (C_d) (برای زهکشی زیرسطحی با کیفیت ضعیف این ضریب برابر 1 در نظر گرفته می‌شود)
.....=	افت نشانه خدمت دهی (APSI)
.....=	نشانه خدمت نهایی منهای نشانه خدمت اولیه (P_1-P_2)
.....=	قابلیت اطمینان
.....=	قابلیت اطمینان طراحی (R)
.....=	انحراف معیار کلی (S_0) (معمولاً 0/39)
.....=	ظرفیت سازه‌ای آینده
D_f=	ضخامت دال بتنی برای ترافیکی که قرار است در آینده از روی آن عبور کند (D_f) (از رابطه (15-2) یا شکل (14-2) که در بخش طراحی روسازی بتنی ارائه شده است، به‌دست می‌آید)



جدول 4-33- کاربرد تعیین D_{eff} برای روکش آسفالتی روسازی‌های بتنی

روش بررسی وضعیت روسازی	
تعیین ضریب F_{jc}	
تعداد درزهای معیوب تعمیر نشده در مایل *	=
تعداد ترک تعمیر نشده در مایل	=
تعداد سوراخ‌شدگی تعمیر نشده	=
تعداد درز انبساط موجود به جز درزهای با عرض بیشتر از 25 میلی‌متر.	=
تعداد خرابی‌های فوق در مایل	=
F_{jc} (با استفاده از شکل 4-48)	=
(چنانچه تمام نواحی معیوب، تعمیر شوند، این ضریب برابر 1 خواهد بود)	
تعیین ضریب F_{dur}	
نشانه‌ای از مشکل دوام در دال بتنی مشاهده نمی‌شود ($F_{dur}=1$)	
وجود ترک نوع D بدون خردشدگی ($F_{dur}=0/96-0/99$)	
ترک‌خوردگی اساسی و تا حدودی خردشدگی وجود دارد ($0/95$)	
$F_{dur}=0/88$	
ترک‌خوردگی وسیع و خردشدگی شدید وجود دارد ($F_{dur}=0/80-0/88$)	
F_{dur}	=
تعیین ضریب F_{fat}	
تعدد ترک‌های عرضی یا سوراخ‌شدگی کم است (در اثر ترک‌های نوع D یا سنگ‌دانه‌های واکنش‌زا ایجاد نشده‌اند) ($F_{fat}=0/97-1/00$)	
تعدد ترک‌های عرضی یا سوراخ‌شدگی قابل توجه است (در اثر ترک‌های نوع D یا سنگ‌دانه‌های واکنش‌زا ایجاد نشده‌اند) ($F_{fat}=0/94-0/96$)	
تعدد ترک‌های عرضی یا سوراخ‌شدگی قابل توجه است (در اثر ترک‌های نوع D یا سنگ‌دانه‌های واکنش‌زا ایجاد نشده‌اند) ($F_{fat}=0/90-0/93$)	
F_{fat}	=
$D_{eff} = F_{jc} \times F_{dur} \times F_{fat} \times D = \dots\dots\dots$	
روش عمر باقیمانده	
N_p (تعداد محور هم‌ارز 8/2 تنی عبوری از خط طراحی روسازی موجود تا قبل از انجام روکش)	=
$N_{1.5}$ (تعداد کل محور هم‌ارز 8/2 تنی عبوری از خط طرح برای اینکه نشانه خدمت‌دهی نهایی روسازی برابر 1/5 شود)	=
$RL = 100(1 - \frac{N_p}{N_{1.5}}) = \dots\dots\dots$	
(شکل 4-49) $CF = \dots\dots\dots$	
$D_{eff} = CF \times D = \dots\dots\dots$	

* هر مایل 1609 متر است.

4-4-2-3- ملاحظات اجرایی مربوط به روکش‌های آسفالتی

الف - آماده‌سازی سطح روسازی موجود

قبل از اجرای روکش آسفالتی باید خرابی‌های موجود در روسازی بتنی موجود به شرح جدول (4-34) تعمیر شوند.

جدول 4-34 - خرابی‌های موجود در دال بتنی که قبل از اجرای روکش آسفالتی باید تعمیر شوند

نوع خرابی	نوع تعمیر
ترک‌های فعال	وصله عمقی یا تعویض دال
سوراخ‌شدگی	وصله عمقی
خردشدگی درز	وصله عمقی یا پاره عمقی
تعمیرات معیوب	وصله عمقی
مکش/پلکانی شدن	ایجاد زهکشی‌های لبه‌ای
تورم/نشست	تراز کردن با لایه آسفالتی، بالاآوردن دال یا بازسازی ناحیه مربوط

وصله عمقی و تعویض دال‌های ساده درزدار و مسلح پیوسته باید از نوع بتنی و به همراه میلگرد انتقال بار یا میلگرد دوخت باشد. با توجه به آنکه استفاده از آسفالت برای وصله عمقی روسازی‌های بتنی ساده درزدار و مسلح پیوسته معمولاً موجب بروز نواحی ناهموار در روکش، بازشدگی درزها و ترک‌های مجاور و وقوع زود هنگام ترک‌های انعکاسی در مرز وصله آسفالتی می‌شود، بنابراین، باید از این اقدام جلوگیری گردد.

وصله عمقی در روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته باید از نوع مسلح پیوسته باشد. استفاده از آسفالت برای وصله عمقی در دال‌های بتنی مسلح پیوسته مجاز نیست. ضمن آنکه، وصله‌های آسفالتی موجود در روسازی بتنی مسلح پیوسته نیز باید برداشته شده و با روسازی بتنی مسلح پیوسته جایگزین گردد.

درزهای مستهلک کننده فشار¹⁰⁸ یا درزهای انبساط باید در محل سازه‌های مشخص قراردادده شود و ایجاد آن در فواصل مشخص از روسازی ضرورت ندارد. تنها استثناء در این زمینه در محلهایی است که سنگ‌دانه‌های واکنش‌زا¹⁰⁹ باعث انبساط دال شده‌اند. همچنین اگر در محل درزها مواد تراکم ناپذیر وجود داشته باشد، قبل از انجام روکش باید این درزها تمیز شده و مجدداً درزگیری شوند.

در صورتی که مد نظر است روسازی در برابر وقوع ترک‌های انعکاسی با استفاده از لایه‌های جاذب تنش¹¹⁰ یا ژئوتکستایل مقاوم‌سازی شود، این مصالح باید بعد از اجرای اندود سطحی استفاده شوند. برخی از تجارب جهانی نشان می‌دهد چنانچه درزهای ایجاد شده در روسازی بتنی درزگیری شوند، استفاده از زمین‌پارچه ضرورت ندارد؛ با این وجود ضرورت و نحوه استفاده از زمین‌پارچه باید بر اساس تجارب داخلی و توصیه شرکت سازنده انجام شود.

108- Pressure relief joints

109- Reactive aggregate

110- Stress-absorbing membranes



اندود سطحی مورد استفاده برای ایجاد چسبندگی مناسب بین لایه بتنی و رویه آسفالتی می‌تواند از انواع قیرهای محلول یا امولسیون قیر (قیرآبه) باشد؛ با این وجود به دلایل محیط زیستی و اقتصادی استفاده از امولسیون قیر توجیه بیشتری دارد. بررسی‌های نشان می‌دهد استفاده از امولسیون قیر دیرشکن به‌ویژه از نوع کاتیونیک به‌عنوان اندود سطحی عمومیت بیشتری دارد (جدول 4-35).

جدول 4-35- قیرهای مصرفی در اندود سطحی

نوع قیر	درجه حرارت پخش (سانتی‌گراد)
<u>قیرآبه‌های انیونیک</u> دیرشکن SS-1 ، SS-1h	10 - 60
<u>قیرآبه‌های کاتیونیک</u> دیرشکن CSS-1 ، CSS-1h	10 - 60

مناسب‌ترین میزان پخش امولسیون قیر برای اندود سطحی، مقدار قیری است که پس از انقضای مدت زمان لازم، آب آن بخار و کاملاً جذب سطح راه شده باشد (جدول 4-36). مقادیر مندرج در جدول (4-36) به‌عنوان راهنمایی بوده و مقادیر دقیق قیر، از طریق آزمایش کارگاهی تعیین می‌شود.

جدول 4-36- مقادیر نمونه‌ای اندود سطحی

نوع سطح	مقدار مصرف (لیتر در متر مربع سطح)		
	باقیمانده	رقیق نشده	رقیق شده با آب (به نسبت 1 به 1)
بتنی	0/180-0/270	0/320-0/450	0/590-0/900

برای اندود سطحی، درجه حرارت هوا در سایه وقتی که هوا رو به گرمی می‌رود، بهتر است بیشتر از 10 درجه و زمانی که هوا رو به سردی می‌رود، بیش از 15 درجه سانتیگراد باشد.

قبل از پخش قیر، سطح بتنی را باید از مواد زاید و گرد و غبار با جاروی مکانیکی و هوای فشرده تمیز کرد. پس از اجرای اندود سطحی، رویه آسفالتی گرم اجرا می‌شود. در صورت تمایل می‌توان متناظر با درزهای عرضی و طولی در لایه بتنی، درزهایی در رویه آسفالتی ایجاد کرد. عمق برش اولیه این درزها برابر $\frac{1}{3}$ ضخامت رویه آسفالتی و عرض محفظه درزگیر برابر 13 میلی‌متر است. در صورتی که از روکش آسفالتی نازک استفاده شده باشد، بهتر است عمق درز، به اندازه ضخامت رویه آسفالتی باشد.



مراجع



مراجع فارسی

- آیین‌نامه روسازی آسفالتی راههای ایران (نشریه شماره 234)، (1390)، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
- اکبرزاده، ن.، (1392)، بتن‌های الیافی، تألیف انجمن سیمان پرتلند (PCA)، چاپ اول، نشر نوآور.
- دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه، نشریه شماره 327، (1385)، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
- دستورالعمل تثبیت لایه‌های خاکریز و روسازی راهها (نشریه شماره 268)، (1382)، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
- راهنمای روش ملی طرح مخلوط بتن، (1385)، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
- راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راههای کشور (نشریه شماره 354)، (1388)، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، پژوهشکده حمل و نقل.
- روش ملی طرح مخلوط بتن، وزارت مسکن و شهرسازی، (1388)، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
- شرکت ساختمانی دریایی آبسازه (شسدا)، بتن گوگردی، (<http://www.absazeh.com>, Viewed: Sep 2013)
- عامری، م.، افتخارزاده، س.ف.، (1380)، مدیریت روسازی راهها، فرودگاه‌ها و پارکینگ‌ها، دانشگاه علم و صنعت ایران
- علیخانی، م.ا.، (1378)، مصرف گوگرد در آسفالت و ایمنی آن، مجله جاده، سازمان توسعه راهها.
- مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، (1392)، دفتر امور مقررات ملی ساختمان.
- مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، (1388)، دفتر امور مقررات ملی ساختمان.
- مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، (1392)، دفتر امور مقررات ملی ساختمان.
- مستوفی نژاد، د.، (1382)، تکنولوژی و طرح اختلاط بتن، انتشارات ارکان، چاپ ششم.
- مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (نشریه شماره 55)، (1388)، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
- مشخصات فنی عمومی راه (نشریه شماره 101)، (1389)، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

مراجع انگلیسی

- AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials), (1990), Construction Manul for Highway Construction, Washington, DC.
- AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials), (1998), Supplement to the AASHTO guide for design of pavement structures, Washington, DC.
- AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials), (2008), Guide specifications for highway construction, Washington, DC.

- AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials), (1993), Guide for Design of Pavement Structures, Washington, DC.
- AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials), (1986), Guide for Design of Pavement Structures, Washington, DC.
- ACI (American Concrete Institute), (1991), Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete, ACI 211.1-91.
- ACI (American Concrete Institute), (1995), Report on Roller-Compacted Concrete Pavements, ACI 325.10R-95.
- ACI (American Concrete Institute), (2002), Guide for Selecting Proportions for No-Slump Concrete, ACI 211.3R-002.
- ACI (American Concrete Institute), (2011), Guide to Evaluation of Strength Test Results of Concrete, ACI 214R-11.
- ACI (American Concrete Institute), (2015), Guide to Roller-Compacted Concrete Pavements, ACI 327-R14.
- ACI (American Concrete Institute), (2013), Specification for Pervious Concrete Pavement, ACI 522.1-13.
- ACPA (American Concrete Pavement Association), (1992), Design and Construction of Joints for concrete Streets.
- ACPA (American Concrete Pavement Association), (1994), Slab Stabilization Guidelines For Concrete Pavements.
- ACPA (American Concrete Pavement Association), (1995), Guidelines for Full-Depth Repair.
- ACPA (American Concrete Pavement Association), (1996), Construction of Portland Cement Concrete pavements Participant's manual, U.S. Department of Transportation.
- ACPA (American Concrete Pavement Association), (2002), An Evaluation of Jointed Plain and Jointed Reinforced Concrete Pavements.
- ACPA (American Concrete Pavement Association), (2003), Fiber Reinforced Concrete Pavements.
- ACPA (American Concrete Pavement Association), (2004), Concrete crack and partial depthspall repair manual.
- ACPA (American Concrete Pavement Association), (2006), Stormwater Management with Pervious Concrete Pavement.
- ACPA (American Concrete Pavement Association), (2007), Guide to concrete overlay design solutions, TB021P.
- ACPA (American Concrete Pavement Association), (2007), Subgrades and Subbases for Concrete Pavements, EB204P.
- ACPA (American Concrete Pavement Association), (2008), Drainage in Concrete Pavement Structures.



- ASTM D5249, (2000), Standard Specification for Backer Material for Use with Cold- and Hot-Applied Joint Sealants in Portland-Cement Concrete and Asphalt Joints.
- ASTM-D6433-11, (2011), Standard Practice for Roads and Parking Lots Pavement Condition Index Surveys.
- Bordelon, A., Roesler, J., (2012), Distribution of Fiber-Reinforcement in Thin Concrete Overlays, 10th International Conference on Concrete Pavements, July 8-12, Quebec, Canada.
- Brown, R., Shukla, A., Natarajan K.R., (2002), Fiber Reinforcement of Concrete Structures, University of Rhode Island Transportation Center.
- Cable. J.K., (2010), Stringless Concrete Paving, Cable Concrete Consultation & Federal Highway Administration Iowa Department of Transportation.
- Caltrans (Highway Design Manual of the California Department of Transportation), (2008).
- Caltrans, (2007), MTAG Volume II - Rigid Pavement Preservation, 2nd Edition, Chapter 5-Diamond Grinding and Grooving.
- Caltrans, (2008), Guide for Design and Construction of New Jointed Plain Concrete Pavements.
- Caltrans, (2008), MTAG Volume II - Rigid Pavement Preservation, 2nd Edition, Chapter 8-Full Depth Concrete Repair.
- Caltrans, (2010), Silicone Joint Sealant Approved by Caltrans.
- Caltrans, (2015), Draft Concrete Pavement Guide- Part 3: Preservation Strategies Division of Maintenance Pavement Program, Chapter 360-Joint and Crack Sealing.
- Chen, H. (2014), New Concrete Pavement Standards, Construction, Pavements, and Materials Conference, TXDOT (Texas Department of Transportation).
- Dave, E. V., (2015), Concrete Joint and Crack Sealing Basics, AHD25 Recorded Webinar Series Part 1, TRB, Washington, D.C.
- Delatte, N., (2008), Concrete Pavement Design, Construction, and performance, Taylor & Francis Group.
- DMRB (Design Manual for Roads and Bridges), (2006), HD 26/06, The highways agency, UK.
- Elfino, M., Ozyildirim, C., Nair, H. K., (2010), CRCP Forensic Investigations and Remedial Actions In Virginia, TRB Annual Meeting.
- FAA (Federal Aviation Administration), (2009), U.S. Department of Transportation, Airport Pavement Design and Evaluation.
- FHWA (Federal Highway Administration), (1990), Continuously Reinforced Concrete Pavement, Technical Advisory, T 5080.14, Washington, DC.
- FHWA (Federal Highway Administration), (1990a), Technical Advisory Concrete Pavement Joints, Technical Advisory, T 5040.30, Washington, DC.



- FHWA (Federal Highway Administration), (1990b), Continuously Reinforced Concrete Pavement, Technical Advisory, T 5080.14, Washington, DC.
- FHWA (Federal Highway Administration), (2002), Construction of Pavement Subsurface Drainage Systems (Reference Manual).
- FHWA (Federal Highway Administration), (2003), Joint Sealing Portland Cement Concrete Pavements, Washington, DC.
- FHWA (Federal highway Administration), (2005), Pavement Preservation Checklist Series.
- Fick, G., Taylor, P., Christman, R., Ruiz, J.M., (2012), Field Reference Manual for Quality Concrete Pavements, FHWA-HIF-13-059, FHWA Office of Pavement Technology.
- Flintsch, G.W., Diefenderfer, B.K., Nunez, O., (2008), Composite Pavement Systems: Synthesis of Design and Construction Practices, Virginia Transportation Research Council.
- Frentress, D.P., Harrington, D.H., (2012), Guide for Partial Depth Repair of Concrete Pavements, Institute for Transportation, Iowa State University.
- Gagné, R., (1999), "Mixture Proportioning of Non-Air-Entrained RCC for Pavements", Concrete International, Vol. 21, No. 5.
- Garber, S., Rasmussen, R.O., Harrington, D., (2011), Guide to Cement-Based Integrated Pavement Solutions, National Concrete Pavement Technology Center, Institute for Transportation, Iowa State University.
- Gauthier, P. and Marchand, J., (2005), Design and Construction of Roller Compacted Concrete Pavements in Quebec, Quebec, Canada: Department of Civil Engineering, Laval University.
- Griffiths, G. and Thom, N., (2007), Concrete Pavement Design Guidance Notes, Taylor & Francis.
- Hall, K.T., (2000), State of the Art and Practice in Rigid Pavement Design, Transportation Research Board (TRB).
- Halsted, G.E., (2011), Roller-Compacted Concrete Pavements for Highways and Streets, Joint Engineers Conference, November 4, Helena Montana.
- Halsted, G.E., (2011), Roller-Compacted Concrete Pavements for Highways and Streets, Joint Engineers Conference, November 4, Helena Montana.
- Hansen, W., Jensen, E. A., Mohr, P. (2001), The Effects of Higher Strength and Associated Concrete Properties on Pavement Performance (No. FHWA-RD-00-161).
- Harrington, D., Abdo, F., Adaska, W., et al., (2010), Guide for Roller-Compacted Concrete Pavements, National Concrete Pavement Technology Center at Iowa State University's Institute for Transportation, Portland Cement Association.
- Hassan, K. E, Chandler, W. E., Harding, H. M. Dudgeon, R. P., (2005), New Continuously Reinforced Concrete Pavement Design, TRL Report 630.
- HDM (Highway Design Manual), (2012), California Department of Transportation, Division of Design.

- Henderson, V., Tighe, S., Norris, J., (2009), Behaviour and Performance of Pervious Concrete Pavement in Canada, Advances in Pavement Design and Construction Annual Conference of the Transportation Association of Canada Vancouver, British Columbia.
- Holler, S., (2012), Concrete Pavement Design and Construction in Germany- State of the Art –, XVI Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito, 22-26 October.
- Indiana Department of Transportation, (2011), Concrete Paving, Highway Certified Technician Program Training Manual.
- Indiana Department of Transportation, (2017), Standard Specifications, Section 500 – Concrete Pavement.
- Iowa DOT Highway Division Construction Office, (2014), Portland Cement Concrete Paving, Technical Training & Certification Program.
- IRC (Indian Roads Congress), (2011), Standard Specifications and Code of Practice for Construction of Concrete Roads.
- Jung, Y.S., Zollinger, D.G., (2007), Design and Construction Transition Guidelines for Concrete Pavement, Texas Department of Transportation and the Federal Highway Administration, FHWA/TX-07/0-5320-P3.
- Jung, Y.S., Zollinger, D.G., Tayabji, S.D., (2007), Best Practices of Concrete Pavement Transition Design and Construction, Texas Department of Transportation and the Federal Highway Administration, FHWA/TX-07/0-5320-1.
- Jung, Y.S., Freeman, T.J., Zollinger, D.G., (2008), Guidelines for Routine Maintenance of Concrete Pavement, FHWA/TX-08/0-5821-1, Texas Transportation Institute, Texas A&M University.
- Jung, Y.S., Zollinger, D.G., Cho, B. H., Won, M., and Wimsatt, A. J., (2012), Subbase and subgrade performance investigation and design guidelines for concrete pavement, Texas Department of Transportation and the Federal Highway Administration (FHWA).
- Khazanovich, L., Balbo, J.T., Johanneck, L., Lederle R., Marasteanu, M., Saxena, P., Tompkins, D., Vancura, M., Watson, M., Harvey, J., Santero, N.J., and Signore, J. (2013), Design and Construction Guidelines for Thermally Insulated Concrete Pavements, Minnesota Department of Transportation.
- Long-Life Concrete Pavements in Europe and Canada, (2007), FHWA-PL-07-027, 2007.
- Loov, R.E., Vroom, A.H., Ward, M. A., (1974), Sulfur Concrete- a New Construction Material", PCI Journal/January-February.
- Mack, J.W., (1993), Isolation and expansion joints in concrete pavements, Publication #C930611, The Aberdeen Group.
- Maitra¹, S.R., Reddy, K. S., Ramachandra, L. S., (2009), Experimental Evaluation of Interface Friction and Study of Its Influence on Concrete Pavement Response, Journal of Transportation Engineering, 135:563-571.
- Mayhew, H.C., Harding, H. M., (1987), Thickness Design of Concrete Roads, Transport and Road Research Laboratory, Research Report 87.

- McBee, W.C., Sullivan, T. A., Jong, B. W., (1984), Sulfapave: Densifiable Sulfur Concrete Materials for Corrosive Environment, United States Department of the Interior.
- MCHW (Manual of Contract Documents For Highway Works), (2006), Volume 1 Specification For Highway Works, The highways agency, UK.
- Mohammad, L.N., Elseifi, M.A., Bae, A., Patel, N., Button, J. and J. A. Scherocman. (2012), Optimization of Tack Coat for HMA Placement. NCHRP Report 712. National Cooperative Highway Research Program, Transportation Research Board, National Academy of Sciences, Washington D.C.
- NCHRP (National Cooperative Highway Research Program), (2003), Guide for Mechanistic-Empirical Design of New and Rehabilitated Pavement Structures, Appendix LL: Punchouts In Continuously Reinforced Concrete Pavements.
- NCHRP (National Cooperative Highway Research Program), (2014), Implementation of the AASHTO Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide and Software.
- Nemati, K.M., (2013), Fiber-Reinforced Concrete, Concrete Technology, University of Washington.
- Nunez, O., (2007), Composite Pavements: A Technical and Economic Analysis during the Pavement Type Selection Process, faculty of the Virginia Polytechnic Institute.
- Oregon State University, School of Engineering,
(http://classes.engr.oregonstate.edu/cce/winter2012/ce492/Modules/02_pavement_types/02-6_body.htm), Viewd September (2013).
- PCA (Portland Cement Association), (1984), Thickness Design for Concrete Highway and Street Pavements, (Reprinted 1995).
- PCA (Portland Cement Association), (1987), Structural Design of Roller-Compacted Concrete for Industrial Pavements.
- PCA (Portland Cement Association), (2006), Production of Roller-Compacted Concrete.
- Piarc Technical Committee on Concrete Roads, (1993), The Use of Roller Compacted Concrete for Roads.
- Pierce, L.M., Uhlmeier, J.S and Weston, J., (2009), Dowel Bar Retrofit – Do's and Don'ts, WA-RD 576.2, Washington State Department of Transportation (WSDOT).
- Rajib B.Mallick and Tahar El-Korchi, (2013), Pavement Engineering Principles and Practice, Second Edition, Taylor & Francis Group.
- Rao, S., Darter, M., Tompkins, D., et al., (2013), Composite Pavement Systems, Volume 1: HMA/PCC Composite Pavements, SHRP 2 Report S2-R21-RR-2, Transportation Research Board, Washington, D.C.
- Rasmussen, R.O., Richard Rogers, R., Theodore R. Ferragut, T. R., (2009), Continuously reinforced concrete pavements Design & Construction Guidelines, Federal Highway Administration.
- Rasmussen, R.O and Garber, S.I., (2009), Nonwoven Geotextile Interlayers for Separating Cementitious Pavement Layers: German Practice and U.S. Field Trials, Federal Highway Administration.

- Ren, D., Houben, L., Rens, L., (2013), Characterization Of Cracking Behavior of Continuously Reinforced Concrete Pavements Under Current Design Concept In Belgium, TRB Annual Meeting.
- Roesler, J.R., Hiller, J.E. and Brand, A.S., (2016), Continuously Reinforced Concrete Pavement Manual, Guidelines for Design, Construction, Maintenance, and Rehabilitation, FHWA-HIF-16-026, Federal Highway Administration (FHWA).
- Ruiz, J.M., Rasmussen, R.O., Chang, G.K., Dick, J.C. and Nelson, P.K., (2005), Computer-Based Guidelines for Concrete Pavements. Volume II--Design and Construction Guidelines and HIPERPAV II User's Manual (No. FHWA-HRT-04-122).
- Shahin, M., (2005), Pavement Management for Airports, Roads, and Parking Lots, Second edition, Springer.
- SHRP (Strategic Highway Research Program), (1993), Concrete Pavement Repair Manuals of Practice, SHRP-H-349, TRB, National Research Council, Washington, D.C.
- SHRP (Strategic Highway Research Program), (1994), Concrete Pavement Repair Manuals of Practice, SHRP-H-349, Washington, DC.
- Snyder, M.B., (2011), Guide to Dowel Load Transfer Systems for Jointed Concrete Roadway Pavements, Iowa State University, Institute for Transportation, National Concrete Consortium,
- Tayabji S., Ye, D., Buch, N., (2013), Precast Concrete Pavement Technology, REPORT S2-R05-RR-1, Transportation Research Board Washington, D.C.
- Taylor, P.C., Kosmatka, S.H., Gerald F. Voigt, G.F., et al. (2006), Integrated Materials and Construction Practices for Concrete Pavement: A State-of-the-Practice Manual, FHWA HIF - 07 - 004.
- Texas department of transportation (TexasDOT), (2005), Guidelines for Modification and Stabilization of Soils and Base for Use in Pavement Structures.
- Texas department of transportation (TexasDOT), (2011), Pavement Design Guide.
- Transportation Research Laboratory, (2006), Design Manual for Roads and Bridges, Volume 7: Pavement Design and Maintenance, Section 2: Pavement Design and Construction.
- Tutumluer, E., Yuanjie Xiao, Y., Wilde, W.J., (2015), Cost-Effective Base Type and Thickness for Long-Life Concrete Pavements, Minnesota Department of Transportation.
- UFC (Unified Facilities Criteria), (2004), Pavement Design for Roads, Streets, Walks, and open Storage Areas.
- UFGS (Unified Facilities Guide Specifications), (2007), Roller Compacted Concrete (RCC) Pavement, Division 32 - Exterior Improvements, Section 32 13 16.16, UFGS-32 13 16.16.
- USACE (U.S. Army Corps of Engineers), (1987), TM 5-822-2/AFM 88-7, General Provisions and Geometric Design for Roads, Streets, Walks, and Open Storage Areas, Washington, DC.
- USACE (U.S. Army Corps of Engineers), (1995), Engineering and Design – Evaluation and Repair of Concrete Structures. EM 1110-2-2002. U.S. Army Corps of Engineers. Washington, D.C.

- VDOT (Virginia Department of Transportation), (2003), Guidelines for 1993 AASHTO Pavement Design.
- Violeta Gracia, V., Vázquez, E., Carmona, S., (2004), Utilization of By-Produced Sulfur for the Manufacture of Unmodified Sulfur Concrete, International RILEM Conference on the Use of Recycled Materials in Building and Structures, RILEM Publications SARL.
- Wirtgen GmbH, (2009), Concrete Slipform Paving Manual, Part 1.
- Zollinger, D., Jung, Y.S., (2013), Continuously Reinforced Concrete Pavement: Improved Transition Designs, TechBrief, Federal Highway Administration (FHWA), FHWA-HIF-13-026.
- <http://concretecuttingwisconsin.com>
- <http://epg.modot.org>
- <https://www.fhwa.dot.gov/pavement/concrete/repair04.cfm>
- www.gomaco.com
- www.guntert.com/news/press/stringless.html
- www.pavementinteractive.org.
- www.spidercut.net



پیوست



پیوست 1

طراحی روسازی بتنی راه‌ها به روش PCA

پ-1- طراحی ضخامت روسازی بتنی راه‌ها به روش انجمن سیمان پرتلند آمریکا (PCA¹)

روش پیشنهادی PCA برای طراحی ضخامت روسازی‌های بتنی مبتنی بر تئوری‌های موجود در زمینه روسازی و تجارب تحقیقاتی حاصل از بررسی عملکرد روسازی به صورت آزمایشگاهی و میدانی است. نسخه اولیه طراحی روسازی بتنی به روش PCA در سال 1933 منتشر و در سال‌های 1951، 1966 و 1984 بازنگری شد. در سال 1995 نیز نسخه مربوط به سال 1984 تجدید چاپ گردید.

در فرآیند ابداع روش PCA از پارامترهای مکانیستیک (بار/تنش/جابجایی) و مشاهدات تجربی حاصل از جاده آزمایشی آشو² استفاده شده است. قسمت مکانیستیک این روش که شامل ارزیابی تنش‌ها و تغییرشکل‌های بحرانی است، مبتنی بر تحلیل‌های انجام شده با برنامه کامپیوتری المان محدود JSLAB است.

مطالب بیان شده در راهنمای طراحی ضخامت روسازی به روش PCA، انواع روسازی‌های بتنی شامل: روسازی بتنی ساده با یا بدون میلگرد انتقال بار (داول بار)، روسازی بتنی مسلح درزدار و روسازی مسلح پیوسته را در بر می‌گیرد. در این راهنما فاصله معمول درزها در انواع روسازی‌های بتنی درزدار مطابق جدول (پ-1-1) پیشنهاد شده است.

جدول پ-1-1- فاصله درزها (طول دال) در انواع روسازی‌های بتنی درزدار

ردیف	نوع روسازی بتنی	فاصله درزها (متر)
1	ساده - بدون میلگرد انتقال بار	4/5
2	ساده - دارای میلگرد انتقال بار	<6
3	مسلح درزدار	<12

پ-1-1- مبانی روش طراحی ضخامت روسازی بتنی به روش PCA

طراحی روسازی بتنی به روش PCA، بر اساس تحلیل‌های تنش و کرنش بتن در محل درزها، گوشه‌ها و لبه‌های روسازی است. در این روش به منظور مدل‌سازی دال‌های با ابعاد مشخص، موقعیت‌های مختلف بار محوری و نحوه انتقال بار در محل درزهای عرضی و ترک‌ها و همچنین درزهای واقع بین روسازی و شانه بتنی، از نرم‌افزاری مبتنی بر روش

1- Portland Cement Association

2- AASHO

اجزای محدود استفاده شده است. برای درزهای دارای میلگرد انتقال بار، از مشخصات میلگرد انتقال بار مانند قطر و ضریب الاستیسیته آن به‌طور مستقیم بهره گرفته شده و برای بیان نحوه تغییرات جابجایی برحسب بار در محل درزهای از نوع قفل و بست سنگ‌دانه‌ای و ترک‌ها در روسازی بتنی پیوسته، از مفهوم مقدار سختی فنر³ به همراه نتایج آزمایشگاهی و میدانی استفاده شده است.


به‌طور کلی این روش طراحی، بر اساس تحلیل‌های نرم‌افزاری، بررسی‌های آزمایشگاهی و مطالعات میدانی بنانهاده شده است.

پ-1-1-1- معیارهای طراحی

در طراحی روسازی به روش PCA دو مکانیزم خستگی و فرسایش (جابجایی) در نظر گرفته می‌شود. با انجام تحلیل خستگی مشخص می‌گردد که روسازی بتنی در اثر خستگی چه زمانی از وضعیت خدمت‌دهی خارج می‌شود و در تحلیل فرسایش (جابجایی) تحمل روسازی بتنی در برابر وقوع خرابی‌های فرسایش پی (زیراساس یا بستر)، مکندگی و یا پلکانی شدن و یا خرابی درزها بررسی می‌شود.

پ-1-1-1-1- تحلیل خستگی

بر اساس تحلیل‌های انجام شده، بحرانی‌ترین حالت در وقوع تنش خمشی هنگامی روی می‌دهد که چرخ‌های کامیون در لبه یا نزدیک لبه و در نیمه وسطی دال قرار می‌گیرند (شکل پ-1-1). از آنجا که فاصله درزهای عرضی از این محل نسبتاً زیاد است؛ بنابراین فاصله درزهای عرضی و نوع انتقال بار در درزها (میلگرد انتقال بار یا قفل و بست سنگ‌دانه‌ای) تأثیر کمی بر مقدار این تنش دارند. به همین دلیل در این روش، تحلیل خستگی برای فواصل مختلف درز و انواع مختلف مکانیزم انتقال بار در درز (میلگرد انتقال بار یا قفل و بست سنگ‌دانه‌ای) مقادیر یکسانی دارند. در صورت اتصال شانه بتنی به روسازی خط عبوری، مقدار تنش‌های بحرانی به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابند.



شکل پ-1-1-1- موقعیت بار محوری برای وقوع تنش‌های خمشی بحرانی (برای تحلیل خستگی)


برای تحلیل خستگی از مفهوم خرابی تجمعی (رابطه پ-1-1) استفاده می‌شود.

$$D_r = \sum_{i=1}^m \frac{n_i}{N_i} \quad (\text{پ-1-1})$$

که در آن، D_r نسبت خرابی حاصل از تمامی گروه‌های بارگذاری در دوره طراحی (نسبت خرابی تجمعی در پایان دوره طراحی باید کوچکتر از 1 باشد)، m تعداد کل گروه‌های بارگذاری، n_i تعداد تکرار بار پیش‌بینی شده در i امین گروه بارگذاری و N_i تعداد مجاز تکرار بار برای i امین گروه بارگذاری است که از رابطه (پ-1-2) یا شکل (پ-1-2) به‌دست می‌آید.


$$\left\{ \begin{array}{ll} \log N_f = 11.737 - 12.077 \left(\frac{\sigma}{S_C} \right) & \frac{\sigma}{S_C} \geq 0.55 \\ N_f = \left(\frac{4.2577}{\frac{\sigma}{S_C} - 0.4325} \right)^{3.268} & 0.45 < \frac{\sigma}{S_C} < 0.55 \\ N_f = \text{نامحدود} & \frac{\sigma}{S_C} \leq 0.45 \end{array} \right. \quad (\text{پ-1-2})$$

که در آن، N_f تعداد تکرار مجاز بارگذاری، σ تنش خمشی دال و S_C ضریب گسیختگی بتن (28 روزه) است.



همان‌طور که بیان شد، بحرانی‌ترین حالت در وقوع تنش (خمشی) هنگامی است که چرخ‌های کامیون در لبه یا نزدیک لبه و در نیمه وسطی دال قرار گیرند (شکل پ-1-1) و با فاصله گرفتن چرخ‌ها از لبه حتی به میزان چند سانتیمتر تنش به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد فقط بخش کوچکی از کامیون‌ها (حدود 6 درصد) چرخ‌های خارجی آنها در لبه روسازی قرار می‌گیرد و چرخ‌های بیشتر کامیون‌ها تقریباً 60 سانتی‌متر از لبه روسازی فاصله دارند. با توجه به اینکه استفاده از اطلاعات مربوط به نحوه توزیع موقعیت کامیون‌ها نسبت به لبه روسازی

و توزیع تنش و جابجایی حاصل از بارهای واقع در لبه روسازی یا نزدیک به آن به‌طور مستقیم در طراحی روسازی کار مشکلی است، PCA پس از تحلیل و بررسی توزیع بار و تنش (جابجایی) روش نسبتاً ساده‌ای را برای در نظر گرفتن این عوامل در طراحی روسازی پیشنهاد نموده است. در این روش با در نظر گرفتن توزیع معمول موقعیت قرارگیری کامیون و با افزایش فواصل بارگذاری از لبه دال به سمت داخل، خستگی در لبه دال محاسبه و نتیجه شده است که می‌توان با در نظر گرفتن بارگذاری در لبه و قراردادن 6 درصد از تعداد کل تکرار بار در لبه روسازی، خرابی خستگی متناظر با تمام حالات ممکن را به‌دست آورد. در صورتی که برای طراحی دال از تعداد کل تکرار بارگذاری استفاده شود، باید میزان تنش در محل لبه کاهش یابد تا خرابی خستگی مشابهی حاصل شود. همچنین برای اعمال اثر عبور 6 درصد کامیون‌ها از روی لبه روسازی، تنش لبه باید در ضریب تعدیل 0/894 ضرب گردد (شکل پ-1-3). این تعدیل در جداول طراحی PCA لحاظ شده و نیاز به محاسبه مجدد ندارد.



شکل پ-1-3- ضریب تنش معادل برحسب درصد کامیون عبوری از لبه دال

مثال:

با استفاده از اطلاعات زیر، تعداد مجاز تکرار بار را بر اساس تحلیل خستگی در روش PCA محاسبه نمایید.
 ضخامت دال 8 اینچ (203 میلی متر)، ضریب عکس العمل بستر 100 pci ($27/1 \text{ MN/m}^3$)، متوسط تنش در لبه دال تحت بار محوری مرکب 36kip (160kN) برابر 283psi (1/95MPa) و ضریب گسیختگی بتن برابر 500psi (4/5MPa) است.



حل: با توجه به آنکه فقط بخش کوچکی از بارچرخ‌ها بر لبه دال وارد می‌شود، بنابراین تنش در لبه باید در ضریب تعدیل 0/894 ضرب گردد.

$$\sigma = 0.894 \times 283 = 253 \text{ psi (1.75MPa)}$$

$$\frac{\sigma}{S_c} = \frac{253}{500} = 0.506$$

با توجه به این که $0.45 < \frac{\sigma}{S_c} < 0.55$ است بنابراین باید از ضابطه دوم مندرج در رابطه (پ-1-2) استفاده شود:

$$N_f = \left(\frac{4.2577}{\frac{\sigma}{S_c} - 0.4325} \right)^{3.268} \Rightarrow N_f = \left(\frac{4.2577}{0.506 - 0.4325} \right)^{3.268} = 5.8 \times 10^5$$


پ-1-1-1-2- تحلیل فرسایش

خرابی‌های روسازی مانند مکش⁴، فرسایش پی روسازی (بستر) و پلکانی شدن درزها بیشتر مرتبط با تغییر شکل (جابجایی) روسازی هستند تا تنش‌های خمشی. بحرانی‌ترین تغییرشکل‌ها در گوشه دال اتفاق می‌افتد و این امر هنگامی است که بار محوری در محل درز و چرخ‌های آن در گوشه یا نزدیک گوشه قرار گیرند (شکل پ-1-4). البته برای محورهای سه‌تایی⁵ (تریدم) بیشترین جابجایی هنگامی اتفاق می‌افتد که دو محور در یک طرف درز عرضی و محور سوم در طرف دیگر درز قرار گیرد. در این وضعیت فاصله درزهای عرضی تأثیر چندانی روی مقدار جابجایی در گوشه ندارند ولی نوع مکانیزم انتقال بار (میلگرد انتقال بار یا قفل و بست سنگ‌دانه‌ای) اثر تعیین‌کننده خواهد داشت. به عبارت دیگر نتایج طراحی مبتنی بر معیار فرسایش (جابجایی‌ها) می‌تواند به‌طور قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر نوع مکانیزم انتقال بار قرار گیرد. در صورت اتصال شانه بتنی به روسازی خط عبوری، مقدار تغییرشکل‌های بحرانی به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابند.



4- Pumping

5- Tridem Axle



شکل پ-4-1- موقعیت بار محوری برای وقوع تغییر شکل‌های بحرانی (برای تحلیل فرسایش)

در این حالت برای محاسبه تعداد تکرار مجاز بار از رابطه (پ-3-1) استفاده می‌شود.

$$\text{Log}N = 14.524 - 6.777(C_1P - 9.0)^{0.103} \quad (\text{پ-3-1})$$

که در آن، N تعداد تکرار مجاز بار (بر اساس سطح خدمت‌دهی نهایی برابر 3)، C_1 ضریب تعدیل (1 برای زیراساس تثبیت نشده و 0/9 برای زیراساس تثبیت شده) و P نرخ کار⁶ یا توان⁷ است که از رابطه (پ-4-1) به دست می‌آید.

$$P = 268.7 \frac{p^2}{hK^{0.73}} \quad (\text{پ-4-1})$$

که در آن، p فشار روی پی (زیراساس، بستر) در زیر گوشه دال بر حسب (psi) (با فرض پی سیال، $p = kw$ که k ضریب عکس‌العمل بستر و w جابجایی در گوشه دال است)، h ضخامت دال بر حسب (in) و k ضریب عکس‌العمل بستر بر حسب (pci) است.

خرابی ناشی از فرسایش از رابطه (پ-5-1) به دست می‌آید.

$$\text{درصد خرابی ناشی از فرسایش} = 100 \sum_{i=1}^m \frac{C_2 n_i}{N_i} \quad (\text{پ-5-1})$$

در رابطه (پ-5-1)، C_2 برابر 0/06 برای روسازی بدون شانه بتنی و برابر 0/94 برای روسازی با شانه بتنی (متصل به دال) می‌باشد. درصد خرابی ناشی از فرسایش باید کمتر از 100 درصد باشد.

مثال:

با استفاده از اطلاعات زیر، درصد خرابی فرسایش را تحت بار محوری منفرد و مرکب محاسبه نمایید.
 ضخامت دال 8 اینچ (203 میلی متر)، ضریب عکس‌العمل بستر 100 pci ($27/1 \text{ MN/m}^3$)، تغییر مکان گوشه تحت بار محوری منفرد 18 kip (80kN) برابر 0/0353 اینچ (0/90 میلی متر)، جابجایی گوشه تحت بار محوری مرکب 36kip (160kN) برابر 0/0458 اینچ (1/16 میلی متر)، تعداد تکرار بار پیش بینی شده برابر 5×10^6 و روسازی شانه بتنی ندارد.



6- Rate of work

7- Power

حل: برای بار محور منفرد 18Kip (80-KN):

$$p = k\omega = 100 \times 0.0353 = 3.53 \text{ psi (24.4 KPa)}$$

$$P = 268.7 \times \frac{3.53^2}{8 \times 100^{0.73}} = 14.512$$

با فرض $C_1=1$:

$$\log N = 14.524 - 6.777(1 \times 14.512 - 9.0)^{0.103} = 6.444 \Rightarrow N = 2.78 \times 10^6$$

با در نظر گرفتن $C_2=0.06$ (روسازی موجود شانه بتنی ندارد):

$$\text{درصد خرابی ناشی از فرسایش} = \frac{100 \times 0.06 \times 5 \times 10^6}{2.78 \times 10^6} = 10.8\%$$

برای بار محور مرکب 36Kip (160-KN):

$$p = k\omega = 100 \times 0.0458 = 4.58 \text{ psi (31.6 KPa)}$$

$$P = 268.7 \times \frac{4.58^2}{8 \times 100^{0.73}} = 24.429$$

$$\log N = 14.524 - 6.777(24.429 - 9.0)^{0.103} = 5.541 \Rightarrow N = 3.47 \times 10^6$$

با فرض $C_1=1$:

با در نظر گرفتن $C_2=0.06$ (روسازی موجود شانه بتنی ندارد):

$$\text{درصد خرابی ناشی از فرسایش} = \frac{100 \times 0.06 \times 5 \times 10^6}{3.47 \times 10^5} = 86.5\%$$

پ-1-2- پارامترهای طراحی

در روش PCA پس از تعیین نوع روسازی بتنی (ساده بدون میلگرد انتقال بار، ساده با میلگرد انتقال بار، مسلح درزدار و مسلح پیوسته)، نوع زیراساس (در صورت نیاز)، نوع شانه راه (با یا بدون شانه بتنی)، نوع جدول یا آبرو، طراحی ضخامت روسازی بتنی بر اساس 4 پارامتر زیر انجام می‌شود:

- 1- مقاومت خمشی (ضریب گسیختگی) بتن (MR^8)؛
- 2- مقاومت بستر به تنهایی یا مقاومت بستر و زیراساس به صورت ترکیبی (K)؛
- 3- دوره طراحی (که معمولاً 20 سال فرض می‌شود)؛
- 4- وزن، تعداد و نوع محور کامیون‌هایی که از روسازی عبور می‌کنند.

پ-1-2-1- مقاومت خمشی بتن

مقاومت خمشی بتن در فرآیند بررسی معیار خستگی روسازی بتنی استفاده می‌شود. در واقع معیار خستگی، میزان ترک‌خوردگی تحت بارگذاری‌های تکراری را کنترل می‌کند. خمش روسازی بتنی در اثر بار محورهای وسایل نقلیه، باعث



ایجاد تنش‌های فشاری و خمشی در روسازی می‌شود. از آنجا که نسبت تنش‌های فشاری به مقاومت فشاری بتن کم است، این عامل در طراحی ضخامت روسازی بتنی در نظر گرفته نمی‌شود ولی به دلیل قابل ملاحظه بودن نسبت تنش‌های خمشی به مقاومت خمشی (معمولاً بیش از 0/5)، نسبت مذکور در طراحی ضخامت روسازی بتنی لحاظ می‌شود.

مقاومت خمشی (ضریب گسیختگی) بتن با انجام آزمایش روی تیرچه‌های بتنی به ابعاد $15 \times 15 \times 76$ سانتی‌متر، به دست می‌آید. روش‌های مختلفی برای انجام آزمایش تعیین ضریب گسیختگی بتن وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به تیر با بارگذاری طره‌ای⁹، تیر با بارگذاری مرکزی¹⁰ و تیر با بارگذاری سه نقطه‌ای¹¹ اشاره نمود. به دلیل آنکه در روش بارگذاری سه نقطه‌ای، مقاومت حداقل بتن در یک سوم میانی تیر بتنی مورد آزمایش به دست می‌آید در حالی که در دور روش دیگر تنها مقاومت تیر بتنی در یک نقطه اندازه‌گیری می‌شود، بنابراین، در طراحی ضخامت روسازی بتنی به روش PCA، از روش بارگذاری سه نقطه‌ای استفاده می‌شود. نحوه انجام این آزمایش در استاندارد ASTM C78 ارائه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد معمولاً مقاومت خمشی تیرچه بتنی به طول استاندارد (76 سانتی‌متر) در آزمایش‌های تیر بتنی با بارگذاری طره‌ای و مرکزی به ترتیب 75 psi و 160 psi ($5/3 \text{ kg/cm}^2$ و $11/2 \text{ kg/m}^2$) از مقاومت خمشی تیرچه بتنی مشابه در آزمایش با بارگذاری سه نقطه‌ای بیشتر است. به عبارت دیگر می‌توان گفت نتایج حاصل از آزمایش بارگذاری سه نقطه‌ای محافظه کارانه‌تر است.

آزمایش‌های تعیین ضریب گسیختگی معمولاً بصورت 7، 14، 28 و 90 روزه انجام می‌شود. از نتایج آزمایش 7 روزه و 14 روزه بتن برای مقایسه بتن موجود با مشخصات مورد انتظار در پروژه و اینکه چه هنگام می‌توان اجازه داد وسایل نقلیه از روسازی عبور کنند، استفاده می‌شود و از نتایج آزمایش 28 روزه و 90 روزه به ترتیب معمولاً برای طراحی ضخامت روسازی بتنی راه و روسازی بتنی سطوح پروازی (باند پرواز، باند خزش، محوطه پارکینگ هواپیماها) استفاده می‌شود.

بررسی نمونه‌های آزمایشگاهی و نمونه‌های اخذ شده از روسازی راه‌های در حال خدمت‌دهی نشان می‌دهد، مقاومت بتن با گذشت زمان افزایش می‌یابد (شکل پ-1-5).

در طراحی روسازی بتنی به روش PCA، اثر تغییرات مقاومت بتن از یک نقطه به نقطه دیگر روسازی و همچنین اثر افزایش مقاومت بتن با گذشت زمان، در نمودارها و جدول‌های طراحی لحاظ شده و اعمال تأثیر این موارد توسط طراح لزومی ندارد؛ بنابراین به راحتی می‌توان از مقاومت 28 روزه بتن به عنوان ضریب گسیختگی طرح استفاده نمود. در نمودارها و جدول‌های طراحی، ضریب تغییرات¹² مقاومت بتن برابر 15 درصد اعمال شده است.


9- Cantilever

10- Centerpoint

11- Third Point Loading

12- Coefficient of Variation





شکل پ-5-1- ارتباط بین مقاومت خمشی و سن بتن (PCA, 1984)

پ-2-2-1- مقاومت بستر و زیراساس

وضعیت مقاومتی بستر و زیراساس در روسازی بتنی بر حسب ضریب عکس‌العمل بستر (K) بیان می‌شود و برابر است با مقدار بار وارد شده (بر حسب پوند بر اینچ مربع) بر صفحه بارگذاری به قطر 75 سانتی‌متر (30 اینچ)، تقسیم بر جابجایی زیر صفحه بارگذاری (بر حسب اینچ). مقدار K بر حسب پوند بر اینچ مربع بر اینچ (Psi/in) یا به طور معمول، پوند بر اینچ مکعب (Pci) بیان می‌شود. از آنجا که آزمایش صفحه بارگذاری زمان‌بر و گران قیمت است، معمولاً مقدار K با استفاده از روابط موجود بین K و پارامتری که تعیین آن به طریق آزمایشگاهی راحت‌تر است (مانند آزمایش مقاومت باربری کالیفرنیا (CBR)) تخمین زده می‌شود. با توجه به اینکه ضخامت رویه بتنی حساسیت زیادی به ضریب عکس‌العمل بستر (زیراساس) ندارد، بنابراین، استفاده از روابط رگرسیونی همانند آنچه که در شکل (پ-1-6) نشان داده شده است، برای مقاصد طراحی روسازی بتنی کفایت می‌کند.

سؤال دیگری که در ارتباط با تعیین مقاومت خاک بستر مطرح می‌شود آن است که مقاومت خاک بستر در چه موقعی از سال اندازه‌گیری شود. نتایج آزمایش راه آشو¹³ نشان می‌دهد، کاهش مقاومت باربری خاک بستر در هنگام ذوب یخ (فصل بهار)، اثر ناچیزی بر ضخامت مورد نیاز برای رویه بتنی دارد. زیرا با وجود کاهش قدرت باربری خاک در دوره کوتاه بهار (به علت ذوب یخ)، مقدار K مربوط به این فصل از مقدار K در دوره بلند یخبندان و از مقداری که معمولاً برای طراحی روسازی بتنی در نظر گرفته می‌شود، بزرگ‌تر است. بنابراین، برای اعمال تغییرات فصلی در مقدار K ، PCA توصیه می‌کند از مقادیر K به دست آمده در آب و هوای تابستانی یا پاییزی معمولی، به عنوان مقادیر متوسط ضریب عکس‌العمل بستر استفاده شود.

بر اساس آیین‌نامه PCA، استفاده از لایه زیراساس تثبیت نشده صرفاً به منظور افزایش مقدار K اقتصادی نیست. استفاده از زیراساس در محل‌هایی توصیه می‌شود که شرایط برای بروز پدیده پمپینگ وجود دارد. در جایی که از

زیراساس استفاده می‌شود، مقدار K افزایش می‌یابد و بهتر است در طراحی ضخامت روسازی از K افزایش یافته استفاده شود. در صورتی که زیراساس از نوع مصالح سنگ دانه‌ای (تثبیت نشده) باشد، مقدار تقریبی K افزایش یافته را می‌توان از جدول (پ-1-2) به دست آورد. مقادیر نشان داده شده در این جدول بر اساس تحلیل‌های برمیستر¹⁴ در سیستم دو لایه‌ای و آزمایش‌های صفحه بارگذاری روی بستر و زیراساس دال‌های روسازی‌های مسیرهای آزمایشی می‌باشد.

جدول پ-1-2- مقدار K طراحی، در صورتی که از زیراساس سنگ دانه‌ای (تثبیت نشده) استفاده شود (PCA, 1984)

ضخامت زیراساس (in)				مقدار K بستر (Pci)
12	9	6	4	
K طراحی (Pci)				
110	85	75	65	50
190	160	140	130	100
320	270	230	220	200
430	370	330	320	300

استفاده از لایه زیراساس تثبیت شده با سیمان در بسیاری از روسازی‌های بتنی با ترافیک سنگین مرسوم است. خاک‌هایی که در یکی از رده‌بندی‌های A-1، A-2-4، A-2-5 و A-3 (مطابق طبقه‌بندی خاک‌ها در سیستم آشتو) قرار می‌گیرند، مستعد تثبیت با سیمان هستند. درصد سیمان مورد نیاز برای تثبیت خاک‌های مذکور بر اساس آزمایش یخبندان - تورم¹⁵ (ASTM D560)، آزمایش مرطوب - خشک نمودن¹⁶ نمونه‌ها (ASTM D559) و همچنین معیار افت وزن PCA بدست می‌آید.


مقادیر K طراحی در حالتی که از زیراساس تثبیت شده با سیمان استفاده شود، در جدول (پ-1-3) درج شده است.



14-Burmister

15-Freez-Thaw

16- Wet-Dry



شکل پ-1-6- ارتباط بین طبقه‌بندی خاک با پارامترهای مقاومتی آن (PCA, 1984)

جدول پ-1-3- مقدار K طراحی، در صورتی که از زیرسازس تثبیت شده با سیمان استفاده شود (PCA, 1984)

ضخامت زیرسازس تثبیت شده با سیمان (in)				مقدار K بستر (Pci)
10	8	6	4	
K طراحی (Pci)				
390	310	230	170	50
640	520	400	280	100
-	830	640	470	200

همچنین از بتن مگر¹⁷ نیز می‌توان به‌عنوان لایه زیراساس استفاده کرد. بتن مگر از زیراساس با مصالح سنگ‌دانه‌ای رایج، مقاوم‌تر است به همین دلیل در صورت استفاده از این نوع زیراساس، ضخامت طراحی کاهش می‌یابد. در فرآیند طراحی و اجرا، این نوع زیراساس غیر قابل فرسایش فرض می‌شود.

پ-1-2-3- دوره طراحی (عمر طراحی)¹⁸

دوره طرح و عمر روسازی دارای مفاهیم متفاوت هستند. برای عمر روسازی تعریف دقیقی وجود ندارد به همین علت برخی کارشناسان، عمر روسازی را از زمان اجرای روسازی و زیر بار ترافیک قرار گرفتن روسازی تا زمان اجرای اولین روکش در نظر می‌گیرند. گاهی اوقات عبارت عمر طراحی همان دوره تحلیل ترافیک در نظر گرفته می‌شود. با توجه به اینکه ترافیک را نمی‌توان به طور دقیق برای یک دوره بسیار طولانی پیش‌بینی نمود، به همین دلیل معمولاً عمر طراحی روسازی معمولاً 20 سال در نظر گرفته می‌شود. با این وجود ممکن است به توجه به شرایط خاص هر پروژه عمر طراحی کمتر یا بیشتر از این مقدار لحاظ شود. به‌عنوان مثال در راه‌هایی که برای حمل مصالح یک پروژه خاص ساخته می‌شوند عمر طراحی فقط چند سال در نظر گرفته می‌شود؛ در حالی که در راه‌هایی که مد نظر است برای مدت بسیار طولانی عمر کند و در این مدت نیز نگهداری چندانی روی آن انجام نشود و در نتیجه سطح عملکردی راه به نحو مطلوبی حفظ شود، عمر طراحی بیش از 20 سال لحاظ می‌شود. برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دوره طرح برای راه‌های برون شهری و درون شهری عددی بین 30 تا 35 سال در نظر گرفته شود. به طور کلی می‌توان گفت انتخاب عمر طراحی برای هر پروژه بر اساس قضاوت مهندسی و تحلیل اقتصادی (هزینه ساخت و نگهداری در طول عمر روسازی) انجام می‌شود.

پ-1-2-4- ترافیک

تعداد و وزن بارهای محوری که پیش‌بینی می‌شود در طی عمر طراحی از روسازی عبور نمایند، از مهم‌ترین پارامترها در طراحی ضخامت روسازی محسوب می‌شوند. این پارامترها بر اساس متوسط ترافیک روزانه در دو جهت¹⁹ (ADT)، متوسط ترافیک روزانه کامیون در دو جهت²⁰ (ADTT) و بارهای محوری کامیون‌ها تخمین زده می‌شوند. جدول (پ-1-4) ارتباط بین نرخ رشد سالیانه و ضرایب رشد ترافیک برای دوره‌های طراحی 20 و 40 سال نشان می‌دهند. ضرایب رشد ترافیک محاسبه شده جدول (پ-1-4) بر اساس دوره میانی است. به عبارت دیگر برای محاسبه ضریب رشد ترافیک در این جدول از رابطه $(1+i)^{n/2}$ استفاده شده است. در این رابطه، i رشد ترافیک سالیانه و n دوره طرح می‌باشد.

17- Lean Concrete

18- Design Period

19- Average Daily Traffic


20- Average Daily Truck Traffic



جدول پ-1-4- درصد رشد سالیانه ترافیک و ضریب رشد ترافیک

درصد رشد ترافیک سالیانه	ضریب رشد ترافیک برای دوره طراحی 20 ساله	ضریب رشد ترافیک دوره طراحی 40 ساله
1	1/1	1/2
1/5	1/2	1/3
2	1/2	1/5
2/5	1/3	1/6
3	1/3	1/8
3/5	1/4	2
4	1/5	2/2
4/5	1/6	2/4
5	1/6	2/7
5/5	1/7	2/9
6	1/8	3/2

هنگامی که در مورد میزان نرخ رشد ترافیک اطمینان وجود ندارد، بهتر است از نرخ‌های نسبتاً بیشتر استفاده شود. روش دیگر برای تخمین ADT استفاده از ظرفیت²¹ (حداکثر تعداد وسایل نقلیه که می‌توانند از روسازی عبور کنند بدون آنکه تأخیر غیرمعقولی در حرکت آنها ایجاد شود) است. این روش در پیوست D راهنمای طراحی روسازی به روش PCA تشریح شده است و بهتر است برای کنترل ترافیک پیش‌بینی شده در پروژه‌های خاص از این روش استفاده شود. برای محاسبه مقدار ADTT فقط کامیون‌های دارای 6 چرخ یا بیشتر در نظر گرفته می‌شوند و از وسایل نقلیه 4 چرخ، صرف نظر می‌گردد. در راه‌های با 4 خط عبور یا بیشتر مقدار ADTT با استفاده از شکل (پ-1-7) تعدیل می‌شود. متوسط ترافیک روزانه در شکل (پ-1-7) پس از اعمال ضریب رشد ترافیک در دوره طراحی در نظر گرفته می‌شود.



شکل پ-1-7- نسبت کامیون‌ها در خط عبور سمت راست راه چند خطه جدا شده

پ-1-2-4-1- توزیع بار محوری

برای محاسبه تعداد محورهای منفرد²²، مرکب²³ و سه‌تایی²⁴ در طول دوره طرح، باید اطلاعات مربوط به توزیع بار محوری کامیون‌های عبوری مشخص شود. در بیشتر مسائل طراحی ضریب توزیع جهتی برابر 50 درصد در نظر گرفته می‌شود. جدول (پ-1-5) نمونه‌ای از نحوه تحلیل اطلاعات مربوط به بار محوری را در ایالات متحده نشان می‌دهد. در ستون اول این جدول بارهای محوری و در ستون دوم آن، تعداد محورها برای هر 1000 کامیون درج شده است. از آنجا که در نمونه مورد بررسی 13215 کامیون شمارش شده و از این تعداد، 6918 کامیون سبک دو محور چهارچرخ و وانت بار بوده (یعنی 52 درصد کل کامیون‌ها) بنابراین، این تعداد وسیله نقلیه از تحلیل کنار گذاشته می‌شود. با تقسیم داده‌های موجود در ستون 2 بر عبارت (1-0/52)، اعداد ستون سوم بدست می‌آید. ستون چهارم تعداد محور در دوره طرح را نشان می‌دهد که از ضرب اعداد ستون سوم در عبارت (1000/تعداد کامیون در دوره طرح) بدست آمده است. در نمونه مورد بررسی مندرج در جدول (پ-1-5) فرض شده است که 10880000 کامیون در دوره طرح در یک جهت از روسازی عبور می‌کنند.



22- Single axle

23- Tandem axle

24- Tridem axle

جدول پ-1-5- نمونه‌ای از نحوه تحلیل اطلاعات مربوط به بار محوری در روش PCA

(1) بار محوری (kips)	(2) تعداد محورها به ازای هر 1000 کامیون	(3) تعداد محورهای تعدیل شده به ازای هر 1000 کامیون	(4) تعداد محورها در دوره طراحی
تک محوره			
28-30	0/28	0/58	6310
26-28	0/65	1/35	14690
24-26	1/33	2/77	30140
22-24	2/84	5/92	64410
20-22	4/72	9/83	106900
18-20	10/40	21/67	235800
16-18	13/56	28/24	307200
14-16	18/64	38/83	422500
12-14	25/89	53/94	586900
10-12	81/05	168/85	1837000
محور مرکب			
48-52	0/94	1/98	21320
44-48	1/89	3/94	42870
40-44	5/51	11/48	124900
36-40	16/45	34/27	372900
32-36	39/08	81/42	885800
28-32	41/06	85/54	930700
24-28	73/07	152/23	1656000
20-24	43/45	90/52	984900
16-20	54/15	112/81	1227000
12-16	59/85	124/69	1356000

پ-1-2-4-2- ضرایب اطمینان بار $(LSF)^{25}$

پس از تعیین تعداد بار محوری باید این مقدار در ضریب اطمینان بار ضرب شود. ضریب اطمینان بار در حالات مختلف بر اساس شرایط زیر تعیین می‌شود:

- برای بزرگراه‌های بین استانی و راه‌های چند خطه که در آنها ترافیک به‌صورت پیوسته جریان دارد و حجم بالایی از کامیون‌ها از آنها عبور می‌کنند: $LSF=1/2$

- برای بزرگراه‌ها و خیابان‌های شهری که دارای حجم متوسط ترافیک کامیون است: $LSF=1/1$
 - برای جاده‌ها، خیابان‌های محلی و سایر خیابان‌هایی که دارای حجم کم ترافیک کامیون است: $LSF=1/0$
 در موارد خاص که مدنظر است وضعیت خدمت‌دهی روسازی در طول دوره طرح، بالاتر از مواقع عادی حفظ شود، ضریب اطمینان بار برابر $1/3$ در نظر گرفته می‌شود.

برای محاسبه ترافیک کامیون در طول عمر طراحی روسازی از رابطه (پ-1-6) استفاده می‌شود:

$$(پ-1-6) \quad ADTT \times GF \times LF \times DF \times n \times 365 = \text{ترافیک کامیون در طول عمر طراحی}$$

ADTT: متوسط ترافیک روزانه کامیون در دو جهت؛

LF: ضریب توزیع خطی (با استفاده از شکل پ-1-7 بدست می‌آید)؛

DF: ضریب توزیع جهتی که معمولاً $0/5$ در نظر گرفته می‌شود؛

GF: ضریب رشد تجمعی ترافیک در طول دوره طراحی (برای محاسبه ضریب رشد ترافیک از جدول (پ-1-4) یا رابطه $(1+i)^{n/2}$ استفاده می‌شود. در این رابطه، i رشد سالیانه ترافیک و n دوره طرح می‌باشد).

پ-1-3- روش طراحی

برای طراحی ضخامت روسازی به روش PCA، جدول (پ-1-6) باید تکمیل شود. این جدول شامل اطلاعات زیر است:

- نوع درز یا شانه؛
 - ضریب گسیختگی بتن (28 روزه) (MR)؛
 - مقدار K بستر یا K ترکیبی (بستر به همراه زیراساس)؛
 - ضریب اطمینان بار؛
 - توزیع بار محوری (ستون 1)؛
 - تعداد بارگذاری محوری که پیش‌بینی می‌شود، در دوره طرح از روسازی عبور نماید (ستون 3).
- روی فرم مذکور فرآیند تحلیل خستگی (به‌منظور کنترل ترک خوردگی خستگی) و تحلیل فرسایش (برای کنترل فرسایش بستر (لایه زیر دال) و شانه، پدیده مکش²⁶ و پلکانی شدن) نشان داده شده است.
- تحلیل خستگی معمولاً کفایت طرح روسازی در مناطق با ترافیک سبک (خیابانهای شهری و جاده‌های فرعی بدون توجه به استفاده یا عدم استفاده از میلگرد انتقال بار) و ترافیک متوسط با روسازی بتنی دارای میلگرد انتقال بار را کنترل می‌کند. تحلیل فرسایش معمولاً کفایت طرح روسازی بدون میلگرد انتقال بار (فیل بست سنگ‌دانه‌ای) برای مناطق با ترافیک متوسط یا سنگین و طرح روسازی شامل میلگرد انتقال بار برای مناطق با ترافیک سنگین را کنترل می‌کند.
- در نمودارها و جدول‌هایی که توسط PCA تهیه شده، فرضیات زیر در نظر گرفته شده است:

ضریب الاستیسیته بتن برابر $4 \times 10^6 \text{ psi}$ (28 GPa)، ضریب پواسون بتن برابر 0/15، قطر میلگردهای انتقال بار برابر $\frac{1}{8}$ ضخامت دال، فاصله میلگردهای انتقال بار برابر 12in (30cm)، ضریب تکیه‌گاهی میلگرد انتقال بار برابر $2 \times 10^6 \text{ pci}$ (543GN/m³)، ثابت فنر برای درزهای از نوع قفل و بست سنگدانه‌ای برابر 5000 psi (34/5MPa) و ثابت فنر برای شانه بتنی متصل به خط عبوری برابر 25000 psi (173MPa).

پ-1-3-1- مراحل گام به گام طراحی روسازی بتنی به روش PCA

مراحل گام به گام طراحی روسازی بتنی به روش PCA به شرح زیر است:
اطلاعات لازم در بالای فرم مندرج در جدول (پ-1-6) و ستون‌های 1 و 3 تکمیل می‌شوند. در ادامه با ضرب مقدار بارهای محوری در ضریب اطمینان بار (بند پ-1-2-4-2)، ستون 2 تکمیل می‌شود.

الف- تحلیل خستگی

نتایج تحلیل خستگی (و در نتیجه چارت‌ها و شکل‌های مورد استفاده) برای روسازی‌های با یا بدون میلگرد انتقال بار و همچنین روسازی‌های مسلح پیوسته مشابه یکدیگر است. در طراحی روسازی بتنی به روش PCA، با روسازی‌های مسلح پیوسته همانند روسازی‌های دارای میلگرد انتقال بار رفتار می‌شود.

- در صورتی که شانه بتنی وجود نداشته باشد، از جدول (پ-1-7-الف) و شکل (پ-1-8) استفاده می‌شود.

- در صورتی که شانه بتنی وجود داشته باشد، از جدول (پ-1-7-ب) و شکل (پ-1-8) استفاده می‌شود.

گام‌های طراحی در این مرحله عبارتند از:

الف-1- آیتم‌های شماره 8، 11 و 14 در فرم مندرج در جدول (پ-1-6) با استفاده از جدول‌های مربوطه به تنش معادل (جدول‌های پ-1-7-الف و پ-1-7-ب) و بر اساس مقدار K و سعی و خطا در مقادیر فرضی برای ضخامت دال درج می‌شود.

الف-2- آیتم‌های شماره 8، 11 و 14 بر مقدار ضریب گسیختگی بتن تقسیم شده و در نتیجه آیتم‌های شماره 9، 12 و 15 (ضریب نسبت تنش) بدست می‌آیند.

الف-3- با استفاده از شکل (پ-1-8) تعداد تکرار مجاز بارگذاری محاسبه شده و در ستون 4 درج می‌شود. در صورتی که خط ترسیم شده، محور مربوط به تعداد مجاز تکرار بار را قطع نکند، تعداد مجاز تکرار بار، برابر بی‌نهایت در نظر گرفته می‌شود. به‌منظور تعیین تعداد تکرار مجاز بارگذاری برای محورهای سه‌تایی، قبل از استفاده از شکل (پ-1-8)، لازم است مقدار بار محور سه‌تایی بر عدد 3 تقسیم شود و سپس از محور مربوط به بار محوری منفرد استفاده شود.²⁷

27- البته این به معنی آن نیست که اثر یک محور سه‌تایی معادل اثر سه محور منفرد است، بلکه این عمل صرفاً به‌منظور جلوگیری از پیچیدگی و اضافه نکردن مقیاس سوم در نمودارها بوده است.

الف-4- با تقسیم اعداد ستون 3 بر اعداد ستون 4 و ضرب آن در 100، نتیجه در ستون 5 درج می‌شود. در انتهای ستون 5 نیز جمع اعداد این ستون قرار می‌گیرد.

جدول پ-1-6- فرم مربوط به طراحی ضخامت روسازی به روش PCA

نام پروژه:						
ضخامت اولیه (مقدار فرضی):in.						
ضریب عکس العمل بستر - زیراساس (K):pci						
ضریب گسیختگی بتن (MR):psi						
ضریب اطمینان بار (LSF):in						
دارای درزهای شامل میلگرد انتقال بار: بله..... خیر.....						
دارای شانه بتنی: بله..... خیر.....						
دوره طراحی: سال						
ضخامت زیراساس:in						
تحلیل فرسایش		تحلیل خستگی		تعداد تکرار پیش‌بینی شده	ضرب در ضریب اطمینان بار	بار محوری (kips)
درصد فرسایش	تعداد تکرار مجاز	درصد خستگی	تعداد تکرار مجاز			
7	6	5	4	3	2	1
8- تنش معادل: 9- ضریب نسبت تنش:						
محورهای منفرد						
11- تنش معادل: 12- ضریب نسبت تنش:						
13- ضریب فرسایش:						
محورهای مرکب						
14- تنش معادل: 15- ضریب نسبت تنش:						
16- ضریب فرسایش:						
محورهای سه تایی						
جمع:						جمع:

در صورتی که جمع درصد اعداد خستگی بیشتر از 100% باشد نتیجه می شود که ضخامت در نظر گرفته شده کافی نبوده و محاسبات باید با فرض ضخامت بزرگ تر تکرار گردد. همچنین اگر عدد مذکور خیلی کوچکتر از 100% باشد نتیجه می شود که ضخامت اولیه بزرگ تر از ضخامت مورد نیاز بوده و محاسبات باید با عدد کوچکتری تکرار گردد.

ب- تحلیل فرسایش

- روسازی بدون شانه بتنی:

• در صورتی که روسازی بتنی در محل درزها دارای میلگرد انتقال بار باشد یا روسازی بتنی از نوع پیوسته باشد از جدول (پ-1-8-الف) و شکل (پ-1-9-الف) استفاده می شود.

• در صورتی که درزهای روسازی بتنی از نوع قفل و بست سنگ دانه ای باشد، از جدول (پ-1-8-ب) و شکل (پ-1-9-الف) استفاده می شود.

- روسازی با شانه بتنی:

• در صورتی که روسازی بتنی دارای میلگرد انتقال بار در محل درزها باشد یا روسازی از نوع پیوسته باشد، از جدول (پ-1-9-الف) و شکل (پ-1-9-ب) استفاده می شود.

• در صورتی که درزهای روسازی بتنی از نوع قفل و بست سنگ دانه ای باشد، از جدول (پ-1-9-ب) و شکل (پ-1-9-ب) استفاده می شود.

گام های طراحی در این مرحله عبارتند از:

ب-1- با استفاده از جدول های (پ-1-8-الف)، (پ-1-8-ب)، (پ-1-9-الف) یا (پ-1-9-ب)، آیتم های شماره 10، 13 و 16 در جدول (پ-1-6) درج می شود.

ب-2- در ستون 6 تعداد تکرار مجاز بارگذاری که از شکل (پ-1-9-الف) یا (پ-1-9-ب) به دست می آید، درج می شود. در صورتی که خط ترسیم شده، محور مربوط به تعداد مجاز تکرار بار را قطع نکند، تعداد مجاز تکرار بار، برابر بی نهایت در نظر گرفته می شود. همچنین به منظور تعیین تعداد تکرار مجاز بارگذاری برای محورهای سه تایی، قبل از استفاده از شکل (پ-1-9-الف) یا شکل (پ-1-9-ب)، لازم است مقدار بار محور سه تایی بر عدد 3 تقسیم شود و سپس از محور مربوط به بار محوری منفرد استفاده شود.

- با تقسیم اعداد مندرج در ستون 3 بر اعداد متناظر در ستون 6 و ضرب حاصل در عدد 100، اعداد ستون 7 به دست می آیند. در انتهای این ستون نیز جمع اعداد نوشته می شود.

در صورتی که جمع درصد هر یک از اعداد فرسایش به تنهایی بیشتر از 100% باشد نتیجه می شود که ضخامت در نظر گرفته شده کافی نبوده و لازم است محاسبات با فرض ضخامت بزرگ تر تکرار شود. همچنین اگر عدد مذکور خیلی



کوچک‌تر از 100% باشد نتیجه می‌شود که ضخامت اولیه بزرگ‌تر از ضخامت مورد نیاز بوده و باید محاسبات با فرض ضخامت کم‌تری برای دال بتنی تکرار شود²⁸.

28- اثر ضخامت دال روی ضرایب خستگی و فرسایش تقریباً به صورت تصاعد هندسی است. برای مثال اگر ضخامت دال برابر 8 یا 10 اینچ فرض شود و مقدار ضریب خستگی متناظر با ضخامت‌های مذکور به ترتیب برابر 33% و 178% به دست آید، ضریب خستگی متناظر با دال به ضخامت 9 اینچ برابر $77\% = (33 \times 178)^{0.5}$ خواهد شد.




جدول پ-1-7-الف - مقادیر تنش معادل برای دال‌های بدون شانه‌های بتنی در تحلیل خستگی
(1in=25.4mm, 1pci=271.3KN/m³) (3=محور سه تایی) (2=محور مرکب، 1=محور منفرد، 3=محور سه تایی)

ضریب K بستر - زیراساس (pci)																					ضخامت دال (in)
700			500			300			200			150			100			50			
3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	
412	443	484	414	457	523	419	486	584	428	516	634	437	542	671	456	585	726	510	679	825	4
328	363	417	331	378	448	339	406	498	349	435	540	359	460	571	380	500	616	439	586	699	4/5
269	307	363	272	321	390	282	349	432	293	376	467	305	399	493	328	436	531	387	516	602	5
226	264	320	230	278	343	240	305	379	253	331	409	266	353	431	290	387	464	347	461	526	5/5
193	232	285	198	246	304	209	271	336	223	296	362	237	316	382	261	348	411	315	416	465	6
168	207	256	173	220	273	186	244	300	201	267	324	214	286	341	238	317	367	289	380	417	6/5
148	186	231	154	199	246	167	222	271	183	244	292	196	262	307	219	290	331	267	349	375	7
132	169	210	139	181	224	153	203	246	168	224	265	181	241	279	203	268	300	247	323	340	7/5
120	155	192	126	167	205	141	188	225	156	208	242	168	223	255	189	249	274	230	300	311	8
109	143	177	116	154	188	131	174	206	145	193	222	158	208	234	177	232	252	215	281	285	8/5
101	133	163	108	144	174	122	163	190	136	181	205	148	195	216	166	218	232	200	264	264	9
93	124	151	101	134	161	115	153	176	129	170	190	140	183	200	157	205	215	187	248	245	9/5
87	117	141	95	126	150	108	144	164	122	160	177	132	173	186	148	193	200	174	235	228	10
82	110	132	89	119	140	103	136	153	115	151	165	125	164	174	140	183	187	163	222	213	10/5
78	104	123	85	113	131	98	129	144	110	143	154	119	155	163	132	174	175	153	211	200	11
74	98	116	80	107	123	93	122	135	104	136	145	113	148	153	125	165	165	142	201	188	11/5
70	93	109	77	102	116	89	116	127	100	130	137	108	141	144	119	158	155	133	192	177	12
67	89	103	73	97	109	85	111	120	95	124	129	103	135	136	113	151	147	123	183	168	12/5
64	85	97	70	93	103	81	106	113	91	119	122	98	129	129	107	144	139	114	176	159	13
61	81	92	67	89	98	78	102	107	87	114	116	93	123	122	101	138	132	105	168	152	13/5
59	78	88	65	85	93	75	98	102	83	109	110	89	118	116	96	133	125	97	162	144	14

جدول پ-1-7-ب - مقادیر تنش معادل برای دال‌های با شانه‌های بتنی در تحلیل خستگی
(1in=25.4mm, 1pci=271.3KN/m³) (3=محور سه تایی) (2=محور مرکب، 1=محور منفرد، 3=محور سه تایی)

ضریب K بستر - زیراساس (pci)																					ضخامت دال (in)
700			500			300			200			150			100			50			
3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	
359	384	383	360	388	409	362	403	452	369	422	489	377	439	517	392	468	559	431	534	640	4
291	316	333	292	322	355	297	338	390	305	356	421	313	372	444	328	400	479	365	461	547	4/5
242	267	294	244	274	311	250	290	341	258	308	367	266	323	387	281	349	417	317	404	475	5
206	231	261	208	238	276	214	254	302	223	271	324	231	285	342	246	309	368	279	360	418	5/5
178	203	234	180	210	247	187	225	270	196	247	289	204	255	304	218	277	327	249	325	372	6
156	180	212	159	188	223	166	203	243	175	218	260	183	230	274	196	251	294	225	295	334	6/5
138	162	192	142	170	203	149	184	220	158	198	236	165	210	248	178	230	266	204	270	302	7
124	148	176	127	155	185	135	168	201	143	182	215	151	193	226	162	211	243	187	250	275	7/5
112	135	162	116	142	170	123	155	185	131	168	197	138	179	207	149	196	222	172	232	252	8
102	125	150	106	131	157	113	144	170	121	156	182	128	166	191	138	182	205	159	216	232	8/5
94	116	139	98	122	146	105	134	158	112	146	169	119	155	177	128	171	190	147	202	215	9
87	108	129	91	114	136	98	126	147	105	137	157	111	146	164	120	160	176	137	190	200	9/5
81	101	121	84	107	127	91	118	137	98	129	146	104	137	153	112	151	164	127	179	186	10
76	95	113	79	101	119	86	111	128	92	121	137	97	130	144	105	143	154	119	173	174	10/5
71	90	106	74	95	112	81	105	120	87	115	129	92	123	135	99	135	144	111	161	164	11
67	85	100	70	90	105	76	100	113	82	109	121	86	117	127	93	128	136	104	153	154	11/5
63	81	95	66	86	99	72	95	107	78	104	114	82	111	120	88	122	128	97	146	145	12
60	77	90	63	82	94	68	91	101	74	99	108	78	106	113	83	117	121	91	139	137	12/5
57	73	85	60	78	89	65	86	96	70	95	102	74	101	107	79	112	115	85	133	130	13
54	70	81	57	74	85	62	83	91	67	91	97	70	97	102	75	107	109	80	127	124	13/5
51	67	77	54	71	81	59	79	87	63	87	93	67	93	97	71	103	104	75	122	118	14



(1kip=4.45KN)

شکل پ-8-1- محاسبه تعداد مجاز تکرار بار در تحلیل خستگی (برای هر دو حالت با و یا بدون شانه بتنی)

جدول پ-8-1- الف - ضریب فرسایش برای دال‌های دارای درزهای با میلگردهای انتقال بار و بدون شانه‌های بتنی

(1=محور منفرد، 2=محور مرکب، 3=محور سه تایی)

ضریب K زیراساس - بستر (pci)																		ضخامت
700			500			300			200			100			50			دال
3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	(in)
3/53	3/67	3/68	3/61	3/70	3/70	3/70	3/73	3/71	3/75	3/75	3/72	3/82	3/79	3/73	3/89	3/83	3/74	4
3/44	3/53	3/52	3/50	3/55	3/54	3/57	3/58	3/55	3/62	3/61	3/56	3/69	3/65	3/57	3/78	3/70	3/59	4/5
3/34	3/40	3/38	3/40	3/42	3/40	3/46	3/45	3/41	3/50	3/48	3/42	3/58	3/52	3/43	3/68	3/58	3/45	5
3/25	3/28	3/26	3/30	3/30	3/27	3/36	3/33	3/28	3/40	3/36	3/29	3/49	3/41	3/31	3/59	3/47	3/22	5/5
3/16	3/17	3/14	3/21	3/20	3/15	3/26	3/23	3/17	3/31	3/26	3/18	3/40	3/31	3/19	3/51	3/38	3/22	6
3/08	3/07	3/03	3/12	3/10	3/05	3/18	3/13	3/06	3/23	3/16	3/07	3/33	3/22	3/09	3/44	3/29	3/11	6/5
3/00	2/98	2/94	3/04	3/01	2/95	3/10	3/05	2/96	3/16	3/08	2/97	3/26	3/14	2/99	3/37	3/21	3/02	7
2/93	2/90	2/84	2/97	2/93	2/86	3/03	2/97	2/87	3/09	3/00	2/88	3/20	3/06	2/91	3/31	3/14	2/93	7/5
2/86	2/82	2/76	2/90	2/85	2/77	2/97	2/89	2/79	3/03	2/93	2/80	3/14	2/99	2/82	3/26	3/07	2/85	8
2/79	2/75	2/68	2/84	2/78	2/69	2/91	2/82	2/71	2/97	2/86	2/72	3/09	2/93	2/74	3/20	3/01	2/77	8/5
2/73	2/68	2/61	2/78	2/71	2/62	2/86	2/76	2/63	2/92	2/80	2/65	3/04	2/87	2/67	3/15	2/96	2/70	9
2/68	2/62	2/54	2/73	2/65	2/55	2/81	2/70	2/56	2/87	2/74	2/58	2/99	2/81	2/60	3/11	2/90	2/63	9/5
2/63	2/56	2/47	2/68	2/59	2/48	2/76	2/64	2/50	2/83	2/68	2/51	2/94	2/76	2/54	3/06	2/85	2/56	10
2/58	2/51	2/41	2/64	2/54	2/42	2/72	2/59	2/44	2/78	2/63	2/45	2/90	2/71	2/47	3/02	2/81	2/50	10/5
2/54	2/45	2/35	2/59	2/49	2/36	2/68	2/54	2/38	2/74	2/58	2/39	2/86	2/67	2/42	2/98	2/76	2/44	11
2/50	2/40	2/29	2/55	2/44	2/30	2/64	2/49	2/32	2/70	2/54	2/33	2/82	2/62	2/36	2/94	2/72	2/38	11/5
2/46	2/36	2/23	2/51	2/39	2/25	2/60	2/44	2/26	2/67	2/49	2/28	2/79	2/58	2/30	2/91	2/68	2/33	12
2/42	2/31	2/18	2/48	2/35	2/19	2/56	2/40	2/21	2/63	2/45	2/23	2/75	2/54	2/25	2/87	2/64	2/28	12/5
2/39	2/27	2/13	2/44	2/30	2/14	2/53	2/36	2/16	2/60	2/41	2/18	2/72	2/50	2/20	2/84	2/61	2/23	13
2/35	2/23	2/08	2/41	2/26	2/09	2/49	2/32	2/11	2/56	2/37	2/13	2/68	2/47	2/15	2/81	2/57	2/18	13/5
2/32	2/19	2/03	2/38	2/23	2/05	2/46	2/29	2/07	2/53	2/34	2/08	2/65	2/43	2/11	2/78	2/54	2/13	14


(1in=25.4mm, 1pci=271.3KN/m³)

جدول پ-1-8-ب- ضریب فرسایش برای دال های با درزهای قفل و بست سنگ دانه ای و بدون شانه های بتنی

(1=محور منفرد، 2=محور مرکب، 3=محور سه تایی)

ضریب K زیراساس - بستر (pci)																		ضخامت
700			500			300			200			100			50			دال
3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	(in)
3/67	3/80	3/77	3/74	3/83	3/82	3/82	3/86	3/86	3/88	3/89	3/88	3/97	3/95	3/91	4/06	4/03	3/94	4
3/56	3/65	3/64	3/63	3/68	3/68	3/70	3/72	3/71	3/76	3/75	3/73	3/85	3/82	3/76	3/95	3/91	3/79	4/5
3/46	3/52	3/52	3/52	3/55	3/55	3/60	3/60	3/58	3/66	3/64	3/60	3/75	3/72	3/63	3/85	3/81	3/66	5
3/37	3/40	3/41	3/43	3/44	3/43	3/51	3/49	3/46	3/56	3/53	3/48	3/66	3/62	3/51	3/76	3/72	3/54	5/5
3/29	3/30	3/30	3/35	3/34	3/32	3/42	3/40	3/35	3/48	3/44	3/37	3/58	3/53	3/40	3/68	3/64	3/44	6
3/21	3/21	3/20	3/27	3/25	3/22	3/34	3/31	3/25	3/40	3/36	3/26	3/50	3/46	3/30	3/61	3/56	3/34	6/5
3/14	3/13	3/11	3/20	3/17	3/13	3/27	3/24	3/15	3/33	3/29	3/17	3/43	3/39	3/21	3/54	3/49	3/26	7
3/08	3/06	3/02	3/13	3/10	3/04	3/20	3/17	3/07	3/26	3/22	3/09	3/37	3/32	3/13	3/48	3/43	3/18	7/5
3/01	2/99	2/94	3/07	3/03	2/96	3/14	3/10	2/99	3/20	3/16	3/01	3/31	3/26	3/05	3/42	3/37	3/11	8
2/96	2/93	2/87	3/01	2/97	2/88	3/09	3/04	2/91	3/15	3/10	2/93	3/25	3/21	2/98	3/37	3/32	3/04	8/5
2/90	2/87	2/79	2/95	2/92	2/81	3/03	2/99	2/84	3/09	3/05	2/86	3/20	3/16	2/91	3/32	3/27	2/98	9
2/85	2/81	2/73	2/90	2/86	2/75	2/98	2/94	2/77	3/04	3/00	2/80	3/15	3/11	2/85	3/27	3/22	2/92	9/5
2/80	2/76	2/66	2/85	2/81	2/68	2/93	2/89	2/71	3/00	2/95	2/74	3/11	3/06	2/79	3/22	3/18	2/86	10
2/76	2/72	2/60	2/81	2/76	2/62	2/89	2/84	2/65	2/95	2/91	2/68	3/06	3/02	2/74	3/18	3/14	2/81	10/5
2/71	2/67	2/54	2/77	2/72	2/57	2/84	2/80	2/60	2/91	2/86	2/63	3/02	2/98	2/69	3/14	3/10	2/77	11
2/67	2/63	2/49	2/72	2/68	2/51	2/80	2/76	2/55	2/87	2/82	2/58	2/98	2/94	2/64	3/10	3/06	2/72	11/5
2/63	2/59	2/44	2/68	2/64	2/46	2/76	2/72	2/50	2/83	2/78	2/53	2/95	2/90	2/60	3/07	3/03	2/68	12
2/59	2/55	2/39	2/65	2/60	2/41	2/73	2/68	2/45	2/79	2/75	2/48	2/91	2/87	2/55	3/03	2/99	2/64	12/5
2/56	2/51	2/34	2/61	2/56	2/36	2/69	2/65	2/40	2/76	2/71	2/44	2/88	2/83	2/51	3/00	2/96	2/60	13
2/52	2/48	2/30	2/58	2/53	2/32	2/66	2/61	2/36	2/73	2/68	2/40	2/84	2/80	2/47	2/97	2/93	2/56	13/5
2/49	2/44	2/25	2/54	2/50	2/28	2/63	2/58	2/32	2/69	2/65	2/36	2/81	2/77	2/44	2/94	2/90	2/53	14

(1in=25.4mm, 1pci=271.3KN/m³)



شکل پ-1-9-الف - محاسبه تعداد مجاز تکرار بار برای دال‌های بدون شانه بتنی در تحلیل فرسایش



جدول پ-1-9-الف - ضریب فرسایش برای دال‌های دارای درزهای با میلگردهای انتقال بار و با شانه‌های بتنی
(1=محور منفرد، 2=محور مرکب، 3=محور سه تایی)

ضریب K زیراساس - بستر (pci)																		ضخامت دال (in)
700			500			300			200			100			50			
3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	
3/00	3/08	3/12	3/05	3/09	3/15	3/10	3/10	3/19	3/13	3/13	3/21	3/20	3/20	3/24	3/33	3/30	3/28	4
2/87	2/91	2/98	2/91	2/93	3/01	2/95	2/96	3/04	2/99	3/00	3/06	3/10	3/08	3/09	3/24	3/19	3/13	4/5
2/75	2/77	2/85	2/79	2/79	2/87	2/83	2/84	2/90	2/89	2/89	2/93	3/01	2/98	2/97	3/16	3/09	3/01	5
2/64	2/65	2/73	2/67	2/68	2/76	2/74	2/74	2/79	2/80	2/79	2/81	2/94	2/89	2/85	3/09	3/01	2/90	5/5
2/54	2/54	2/62	2/58	2/58	2/65	2/66	2/65	2/68	2/73	2/71	2/70	2/87	2/82	2/75	3/03	02/93	2/79	6
2/45	2/45	2/52	2/50	2/50	2/55	2/59	2/57	2/58	2/67	2/63	2/61	2/82	2/75	2/65	2/97	2/86	2/70	6/5
2/37	2/38	2/43	2/43	2/42	2/46	2/53	2/50	2/49	2/61	2/56	2/52	2/76	2/68	2/56	2/92	2/79	2/61	7
2/31	2/31	2/35	2/37	2/36	2/38	2/47	2/44	2/41	2/56	2/50	2/44	2/72	2/62	2/48	2/87	2/73	2/53	7/5
2/25	2/24	2/27	2/32	2/30	2/30	2/42	2/38	2/33	2/51	2/44	2/36	2/67	2/56	2/41	2/83	2/68	2/46	8
2/20	2/18	2/20	2/27	2/24	2/22	2/38	2/32	2/26	2/47	2/39	2/29	2/63	2/51	2/34	2/79	2/62	2/39	8/5
2/15	2/13	2/13	2/23	2/19	2/16	2/34	2/27	2/19	2/43	2/34	2/22	2/59	2/46	2/27	2/75	2/57	2/32	9
2/11	2/08	2/07	2/18	2/14	2/09	2/30	2/22	2/13	2/39	2/29	2/16	2/55	2/41	2/21	2/71	2/52	2/26	9/5
2/07	2/03	2/01	2/15	2/09	2/03	2/26	2/18	2/07	2/35	2/25	2/10	2/51	2/36	2/15	2/67	2/47	2/20	10
2/04	1/99	1/95	2/11	2/05	1/97	2/23	2/14	2/01	2/32	2/20	2/04	2/48	2/32	2/09	2/64	2/43	2/15	10/5
2/00	1/95	1/89	2/08	2/01	1/92	2/20	2/09	1/95	2/29	2/16	1/99	2/45	2/28	2/04	2/60	2/39	2/10	11
1/97	1/91	1/84	2/05	1/97	1/87	2/16	2/05	1/90	2/26	2/12	1/93	2/42	2/24	1/99	2/57	2/35	2/05	11/5
1/94	1/87	1/79	2/02	1/93	1/82	2/13	2/02	1/85	2/23	2/09	1/88	2/39	2/20	1/94	2/54	2/31	2/00	12
1/91	1/84	1/74	1/99	1/89	1/77	2/11	1/98	1/81	2/20	2/05	1/84	2/36	2/16	1/89	2/51	2/27	1/95	12/5
1/88	1/80	1/70	1/96	1/86	1/72	2/08	1/95	1/76	2/17	2/01	1/79	2/33	2/13	1/85	2/48	2/23	1/91	13
1/86	1/77	1/65	1/93	1/83	1/68	2/05	1/91	1/72	2/14	1/98	1/75	2/30	2/09	1/81	2/46	2/20	1/86	13/5
1/83	1/74	1/61	1/91	1/80	1/64	2/03	1/88	1/67	2/12	1/95	1/71	2/28	2/06	1/76	2/43	2/17	1/82	14

(1in=25.4mm, 1pci=271.3KN/m³)




جدول پ-1-9-ب- ضریب فرسایش برای دال‌های با درزهای قفل و بست سنگ‌دانه ای و با شانه‌های بتنی
(1=محور منفرد، 2=محور مرکب، 3=محور سه‌تایی)

ضریب K زیراساس - بستر (pci)																		ضخامت
700			500			300			200			100			50			دال
3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	(in)
3/16	3/24	3/28	3/21	3/26	3/23	3/25	3/29	3/36	3/30	3/32	3/38	3/38	3/39	3/42	3/50	3/49	3/46	4
3/04	3/09	3/15	3/08	3/12	3/19	3/13	3/16	3/22	3/18	3/19	3/24	3/28	3/28	3/28	3/40	3/39	3/32	4/5
2/93	2/97	3/04	2/97	3/00	3/07	3/03	3/05	3/10	3/08	3/09	3/12	3/19	3/18	3/16	3/32	3/30	3/20	5
2/83	2/86	2/93	2/87	2/90	2/96	2/94	2/95	2/99	3/00	3/00	3/01	3/11	3/10	3/05	3/26	3/22	3/10	5/5
2/74	2/77	2/83	2/79	2/81	2/86	2/86	2/87	2/88	2/92	2/92	2/90	3/05	3/02	2/95	3/20	3/15	3/00	6
2/67	2/68	2/74	2/72	2/73	2/76	2/79	2/79	2/79	2/86	2/85	2/81	2/99	2/96	2/86	3/14	3/08	2/91	6/5
2/60	2/61	2/65	2/65	2/66	2/68	2/73	2/72	2/70	2/80	2/78	2/73	2/94	2/90	2/77	3/09	3/02	2/83	7
2/54	2/54	2/57	2/59	2/59	2/60	2/67	2/66	2/62	2/75	2/72	2/65	2/89	2/84	2/70	3/05	2/97	2/76	7/5
2/48	2/48	2/50	2/54	2/53	2/52	2/62	2/61	2/55	2/70	2/67	2/57	2/84	2/79	2/63	3/01	2/92	2/69	8
2/43	2/43	2/43	2/49	2/48	2/45	2/58	2/55	2/48	2/65	2/62	2/51	2/80	2/74	2/56	2/97	2/88	2/63	8/5
2/38	2/38	2/36	2/44	2/43	2/39	2/53	2/51	2/42	2/61	2/57	2/44	2/77	2/70	2/50	2/94	2/83	2/57	9
2/34	2/33	2/30	2/40	2/38	2/33	2/49	2/46	2/36	2/58	2/53	2/38	2/73	2/65	2/44	2/91	2/79	2/51	9/5
2/29	2/28	2/24	2/36	2/34	2/27	2/46	2/42	2/30	2/54	2/49	2/33	2/70	2/61	2/39	2/88	2/75	2/46	10
2/26	2/24	2/19	2/32	2/30	2/21	2/42	2/38	2/24	2/51	2/45	2/27	2/67	2/58	2/33	2/85	2/72	2/41	10/5
2/22	2/20	2/14	2/29	2/26	2/16	2/39	2/34	2/19	2/48	2/41	2/22	2/65	2/54	2/28	2/83	2/68	2/36	11
2/16	2/16	2/09	2/26	2/22	2/11	2/36	2/31	2/14	2/45	2/38	2/17	2/62	2/51	2/24	2/80	2/65	2/32	11/5
2/16	2/13	2/04	2/23	2/19	2/06	2/33	2/27	2/10	2/43	2/34	2/13	2/59	2/48	2/19	2/78	2/62	2/28	12
2/13	2/10	1/99	2/20	2/15	2/02	2/31	2/24	2/05	2/40	2/31	2/09	2/57	2/45	2/15	2/76	2/59	2/24	12/5
2/10	2/06	1/95	2/17	2/12	1/98	2/28	2/21	2/01	2/38	2/28	2/04	2/55	2/42	2/11	2/74	2/56	2/20	13
2/07	2/03	1/91	2/15	2/09	1/93	2/26	2/18	1/97	2/35	2/25	2/00	2/53	2/39	2/08	2/72	2/53	2/16	13/5
2/05	2/00	1/87	2/12	2/06	1/89	2/24	2/15	1/93	2/33	2/23	1/97	2/51	2/36	2/04	2/70	2/51	2/13	14

(1in=25.4mm, 1pci=271.3KN/m³)





شکل پ-1-9-ب- محاسبه تعداد مجاز تکرار بار برای دال‌های با شانه بتنی در تحلیل فرسایش



مثال:

- با فرض اطلاعات زیر، روسازی بتنی از نوع درزدار دارای میلگرد انتقال بار و بدون شانه بتنی را طراحی نمایید.
- دوره طراحی: 20 سال؛
 - راه چهار خطه بین استانی؛
 - متوسط ترافیک روزانه در دو جهت: 12900 وسیله نقلیه؛
 - متوسط ترافیک روزانه کامیون در دو جهت: 19 درصد متوسط ترافیک روزانه وسایل نقلیه؛
 - ضریب رشد سالیانه ترافیک: 4 درصد؛
 - اطلاعات مربوط به بار محور وسایل نقلیه مطابق جدول زیر است. در نمونه مورد بررسی 13215 کامیون شمارش شده که در بین آنها 6918 کامیون سبک دو محوری چهارچرخ و وانت بار وجود داشته است.

محور مرکب		تک محوره	
تعداد محورها به ازای هر 1000 کامیون	بار محوری (kips)	تعداد محورها به ازای هر 1000 کامیون	بار محوری (kips)
0/94	48-52	0/28	28-30
1/89	44-48	0/65	26-28
5/51	40-44	1/33	24-26
16/45	36-40	2/84	22-24
39/08	32-36	4/72	20-22
41/06	28-32	10/40	18-20
73/07	24-28	13/56	16-18
43/45	20-24	18/64	14-16
54/15	16-20	25/89	12-14
59/85	12-16	81/05	10-12


- ضریب عکس العمل بستر (k): 100 pci
- ضخامت لایه زیراساس با مصالح سنگی: 4 in.
- ضریب اطمینان بار: 1/2
- ضریب گسیختگی بتن (MR): 650 psi

حل:

$$= 1.5 = (1 + 0.04)^{\frac{20}{2}} \text{ ضریب رشد ترافیک در دوره طراحی}$$

$$ADT = 12900 \times 1.5 = 19350 \text{ (در طول دوره طراحی)}$$

$$ADTT = 19350 \times 0.19 = 3680$$



با استفاده از شکل (پ-1-7) و به ازای متوسط ترافیک روزانه در یک جهت ($2 \times 9675 = 19350$)، نسبت کامیون در خط سمت راست برابر 0/81 به دست می‌آید. متوسط ترافیک روزانه در شکل (پ-1-7) پس از اعمال ضریب رشد ترافیک در دوره طراحی در نظر گرفته می‌شود.

برای محاسبه ترافیک کامیون در دوره طراحی 20 سال از رابطه (پ-1-6) استفاده می‌شود:

$$= ADTT \times GF \times LF \times DF \times n \times 365 = \text{تعداد کامیون در طول دوره طراحی}$$

$$(0.19 \times 12900) \times 1.5 \times 0.5 \times 0.81 \times 20 \times 365 = 10870000$$

در ادامه، جدول مربوط به بار محوری تکمیل می‌شود. از آنجا که در نمونه مورد بررسی 13215 کامیون شمارش شده و از این تعداد، 6918 کامیون سبک دو محوری چهارچرخ و وانت بار وجود داشته است (یعنی 52 درصد کل کامیون‌ها) بنابراین، لازم است که این تعداد از تحلیل خارج شوند. در نتیجه با تقسیم داده‌های موجود در ستون 2 بر حاصل عبارت ($1 - 0/52$)، اعداد ستون سوم به دست می‌آیند. اعداد ستون چهارم نیز از ضرب اعداد ستون سوم در عبارت ($1000/\text{تعداد کامیون در دوره طرح}$) به دست می‌آیند.



(1) بار محوری (kips)	(2) تعداد محورها به ازای هر 1000 کامیون	(3) تعداد محورهای تعدیل شده به ازای هر 1000 کامیون	(4) تعداد محورها در دوره طراحی
تک محوره			
28-30	0/28	0/58	6310
26-28	0/65	1/35	14690
24-26	1/33	2/77	30140
22-24	2/84	5/92	64410
20-22	4/72	9/83	106900
18-20	10/40	21/67	235800
16-18	13/56	28/24	307200
14-16	18/64	38/83	422500
12-14	25/89	53/94	586900
10-12	81/05	168/85	1837000
محور مرکب			
48-52	0/94	1/98	21320
44-48	1/89	3/94	42870
40-44	5/51	11/48	124900
36-40	16/45	34/27	372900
32-36	39/08	81/42	885800
28-32	41/06	85/54	930700
24-28	73/07	152/23	1656000
20-24	43/45	90/52	984900
16-20	54/15	112/81	1227000
12-16	59/85	124/69	1356000

با توجه به اینکه در این روسازی از 4 اینچ زیراساس با مصالح سنگی استفاده شده است؛ بنابراین با استفاده از جدول (پ-1-2) و به ازای $k=100$ مقدار ضریب عکس العمل مرکب (بستر-زیراساس) برابر 130pci بدست می آید.

بر اساس اطلاع موجود و با فرض ضخامت دال برابر 9/5 اینچ و همچنین با توجه به توضیحات ارائه شده، جدول (پ-1-6) تکمیل می شود.

همان طور که مشاهده می شود عدد خستگی برابر 62/8 درصد و عدد مربوط به تحلیل فرسایش برابر 38/9 درصد به دست آمده است. با توجه به اینکه هر یک از اعداد مذکور کوچکتر از 100 هستند، می توان گفت ضخامت فرض شده برای دال بتنی (9/5 in) مناسب است. محاسبات انجام شده نشان می دهد که طرح مذکور ظرفیت پذیرش تعداد بیشتری محور سنگین (37 درصد) را نسبت به آنچه در طراحی در نظر گرفته شده است، دارد. در صورتی که در این مثال عدد 9

اینچ برای ضخامت دال فرض شود، عدد حاصل از تحلیل خستگی برابر 245 درصد به دست خواهد آمد که بیانگر عدم کفایت ضخامت مذکور برای ترافیک مندرج در این مثال است.

نام پروژه:						
ضخامت اولیه (مقدار فرضی): 9/5 in.						
ضریب عکس العمل بستر - زیراساس (K): 130 pci						
ضریب گسیختگی بتن (MR): 650 psi						
ضریب اطمینان بار (LSF): 1/2						
دارای درزهای شامل میلگرد انتقال بار: بله...✓... خیر.....						
دارای شانه بتنی: بله..... خیر...✓...						
دوره طراحی: 20 سال						
ضخامت زیراساس: 4 in						
تحلیل فرسایش		تحلیل خستگی		تعداد تکرار پیش‌بینی شده	ضرب در ضریب اطمینان بار	بار محوری (kips)
درصد فرسایش	تعداد تکرار مجاز	درصد خستگی	تعداد تکرار مجاز			
7	6	5	4	3	2	1
8- تنش معادل: 206 9- ضریب نسبت تنش: 0/317 10- ضریب فرسایش: 2/59						
محورهای منفرد						
0/4	1500000	23/3	27000	6310	36	30
0/7	2200000	19/1	77000	14690	33/6	28
0/9	3500000	13/1	230000	30140	31/2	26
1/1	5900000	5/4	1200000	64410	28/8	24
1/0	11000000	0	نامحدود	106900	26/4	22
1/0	23000000	0	نامحدود	235800	24/0	20
0/5	64000000	0	نامحدود	307200	21/6	18
0	نامحدود	0	نامحدود	422500	19/2	16
0	نامحدود	0	نامحدود	586900	16/8	14
0	نامحدود	0	نامحدود	1837000	14/4	12
11- تنش معادل: 192 12- ضریب نسبت تنش: 0/295 13- ضریب فرسایش: 2/79						
محورهای مرکب						
2/3	920000	1/9	1100000	21320	62/4	52
2/9	1500000	0	نامحدود	42870	54/6	48
5/0	2500000	0	نامحدود	124900	52/8	44
8/1	4600000	0	نامحدود	372900	48/0	40
9/3	9500000	0	نامحدود	885800	43/2	36
3/9	24000000	0	نامحدود	930700	38/4	32
1/8	92000000	0	نامحدود	1656000	33/6	28
0	نامحدود	0	نامحدود	984900	28/8	24
0	نامحدود	0	نامحدود	1227000	24/0	20
		0	نامحدود	1356000	19/2	16
38/9 جمع:		62/8 جمع:				

مثال:

با استفاده از اطلاعات زیر، روسازی بتنی از نوع درزدار بدون میلگرد انتقال بار (درز از نوع قفل و بست سنگ‌دانه‌ای) و بدون شانه بتنی را طراحی نمایید.

- اطلاعات ترافیکی مانند مثال قبل است.

- ضریب عکس‌العمل بستر (k): 100 pci ($27/1\text{MN/m}^3$)

- ضخامت لایه زیراساس تثبیت شده با سیمان: 4 in. (10cm)

ضریب اطمینان بار: 1/2

- ضریب گسیختگی بتن (MR): 650 psi ($4/5\text{MPa}$)

حل:

با توجه به اینکه در این روسازی از 4 in. (10cm) زیراساس تثبیت شده با سیمان استفاده شده است، با استفاده از جدول (پ-1-3) و به ازای $k=100\text{pci}$ ($27/1\text{MN/m}^3$) مقدار ضریب عکس‌العمل مرکب (بستر-زیراساس) برابر 280pci (76MN/m^3) به دست می‌آید.

بر اساس اطلاعات موجود و با فرض ضخامت دال برابر 10 in. (25cm) و همچنین با توجه به توضیحات ارائه شده در قسمت‌های قبل، جدول (پ-1-6) تکمیل می‌شود. بر این اساس اعداد حاصل از تحلیل خستگی و فرسایش به ترتیب برابر 0/6 درصد و 97 درصد به دست می‌آیند²⁹. بنابراین، با توجه به اینکه هر یک از اعداد مذکور کوچک‌تر از 100 هستند، نتیجه می‌شود که ضخامت فرض شده برای دال بتنی (10 in.) (25cm) مناسب است. در صورتی که در این مثال عدد 9/5 in. (24cm) برای ضخامت دال فرض شود، عدد حاصل از تحلیل فرسایش برابر 142 درصد به دست خواهد آمد که بیان‌گر عدم کفایت ضخامت مذکور برای ترافیک مندرج در این مثال است.

29- در روسازی‌های بتنی با درزهای از نوع قفل و بست سنگ‌دانه‌ای که تحت عبور تعداد قابل ملاحظه کامیون‌ها قرار دارند، معمولاً تحلیل خستگی بر نتایج طراحی تأثیرگذار نخواهد بود.



نام پروژه: ضخامت اولیه (مقدار فرضی): 10 in. ضریب عکس العمل بستر - زیراساس (K): 280 pci ضریب گسیختگی بتن (MR): 650 psi ضریب اطمینان بار (LSF): 1/2 دارای درزهای شامل میلگرد انتقال بار: بله..... خیر.. ✓ ... دارای شانه بتنی: بله..... خیر.. ✓ ... دوره طراحی: 20 سال ضخامت زیراساس: 4 in						
بار محوری (kips)	ضرب در ضریب اطمینان بار	تعداد تکرار پیش‌بینی شده	تحلیل خستگی		تحلیل فرسایش	
			تعداد تکرار مجاز	درصد خستگی	تعداد تکرار مجاز	درصد فرسایش
1	2	3	4	5	6	7
8- تنش معادل: 167 9- ضریب نسبت تنش: 0/257 10- ضریب فرسایش: 2/72						
محورهای منفرد						
30	36	6310	1100000	0/6	630000	1
28	33/6	14690	نامحدود	0	920000	1/6
26	31/2	30140	نامحدود	0	1500000	2
24	28/8	64410	نامحدود	0	2300000	2/8
22	26/4	106900	نامحدود	0	4000000	2/7
20	24/0	235800	نامحدود	0	7500000	3/1
18	21/6	307200	نامحدود	0	17000000	1/8
16	19/2	422500	نامحدود	0	50000000	0/8
14	16/8	586900	نامحدود	0	نامحدود	0
12	14/4	1837000	نامحدود	0	نامحدود	0
11- تنش معادل: 147 12- ضریب نسبت تنش: 0/226 13- ضریب فرسایش: 2/90						
محورهای مرکب						
52	62/4	21320	نامحدود	0	440000	4/8
48	54/6	42870	نامحدود	0	690000	6/2
44	52/8	124900	نامحدود	0	1100000	11/3
40	48/0	372900	نامحدود	0	2000000	18/6
36	43/2	885800	نامحدود	0	3900000	22/7
32	38/4	930700	نامحدود	0	8600000	10/8
28	33/6	1656000	نامحدود	0	24000000	6/9
24	28/8	984900	نامحدود	0	نامحدود	0
20	24/0	1227000	نامحدود	0	نامحدود	0
16	19/2	1356000	نامحدود	0	نامحدود	0
جمع: 0/6 جمع: 97/1						

پ-1-4- طراحی روسازی به روش PCA ساده شده

در صورتی که جزئیات آمار ترافیکی در دسترس نباشد می‌توان برای طراحی روسازی از روش ساده شده PCA استفاده کرد. همان‌طور که در جدول (پ-1-10) مشاهده می‌شود، در این روش بارهای محوری به 4 گروه تقسیم‌بندی می‌شوند. توزیع بار محوری در هر یک از این گروه‌ها مطابق جدول (پ-1-11) است. اعداد مندرج در جدول (پ-1-11) از تحلیل‌های انجام شده روی اندازه‌گیری‌های میدانی در چند ایالت از کشور آمریکا به‌دست آمده است. در جدول (پ-1-10) مقادیر ADT یا ADTT صرفاً برای نشان‌دادن مقادیر نمونه‌ای ذکر شده و نباید معیار اولیه برای انتخاب گروه بار محوری قرار گیرد. برای انتخاب گروه بار محوری با استفاده از جدول (پ-1-10) باید روی توضیحات مندرج در جدول مذکور و حداکثر بار محوری مورد انتظار تکیه شود.

جدول پ-1-10- گروه‌بندی بار محوری در روش ساده شده PCA

گروه بار محوری	توضیحات	ADT	ترافیک			
			ADTT*		حداکثر بار محوری (kips)	
			%	در روز	محور منفرد	محور مرکب
1	خیابان‌های مناطق مسکونی، جاده‌های فرعی و برون شهری (با ترافیک سبک تا متوسط)	200-800	1-3	تا 25	22	36
2	خیابان‌های جمع‌کننده، جاده‌های فرعی و برون شهری (با ترافیک سنگین)، خیابان‌های شریانی و جاده‌های اصلی (با ترافیک سبک)	700-5000	5-18	40-1000	26	44
3	خیابان‌های شریانی و جاده‌های اصلی (با ترافیک متوسط)	3000-12000 2 خط عبور	8-30	500-5000+	30	52
	بزرگراه‌ها و راه‌های درون و برون شهری (با ترافیک سبک تا متوسط)	3000-50000+ 4 خط عبور یا بیشتر				
4	خیابان‌های شریانی، جاده‌های اصلی و بزرگراه‌ها (با ترافیک سنگین)	3000-20000 2 خط عبور	8-30	1500-8000+	34	60
	راه‌های درون و برون شهری (با ترافیک متوسط تا سنگین)	3000-150000+ 4 خط عبور یا بیشتر				

*ADTT کامیون‌های دو محور چهار چرخ را شامل نمی‌شود.



جدول پ-1-11- توزیع بار محوری استفاده شده برای هر یک از گروه‌های بار محوری *

محور به ازای هر 1000 کامیون				بار محوری (kips)
گروه 4	گروه 3	گروه 2	گروه 1	
محور منفرد				
			1693/31	4
			732/28	6
		233/60	483/10	8
		142/70	204/96	10
	182/02	116/76	124/00	12
	47/73	47/76	56/11	14
57/07	31/82	23/88	38/02	16
68/27	25/15	16/61	15/81	18
41/82	16/33	6/63	4/23	20
9/69	7/85	2/60	0/96	22
4/16	5/21	1/60		24
3/52	1/78	0/07		26
1/78	0/85			28
0/63	0/45			30
0/54				32
0/19				34
محور مرکب				
			31/90	4
		47/01	85/59	8
		91/15	139/30	12
	99/34	59/25	75/02	16
	85/94	45/00	57/10	20
71/16	72/54	30/74	39/18	24
95/79	121/22	44/43	68/48	28
109/54	103/63	54/76	69/59	32
78/19	56/25	38/79	4/19	36
20/31	21/31	7/76		40
3/52	8/01	1/16		44
3/03	2/91			48
1/79	1/19			52
1/07				56
0/57				60

* 1kip=4/45 kN. کامیون‌های دو محور چهار چرخ در محاسبات در نظر گرفته نشده‌اند.

در طراحی روسازی به روش ساده شده PCA، مقاومت خاک بستر-زیراساس با عبارات ضعیف، متوسط، خوب و خیلی خوب توصیف می‌شود. اعداد متناظر با عبارات کیفی مذکور در جدول (پ-1-12) مشخص شده است. در صورتی که اطلاعات آزمایشگاهی مربوط به تعیین ضریب عکس‌العمل خاک بستر (k) موجود نباشد، می‌توان از جدول (پ-1-12) استفاده کرد. همچنین در صورت استفاده از زیراساس در سازه روسازی، مقدار ضریب عکس‌العمل با استفاده از جدول-های (پ-1-2) یا (پ-1-3) افزایش داده می‌شود.

جدول پ-1-12- انواع خاک بستر و مقادیر تقریبی k

مقدار K		مقاومت خاک بستر (زیراساس)	نوع خاک
MN/m ³	pci		
20-32	75-120	ضعیف	ریزدانه که ذرات رس و لای در آن زیاد باشد
35-46	130-170	متوسط	ماسه و مخلوط شن و ماسه با درصد کمی لای و رس
50-60	180-220	خوب	ماسه و مخلوط شن نسبتاً عاری از ذرات رس و لای
65-110	250-400	خیلی خوب	زیراساس تثبیت شده با سیمان

جدول‌های (پ-1-13)، (پ-1-14)، (پ-1-15) و (پ-1-16) متوسط ترافیک مجاز روزانه کامیون (ADTT) را برای هر یک از گروه‌های بار محوری نشان می‌دهد. در جدول‌های (پ-1-13)، (پ-1-14)، (پ-1-15) و (پ-1-16) ضرایب ایمنی بار برابر 1، 1/1، 1/2 و 1/2 به ترتیب برای گروه‌های بار محوری 1، 2، 3 و 4 لحاظ شده است. این جدول‌ها بر اساس دوره طراحی برابر 20 سال تنظیم شده‌اند؛ بنابراین در صورتی که عمر طراحی عددی غیر از 20 سال باشد، لازم است مقدار ADTT تعدیل شود. برای مثال اگر عمر طراحی 30 سال باشد، اعداد استخراج شده از جدول‌های گفته‌شده باید در نسبت 30/20 ضرب شود. مقادیر ADTT مجاز مندرج در این جدول‌ها بدین ترتیب به‌دست آمده است که ابتدا مقادیر اولیه‌ای برای ADTT در نظر گرفته شده، سپس با استفاده از ضخامت دال، ضریب گسیختگی بتن و مقدار k بستر- زیراساس، مقدار خرابی خستگی و فرسایش محاسبه شده است. در ادامه مقدار ADTT مجاز از رابطه (پ-1-7) محاسبه شده و در جدول‌های مذکور قرار داده شده است.

$$\text{مقدار ADTT مجاز} = \frac{100 \times (\text{ADTT فرضی})}{\text{درصد خرابی ناشی از خستگی یا فرسایش}} \quad (\text{پ-1-7})$$



جدول پ-13-1- متوسط ترافیک مجاز روزانه کامیون* - گروه 1 بار محوری - روسازی با درزهای از نوع قفل و بست سنگ‌دانه‌ای (میلگرد انتقال بار لازم نیست)**

بدون شانه بتنی یا جدول		با شانه بتنی یا جدول		
ضخامت دال (in)		مقاومت بستر - زیراساس		
		ضعیف	متوسط	خوب
MR = 650 Psi	4/5	0/1	0/4	0/9
	5	0/1	0/8	3
	5/5	3	15	45
	6	40	160	430
	6/5	330		
MR = 600 Psi	5	0/1	0/4	0/1
	5/5	0/5	3	9
	6	8	36	98
	6/5	76	300	760
	7	520		
MR = 550 Psi	5/5	0/1	0/3	1
	6	1	6	18
	6/5	13	60	160
	7	110	400	
	7/5	620		

* کامیون‌های دو محور چهار چرخ را شامل نمی‌شود. بنابراین تعداد کل مجاز کامیون‌ها بیشتر خواهد شد.

** در این حالت تحلیل خستگی، طراحی روسازی را کنترل می‌کند.



جدول پ-14-1 الف - متوسط ترافیک مجاز روزانه کامیون* - گروه 2 بار محوری - روسازی با درزهای دارای میلگرد انتقال بار**

بدون شانه بتنی یا جدول		با شانه بتنی یا جدول			
ضخامت دال (in)		مقاومت بستر - زیراساس			
		ضعیف	متوسط	خوب	خیلی خوب
MR = 650 Psi	5/5			5	5
	6		4	12	59
	6/5	9	43	120	490
	7	80	320	840	3100
	7/5	490	1900		
MR = 600 Psi	8	2500			
	6				11
	6/5		8	24	110
	7	15	70	190	750
	7/5	110	440	1100	
MR = 550 Psi	8	590	2300		
	8/5	2700			
	6/5			4	19
	7		11	34	150
	7/5	19	84	230	890
	8	120	470	1200	
	8/5	560	2200		
	9	2400			

* کامیون‌های دو محور چهارچرخ را شامل نمی‌شود. بنابراین تعداد کل مجاز کامیون‌ها بیشتر خواهد شد.

** در این حالت تحلیل خستگی، طراحی روسازی را کنترل می‌کند.



جدول پ-14-1- ب - متوسط ترافیک مجاز روزانه کامیون * - گروه 2 بار محوری - روسازی با درزهای از نوع قفل و بست سنگدانه‌ای

بدون شانه بتنی یا جدول		با شانه بتنی یا جدول			
ضخامت دال (in)		مقاومت بستر - زیراساس			
		ضعیف	متوسط	خوب	خیلی خوب
MR = 650 Psi	5/5			5	5
	6		4	12	59
	6/5	9	43	120	490
	7	80	320	840	1200**
	7/5	490	1200**	1500**	
MR = 600 Psi	8	1300**	1900**		
	6				11
	6/5		8	24	110
	7	15	70	190	750
	7/5	110	440	1100	2100**
MR = 550 Psi	8	590	1900*		
	8/5	1900**			
	6/5			4	19
	7		11	34	150
	7/5	19	84	230	890
	8	120	470	1200	
	8/5	560	2200		
	9	2400			

* ترافیک متوسط روزانه کامیون شامل کامیون‌های دوماحور چهارچرخ نمی‌شود. بنابراین تعداد کل مجاز کامیون‌ها بیشتر خواهد شد.

** در این حالات، تحلیل فرسایش، طراحی روسازی را کنترل می‌کند. در سایر حالات، تحلیل خستگی، طراحی روسازی را کنترل می‌کند.



جدول پ-1-15- الف - متوسط ترافیک مجاز روزانه کامیون* - گروه 3 بار محوری - روسازی با درزهای دارای میلگرد انتقال بار

بدون شانه بتنی یا جدول		با شانه بتنی یا جدول			
ضخامت دال (in)		مقاومت بستر - زیراساس			
		ضعیف	متوسط	خوب	خیلی خوب
MR = 650 Psi	7/5			250	
	8		130	350	1300
	8/5	160	640	1600	6200
	9	700	2700	7000	11500**
	9/5	2700	10800		
MR = 600 Psi	10	9900			
					67
	8			73	310
	8/5		140	380	1500
	9	160	640	1700	6200
MR = 550 Psi	9/5	630	2500	6500	
	10	2300	9300		
	10/5	7700			
					82
	8/5			70	300
MR = 550 Psi	9		120	340	1300
	9/5	120	520	1300	5100
	10	460	1900	4900	19100
	10/5	1600	6500	17400	
	11	4900			

* ترافیک متوسط روزانه کامیون شامل کامیونهای دوماحور چهارچرخ نمی‌شود. بنابراین تعداد کل مجاز کامیونها بیشتر خواهد شد.

** در این حالات، تحلیل فرسایش، طراحی روسازی را کنترل می‌کند. در سایر حالات، تحلیل خستگی، طراحی روسازی را کنترل می‌کند.



جدول پ-15-1 - ب - متوسط ترافیک مجاز روزانه کامیون * - گروه 3 بار محوری - روسازی با درزهای از نوع قفل و بست سنگدانه‌ای

ضخامت دال (in)		بدون شانه بتنی یا جدول				با شانه بتنی یا جدول			
		مقاومت بستر - زیراساس				مقاومت بستر - زیراساس			
		ضعیف	متوسط	خوب	خیلی خوب	ضعیف	متوسط	خوب	خیلی خوب
MR = 650 Psi	7/5			60	250	7	220	510	750
	8		130	350	830	7/5	320	640	1400
	8/5	160	640	900	1300	8	610	1100	2500
	9	680	1000	1300	2000	8/5	950	1800	4700
	9/5	960	1500	2000	2900	9	1500	2900	4600
	10	1300	2100	2800	4300	9/5	2300	4700	8000
	10/5	1800	2900	4000	6300	10	3500	7700	
	11	2500	4000	5700	9200	10/5	5300		
MR = 600 Psi	11/5	3300	5500	7900		11	8100		
	12	4400	7500						
	8			73	310	7		120	440
	8/5		140	380	1300	7/5	67	270	680
	9	160	640	1300	2000	8	370	1100	1500
	9/5	630	1500	2000	2900	8/5	950	1800	2700
	10	1300	2100	2800	4300	9	1500	2900	4600
	10/5	1800	2900	4000	6300	9/5	2300	4700	8000
MR = 550 Psi	11	2500	4000	5700	9200	10	3500	7700	
	11/5	3300	5500	7900		10/5	5300		
	12	4400	7500			11	8100		
	8				56	7			82
	8/5			70	300	7/5		130	480
	9		120	340	1300	8	67	270	670
	9/5	120	520	1300	2900	8/5	330	1200	2700
	10	460	1900	2800	4300	9	1400	2900	4600
	10/5	1600	2900	4000	6300	9/5	2300	4700	8000
	11	2500	4000	5700	9200	10	3500	7700	
	11/5	3300	5500	7900		10/5	5300		
	12	4400	7500			11	8100		

* کامیون‌های دو محور چهار چرخ را شامل نمی‌شود. بنابراین تعداد مجاز کل کامیون‌ها بیشتر خواهد شد.

** در این حالات، تحلیل خستگی، طراحی روسازی را کنترل می‌کند. در سایر حالات، تحلیل فرسایش، طراحی روسازی را کنترل می‌کند.



جدول پ-1-16 الف - متوسط ترافیک مجاز روزانه کامیون* - گروه 4 بار محوری - روسازی با درزهای دارای میلگرد انتقال بار

بدون شانه بتنی یا جدول						با شانه بتنی یا جدول				
ضخامت دال (in)		مقاومت بستر - زیراساس				ضخامت دال	مقاومت بستر - زیراساس			
		ضعیف	متوسط	خوب	خیلی خوب		ضعیف	متوسط	خوب	خیلی خوب
MR = 650 Psi	8	270				7	400			
	8/5	120	340	1300	7/5	240	620	2100		
	9	140	580	1500	5600	8	330	1200	3000	9800
	9/5	570	2300	5900	14700	8/5	1500	5300	12700	41100
	10	2000	8200	18700	25900	9	5900	21400	44900	
	10/5	6700	24100	31800	45800	9/5	22500	52000		
	11	21600 39600**				10	45200**			
	11/5	39700**								
MR = 600 Psi	8/5	300				7/5	130 490			
	9	120	340	1300	8	270	690	2300		
	9/5	120	530	1400	5200	8/5	340	1300	3000	9900
	10	480	1900	5100	19300	9	1400	5000	12000	40200
	10/5	1600	6500	17500	45900	9/5	5200	18800	45900	
	11	4900	21400	53800	10	18400				
	11/5	14500 65000								
	12	44000								
MR = 550 Psi	9	260				8	130 480			
	9/5	280 1100				8/5	250	620	2100	
	10	390	1100	4000	9	280	1000	2500	8200	
	10/5	320	1400	3600	13800	9/5	1100	3900	9300	30700
	11	1000	4300	11600	46600	10	3800	13600	32900	
	11/5	3000	13100	37200	10/5	12400	46200			
	12	8200 40000				11	40400			

* ترافیک متوسط روزانه شامل کامیون‌های دوماحول چهارچرخ نمی‌شود. بنابراین تعداد کل مجاز کامیون‌ها بیشتر خواهد شد.

** در این حالات، تحلیل فرسایش، طراحی روسازی را کنترل می‌کند. در سایر حالات، تحلیل خستگی، طراحی روسازی را کنترل می‌کند.



جدول پ-16-1- ب - متوسط ترافیک مجاز روزانه کامیون* - گروه 4 بار محوری - روسازی با درزهای از نوع قفل و بست سنگدانه‌ای

بدون شانه بتنی یا جدول						با شانه بتنی یا جدول					
ضخامت دال (in)		مقاومت بستر - زیراساس				ضخامت دال	مقاومت بستر - زیراساس				
		ضعیف	متوسط	خوب	خیلی خوب		ضعیف	متوسط	خوب	خیلی خوب	
MR = 650 Psi	8				270	7			100	400	
	8/5		120	340	990	7/5		240	620	910	
	9	140	580	1100	1500	8	330	770	1100	1700	
	9/5	570	1200	1600	2300	8/5	720	1300	1900	3100	
	10	1100	1700	2200	3400	9	1100	2100	3200	5700	
	10/5	1500	2300	3200	4900	9/5	1700	3400	5500	10200	
	11	2000	3300	4500	7200	10	2600	5500	9200	17900	
	11/5	2700	4500	6300	10400	10/5					
	12	3600	6100	8800	14900	11	5900	13600	24200		
13	6300	11100	16800		12	12800					
14	10800										
MR = 600 Psi	8/5				300	7/5			130	490	
	9		120	340	1300	8		270	690	1700	
	9/5	120	530	1400	2300	8/5	340	1300	1900	3100	
	10	480	1700	2200	3400	9	1100	2100	3200	5700	
	10/5	1500	2300	3200	4900	9/5	1700	3400	5500	10200	
	11	2000	3300	4500	7200	10	2600	5500	9200	17900	
	11/5	2700	4500	6300	10400						
	12	3600	6100	8800	14900	11	5900	13600	24200		
	13	6300	11100	16800		12	12800				
14	10800										
MR = 550 Psi	9				260	8			130	480	
	9/5			280	1100	8/5		250	620	2100	
	10		390	1100	3400	9	280	1000	2500	5700	
	10/5	320	1400	3200	4900	9/5	1100	3400	5500	10200	
	11	1000	3300	4500	7200	10	2600	5500	9200	17900	
	11/5	2700	4500	6300	10400						
	12	3600	6100	8800	14900	11	5900	13600	24200		
	13	6300	11100	16800		12	12800				
14	10800										

* کامیون‌های دو محور چهار چرخ را شامل نمی‌شود. بنابراین تعداد مجاز کل کامیون‌ها بیشتر خواهد شد.

** در این حالات، تحلیل خستگی، طراحی روسازی را کنترل می‌کند. در سایر حالات، تحلیل فرسایش، طراحی روسازی را کنترل می‌کند.

پ-1-4-1- مراحل گام به گام طراحی روسازی بتنی به روش PCA ساده شده

مراحل گام به گام طراحی روسازی بتنی به روش PCA ساده شده به شرح زیر است:

- الف- برآورد مقدار متوسط ترافیک روزانه کامیون در دو جهت (ADTT). (تعداد کامیون‌های دو محوره چهار چرخ در نظر گرفته نمی‌شود). در صورتی که تعداد خطوط عبور 4 یا بیشتر از 4 باشند، مقدار ADTT باید با استفاده از شکل (پ-3-1) تعدیل شود. در جدول (پ-10-1) مقادیر ADT یا ADTT صرفاً برای نشان دادن مقادیر نمونه‌ای ذکر شده و نباید معیار اولیه برای انتخاب گروه بار محوری قرار گیرد. برای انتخاب گروه بار محوری با استفاده از جدول (پ-10-1) باید روی توضیحات مندرج در جدول مذکور و حداکثر بار محوری مورد انتظار تکیه شود.
- ب- انتخاب گروه بار محوری (1، 2، 3 یا 4).

ج- تعیین ضخامت مناسب برای دال بتنی با استفاده از یکی از جدول‌های (پ-13)، (پ-14)، (پ-15) و (پ-16).

مثال:

بر اساس اطلاعات زیر، ضخامت دال بتنی را به روش PCA ساده شده محاسبه نمایید.
 خیابان از نوع شریانی، درزهای روسازی دارای میلگرد انتقال بار، روسازی دارای جدول و جوی کناری، ADT برابر 6200، مجموع کل کامیون‌ها در روز برابر 1440، ADTT برابر 630، ضریب گسیختگی بتن 650 Psi ($4/5 \text{ Mpa}$)، زیراساس از نوع مصالح سنگی تثبیت‌نشده به ضخامت 4 in (10 cm) و ضریب عکس‌العمل بستر برابر 150 Pci ($40/7 \text{ MN/m}^3$) است.

حل:

بر اساس اطلاعات مندرج در صورت مسئله و با استفاده از جدول (پ-10)، طبقه بار محوری در گروه 3 قرار می‌گیرد. از جدول (پ-2) مقدار K برای ترکیب بستر و زیراساس حدوداً 170 psi (46 MN/m^3) به‌دست می‌آید؛ بنابراین بر اساس جدول (پ-12) مقاومت بستر - زیراساس، متوسط ارزیابی می‌گردد. در جدول (پ-15-الف) به ازای ضریب گسیختگی بتن برابر 650 psi ، اگر ضخامت دال بتنی $7/5 \text{ in}$ (19 cm) فرض شود، به ازای مقاومت بستر - زیراساس متوسط، مقدار ADTT مجاز برابر 1200 و با در نظر گرفتن دال به ضخامت 7 in (178 mm) مقدار ADTT مجاز برابر 220 به‌دست می‌آید. با توجه به اینکه مطابق فرضیات مسئله ADTT پیش‌بینی شده برابر 630 است، در نتیجه دال به ضخامت $7/5 \text{ in}$ (19 cm) مناسب خواهد بود.

پ-1-5- طراحی روسازی بتنی مسلح پیوسته

در روش PCA طراحی ضخامت روسازی‌های مسلح پیوسته مانند روسازی‌های دارای میلگرد انتقال بار انجام می‌شود. به عبارت دیگر همان مراحل که در ارتباط با طراحی ضخامت روسازی بتنی دارای میلگرد انتقال بار بیان شد، برای تعیین ضخامت روسازی مسلح پیوسته نیز در نظر گرفته می‌شود.

پ-1-6- طراحی روسازی بتنی دارای لایه بتن مگر³⁰

در طراحی روسازی بتنی مرکب به روش PCA، صرفاً حالت استفاده از بتن مگر (به‌عنوان زیراساس) در زیر رویه بتنی ارائه شده است. از آنجا که مقاومت بتن مگر از مقاومت مصالح زیراساس متداول، بیشتر است و از طرفی مصالحی غیرقابل فرسایش در نظر گرفته می‌شود، بنابراین، به دلیل نقش سازه‌ای که در ساختار روسازی ایفا می‌کند، می‌تواند منجر به کاهش ضخامت روسازی شود. برای تحلیل روسازی بتنی ترکیبی (دال بتنی روی بتن مگر) نمی‌توان از تئوری دولایه‌ای رایج استفاده کرد و لازم است در این ارتباط تمهیدات لازم در نظر گرفته شود. از جمله راهکارها در این ارتباط، استفاده

30- Lean concrete

از نرم‌افزاری مبتنی بر اجزای محدود برای تحلیل دولایه بتنی چسبیده³¹ یا جدا از یکدیگر³² است. اگر لایه بتنی زیرین، بتن مگری باشد که رویه بتنی معمولی روی آن قرار گرفته باشد، در این حالت لایه‌ها را می‌توان جدا از یکدیگر (نچسبیده به یکدیگر) و اگر دو لایه بتنی (بتن مگر و رویه بتنی) به صورت یکپارچه ساخته شوند به نحوی که درزهای تعبیه شده دارای عمق کافی برای وقوع ترک در دو لایه باشد، حالت دو لایه بتنی چسبیده در نظر گرفته می‌شود. معمولاً عرض لایه بتن مگر حداقل 60 سانتی‌متر بیشتر از عرض روسازی در هر طرف اجرا می‌شود. با این کار علاوه بر فراهم شدن مسیری برای عبور فینیشر بتن با قالب لغزنده، مزیت سازه‌ای نیز برای بارهای وارده بر لبه روسازی ایجاد می‌شود. با این حال در جهت حفظ حاشیه اطمینان، در تحلیل روسازی گفته شده به روش المان محدود، عرض لایه‌ها برابر در نظر گرفته شده‌اند. شکل (پ-1-10) نمودار مربوط به طراحی روسازی بتنی مرکب در حالتی که رویه بتنی روی بتن مگر قرار گرفته و شکل (پ-1-11) مربوط به حالتی است که دو لایه بتنی مذکور به صورت یکپارچه اجرا شده باشند. ذکر این نکته لازم است که اجرای بتن مگر و رویه بتنی معمولاً در دو مرحله انجام می‌شود. برای استفاده از این نمودارها ابتدا روسازی برای حالت معمولی (بدون لایه بتن مگر) و بر اساس فرآیندی که قبلاً بیان شد طراحی می‌شود، سپس با در نظر گرفتن ضخامتی برای لایه بتن مگر و متناسب با ضریب گسیختگی دولایه بتنی (بتن مگر و رویه بتنی)، مقدار ضخامت رویه بتنی از نمودارها به دست می‌آید.

معمولاً در کارهای اجرایی ضخامت لایه بتن مگر، تقریباً نصف ضخامت رویه بتنی در نظر گرفته می‌شود. مثلاً ضخامت رویه بتنی برابر 9 اینچ (229 میلیمتر) و ضخامت بتن مگر برابر 4 یا 5 اینچ (102 یا 127 میلیمتر) در نظر گرفته می‌شود. استفاده از نمودارهای مندرج در شکل‌های (پ-1-10) و (پ-1-11) این اطمینان را می‌دهد که احتمال خرابی خستگی و فرسایش دو لایه بتنی (بتن مگر و رویه بتنی) از مقادیر متناظر در رویه بتنی معمولی (بدون بتن مگر) بیشتر نشود. مقاومت خمشی (ضریب گسیختگی) بتن مگری که به عنوان زیراساس استفاده می‌شود معمولاً بین 150 psi تا 200 psi (10 kg/cm^2 تا 14 kg/cm^2) (متناظر با مقاومت فشاری 750 psi تا 1200 psi ($52/5 \text{ kg/cm}^2$ تا 52 kg/cm^2)) در نظر گرفته می‌شود. این مقادیر کم ضریب گسیختگی برای حداقل نمودن بروز ترک‌های انعکاسی از زیراساس بدون درز به سمت رویه بتنی است. برخلاف روال معمول در کارهای اجرایی اگر در زیراساس (بتن مگر) در همان محل-های که در رویه بتنی درز وجود دارد، درزهایی تعبیه شود می‌توان از بتن مگر با ضریب گسیختگی بیشتر استفاده کرد.

مثال:


ضخامت رویه بتنی در شرایط ترافیکی معینی برابر 10 اینچ (254 میلی‌متر) محاسبه شده است. اگر در ساختار این روسازی از یک لایه بتن مگر با ضریب گسیختگی 200psi ($1/4 \text{ MPa}$) و ضخامت 5 اینچ (127 میلیمتر) استفاده شود، ضخامت رویه بتنی لازم را محاسبه نمایید. فرض می‌شود ضریب گسیختگی بتن رویه برابر 650psi ($4/5 \text{ MPa}$) باشد.

31- Bonded

32- Unbonded


حل:

با استفاده از نمودار مندرج در شکل (پ-10-1)، ابتدا از عدد مربوط به ضخامت رویه بتنی (10 اینچ) خطی افقی رسم می‌شود تا دسته منحنی مربوط به ضخامت زیراساس بتن مگر برابر 5 اینچ را قطع نماید. همچنین در محدوده منحنی‌های مربوط به ضخامت زیراساس برابر 5 اینچ، از عدد متناظر با ضریب گسیختگی بتن مگر (200psi) خطی عمودی رسم می‌شود. تقاطع این خط با خط افقی مرحله قبل، ضخامت رویه بتنی لازم را نشان می‌دهد که برای این مثال عدد 7/7 اینچ (196 میلی‌متر) به دست می‌آید.



شکل پ-10-1- نمودار طراحی روسازی بتنی مرکب (رویه بتنی و زیراساس بتن مگر)





شکل پ-11-1 - نمودار طراحی روسازی بتنی مرکب (رویه بتنی و زیراساس بتن مگر به صورت یک پارچه)

$$(1\text{psi}=0.07 \text{ kg/cm}^2)$$

پ-7-1- طراحی میلگرهای انتقال بار به روش PCA

در روش PCA (1975) برای تعیین قطر و طول میلگرد انتقال بار جدول (پ-1-17) پیشنهاد شده است. همان‌طور که در این جدول مشاهده می‌شود قطر میلگرد انتقال بار $\frac{1}{8}$ ضخامت دال در نظر گرفته شده است. البته در راهنمای PCA (1991) توصیه شده است در صورتی که ضخامت رویه بتنی کمتر از 10 اینچ (254 میلی‌متر) باشد، از میلگرهای انتقال بار به قطر $\frac{1}{25}$ اینچ (32 میلی‌متر) و اگر ضخامت رویه بتنی 10 اینچ (254 میلی‌متر) یا بیشتر باشد، از میلگرهای انتقال بار به قطر $\frac{1}{5}$ اینچ (38 میلی‌متر) استفاده شود. همچنین توصیه شده است که طول میلگرد انتقال بار حداقل 14 اینچ (36 سانتی‌متر) باشد.



جدول پ-1-17- قطر و طول میلگرد انتقال بار بر اساس توصیه PCA

ضخامت دال اینچ (میلی متر)	قطر میلگرد انتقال بار اینچ (میلی متر)	طول میلگرد انتقال بار اینچ (میلی متر)
5 (127)	$\frac{5}{8}$ (16)	12 (305)
6 (152)	$\frac{3}{4}$ (19)	14 (356)
7 (178)	$\frac{7}{8}$ (22)	14 (356)
8 (203)	1 (25)	14 (356)
9 (229)	$1\frac{1}{8}$ (29)	16 (406)
10 (254)	$1\frac{1}{4}$ (32)	18 (457)
11 (279)	$1\frac{3}{8}$ (35)	18 (457)
12 (305)	$1\frac{1}{2}$ (38)	20 (508)



پیوست 2

نمونه طرح مخلوط بتن روسازی بتنی به روش ACI و روش ملی

پ-2-1- نمونه طرح مخلوط بتن روسازی بتنی به روش ACI-211

مثال:

با توجه به مشخصات ارائه شده در زیر و با فرض این که شن و ماسه در حالت SSD باشد، طرح مخلوط بتن روسازی بتنی را بر اساس آیین نامه ACI تعیین نمایید:

مقاومت فشاری 28 روزه 25 N/mm^2 ، اسلامپ 50mm، نسبت آب به سیمان حداکثر 0/5، عیار سیمان حداقل 335 kg/m^3 ، ضریب (مدول) نرمی 2/6، سیمان معمولی پرتلند (تیپ 1)، بتن بدون هوا (در شرایط عادی)، حداکثر اندازه اسمی سنگ‌دانه‌ها 40 میلی‌متر، وزن مخصوص ظاهری شن 2/68، وزن مخصوص ظاهری ماسه 2/64، دانسیته ماسه 2580 kg/m^3 ، دانسیته شن 1600 kg/m^3 (میله خورده) و رطوبت سنگ‌دانه‌های درشت (شن) و ریز (ماسه) به ترتیب 2 و 6 درصد است. همچنین رطوبت حالت اشباع با سطح خشک شن 0/5 درصد و رطوبت حالت اشباع با سطح خشک ماسه 0/7 درصد است.

حل:

گام اول: انتخاب اسلامپ

به‌طور کلی با توجه به میزان کارایی مورد نظر، مقدار اسلامپ بتن با یک قضاوت منطقی توسط مهندس طراح تعیین می‌شود. آیین نامه ACI مقدار اسلامپ بتن برای روسازی‌های بتنی را 25 تا 75 میلی‌متر (1 تا 3 اینچ) و راهنمای مشخصات راهسازی آشتو این مقدار را 10 تا 75 میلی‌متر پیشنهاد می‌کند.

با توجه به اینکه در این مثال مقدار اسلامپ برابر 50 میلی‌متر فرض شده است؛ بنابراین در این مرحله نیاز به اقدام خاصی نیست.

گام دوم: انتخاب حداکثر اندازه اسمی سنگ‌دانه‌ها

حداکثر اندازه اسمی عبارت است از اندازه الکی که حداکثر 10 درصد وزنی سنگ‌دانه روی آن باقی بماند، حداکثر اندازه اسمی سنگ‌دانه‌ها معمولاً از مصالح موجود در کارگاه قابل تعیین است. اگرچه محدودیت‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد. به‌عنوان مثال بزرگ‌ترین اندازه اسمی سنگ‌دانه‌های درشت استفاده شده در رویه بتنی نباید از هیچ یک از مقادیر یک سوم ضخامت دال، سه چهارم حداقل فاصله آزاد بین میلگردها، سه چهارم پوشش بتن روی میلگردها، 37/5 میلی‌متر در بتن آرمه و 63 میلی‌متر در بتن غیر مسلح بیشتر باشد.

با توجه به اطلاعات داده شده در این مثال، حداکثر اندازه اسمی سنگدانه‌ها برابر 40 میلی‌متر است.

گام سوم: تخمین مقدار آب لازم و میزان هوای ایجاد شده در بتن

در جدول (پ-2-1) مقدار آب مورد نیاز و هوای ایجاد شده در بتن بر حسب اسلامپ و حداکثر اندازه اسمی سنگ-دانه‌ها ارایه شده است (با توجه به اینکه آیین‌نامه ACI مقدار اسلامپ بتن برای روسازی‌های بتنی را 25 تا 75 میلی‌متر (1 تا 3 اینچ) پیشنهاد می‌کند؛ بنابراین در جدول (پ-2-1) اعداد متناظر با این حدود اسلامپ درج شده است).

جدول پ-2-1- مقدار تقریبی آب بر حسب kg/m^3 بر اساس حداکثر اندازه اسمی سنگدانه‌ها

اسلامپ (میلی‌متر)							حداکثر اندازه اسمی سنگدانه‌ها (میلی‌متر)	
							75	50
							37/5	25
							19	12/5
							9/5	
بتن بدون حباب هوا								
25-50							207	199
							190	179
							166	154
							130	
100-75							228	216
							205	193
							181	169
							145	
درصد تقریبی هوای غیر عمدی ³³ در بتن بدون حباب هوا							3	2/5
							2	1/5
							1	0/5
							0/3	
بتن هوادار								
25-50							181	175
							168	160
							150	142
							122	
75-100							202	193
							184	175
							165	157
							133	
مقدار متوسط درصد هوای پیشنهادی بر اساس شرایط محیطی							4/5	4
عادی							3/5	3
							2/5	2
							1/5	
متوسط							6	5/5
							5	4/5
							4	3/5
شدید							7/5	7
							6	5/5
							5	4/5
							4/5	

با توجه به اینکه در این مثال شرایط محیطی نامناسبی پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین می‌توان از بتن بدون هوا استفاده کرد. با استفاده از جدول (پ-2-1) و با در نظر گرفتن مقدار اسلامپ (50 میلی‌متر) و حداکثر اندازه اسمی سنگدانه (40 میلی‌متر)، مقدار آب لازم با درون‌یابی محاسبه می‌شود.

$$W = 166 - \frac{40 - 37.5}{50 - 37.5} (166 - 154) = 164 \text{ Kg / m}^3$$

بر اساس جدول گفته شده، درصد تقریبی هوای ناخواسته (غیر عمدی) در بتن بدون حباب هوا برابر 1 درصد در نظر گرفته می‌شود ($A=1\%$).

گام چهارم: انتخاب نسبت آب به سیمان (W/C)

نسبت آب به سیمان مهم‌ترین عامل در مقاومت بتن است. مقدار نسبت وزنی آب به سیمان را می‌توان از جدول (پ-2-2) تخمین زد. اعداد این جدول برای حالتی تنظیم شده که درصد هوا (ناخواسته) در بتن بدون هوا از 2 درصد و برای بتن هوادار از 6 درصد تجاوز نکند (در غیر این صورت ممکن است با نسبت آب به سیمان انتخاب شده، مقاومت مورد نظر به دست نیاید). نسبت‌های ارائه شده در جدول گفته شده، با فرض حداکثر اندازه اسمی سنگدانه‌ها برابر 19 تا

33- Entrapped air

25 میلی‌متر است. برای سنگدانه‌های با حداکثر اندازه اسمی کوچکتر، این نسبت‌ها افزایش می‌یابد. همان‌طور که در این جدول مشاهده می‌شود هرچه مقاومت بالاتری مد نظر باشد، باید از نسبت آب به سیمان کمتری استفاده شود.

از طرفی آیین‌نامه ACI برای سازه‌های بتنی مانند دال‌های روسازی بتنی که به‌طور پیوسته یا متناوب مرطوب هستند و تحت اثر سیکل‌های یخ‌زدن و آب‌شدن قرار دارند (در این حالت باید از بتن هوادار استفاده شود) حداکثر نسبت آب به سیمان را برابر 0/5 و برای سازه‌هایی که در معرض آب دریا و یا سولفات‌ها هستند، حداکثر نسبت آب به سیمان را برابر 0/45 توصیه نموده است. در حالت اخیر اگر از بتن ضد سولفات نوع II یا نوع V استفاده شود، می‌توان مقادیر مجاز آب به سیمان را به میزان 0/05 افزایش داد.

راهنمای مشخصات راهسازی آشتو، حداکثر نسبت آب به سیمان برای روسازی بتنی را در حالتی که بتن بدون حباب هوا باشد برابر 0/53 و در صورتی که بتن هوادار باشد، حداکثر برابر 0/49 توصیه می‌کند. همچنین بر اساس مفاد مندرج در راهنمای مشخصات راهسازی آشتو، حداقل مقاومت فشاری بتن برای روسازی بتنی برابر 25 مگاپاسکال است.

جدول پ-2-2- رابطه بین نسبت آب به سیمان و مقاومت فشاری بتن

نسبت وزنی آب به سیمان		مقاومت فشاری متوسط 28 روزه (مگاپاسکال)
بتن بدون حباب هوا	بتن هوادار	
0/42	-	40
0/47	0/39	35
0/54	0/45	30
0/61	0/52	25
0/69	0/60	20
0/79	0/70	15

تعیین مقاومت فشاری متوسط لازمی که به‌عنوان مبنای تعیین نسبت‌های اختلاط بتن به‌کار می‌رود باید با توجه به انحراف استاندارد نتایج آزمایش‌های قبلی، معادل مقدار بزرگ‌تر از بین دو مقدار به‌دست آمده از روابط (پ-2-1) و (پ-2-2) باشد.

$$f_{cm} = f_c + 1.34 s + 1.5 \quad (\text{پ-2-1})$$

$$f_{cm} = f_c + 2.33 s - 4.0 \quad (\text{پ-2-2})$$

که در آن f_{cm} مقاومت فشاری متوسط نمونه استوانه‌ای بتن بر حسب مگاپاسکال، f_c مقاومت فشاری مشخصه بتن بر حسب مگاپاسکال، s انحراف معیار (استاندارد) مقاومت فشاری 30 نمونه استوانه‌ای (متوالی) بر حسب مگاپاسکال است. چنانچه تعداد آزمایش‌های مقاومت فشاری کمتر از 30 عدد باشد، می‌توان با ضرب کردن انحراف استاندارد این نتایج در ضریب اصلاح مندرج در جدول (پ-2-3)، انحراف استاندارد اصلاح شده را محاسبه کرد.

جدول پ-2-3- ضریب اصلاح برای انحراف استاندارد

تعداد آزمایش‌ها*	ضریب اصلاح انحراف استاندارد
15	1/16
20	1/08
25	1/03
30 یا بیشتر	1/00

* برای تعداد آزمایش‌های بین مقادیر داده شده، از درون‌یابی خطی استفاده می‌شود.

در مواردی که در کارگاه پرونده آزمایش‌های مقاومت برای تعیین انحراف استاندارد به تعداد کافی موجود نباشد، برای تعیین مقاومت فشاری متوسط لازم از جدول (پ-2-4) استفاده می‌شود.

جدول پ-2-4- مقاومت فشاری متوسط لازم در حالتی که نتایج برای تعیین انحراف استاندارد در دسترس نباشند

مقاومت فشاری مشخصه (مگاپاسکال)	مقاومت فشاری متوسط لازم (مگاپاسکال)
$21 < f_c \leq 35$	$f_{cm} = f_c + 8.3$
$f_c > 35$	$f_{cm} = 1.1f_c + 5$

با استفاده از جدول (پ-2-2) و به ازای مقاومت فشاری 25 مگاپاسکال و برای بتن بدون هوا، مقدار نسبت آب به سیمان برابر 0/61 به دست می‌آید ولی با توجه به اینکه صورت مثال، حداکثر نسبت آب به سیمان را برابر 0/5 ضروری دانسته، در نتیجه نسبت آب به سیمان 0/5 در نظر گرفته می‌شود.

گام پنجم: محاسبه مقدار سیمان (C)

با تقسیم نتیجه گام سوم (وزن آب بر حسب کیلوگرم در واحد حجم بتن) بر نتیجه گام چهارم (نسبت آب به سیمان)، مقدار سیمان بر حسب کیلوگرم در واحد حجم بتن به دست می‌آید. در راهنمای مشخصات راهسازی آشتو، حداقل مقدار سیمان برای بتن بدون حباب هوا و بتن هوادار به ترتیب 335 و 355 کیلوگرم در یک متر مکعب بتن پیشنهاد شده است.

$$C = \frac{w}{w/c} = \frac{164}{0.50} = 328 \text{ Kg / m}^3$$

با توجه به اینکه در صورت مثال، حداقل مقدار سیمان را 335 کیلوگرم برای یک متر مکعب بتن ضروری دانسته؛ بنابراین مقدار سیمان برابر 335 کیلوگرم برای یک متر مکعب بتن در نظر گرفته می‌شود.

گام ششم: تخمین مقدار سنگ‌دانه‌های درشت (شن)

حجم سنگ‌دانه درشت به صورت خشک و میله خورده در واحد حجم بتن را می‌توان با استفاده از جدول (پ-2-5) و بر اساس حداکثر اندازه اسمی سنگ‌دانه‌ها و ضریب نرمی ماسه، تعیین کرد. از ضرب عدد به دست آمده در این قسمت، در دانسیته ظاهری شن به صورت خشک و میله خورده، وزن شن در واحد حجم بتن (مثلاً بر حسب کیلوگرم

بر متر مکعب) به دست می‌آید. دانسیته ظاهری شن خشک و میله خورده، معمولاً 1600 تا 1800 کیلوگرم بر متر مکعب است.

در صورت کاربرد بتن در محلی که نیاز به کارایی بیشتری است (مانند بتن‌ریزی با پمپ یا مواردی که آرماتوربندی انبوه و متراکم باشد)، می‌توان اعداد جدول گفته شده را تا 10 درصد کاهش داد تا مخلوط روان‌تری به دست آید. همچنین در مواردی که به کارایی کمتری نیاز باشد (مانند بتن‌ریزی در رویه‌های بتنی) می‌توان اعداد جدول را تا 10 درصد افزایش داد تا بدین ترتیب مقدار شن، افزایش یافته و متناسب با آن مقدار ماسه کاهش یابد و بتن توپرتر و با کارایی کمتری حاصل شود.

جدول پ-5-2- حجم سنگ‌دانه درشت در واحد حجم بتن

حجم درشت‌دانه در واحد حجم بتن بر اساس مقادیر مختلف ضریب نرمی ماسه				حداکثر اندازه اسمی درشت‌دانه (میلی‌متر)
3	2/8	2/6	2/4	
0/44	0/46	0/48	0/50	9/5
0/53	0/55	0/57	0/59	12/5
0/6	0/62	0/64	0/66	19
0/65	0/67	0/69	0/71	25
0/69	0/71	0/73	0/75	37/5
0/72	0/74	0/76	0/78	50
0/76	0/78	0/8	0/82	75

در این مثال، حداکثر اندازه اسمی سنگ‌دانه‌ها برابر 40 میلی‌متر و ضریب نرمی ماسه برابر 2/6 است، در نتیجه:

$$\text{حجم ظاهری شن در واحد حجم بتن} = 0.73 + \frac{40 - 37.5}{50 - 37.5} (0.76 - 0.73) = 0.74$$

$$\text{وزن شن خشک } CA = 1600 \times 0.74 = 1184 \text{ Kg / m}^3$$

گام هفتم: تعیین مقدار سنگ‌دانه‌های ریز (ماسه)

برای تعیین مقدار سنگ‌دانه ریز (ماسه) در بتن از دو روش وزنی و حجمی می‌توان استفاده کرد:

الف: روش وزنی

در این روش با تعیین دانسیته بتن بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب و معلوم بودن وزن آب، سیمان و شن بر حسب کیلوگرم، وزن ماسه مورد نیاز بر حسب کیلوگرم در یک متر مکعب بتن تعیین می‌شود (رابطه پ-2-3).

$$S = U - G - W - C$$

(پ-2-3)



که در آن W ، C و G به ترتیب وزن سیمان، آب و شن در یک متر مکعب بتن هستند که در مراحل قبلی مشخص شدند و U دانسیته بتن تازه³⁴ برحسب کیلوگرم بر متر مکعب است. برای تعیین دانسیته بتن تازه از تجارب آزمایشگاهی استفاده می‌شود. در صورتی که چنین تجربه‌ای وجود نداشته باشد می‌توان برای تخمین مقدماتی از جدول (پ-2-6) استفاده کرد.

جدول پ-2-6- تخمین اولیه برای دانسیته بتن تازه

تخمین اولیه برای دانسیته بتن تازه (کیلوگرم بر متر مکعب)		حداکثر اندازه اسمی سنگ‌دانه (میلی‌متر)
بتن بدون حباب هوا	بتن هوادار	
2280	2200	9/5
2310	2230	12/5
2345	2275	19
2380	2290	25
2410	2350	37/5
2445	2345	50
2490	2405	75

با توجه به اینکه اعداد این جدول برای حالت خاصی از وضعیت بتن تنظیم شده (برای بتن‌های با عیار 330 کیلوگرم و با وزن مخصوص 2/7 و مقدار اسلامپ 75 تا 100 میلی‌متر)، در بیشتر موارد دقیق نبوده و استفاده از آن برای یک طرح مقدماتی و فاقد اهمیت توصیه می‌شود؛ بنابراین در مواردی که تجربه لازم در پیش‌بینی دانسیته بتن تازه موجود نباشد، بهتر است از رابطه (پ-2-4) استفاده شود.

$$U = 10G_a(100 - A) + C\left(1 - \frac{G_a}{G_c}\right) + W(G_a - 1) \quad (\text{پ-2-4})$$

که در آن U دانسیته بتن تازه، G_a وزن مخصوص ظاهری متوسط سنگ‌دانه درشت و ریز با سطح خشک (SSD)، G_c وزن مخصوص سیمان (معمولاً 3/15)، A درصد هوای موجود در بتن، C مقدار سیمان (کیلوگرم) در یک متر مکعب بتن و W مقدار آب (کیلوگرم) در یک متر مکعب بتن است.

وزن مخصوص ظاهری متوسط سنگ‌دانه درشت و ریز با سطح خشک (SSD) را می‌توان از رابطه (پ-2-5) محاسبه کرد.

$$G_a = \frac{1}{2}(G_{CA} + G_{FA}) \quad (\text{پ-2-5})$$

که در آن G_{CA} و G_{FA} به ترتیب وزن مخصوص ظاهری سنگ‌دانه درشت و ریز در حالت با سطح خشک (SSD) است. ب- روش حجمی (حجم مطلق)

34- Fresh concrete



اساس این روش بر آن است که مجموع حجم اجزای تشکیل‌دهنده بتن برابر با واحد (یک متر مکعب) شود. بنابراین، با استفاده از رابطه‌های (پ-2-6) یا (پ-2-7) مستقیماً وزن ماسه بر حسب کیلوگرم در یک متر مربع بتن تعیین می‌شود.

$$V_{FA} = 1 - V_{CA} - V_C - V_W - \frac{A}{100} \quad (\text{پ-2-6})$$

که در آن V_{FA} ، V_{CA} ، V_C و V_W به ترتیب حجم ریزدانه، درشت‌دانه، سیمان و آب در یک متر مکعب بتن و A درصد هوای موجود در بتن است.

$$FA = 10G_{FA}(100 - A) - G_{FA}\left(\frac{CA}{G_{CA}} + \frac{C}{G_C} + W\right) \quad (\text{پ-2-7})$$

که در آن FA و CA به ترتیب وزن ریزدانه (ماسه) و درشت‌دانه (شن) بر حسب کیلوگرم در یک متر مکعب از بتن است. سایر پارامترها قبلاً معرفی شده‌اند.

در این مثال اگر روش وزنی مد نظر قرار گیرد، خواهیم داشت:

$$G_{CA} = 2/68 = \text{وزن مخصوص شن}$$

$$G_{FA} = 2/64 = \text{وزن مخصوص ماسه}$$

$$G_a = \frac{1}{2}(G_{CA} + G_{FA}) = 0.5(2.68 + 2.64) = 2.66 \quad \text{وزن متوسط سنگ‌دانه‌ها (G}_a\text{):}$$

$$U = 10 G_a (100 - A) + C(1 - \frac{G_a}{G_c}) - W(G_a - 1)$$

$$U = 10 \times 2.66(100 - 1) + 335(1 - \frac{2.66}{3.15}) - 164(2.66 - 1) = 2413 \text{ Kg} / \text{m}^3$$

$$FA = U - CA - W - C$$

$$FA = 2413 - 1184 - 164 - 335 = 730 \text{ kg/m}^3$$

که U ، CA ، W و C به ترتیب دانسیته بتن تازه، وزن شن، وزن آب و وزن سیمان در یک متر مکعب بتن هستند.

و اگر روش حجمی استفاده شود:

$$FA = 10G_{FA}(100 - A) - G_{FA}\left(\frac{CA}{G_{CA}} + \frac{C}{G_C} + W\right)$$

$$FA = 10 \times 2.64(100 - 1) - 2.64\left(\frac{1184}{2.68} + \frac{335}{3.15} + 164\right) = 733 \text{ kg} / \text{m}^3$$

گام هشتم: تصحیح مقدار آب به دلیل وجود رطوبت در سنگ‌دانه‌ها

با توجه به اینکه در مراحل قبلی فرض بر این بوده است که سنگ‌دانه‌ها در حالت اشباع با سطح خشک (SSD) هستند؛ بنابراین نه آبی از مخلوط جذب کرده و نه آبی به آن اضافه می‌کنند. از آنجا که معمولاً در شرایط کارگاهی سنگ‌دانه‌ها یا رطوبتی کمتر از حالت SSD دارند (سنگ‌دانه‌های خشک) و یا رطوبتی بیش از آن دارند (سنگ‌دانه‌های

خیس)؛ بنابراین لازم است تصحیحات مناسب در وزن شن، ماسه و نیز مقدار آب انجام شود. برای این منظور از رابطه‌های (پ-2-8)، (پ-2-9) و (پ-2-10) استفاده می‌شود.

$$CA_w = CA(1 + w_{CA}) \quad (\text{پ-2-8})$$

$$FA_w = FA(1 + w_{FA}) \quad (\text{پ-2-9})$$

$$W_{\text{corrected}} = W - CA(w_{CA} - w_{SSD,CA}) - FA(w_{FA} - w_{SSD,FA}) \quad (\text{پ-2-10})$$

در این رابطه‌ها، CA_w و FA_w به ترتیب وزن شن و ماسه در حالت مرطوب، w_{CA} و w_{FA} به ترتیب درصد رطوبت طبیعی شن و ماسه، $w_{SSD,CA}$ و $w_{SSD,FA}$ به ترتیب رطوبت حالت اشباع با سطح خشک شن و ماسه است. در نتیجه برای مثال حاضر خواهیم داشت:

$$CA_w = CA(1 + W_{CA}) = 1184(1 + 0.02) = 1208 \text{ kg/m}^3$$

$$FA_w = FA(1 + W_{FA}) = 730(1 + 0.06) = 774 \text{ kg/m}^3$$

تصحیح مقدار آب:

$$W_{\text{corrected}} = W - CA(w_{CA} - w_{SSD,CA}) - FA(w_{FA} - w_{SSD,FA})$$

$$W_{\text{corrected}} = 164 - 1184(0.02 - 0.005) - 730(0.06 - 0.007) = 108 \text{ kg/m}^3$$

بنابراین، مقادیر طرح مخلوط در دو حالت اشباع با سطح خشک و اصلاح شده به صورت زیر است:

اصلاح شده	در حالت SSD	مصلح
335	335	سیمان (kg/m^3)
108	164	آب (kg/m^3)
1208	1184	شن (kg/m^3)
774	730	ماسه (kg/m^3)

گام نهم: ساخت نمونه آزمایشی

در این مرحله یک نمونه کوچک آزمایشگاهی (مثلاً 20 لیتری) با استفاده از نتایج به دست آمده در مراحل قبلی ساخته می‌شود. روی نمونه ساخته شده آزمایش‌های زیر انجام می‌شود:

الف- آزمایش اسلامپ

اسلامپ بتن ساخته شده اندازه‌گیری می‌شود. معمولاً این اسلامپ با اسلامپ مورد نظر مطابقت ندارد. برای اصلاح اسلامپ، به ازای هر 1 سانتی‌متر اختلاف اسلامپ نمونه مورد نظر، در طرح بعدی مقدار آب لازم در مخلوط به میزان 2 کیلوگرم بر متر مکعب بتن و در جهت مناسب اصلاح می‌شود (اگر اسلامپ نمونه کمتر از اسلامپ مورد نظر باشد، در طرح بعدی باید تصحیح مقدار آب به صورت افزایشی اعمال شود و برعکس).

ب- آزمایش دانسیته

حجم مشخصی از نمونه ساخته شده، انتخاب شده و پس از ویبره کردن آن، با تقسیم وزن بر حجم، دانسیته بتن تازه اندازه‌گیری می‌شود. این عدد به‌عنوان بهترین تجربه برای دانسیته بتن تازه در عملیات بعدی به کار گرفته می‌شود.

ج- آزمایش تعیین درصد هوا

انجام این آزمایش برای بتن هوادار الزامی بوده ولی در بتن بدون هوا، ضرورتی ندارد. در این آزمایش با روش‌های آزمایشگاهی متداول، درصد هوا در نمونه ساخته شده، اندازه‌گیری می‌شود. در صورت اختلاف درصد هوای نمونه با درصد هوای مورد نظر، اصلاحات زیر اعمال می‌شود:

1- درصد مواد افزودنی (مضاف) تغییر داده شود.

2- به ازای هر 1 درصد اختلاف بین درصد هوای نمونه با درصد هوای مورد نظر، در طرح بعدی مقدار آب لازم در مخلوط، به میزان 3 کیلوگرم بر متر مکعب بتن و در جهت مناسب، اصلاح می‌شود (به‌عنوان مثال اگر درصد هوای نمونه کمتر از درصد هوای مورد نظر باشد، در طرح بعدی تصحیح آب به‌صورت کاهشی اعمال می‌شود؛ زیرا در طرح بعدی مقدار درصد هوا افزایش یافته و بنابراین بتن با هوای بیشتری روان‌تر خواهد شد و در نتیجه در یک اسلامپ ثابت، به آب کمتری نیاز است).

3- به دلیل آنکه در طرح بعدی درصد هوا تغییر می‌کند، در یک حجم ثابت از بتن تازه وزن آن تغییر می‌کند؛ بنابراین لازم است در طرح بعدی، اصلاحی در دانسیته به‌دست آمده از قسمت ب، به‌صورت زیر انجام می‌شود:

$$\Delta A = A_{\text{نمونه}} - A_{\text{موردنظر}} = (\text{درصد هوای نمونه}) - (\text{درصد هوای موردنظر})$$

$$U_{\text{اصلاح شده}} = U_{\text{آزمایش}} / (1 + \Delta A)$$

با اعمال اصلاحات این مرحله از طرح در مراحل قبلی، طرح جدیدی از مخلوط بتنی فراهم می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که طرح جدید به واقعیت نزدیک‌تر باشد؛ بنابراین می‌توان آن را با اطمینان در اکثر کارهای عملی به کار گرفت. با این وجود در صورتی که اگر در یک پروژه خاص دقت بسیار بالا مورد نظر باشد، می‌توان برای اطمینان کامل از نتیجه طرح، مجدداً با ساخت یک نمونه آزمایشی مرحله نهم را تکرار کرده و در صورت لزوم اصلاحات جدید را در طراحی اعمال کرد.



پ-2-2- نمونه طرح مخلوط بتن روسازی بتنی به روش ملی

مثال:

طرح مخلوط اولیه بتنی برای ساخت دال روسازی بتنی مسلح مورد نیاز است. مقادیر سیمان، آب آزاد، آب کل، سنگدانه درشت و ریز خشک و اشباع با سطح خشک را با توجه به اطلاعاتی که در ادامه آمده است، به دست آورید. ضمناً بتن به وسیله تراک میکسر حمل و به کمک پمپ و لوله به درون قالب دال ریخته می شود. بتن در یک کارخانه بتن آماده ساخته می شود که از نظر رتبه بندی در رده (ب) قرار دارد.

اطلاعات و داده های مربوط به بتن آماده

25	MPa	مقاومت مشخصه استوانه 28 روزه f_c
-	MPa	انحراف معیار بتن S
50	mm	اسلامپ متوسط پس از 5 دقیقه
0/53	W/C	حداکثر مجاز نسبت آب به سیمان
335	Kg/m ³	حداقل سیمان مجاز
متوسط		نمای لازم

اطلاعات و داده های مربوط به سیمان

نوع سیمان	وزن مخصوص ذرات سیمان	مقاومت فشاری ملات استاندارد
پرتلند 2	3/15	-

اطلاعات و داده های مربوط به سنگدانه ها

ماسه	شن	
2/500	2/600	وزن مخصوص SSD
3/2	2/6	درصد ظرفیت جذب آب
گردگوشه	نیمه شکسته	شکل
-	50	درصد شکستگی
-	17	درصد پولکی
-	19	درصد کشیدگی

دانه بندی سنگدانه (درصد عبوری)

اندازه الک (میلی متر)	25	19	12/5	9/5	4/75	2/38	1/19	0/6	0/3	0/15
شن	100	90	60	20	2	0				
ماسه	100	100	100	100	90	65	40	25	15	7

حل:

در طرح مخلوط به روش ملی، برای سنجش روانی از آزمایش اسلامپ استفاده می‌شود (جدول پ-2-7).

جدول پ-2-7- طبقه‌بندی بتن تازه بر اساس مقدار اسلامپ

اسلامپ (میلی‌متر)	طبقه‌بندی
10 تا 40	S1 سفت
50 تا 90	S2 خمیری
100 تا 150	S3 روان
بزرگ‌تر یا مساوی 160	S4 خیلی روان (سیال)

* در صورتیکه اسلامپ بتن تازه کم‌تر از 10 میلی‌متر و یا بیشتر از 210 میلی‌متر باشد، آزمایش اسلامپ دقت مناسبی ندارد و باید از روش‌های مناسب دیگر، برای اندازه‌گیری روانی استفاده کرد.

همچنین ذکر این نکته لازم است که مقاومت فشاری متوسط لازم برای طرح مخلوط بتن یا مقاومت هدف طرح مخلوط، به طور معمول به کمک مقاومت مشخصه (مقاومت حداقل) و انحراف معیار مقاومت بتن ساخته شده در کارگاه به‌دست می‌آید. مقاومت فشاری مشخصه بتن مقاومتی است که حداکثر 5 درصد تمامی مقاومت‌های اندازه‌گیری شده در نمونه‌های استوانه‌ای استاندارد بر اساس آزمایش‌های 28 روزه کمتر از آن باشد. بزرگ‌ترین مقدار بدست آمده از دو رابطه (پ-2-11) و (پ-2-12)، مقاومت هدف طرح (مقاومت فشاری متوسط) خواهد بود.

$$f_{cm} = f_c + 1.34 s + 1.5 \quad (\text{پ-2-11})$$

$$f_{cm} = f_c + 2.33 s - 4.0 \quad (\text{پ-2-12})$$

که در آن f_{cm} مقاومت فشاری متوسط نمونه استوانه‌ای بتن بر حسب N/mm^2 ، f_c مقاومت فشاری مشخصه بتن بر حسب N/mm^2 ، s انحراف معیار (استاندارد) مقاومت فشاری نمونه استوانه‌ای بر حسب N/mm^2 است. برای تعیین انحراف معیار می‌توان از دو روش استفاده کرد:

الف) استفاده از نتایج آماری پروژه‌های مشابه قبلی

منظور از پروژه‌های مشابه، پروژه‌هایی است که مصالح مصرفی با پروژه موجود از نظر نوع و مشخصات فنی تشابه داشته باشد. همچنین باید شرایط نظارت و کنترل کیفی با پروژه قبلی تشابه داشته باشد. ضمناً تفاوت مقاومت فشاری مشخصه بتن در دو پروژه نباید بیش از 5 N/mm^2 باشد. برای این منظور از رابطه (پ-2-13) استفاده می‌شود.

$$S = \sqrt{\frac{\sum (x - m)^2}{n - 1}} \quad (\text{پ-2-13})$$



که در آن x مقاومت فشاری نمونه، m میانگین مقاومت فشاری نمونه‌ها و n تعداد نمونه‌ها است. اگر از رابطه (پ-2-13) استفاده شود و حداقل 30 نتیجه متوالی مقاومت در پروژه موجود یا پروژه مشابه قبلی در اختیار نباشد از رابطه (پ-2-14) به صورت یک ضریب اصلاح یا ضریب تصحیح استفاده می‌شود که در انحراف معیار به دست آمده از رابطه (پ-2-13) ضرب می‌گردد تا انحراف معیار تصحیح شده به دست آید.

$$R = \left[0.75 + \left(\frac{2}{n} \right)^{1/2} \right] \quad \text{پ-2-14} \quad \text{ضریب اصلاحی انحراف معیار}$$

که در آن n تعداد نمونه‌ها است. برای محاسبه انحراف معیار از دو گروه متوالی با مجموع نتایج حداقل 30 عدد، در حالی که تعداد نتیجه‌های هر گروه کمتر از 30 عدد باشد، از رابطه (پ-2-15) استفاده می‌شود.

$$\bar{s} = \left[\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \right]^{1/2} \quad \text{پ-2-15}$$

که در آن $\bar{s}$ میانگین آماری انحراف معیار در گروه نمونه‌های متوالی، s_1 و s_2 انحراف معیار محاسبه شده از دو گروه نمونه‌های متوالی، n_1 و n_2 تعداد نمونه‌ها در دو گروه متوالی است. انحراف معیار کارگاهی تحت هر شرایطی نباید از $2/5 \text{ N/mm}^2$ کمتر انتخاب شود.

ب- تعیین انحراف معیار در صورت عدم دسترسی به اطلاعات آماری

در مواردی که نتایج مقاومت فشاری نمونه‌ها از نتایج آماری پروژه‌های قبلی، در دسترس نباشد، می‌توان بر اساس سطح نظارت و کنترل کیفیت کارگاه و مقاومت مشخصه بتن، مقدار انحراف معیار (برای مقاومت نمونه‌های استوانه‌ای) را از جدول (پ-2-8) تخمین زد. به طور کلی کارگاه‌ها به 3 درجه الف، ب و ج تقسیم می‌شوند. برای تعیین رتبه کارگاه باید از اطلاعات داده شده در جدول (پ-2-9) استفاده کرد.

جدول پ-2-8- انحراف معیار بر اساس رتبه‌بندی کارگاه و مقاومت مشخصه بتن

رتبه‌بندی کارگاه	مقاومت مشخصه بتن (N/mm^2)				
	16	20	25	30 و 35	40 و بیشتر
الف	2/5	3	3/5	4	4/5
ب	3/5	4	4/5	5	5/5
ج	4/5	5	5/5	6	6/5

جدول پ-2-9- رتبه‌بندی کارگاه‌ها بر اساس وضعیت تولید بتن، نظارت و کنترل کیفیت

وضعیت کنترل کیفیت			شرایط تولید و کنترل
ج	ب	الف	
حجمی	وزنی	وزنی	توزین یا پیمانانه کردن سیمان
حجمی	حجمی	وزنی	توزین یا پیمانانه کردن سنگدانه
بدون کنترل	کنترل شده	کنترل شده	کنترل دانه‌بندی سنگدانه
بدون کنترل	کنترل شده	کنترل شده	کنترل رطوبت سنگدانه
در سطح ضعیف	در سطح خوب	در سطح عالی	نظارت بر تولید
در سطح محدود	موجود است	موجود است	امکانات آزمایشگاهی
در سطح محدود	گاهی اوقات	مداوم	تداوم در آزمایش
در سطح محدود	وجود دارد	وجود دارد	نیروی متخصص تولید بتن

پس از ارائه توضیحات مقدماتی، در ادامه طرح مخلوط برای مثال حاضر تشریح می‌شود:

با توجه به اینکه بر اساس داده‌های ارائه شده در این طرح، رتبه کارگاه در رده (ب) قرار دارد؛ بنابراین در جدول (پ-2-8) به ازای رتبه کارگاه در رده (ب) و مقاومت فشاری بتن برابر 25 مگا پاسکال، مقدار انحراف معیار معادل 4/5 منظور می‌شود. مقاومت هدف بزرگ‌ترین مقدار حاصله از دو رابطه زیر خواهد بود.

$$f_{cm}=25+1.34\times4.5+1.5=32.5 \text{ Mpa}$$

$$f_{cm}=25+2.33\times4.5-4=31.5 \text{ Mpa}$$

بنابراین، مقاومت فشاری متوسط لازم برای طرح مخلوط برابر 32/5 Mpa می‌شود.

در مرحله بعد می‌توان سهم شن و ماسه یا نسبت آب به سیمان را به دست آورد.

گام اول: تعیین نسبت آب به سیمان (نسبت آب آزاد به مواد سیمانی)

نسبت وزنی آب آزاد (آب مؤثر) به مواد سیمانی در صورت عدم بکارگیری افزودنی کاهنده آب (روان کننده) با توجه به مقاومت فشاری استوانه ای 28 روزه هدف طرح مخلوط، نوع سیمان از نظر سطح مقاومتی و شکل سنگدانه درشت (گردگوشه یا تیزگوشه بودن شن) از شکل (پ-2-1) به دست می‌آید. این منحنی‌ها با توجه به وجود 1 تا 2 درصد هوای ناخواسته در بتن و به کارگیری سنگدانه‌هایی با حداکثر اندازه 19 تا 25 میلی‌متر ارائه شده است.

- در صورت استفاده از مواد حباب‌زا و ایجاد حباب عمدی (مازاد بر هوای ناخواسته) لازم است به ازای هر یک درصد حباب هوای عمدی حدود 4 تا 5 درصد از نسبت آب به سیمان کاسته شود؛ برای مثال اگر 3 درصد هوای عمدی در بتن ایجاد شود باید 12 تا 15 درصد از نسبت آب به سیمان کم نمود؛ یعنی اگر نسبت آب به سیمان اولیه برابر 0/5 باشد پس از کسر 12 تا 15 درصد، مقدار آن 0/44 تا 0/425 می‌شود.

- با توجه به درصد شکستگی متوسط (تیزگوشه‌گی) موجود در سنگدانه‌های درشت می‌توان از درون‌یابی بین منحنی‌های مربوط به سنگدانه گردگوشه (R) و تیز گوشه (C) استفاده نمود.

- در صورتی که مقاومت فشاری 28 روزه ملات ماسه سیمان استاندارد که طبق روش استاندارد ملی ایران به شماره 393 به دست آمده است، کمتر از 325 کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد، از منحنی سیمان رده 325 استفاده می شود و نسبت آب به سیمان به دست آمده از منحنی های سیمان رده 325 در ضریب اصلاحی زیر ضرب می شود تا نسبت آب به سیمان مورد نظر بدست آید.

$325 \div (\text{مقاومت فشاری ملات ماسه سیمان استاندارد 28 روزه}) = \text{ضریب اصلاحی نسبت آب به سیمان}$

در صورتی که مقاومت فشاری ملات ماسه سیمان استاندارد 28 روزه، بین 325 تا 525 باشد با درون یابی می توان یک منحنی فرضی را به دست آورد و از آن بهره برد. ولی اگر مقاومت فشاری ملات ماسه سیمان استاندارد 28 روزه به مراتب بیشتر از 525 باشد، می توان از ضریب اصلاحی فوق استفاده نمود؛ اما مخرج کسر را باید عدد 525 قرار داد. توصیه می شود در صورت وجود اختلاف جزئی در مقاومت فشاری ملات ماسه سیمان استاندارد با اعداد 325، 425 و 525 (اختلاف کمتر از 5 درصد) می توان از منحنی های موجود استفاده نمود و نیاز به تغییر در این گام ضرورت ندارد.

- در صورتی که اطلاعاتی در مورد مقاومت فشاری ملات ماسه سیمان استاندارد 28 روزه وجود نداشته باشد، حداقل مقاومت فشاری ملات ماسه سیمان استاندارد 28 روزه طبق استاندارد سیمان پرتلند (استاندارد ملی ایران به شماره 389) یا سیمان آمیخته پوزولانی (استاندارد ملی ایران به شماره 3432)، یا سیمان آمیخته سرباره ای (استاندارد ملی ایران به شماره 3517)، یا سیمان پرتلند آهکی (استاندارد ملی ایران به شماره 4220) می تواند به کار رود. در جدول (پ-2-10) حداقل مقاومت فشاری 28 روزه ملات استاندارد سیمان های تولیدی ایران طبق استانداردهای ملی

جدول پ-2-10- حداقل مقاومت فشاری 28 روزه ملات استاندارد سیمان های تولیدی ایران طبق استانداردهای ملی

نوع سیمان پرتلند	حداقل مقاومت فشاری ملات 28 روزه استاندارد (kg/cm ²)	نوع سیمان آمیخته	حداقل مقاومت فشاری ملات 28 روزه استاندارد (kg/cm ²)
پرتلند 1-325	325	پرتلند پوزولانی	300
پرتلند 1-425	425	پرتلند پوزولانی ویژه	275
پرتلند 1-525	525	پرتلند سرباره ای	320
پرتلند نوع 2	315	پرتلند سرباره ای ضد سولفات	300
پرتلند نوع 5	270	پرتلند آهکی	330

با استفاده از مقاومت جدول (پ-2-10) و توضیحات مندرج در این گام برای اصلاح نسبت آب به سیمان می توان اقدام نمود.

- در صورتی که سن مقاومت مشخصه بتن برای سیمان هایی با روند کند هیدراسیون مانند پرتلند نوع 5 یا سیمان های آمیخته، بالاتر از 28 روز باشد، می توان آن را با مقاومت 28 روزه سیمان پرتلند نوع 1-325 معادل دانست و

از منحنی $R - 325$ و $C - 325$ با توجه به درصد شکستگی متوسط شن‌ها استفاده نمود. همچنین می‌توان از جدول‌های (پ-2-11) یا (پ-2-12) استفاده کرد.

جدول پ-2-11- مقاومت ملات استاندارد سیمان‌ها در سنین مختلف بر حسب مقاومت 28 روزه ملات استاندارد سیمان پرتلند 325-1

نوع سیمان	28 روزه	42 روزه	56 روزه	90 روزه
پرتلند نوع 1-325	1/00	1/05	1/1	1/2
پرتلند نوع 2	0/97	1/05	1/1	1/2
پرتلند نوع 5	0/85	0/95	1/05	1/2
پرتلند پوزولانی	0/92	0/97	1/05	1/2
پرتلند پوزولانی ویژه	0/85	0/92	1/05	1/2
پرتلند سرباره‌ای	1/00	1/05	1/1	1/2
پرتلند سرباره ای ضد سولفات	0/92	0/97	1/05	1/2


جدول پ-2-12- مقاومت سنین مختلف ملات استاندارد سیمان‌ها در مقایسه با مقاومت 28 روزه ملات استاندارد همان سیمان

نوع سیمان	28 روزه	42 روزه	56 روزه	90 روزه
پرتلند نوع 1-325	1/00	1/05	1/1	1/2
پرتلند نوع 2	1/00	1/08	1/13	1/24
پرتلند نوع 5	1/00	1/12	1/24	1/41
پرتلند پوزولانی	1/00	1/05	1/14	1/3
پرتلند پوزولانی ویژه	1/00	1/08	1/24	1/41
پرتلند سرباره‌ای	1/00	1/05	1/1	1/2
پرتلند سرباره‌ای ضد سولفات	1/00	1/05	1/14	1/3


- در صورتی که از مواد افزودنی روان‌کننده (کاهنده آب) استفاده شود و نسبت آب به سیمان کمتر از 0/5 باشد، می‌توان از منحنی‌های شکل (پ-2-2) استفاده نمود. در شکل (پ-2-1)، بتن‌ها فاقد روان‌کننده است و برای بتن‌هایی با نسبت آب به سیمان کمتر از 0/5، به تدریج بتن‌ها سفت‌تر شده و درصد هوای موجود در آن‌ها عملاً بیشتر از 1 تا 2 درصد می‌شود.

در صورتی که روان‌کننده از خاصیت حباب‌زایی برخوردار باشد و حدود 2 درصد هوای اضافی در بتن به‌وجود آورد، عملاً باید از منحنی‌های شکل (پ-2-1) استفاده نمود و افزایش مقاومت چندانی مشاهده نخواهد شد.





شکل پ- 1-2- رابطه نسبت آب به سیمان و مقاومت فشاری بدون مصرف روان کننده



شکل پ- 2-2- رابطه نسبت آب به سیمان و مقاومت فشاری با توجه به مصرف روان کننده

- در صورتی که حداکثر نسبت آب به سیمان مجاز برای ایجاد دوام و نفوذناپذیری، کمتر از نسبت آب به سیمان به- دست آمده از طریق مقاومت باشد، باید نسبت آب به سیمان مساوی یا کمتر از حداکثر مقدار مجاز را به کار برد. معمولاً در این حالت مقاومت به دست آمده بیشتر از مقاومت مورد نظر (مقاومت هدف طرح) خواهد بود.

در مثال حاضر با توجه به عدم مصرف روان کننده و با توجه به این که مقاومت فشاری ملات ماسه سیمان استاندارد 28 روزه سیمان پرتلند نوع 2 داده نشده است، طبق جدول (پ-2-10)، مقاومت ملات استاندارد سیمان نوع 2، مقدار 315 kg/cm^2 منظور می‌شود. با توجه به رابطه زیر ضریب اصلاحی برای نسبت آب به سیمان محاسبه می‌شود:

$$0/97 = 315 \div 325 = 325 \div 325 \div (325 \div 325) = \text{ضریب اصلاحی نسبت آب به سیمان}$$

از آن جا که شن موجود دارای 50 درصد شکستگی است میانگین دو منحنی 325-R و 325-C به کار می‌آید. با توجه به مقاومت هدف $32/5 \text{ Mpa}$ نسبت آب به سیمان از روی منحنی‌های مزبور (شکل پ- 2-1)، تقریباً مقادیر 0/47 و 0/52 به دست می‌آید که میانگین آن 0/495 می‌شود.

$$\frac{W}{C} = 0.495 \times 0.97 = 0.48 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

که این مقدار کمتر از حداکثر مجاز مندرج در مساله (0/53) است؛ بنابراین نسبت آب به سیمان برابر 0/48 در نظر گرفته می شود.

گام دوم: تعیین سهم سنگ‌دانه‌ها با توجه به دانه‌بندی مطلوب (انتخاب محدوده منحنی مخلوط سنگ‌دانه بتن)

الف - انتخاب منحني دانه بندي مناسب

در جدول (پ-2-13)، دانه‌بندی‌های مختلف سنگ‌دانه بتن نشان داده شده است. در این جدول دانه‌بندی مربوط به حروف A، B و C به ترتیب نشان‌دهنده محدوده دانه‌بندی درشت، متوسط و دانه‌بندی ریز است. همچنین اگر دانه‌بندی سنگ‌دانه بین محدوده A و B قرار بگیرد، دانه‌بندی درشت و اگر دانه‌بندی بین محدوده B و C قرار بگیرد، دانه‌بندی ریز محسوب می‌شود. در واقع تمایل به سمت فوقانی منحنی، باعث می‌شود که مخلوط دارای بافت ریزتر، چسبنده‌تر و دارای قابلیت پمپ‌پذیری بیشتری باشد. به‌طور کلی محدوده بین A و B معمولاً برای بتن‌های معمولی، نزدیک‌تر به B برای بتن‌های پمپی ترمی و نمای مطلوب و محدوده بین B و C برای بتن‌های خود متراکم و بتن ترمی با کارایی بسیار زیاد، بافت بسیار ریز و نمای بسیار مطلوب به کار می‌رود.



جدول پ-2-13- دانه‌بندی‌های مختلف سنگ‌دانه بتن (درصد عبوری)

الک (م.م)	حداکثر اندازه														
	۳۷/۵ میلی متر			۲۵ میلی متر			۱۹ میلی متر			۱۲/۵ میلی متر			۹/۵ میلی متر		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
۳۷/۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۵	۷۵	۸۵	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۹	۶۲	۷۶	۸۶	۸۳	۸۹	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۲/۵	۳۷	۶۴	۷۷	۶۲	۷۵	۸۵	۷۵	۸۴	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۹/۵	۳۹	۵۷	۷۲	۵۱	۶۷	۷۹	۶۲	۷۵	۸۴	۸۹	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۶/۳۵	۲۹	۴۸	۶۵	۳۹	۵۶	۷۱	۴۷	۶۳	۷۶	۶۲	۷۵	۸۴	۷۵	۸۴	۹۰
۴/۷۵	۲۳	۳۲	۶۰	۳۲	۴۹	۶۵	۳۸	۵۵	۷۰	۵۱	۶۶	۷۷	۶۱	۷۴	۸۲
۲/۳۸	۱۳	۳۰	۴۸	۱۹	۳۶	۵۲	۲۳	۴۰	۵۶	۳۱	۴۷	۶۲	۳۷	۵۲	۶۶
۱/۱۹	۹	۲۱	۳۷	۱۱	۲۵	۴۱	۱۴	۲۸	۴۳	۱۸	۳۲	۴۸	۲۲	۳۷	۵۱
۰/۶	۵	۱۴	۲۷	۶	۱۶	۲۹	۸	۱۸	۳۱	۱۰	۲۱	۳۵	۱۲	۲۴	۳۷
۰/۳	۲	۸	۱۷	۲	۹	۱۹	۴	۱۱	۲۰	۵	۱۲	۲۲	۶	۱۴	۲۴
۰/۱۵	۱	۴	۸	۱	۴	۹	۲	۵	۱۰	۲	۵	۱۱	۲	۶	۱۲

ب- تعیین سهم سنگ‌دانه‌ها برای دستیابی به منحنی دانه‌بندی مورد نظر در محدوده مطلوب

قبل از ساخت بتن باید از تطابق دانه‌بندی سنگ‌دانه‌های موجود با دانه‌بندی مورد نظر و یا استاندارد اطمینان حاصل نمود. در عمل چندین نوع سنگ‌دانه با دانه‌بندی‌های مختلف وجود دارند که باید ترکیب شوند و دانه‌بندی مطلوب حاصل گردد. برای این منظور می‌توان از روش محاسباتی به‌صورت آزمون و خطا برای تعیین نسبت‌های سنگ‌دانه‌های موجود استفاده کرد. در این روش پس از انتخاب محدوده دانه‌بندی مطلوب، می‌توان برای هر یک از انواع سنگ‌دانه، سهمی به‌صورت اعشاری منظور نمود (مانند x, y, z و ...). لازم است سهم هر یک از سنگ‌دانه‌ها در مقادیر درصد گذشته جمع‌ی از هر الک برای همان سنگ‌دانه ضرب شود و نتایج حاصله برای هر الک با هم جمع شود. در این حالت دانه‌بندی مخلوط سنگ‌دانه با توجه به سهم‌های مفروض به‌دست می‌آید. این دانه‌بندی با دانه‌بندی مطلوب مقایسه می‌شود و در صورت عدم تطابق کامل، لازم است سهم‌ها را در جهتی تغییر داد که نتیجه موردنظر حاصل شود.

پ- تعیین منحنی دانه‌بندی مخلوط حاصله با سهم‌های مورد نظر

با توجه به سهم‌های تعیین شده برای هر یک از سنگ‌دانه‌های مورد استفاده، دانه‌بندی مخلوط سنگ‌دانه بتن به‌دست می‌آید. بدین منظور لازم است سهم مورد نظر برای هر یک از سنگ‌دانه در مقادیر جمع‌ی درصد گذشته از هر الک ضرب گردد و برای هر الک این مقادیر با یکدیگر جمع شود تا در نهایت مقادیر جمع‌ی درصد گذشته از هر الک برای مخلوط سنگ‌دانه بتن تعیین گردد. هنگامی که از روش آزمون و خطای محاسباتی استفاده می‌شود، به‌صورت خودکار دانه‌بندی مخلوط سنگ‌دانه با سهم‌های مورد نظر (سهم‌های فرضی) به‌دست می‌آید.

ت - تعیین ضریب نرمی (ریزی) مخلوط سنگ‌دانه بتن

ضریب نرمی (ریزی) مخلوط سنگ‌دانه بتن در روش ملی، مجموع درصد‌های تجمعی مانده بر روی الک‌های 37/5، 19، 9/5، 4/75، 2/38، 1/19، 0/6، 0/3 و 0/15 میلی‌متر تقسیم بر 100 است. لازم است دقت شود که از الک 25 میلی‌متر، 12/5، 6/35 و سایر الک‌هایی که از آن‌ها در تعریف ضریب نرمی سنگ‌دانه نام برده نشده است، نباید در محاسبه ضریب نرمی استفاده نمود، هر چند در آزمایش دانه‌بندی یا محاسبه مخلوط سنگ‌دانه بتن از این الک‌ها استفاده شده باشد. در جدول (پ-2-14)، ضریب نرمی (ریزی) منحنی‌های مطلوب سنگ‌دانه‌های بتن برای حداکثر اندازه‌های مختلف مشاهده می‌شود.

جدول پ-2-14- ضریب نرمی منحنی‌های مطلوب سنگ‌دانه‌های بتن بر اساس روش ملی طرح مخلوط بتن

حداکثر اندازه سنگ‌دانه (منحنی)			37/5 میلی‌متر			25 میلی‌متر			19 میلی‌متر			12/5 میلی‌متر			9/5 میلی‌متر		
C	B	A	C	B	A	C	B	A	C	B	A	C	B	A	C	B	A
3/27	3/92	4/60	3/52	4/26	5/00	3/86	4/68	5/49	4/12	5/05	5/94	4/45	5/48	6/45			

ث - تعیین وزن مخصوص متوسط مخلوط سنگ‌دانه‌های اشباع با سطح خشک

برای محاسبه مقدار کل سنگ‌دانه در طرح مخلوط با استفاده از رابطه حجم مطلق، لازم است وزن مخصوص متوسط سنگ‌دانه‌های مصرفی به‌دست آید. برای محاسبه وزن مخصوص متوسط از رابطه (پ-2-16) استفاده می‌شود.

$$G_{ASSD} = \frac{1}{\frac{P_1}{G_{A_1}} + \frac{P_2}{G_{A_2}} + \dots + \frac{P_n}{G_{A_n}}} \quad (\text{پ-2-16})$$

که در آن G_{ASSD} وزن مخصوص متوسط ذرات سنگ‌دانه‌ها به‌صورت اشباع با سطح خشک، P_1 تا P_n سهم وزنی هر یک از سنگ‌دانه‌ها در کل مخلوط سنگ‌دانه بتن به‌صورت اعشاری و G_{A_1} تا G_{A_n} وزن مخصوص اشباع با سطح خشک هر یک از سنگ‌دانه‌ها است.

در صورتی که حجم کل سنگ‌دانه محاسبه شود و با توجه به سهم حجمی هر یک، حجم هر یک از سنگ‌دانه‌ها به‌دست آید، نیازی به محاسبه وزن مخصوص متوسط سنگ‌دانه‌ها وجود ندارد و محاسبات انجام شده حتی در صورت وجود تفاوت جدی در وزن مخصوص‌ها از دقت برخوردار خواهد بود.

ج - تعیین درصد شکستگی (تیزگوشگی) متوسط سنگ‌دانه‌های درشت بتن برای تعیین نسبت آب به سیمان

برای تعیین درصد شکستگی متوسط سنگ‌دانه‌های درشت بتن از رابطه (پ-2-17) استفاده می‌شود.

$$a_{nG} = \frac{P_1 \cdot a_{n1} + P_2 \cdot a_{n2} + P_3 \cdot a_{n3}}{P_1 + P_2 + P_3} \quad (\text{پ-2-17})$$



که در آن a_{nG} درصد شکستگی متوسط شن‌ها، a_{ni} درصد شکستگی هر یک از شن‌ها و P_i سهم هر یک از شن‌ها است.

مقدار a_{nG} برای تعیین نسبت آب به سیمان کاربرد دارد. همچنین از این پارامتر برای تعیین معادل درصد شکستگی متوسط سنگ‌دانه‌های بتن جهت مشخص کردن مقدار آب آزاد استفاده می‌شود.

چ- تعیین معادل درصد شکستگی (تیزگوشگی) متوسط سنگ‌دانه‌های بتن برای تعیین مقدار آب آزاد اولیه بتن
معادل درصد شکستگی (تیزگوشگی) متوسط سنگ‌دانه‌های بتن برای تعیین مقدار آب آزاد اولیه بتن از رابطه (پ-2-18) به دست می‌آید.

$$a_{ne} = \frac{P_G \cdot a_{nG} + 2P_S \cdot a_{ns}}{P_G + 2P_S} \quad (\text{پ-2-18})$$

که در آن a_{ne} معادل درصد شکستگی متوسط مخلوط سنگ‌دانه‌های بتن، a_{nG} درصد

شکستگی متوسط شن‌ها، a_{ns} درصد شکستگی تقریبی ماسه، P_G مجموع سهم شن‌ها و P_S سهم ماسه است.

معادل درصد شکستگی متوسط مخلوط سنگ‌دانه‌های بتن فقط برای تعیین مقدار آب آزاد اولیه بتن به کار می‌رود و بیان‌گر درصد شکستگی متوسط مخلوط سنگ‌دانه‌ها نیست. ذکر این نکته لازم است که درصد شکستگی تقریبی ماسه صرفاً به صورت نظری باید حدس زده شود و روشی برای تعیین آن وجود ندارد.

بر اساس اطلاعات طرح موجود، مشخص است که حداکثر اندازه اسمی مخلوط سنگ‌دانه 19 میلی‌متر است؛ زیرا بیش از 90 درصد آن از الک 19 میلی‌متر می‌گذرد؛ بنابراین با توجه به پمپی بودن بتن سعی می‌شود منحنی دانه‌بندی بین A19 و B19 و نزدیک تر به B19 باشد.

در وهله اول سهم شن و ماسه 50 درصد انتخاب می‌شود. مشاهده می‌گردد دانه‌بندی حاصله کمی درشت می‌شود (به جدولی که در ادامه آمده است مراجعه شود)؛ بنابراین به نظر می‌رسد سهم شن 40 درصد و ماسه 60 درصد مناسب باشد. به هر حال از آن جا که حداکثر اندازه واقعی سنگ‌دانه 25 میلی‌متر نیست، ممکن است در الک اول یعنی 19 میلی‌متر تطابق خوبی حاصل نشود که منطقی است. لازم به ذکر است مقادیر سهم شن می‌تواند بین 45 تا 40 و سهم ماسه 55 تا 60 باشد. برای شن 45 درصد و ماسه 55 درصد مخلوط حاصله به ویژه در بخش‌های فوقانی کمی درشت به نظر می‌رسد؛ بنابراین همان سهم شن 40 درصد و ماسه 60 درصد مطلوب‌تر است.



الک	25	19	12/5	9/5	4/75	2/38	1/19	0/6	0/3	0/15
50 درصد شن	50	45	30	10	1	0				
50 درصد ماسه	50	50	50	50	45	32/5	20	12/5	7/5	3/5
مخلوط سنگ‌دانه 50-50	100	95	80	60	45	32/5	20	12/5	7/5	3/5
منحنی B ₁₉	100	100	84	75	55	40	28	18	11	5
منحنی A ₁₉	100	100	75	62	38	23	14	8	4	2
40 درصد شن	40	36	24	8	0/8	0				
60 درصد ماسه	60	60	60	60	54	39	24	15	9	4
مخلوط سنگ‌دانه 60-40	100	96	84	68	55	39	24	15	9	4
45 درصد شن	45	40/5	27	9	0/9	0				
55 درصد ماسه	55	55	55	55	49/5	35/8	22	13/8	8/3	3/9
مخلوط سنگ‌دانه 55-45	100	95/5	82	64	50/5	36	22	14	8/5	4

تعیین ضریب نرمی مخلوط سنگ‌دانه:

مطابق جدول (پ-2-14) ضریب نرمی با توجه به درصد تجمعی مانده روی الک‌های مختلف (به جز 12/5 میلی‌متر) به دست می‌آید.

$$F.M. = \frac{4 + 32 + 45 + 61 + 76 + 85 + 91 + 96}{100} = 4.90$$

ضریب نرمی برای A₁₉ برابر 5/49 و برای B₁₉ برابر 4/68 است که مطلوب به نظر می‌رسد.

تعیین وزن مخصوص متوسط اشباع با سطح خشک مخلوط سنگ‌دانه:

$$G_{A_{SSD}} = \frac{1}{\frac{0.4}{2.600} + \frac{0.60}{2.500}} = 2.539 \approx 2.54$$

تعیین معادل درصد شکستگی (تیزگوشگی) متوسط سنگ‌دانه‌های بتن برای تعیین مقدار آب آزاد اولیه بتن


با توجه به سهم شن و ماسه، مقدار متوسط درصد شکستگی معادل محاسبه می‌شود.

$$a_{ne} = \frac{0.4 \times 50 + 2 \times 0.60 \times 0}{0.4 + 2 \times 0.6} = \frac{20}{1.6} = 12.5$$


گام سوم: تعیین مقدار آب آزاد بتن

وقتی حدود روانی مطلوب با توجه به شرایط اجرایی، از قبیل وسایل حمل و ریختن و تراکم، نوع و اندازه قطعه و تراکم میلگردها و محدودیت‌های دیگر مانند عدم جداشدگی، آب انداختن و جمع‌شدگی مشخص شده باشد، می‌توان در

روش ملی طرح مخلوط با داشتن ضریب (مدول) نرمی سنگدانه‌ها و معادل درصد شکستگی متوسط سنگدانه‌های بتن، مقدار تقریبی آب آزاد را به دست آورد. شکل (پ-2-3) مقدار تقریبی آب آزاد مورد نیاز بتن را برای سنگدانه‌هایی ارائه می‌دهد که به دلیل شکل گردگوشه و بافت سطحی صاف خود به آب کمی نیاز دارند. شکل (پ-2-4) مربوط به سنگدانه‌هایی است که به دلیل شکل تیزگوشه و بافت سطحی زبر به آب بیشتری احتیاج دارند. هر چقدر ضریب (مدول) نرمی سنگدانه بیشتر شود به آب کمتری در طرح مخلوط بتن نیاز است.



شکل پ-2-3- رابطه مقدار آب آزاد بتن و ضریب (مدول) نرمی سنگدانه هنگامی که به آب کم نیاز است (به دلیل گردگوشگی سنگدانه‌ها)



شکل پ-2-4- رابطه مقدار آب آزاد بتن و ضریب (مدول) نرمی سنگدانه هنگامی که به آب زیاد نیاز است (به دلیل تیزگوشگی سنگدانه‌ها)

مقدار آب آزاد مورد نیاز بتن به عیار سیمان آن نیز بستگی دارد. منحنی‌های ارائه شده برای عیار سیمان 350 kg/m^3 تهیه شده است. به ازای هر 10 kg/m^3 سیمان بیشتر، مقدار آب 1 تا 2 kg/m^3 افزایش می‌یابد. اعمال این تغییرات

مستلزم محاسبه عیار سیمان بتن است که در مرحله بعد انجام می‌شود و اصلاح مورد نظر فقط برای یک نوبت انجام می‌گردد و تکرار نمی‌شود.

مقدار آب مورد نیاز بتن به نوع افزودنی پودری معدنی موجود در بتن نیز بستگی دارد، برای مثال به ازای هر 1 کیلوگرم دوده سیلیسی در بتن می‌توان 0/75 تا 1 kg/m³ به آب مورد نیاز بتن افزود. در مورد سرباره‌ها عملاً مقدار آب تغییر پیدا نمی‌کند.

پوزولان‌های طبیعی ایران در اغلب موارد نیاز به آب اضافی دارند، به ازای هر 10 کیلوگرم پوزولان طبیعی جایگزین سیمان، 0/5 تا 1 کیلوگرم به آب بتن اضافه می‌شود؛ اما برای خاکستر بادی با ریزی معمولی می‌توان به ازای هر 10 کیلوگرم خاکستر جایگزین سیمان، در حدود 0/5 کیلوگرم از آب بتن کم نمود. اگر خاکستر بادی با ریزی متوسط به کار رود عملاً کاهش در مقدار آب ضرورت ندارد و حتی ممکن است نیاز به افزایش نیز احساس شود. برای خاکسترهای بادی با ریزی زیاد (بسیار ریز) عملاً نیاز به افزایش آب وجود دارد که به ازای هر 10 کیلوگرم از این نوع خاکستر بادی حتی ممکن است 0/5 تا 1 کیلوگرم به آب افزود.

مقدار آب آزاد مورد نیاز بتن در صورت استفاده از مواد حباب‌زا کاهش می‌یابد. به ازای هر یک درصد حباب هوای عمدی موجود در بتن عملاً در حدود 3/5 تا 4 درصد از آب مورد نیاز کاسته می‌شود.

با مصرف روان‌کننده‌های معمولی می‌توان مقدار آب آزاد بتن را بین 5 تا 12 درصد (بسته به نوع ماده و میزان مصرف آن‌ها) کاهش داد. اگر از فوق‌روان‌کننده‌ها استفاده شود می‌توان با توجه به نوع ماده و میزان مصرف آن بین 12 تا 35 درصد از آب آزاد بتن کاست، بدون این که روانی آن‌ها دچار کاهش گردد.

در مثال حاضر طرح بر اساس نتیجه گام قبل، درصد شکستگی معادل خیلی کم به دست آمده است. با توجه به ضریب نرمی 4/90 و روانی مورد نظر (رده S2 از جدول پ-2-7) برای مقدار آب کم، حدود 170 (شکل پ-2-3) و برای آب زیاد حدود 190 (شکل پ-2-4) می‌باشد که مقدار آب با توجه به درصد شکستگی معادل، حدود 172 به دست می‌آید.

$$170 + 0.125(190 - 170) = 172$$

بنابراین، مقدار آب آزاد در حدود 172 کیلوگرم در نظر گرفته می‌شود.

گام چهارم: تعیین مقدار سیمان بتن (عیار سیمان)

با توجه به تعیین نسبت آب آزاد به مواد سیمانی و همچنین مقدار آب آزاد در مراحل قبل، مقدار مواد سیمانی بتن با استفاده از رابطه (پ-2-19) محاسبه می‌شود.

$$C = \frac{W_f}{\frac{W}{C}}$$

(پ-2-19)

که در آن $\frac{W}{C}$ نسبت آب به سیمان، W_f آب آزاد و C مقدار سیمان است.



در صورتی که مقدار مواد سیمانی بیشتر از 350 kg/m^3 باشد، لازم است در مقدار آب آزاد اصلاحاتی را طبق گام قبل به عمل آورد و مجدداً مقدار مواد سیمانی را تعیین کرد، ولی به تکرار این عمل نیاز نیست.

در صورتی که مقدار مواد سیمانی به دست آمده، کمتر از حداقل مجاز عیار سیمان بتن طبق مشخصات فنی باشد، لازم است مقدار حداقل مجاز عیار سیمان در طرح مخلوط بتن به کار رود. در صورت لزوم در این حالت می توان اندکی بر مقدار آب افزود و روانی را نیز بالاتر برد.

در صورتی که مقدار مواد سیمانی حاصله از بندهای فوق از حداکثر مقدار مجاز عیار سیمان بتن بیشتر باشد، لازم است مقدار عیار سیمان، مساوی یا اندکی کمتر از حداکثر مقدار مجاز سیمان انتخاب شود. بدیهی است در این حالت نسبت آب به سیمان بیشتر از مقدار مورد نیاز می گردد که قابل قبول نیست؛ بنابراین در این حالت باید به یکی از روش های زیر عمل نمود.

الف- کاهش روانی بتن در صورت امکان؛

ب- افزایش حداکثر اندازه سنگدانه بتن در صورت امکان؛

ج- درشت بافت کردن دانه بندی بتن در صورت امکان؛

د- در صورت امکان بهبود کنترل کیفی و نظارت کارگاهی ساخت بتن برای کاهش مقاومت فشاری هدف و افزایش نسبت آب به سیمان در صورتی که نسبت آب به سیمان حاصله از مقاومت، تعیین کننده باشد (طرح مقاومت محور)؛

ه- در صورت امکان مصرف ماسه گردگوشه به شرطی که قبلاً ماسه تیزگوشه به کار رفته باشد؛

و- مصرف روان کننده یا کاهنده آب برای کاهش آب آزاد مورد نیاز در صورت امکان.

بدیهی است ساده ترین و عملی ترین روش در بیشتر حالات، به کارگیری راه حل آخر است. در گام قبلی در این مورد نکاتی ذکر شده است که می تواند مورد توجه قرار گیرد.

به هر حال در صورتی که هر یک از روش های فوق به کار گرفته شود، لازم است با محدود کردن سیمان، مجدداً مقدار آب با توجه به نسبت آب به سیمان طرح، به دست آید.

در صورتی که از مواد افزودنی معدنی جایگزین سیمان (دوده سیلیسی و یا خاکستر بادی) استفاده می شود، باید مقدار آب مورد نیاز و مواد سیمانی با در نظر گرفتن فاکتور K محاسبه شود (رابطه پ-20-2).

$$\left(\frac{W}{C}\right)_e = \frac{W_f}{C + k.M} \quad (\text{پ-20-2})$$

که در آن $\left(\frac{W}{C}\right)_e$ نسبت آب به سیمان معادل، W_f آب آزاد و M مقدار افزودنی معدنی پودری فعال است.

در روش ملی حداکثر مقدار خاکستر بادی معمولی 33 درصد وزن سیمان (25 درصد مجموع مواد چسباننده سیمانی) منظور می شود و صرفاً در صورت افزایش خاکستر بادی از این حد، مقدار مازاد نباید در محاسبه فوق برای نسبت آب به سیمان معادل و محاسبه حداقل مقدار مواد سیمانی منظور شود و عملاً شبیه پودر سنگ خواهد بود. بدیهی

است اگر به مخلوط مورد نظر آهک شکفته اضافه گردد، مقدار مازاد نیز می‌تواند در محاسبه نسبت آب به سیمان معادل و محاسبه حداقل مقدار مواد سیمانی به حساب آید.

مقدار k برای سیمان‌هایی با رده مقاومتی 325 یا 425 و بیشتر متفاوت خواهد بود و به ترتیب 0/2 و 0/4 منظور می‌شود.

در مورد دوده سیلیسی حداکثر مقدار آن باید 11 درصد وزن سیمان (10 درصد وزن مواد چسباننده) باشد و مازاد آن نباید در تعیین نسبت آب به سیمان معادل و حداقل مقدار مواد سیمانی منظور شود. مقدار k به دلیل تأثیر قابل توجه دوده سیلیسی بر مقاومت بتن برابر 2 منظور شده است؛ ولی برای نسبت‌های آب به سیمان بزرگتر از 0/45 و در معرض کربناته شدن، یخبندان و آب‌شدگی در حالت بدون مواد حباب‌زا مقدار k برابر 1 در نظر گرفته می‌شود. اجازه داده شده است حداقل مقدار مواد سیمانی با در نظر گرفتن این ضریب کمتر شود؛ اما اگر حداقل سیمان 300kg/m^3 باشد، عملاً حداکثر دوده سیلیسی 30 کیلوگرم و مقدار سیمان حداقل 270 کیلوگرم خواهد بود.

در مثال حاضر، مقدار سیمان برابر است با:

$$C = \frac{172}{0.48} = 358 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

به دلیل آن که این مقدار از حداقل مجاز مقدار سیمان مندرج در اطلاعات طرح (335kg/m^3) بیشتر است؛ بنابراین در این مرحله مقدار سیمان برابر 358 کیلوگرم در نظر گرفته می‌شود.

از آن‌جا که مقدار سیمان از 350 کیلوگرم بیشتر می‌باشد، لازم است اصلاحی بر روی آب انجام شود. منحنی‌های ارائه شده در شکل‌های (پ-2-3) و (پ-2-4) برای عیار سیمان 350 کیلوگرم تهیه شده است که به ازای هر 10 کیلوگرم سیمان بیشتر، باید مقدار آب 1 تا 2 کیلوگرم افزایش یابد.

$$C = \frac{358 - 350}{10} \times 1.5 = 1 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

بنابراین، برای اصلاح آب، مقدار 1 کیلوگرم به آب اضافه می‌شود و مقدار آب 173 می‌شود؛ بنابراین سیمان مصرفی حدود 360 کیلوگرم خواهد بود.

گام پنجم: تعیین مقدار سنگ‌دانه بتن

آخرین مجهول در طرح مخلوط، مقدار سنگ‌دانه بتن است. حجم سنگ‌دانه‌های اشباع با سطح خشک در بتن از رابطه (پ-2-21) به‌دست می‌آید.

$$V_{\text{A SSD}} = \left(1000 - \frac{C}{\rho_c} - \frac{w_f}{\rho_w} - \frac{D}{\rho_D} - V_a \right) \quad (\text{پ-2-21})$$

که در آن $V_{\text{A SSD}}$ حجم کل سنگ‌دانه‌های اشباع با سطح خشک بر حسب dm^3 ، C مقدار سیمان بر حسب kg/m^3 ، w_f جرم آب آزاد بر حسب kg/m^3 ، D مقدار مواد جایگزین سیمان بر حسب kg/m^3 ، V_a حجم هوای موجود در بتن



(عمدی و ناخواسته) بر حسب dm^3 ، ρ_c دانسیته سیمان بر حسب kg/dm^3 ، ρ_w دانسیته آب بر حسب kg/dm^3 که معادل 1 منظور می‌شود و ρ_D دانسیته افزودنی معدنی بر حسب kg/dm^3 است.

وزن کل سنگ‌دانه‌های اشباع با سطح خشک از رابطه (پ-2-22) به‌دست می‌آید.

$$A_{SSD} = \rho_{A_{SSD}} \times V_{A_{SSD}} \quad (\text{پ-2-22})$$

که در آن، A_{SSD} وزن کل سنگ‌دانه‌های اشباع با سطح خشک بر حسب kg/m^3 و $\rho_{A_{SSD}}$ دانسیته متوسط مخلوط سنگ‌دانه‌های اشباع با سطح خشک بر حسب kg/dm^3 و $V_{A_{SSD}}$ حجم کل سنگ‌دانه‌های اشباع با سطح خشک بر حسب dm^3 است.

فرض مقدار درصد هوای ناخواسته موجود در بتن با توجه به حداکثر اندازه سنگ‌دانه بتن و روانی آن طبق جدول (پ-2-15) انجام می‌شود. درصد هوا باید در 10 ضرب شود و حجم هوا بر حسب دسی متر مکعب در رابطه حجم مطلق قرار گیرد.

جدول پ-2-15- مقدار درصد هوای ناخواسته در بتن (V_a)

38	25	19	12/5	9/5	حداکثر اندازه سنگ‌دانه (mm)
0/5-1	0/75-1/5	1-2	1/25-2/5	1/5-3	درصد هوای ناخواسته

چگالی ذرات سیمان و افزودنی‌های پودری معدنی باید طبق نتایج آزمایش‌های انجام شده در رابطه حجم مطلق قرار داده شود. در صورتی که این مقادیر به کمک آزمایش تعیین نشده باشد، می‌توان از حدود مقادیر تقریبی مندرج در جدول (پ-2-16) استفاده کرد.

جدول پ-2-16- مقادیر تقریبی چگالی انواع سیمان و مواد پودری معدنی

نوع سیمان	محدوده دانسیته فرضی kg/dm^3	نوع ماده پودری معدنی	محدوده دانسیته فرضی kg/dm^3
پرتلند نوع 1 (انواع رده‌ها)	3/05-3/10	پودر پوزولان طبیعی (توف)	2/50-2/60
پرتلند نوع 2	3/10-3/15	پودر سرباره کوره آهن‌گدازی	2/70-2/80
پرتلند نوع 3	3/05-3/10	پودر سرباره کوره فولاد سازی	2/8-3/20
پرتلند نوع 4	3/15-3/20	پودر سرباره کوره مسگدازی	3/80-4/00
پرتلند نوع 5	3/20-3/25	دوده سیلیسی	2/20-2/30
پرتلند پوزولانی	3/05-3/10	پودر سنگ‌های آهکی	2/50-2/70
پرتلند پوزولانی ویژه	3/00-3/05	پودر سنگ‌های سیلیسی (کوارتزی)	2/50-2/65
پرتلند سرباره‌ای	3/00-3/05	متاکائولن	2/2-2/4
پرتلند سرباره‌ای ضدسولفات	2/95-3/00	خاکستر پوسته برنج	2/2-2/4
پرتلند آهکی	3/05-3/10		

در صورتی که حجم کل سنگ‌دانه به‌دست آمده باشد، با توجه به سهم حجمی هر یک می‌توان حجم هر یک از سنگ‌دانه‌ها را به‌دست آورد. سپس با ضرب دانسیته هر یک از سنگ‌دانه‌ها در حجم آن می‌توان جرم سنگ‌دانه‌های اشباع با سطح خشک (A_{SSDi}) را به تفکیک تعیین کرد.

با داشتن مقدار هر یک از سنگ‌دانه‌ها به‌صورت اشباع با سطح خشک و ظرفیت جذب آب آن‌ها می‌توان مقدار سنگ‌دانه‌های کاملاً خشک و آب موجود در آن‌ها را برای رسیدن به حالت اشباع از رابطه (پ-2-23) به‌دست آورد.

$$A_{di} = \frac{A_{SSDi}}{1 + a_{ci}} \quad (\text{پ-2-23})$$

که در آن A_{di} وزن سنگ‌دانه به‌صورت کاملاً خشک بر حسب kg/m^3 ، A_{SSDi} وزن سنگ‌دانه به‌صورت اشباع با سطح خشک و a_{ci} ظرفیت جذب آب سنگ‌دانه (به‌صورت اعشاری) است.

مقدار آب کل بتن (W_t) برابر است با مقدار آب آزاد (W_f) به اضافه آب موجود در سنگ‌دانه‌های اشباع با سطح خشک بتن ($A_{SSD} - A_d$).

باید توجه شود که مقادیر به‌دست آمده در پایان این مرحله منجر به تهیه طرح مخلوط اولیه می‌شود و نمی‌تواند طرح مخلوط نهایی باشد؛ مگر آن که با ساخت مخلوط، آزمون و اصلاح یا تعدیل طرح مخلوط اولیه این نتیجه حاصل شود.

در طرح حاضر مقدار هوای بتن در حدود 1/5 درصد فرض می‌شود (به جدول پ-2-15 مراجعه شود) و با توجه به وزن مخصوص متوسط سنگ‌دانه و وزن مخصوص سیمان نتیجه می‌شود که:

$$A_{SSD} = 2.54(1000 - \frac{360}{3.15} - \frac{173}{1} - 15.0) = 1772 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

با توجه به سهم هر یک از سنگ‌دانه‌ها:

$$G_{SSD} = 1772 \times 0.4 = 709 \text{ Kg/m}^3$$

$$S_{SSD} = 1772 \times 0.6 = 1063 \text{ Kg/m}^3$$

می‌توان ابتدا حجم کل سنگ‌دانه‌ها را به‌دست آورد و سپس وزن آن‌ها را محاسبه نمود.

$$V_{A_{SSD}} = (1000 - \frac{360}{3.15} - \frac{173}{1} - 15.0) = 697.71 \text{ lit}$$

$$V_G = 0.4 \times 697.71 = 279.08 \text{ lit}, V_S = 0.6 \times 697.71 = 418.83 \text{ lit}, G_{SSD} = 279.08 \times 2.6 = 726 \text{ Kg/m}^3,$$

$$S_{SSD} = 418.83 \times 2.5 = 1047 \text{ Kg/m}^3$$

مقدار سنگ‌دانه خشک عبارت است از:

$$\begin{cases} G_d = \frac{709}{1 + 0.026} \approx 691 \text{ Kg/m}^3 \\ S_d = \frac{1063}{1 + 0.032} \approx 1030 \text{ Kg/m}^3 \end{cases}$$

حالت اول:



$$\begin{cases} G_d = \frac{726}{1+0.026} = 708 \text{ Kg/m}^3 \\ S_d = \frac{1047}{1+0.032} = 1014 \text{ Kg/m}^3 \end{cases} \quad \text{حالت دوم:}$$

آب کل، مجموع آب آزاد و آب موجود در سنگدانه‌ها در حالت اشباع با سطح خشک است.

$$W_t = 172 + (709 - 691) + (1063 - 1030) = 223 \text{ kg/m}^3$$

باید توجه شود که مقادیر به دست آمده در پایان این مرحله منجر به تهیه طرح مخلوط اولیه می‌شود و نمی‌تواند طرح مخلوط نهایی باشد؛ مگر آن که با ساخت مخلوط، آزمون و اصلاح یا تعدیل طرح مخلوط اولیه این نتیجه حاصل شود.



پیوست 3

استانداردهای مشخصات و آزمایش‌های مصالح روسازی بتنی

آزمایش‌ها و مشخصات استاندارد مورد عمل برای سنگدانه، سیمان، آب، افزودنی‌های شیمیایی، فولاد، بتن تازه، بتن سخت شده و مواد درزگیر و پرکننده به شرح جدول‌های (پ-3-1) تا (پ-3-8) است.

جدول پ-3-1- استانداردهای مشخصات سیمان و ملات

ردیف	مشخصات - آزمایش	عنوان	ASTM	AASHTO	BSI	ISO	استاندارد ایران
1	مشخصات	سیمان پرتلند	C150	M85	BS12 BS1370 BS4027		389
2	"	سیمان پرتلند روباره‌ای	C595	M240	BS146 BS4246		3517
3	"	سیمان‌های آمیخته	C595	M240	BS146 BS4246		3432 4220 16481
4	"	میز جاری شدن برای آزمایش سیمان	C230	M152			
5	آزمایش	مقدار بهینه SO_3 در سیمان پرتلند	C563				1694
6	"	نمونه‌گیری از سیمان	C183	T127	BS4550 Part1		
7	"	تجزیه شیمیایی سیمان	C114	T105	BS4550 Part2		1692 1693 1694 1695
8	"	جرم مخصوص سیمان به وسیله نفوذ هوا	C188	T133	BS4550 Part3		
9	"	نرمی سیمان (نفوذ هوا) ³⁵	C204	T153	BS4550 Part3		190
10	"	نرمی سیمان (کدوری سنج واگنر) ³⁶	C115	T98			
11	"	اختلاط مکانیکی خمیرهای سیمان و ملات	C305	T162			
12	"	زمان گیرش سیمان به وسیله سوزن و ویکات	C191	T131			
13	"	زمان گیرش سیمان به وسیله سوزن گیل‌مور	C266	T154			
14	"	مقدار هوای ملات	C185	T137	BS4551 Part1		
15	"	روانی و زمان گیرش سیمان	C187	T129	BS4550 Part3		
16	"	مقاومت کششی ملات	C190	T132			

35- Blain test

36- Wagner turbidimeter

ردیف	مشخصات - آزمایش	عنوان	ASTM	AASHTO	BSI	ISO	استاندارد ایران
17	"	مقاومت خمشی ملات	C348				393
18	"	مقاومت فشاری ملات (آزمایش نمونه مکعبی)	C109	T106	BS4550 Part3		
19	"	مقاومت فشاری ملات (آزمایش نمونه منشوری)	C349			R679	393
20	"	آب انداختن خمیرهای سیمان و ملات	C243				
21	"	حرارت آگیری سیمان	C186		BS4550 Part3		394
22	"	انبساط سیمان در اتوکلاو (آزمایش سلامت)	C151	T107	BS4550 Part3		391
23	"	تغییر طول ملات و بتن سخت شده	C157				
24	"	قابلیت انبساط سولفاتی ملات‌ها	C452				
25	"	انبساط مفید سیمان منبسط شونده	C806				
26	"	جمع‌شدگی خشک شدن ملات	C596				



جدول پ-3-2- استانداردهای مشخصات سنگ‌دانه‌های بتن روسازی بتنی

ردیف	مشخصات - آزمایش	عنوان	ASTM	AASHTO	BSI	ISO	استاندارد ایران
1	مشخصات	سنگ‌دانه‌های ریز و درشت بتن	C33	M-85 M-6	BS882 BS1201		302
2	آزمایش	نمونه‌برداری از سنگ‌دانه‌ها	D75	T2	BS812 Part1 BS3681		11267
3	"	آزمایش سنگ‌شناسی	C295				
4	"	دانه‌بندی با الک	C136	T27	BS812 Part1		4977
5	"	مقدار کل رطوبت	C566	T255	BS812 Part2		
6	"	رطوبت سطحی سنگ‌دانه‌های ریز	C70	T142			
7	"	جرم مخصوص (وزن واحد حجم)	C29	T19	BS812 Part2		
8	"	چگالی و جذب آب سنگ‌دانه‌های درشت	C127	T85	BS812 Part2		611 578
9	"	چگالی و جذب آب سنگ‌دانه‌های ریز	C128	T84	BS812 Part2		1086
10	"	سلامت سنگ‌دانه‌ها	C88	T104			449
11	"	ارزیابی مقاومت سنگ‌دانه‌های درشت در برابر یخبندان در بتن با حباب هوا	C682				578
12	"	ضربه و خرد شدن			BS812 Part3		669
13	"	ناخالصی‌های آلی	C40	T21			4979
14	"	اثر ناخالصی‌های آلی سنگ‌دانه‌های ریز روی مقاومت ملات	C87	T71			
15	"	مصلح ریزتر از الک شماره 200 (75 میکرون)	C117	T11	BS812 Part3		446
16	"	سنگ‌دانه‌های سبک وزن	C123	T113			
17	"	سنگ‌دانه‌های پولکی و سوزنی			BS812 Part1		
18	"	کلوخه‌های رسی و دانه‌های سست	C142	T112			4978
19	"	دانه‌های نرم ³⁷	C235				
20	"	قابلیت واکنش قلیایی مخلوط‌های سیمان و سنگ‌دانه (روش منشور ملات)	C227				
21	"	واکنش قلیایی سنگ‌دانه (منشورهای بتنی)	C1260				
22	"	قابلیت واکنش زایسی سنگ‌دانه (روش شیمیایی)	C289				
23	"	واکنش قلیایی بالقوه سنگ‌های کربناتی	C586				
24	"	قابلیت تغییرات حجمی مخلوط‌های سیمان و سنگ‌دانه‌ها	C342				
25	"	مقدار کل یا مقدار یون سولفات قابل حل در آب			BS1377 Test9		19038-1

37- Soft particles

ردیف	مشخصات - آزمایش	عنوان	ASTM	AASHTO	BSI	ISO	استاندارد ایران
26	"	مقدار کلرید سنگدانه		T260	BS812 Part4 BS1881 Part6		
27	"	ذغال سنگ، لیگنیت، چرت (ذرات سبک)	C123	T113			4984

جدول پ-3-3- استانداردهای مشخصات آب در تهیه بتن روسازی بتنی

ردیف	مشخصات - آزمایش	عنوان	ASTM	AASHTO	BSI	ISO	استاندارد ایران
1	مشخصات	تعاریف و واژه‌هایی که به آب ارتباط دارد	D1129				
2	مشخصات	آب مصرفی در بتن	C1602	M157 (بند 4.1.4)			
3	آزمایش	تعیین یون‌های کلسیم و منیزیم در آب	D511				
4	"	pH آب	D1293	T26			
5	"	اسیدی یا قلیایی بودن آب	D1067				
6	"	ذرات معلق و مواد محلول در آب	D1888				
7	"	یون کلرید در آب	D512				
8	"	یون سولفات در آب	D516		BS1377 Test10		
9	"	کیفیت آب مصرفی در بتن		T26	BS3148		




جدول پ-3-4- استانداردهای مشخصات افزودنی‌های شیمیایی و معدنی بتن روسازی بتنی

ردیف	مشخصات - آزمایش	عنوان	ASTM	AASHTO	BSI	ISO	استاندارد ایران
1	مشخصات	مواد افزودنی شیمیایی	C494	M194	BS5075 Part1		2930
2	"	مواد افزودنی حباب ساز	C260	M154			
3	"	خاکستر بادی و پوزولانهای طبیعی خام یا تکلیس شده	C618	M295			
4	"	کلرید کلسیم	D98	M144			
5	"	روباره آهن‌گذاری مصرفی در بتن و ملات	C989	M302			
6	"	دوده سیلیسی مصرفی در بتن و ملات	C1240	M307			
7	"	مواد شیمیایی امولسیون برای چسبیدن بتن تازه به بتن سخت شده	C1059				
8	آزمایش	نمونه‌گیری و آزمایش کلرید کلسیم	D345	T143			
9	"	مواد افزودنی حباب ساز	C233	T157			
10	"	نمونه‌برداری و آزمایش‌های خاکستر بادی یا پوزولان‌های طبیعی	C311				
11	"	کنترل واکنش زایی قلیایی سنگ‌دانه‌های بتن با استفاده از افزودنی‌های معدنی	C441				

جدول پ-3-5- استانداردهای مشخصات فولاد در روسازی بتنی

ردیف	مشخصات - آزمایش	عنوان	ASTM	AASHTO	DIN	سایر استاندارد
1	مشخصات	میلگرد ساده و آج‌دار در بتن آرمه	A615/A615M	M31M/M31		
2	"	میلگرد آج‌دار از نوع فولاد ریلی	A996/A996M	M322M/M322		
3	آزمایش	آزمایش کششی میلگرد			488 Part3	RC2*
4	"	آزمایش کششی پس از خم کردن و باز کردن خم (برای میلگرد و سیم با قطر کمتر از 9 میلی‌متر)			488 Part5	RC3*
5	"	آزمایش خم کردن و باز کردن خم			488 Part3	RC4*
6	"	آزمایش پیوستگی میلگرد با بتن (آزمایش تیر)				RC5*
7	"	آزمایش پیوستگی میلگرد با بتن (آزمایش بیرون کشیدن میلگرد)				RC6*
8	"	آزمایش وصله‌های جوش شده میلگرد			488 Part7	RC7*
9	"	آزمایش خستگی میلگرد			488 Part3	RC8*

*RILEM – CEB - FIB



جدول پ-3-6- استانداردهای مشخصات بتن تازه

ردیف	مشخصات - آزمایش	عنوان	ASTM	AASHTO	BSI	ISO	استاندارد ایران
1	مشخصات	بتن آماده	C94	M157	BS1920		
2	"	مواد محلول عمل آوردن بتن تازه	C309	M148			
3	"	مواد غشایی عمل آوردن بتن تازه	C171	M171			
4	"	تهیه بتن با روش حجمی به طریق اختلاط مداوم ³⁸	C685	M241			
5	آزمایش	نمونه برداری	C172	T141	BS1881 Part1		489
6	"	ساختن و عمل آوردن نمونه های آزمایشی بتن در آزمایشگاه	C192	T126	BS1881 Part3		581
7	"	ساختن و عمل آوردن نمونه های آزمایشی بتن در کارگاه	C31	T23	BS1881 Part3		
8	"	آزمایش روانی (اسلامپ)	C143	T119	BS1881 Part2		3203-2
9	"	آزمایش روانسنجی وی - پی			BS1881 Part2		
10	"	نفوذ گلوله در بتن تازه (گلوله کلی) ³⁹	C360				511
11	"	آزمایش ضریب تراکم			BS1881 Part2		
12	"	وزن مخصوص، بازدهی و مقدار هوا (اندازه گیری وزنی)	C138	T121	BS1881 Part2		3821
13	"	مقدار هوای بتن تازه (اندازه گیری حجمی)	C173	T196			3823
14	"	مقدار هوای بتن تازه (روش فشاری)	C231	T152	BS1881 Part2		
15	"	تجزیه بتن تازه			BS1881 Part2		
16	"	آب انداختن بتن	C232	T158			
17	"	زمان گیرش بتن به وسیله مقاومت در برابر نفوذ	C403	T157			
18	"	تغییرات حجمی اولیه	C827				
19	"	نگهداری آب بتن به وسیله مواد عمل آورنده بتن	C156				
20	"	درجه حرارت بتن	C1064				
21	"	اندازه گیری آب بتن	C1079				

38- Volumetric batching and continuous mixing

39- Kelly bell



جدول پ-3-7- استانداردهای مشخصات بتن سخت شده

ردیف	مشخصات - آزمایش	عنوان	ASTM	AASHTO	BSI	ISO	استاندارد ایران
1	آزمایش	تسطیح سر نمونه‌های استوانه‌ای	C617	T231	BS1881 Part3		
2	"	مقاومت فشاری	C39	T22	BS1881 Part4		6048
3	"	مقاومت فشاری بتن (نمونه‌های منشوری)	C116	T140	BS1881 Part4		
4	"	عمل آوردن تسریع شده و آزمایش بتن	D684				
5	"	مقاومت کششی دو نیم کردن	C496	T198	BS1881 Part4		6047
6	"	مقاومت خمشی بتن با استفاده از تیر ساده با بارگذاری متمرکز در نقاط یک سوم دهانه	C78	T97	BS1881 Part4 BS340 BS368		490
7	"	مقاومت خمشی بتن با استفاده از تیر ساده با بارگذاری متمرکز در وسط دهانه	C293	T177			17731
8	"	تعیین خشک‌شدگی، جمع‌شدگی و حرکت رطوبت	C490		BS1881 Part5		
9	"	ضریب الاستیسیته استاتیکی و نسبت پواسون	C469		BS1881 Part5		525
10	"	فرکانس‌های اصلی، عرضی، طولی و پیچشی	C215		BS1881 Part5		
11	"	ویژگی‌های مکانیکی تحت اثر بارهای سه محوری	C801				
12	"	وارفتگی بتن در فشار	C512				
13	"	تغییر طول نمونه‌های مته یا اره شده	C341		BS1881 Part5		
14	"	چگالی، جذب آب و فضاها خالی	C642		BS1881 Part5		
15	"	تعیین میکروسکوپی سیستم حباب‌های هوا	C457				
16	"	عیار سیمان بتن سخت شده	C1084	T178	BS1881 Part6		
17	"	مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن سریع	C666	T161			
18	"	اتساع بحرانی در اثر یخبندان	C671				
19	"	مقاومت در برابر سایش به وسیله ماسه‌پاشی	C418				
20	"	مقاومت سایشی سطوح افقی	C779				
21	"	مقاومت پوسته شدن بتن در معرض مواد شیمیایی یخ زدا	C672				
22	"	پیوستگی ایجاد شده با میلگردهای فولادی	C234	T159			
23	"	نمونه‌برداری از بتن در عملیات اجرایی و آزمایش نمونه	C823				

ردیف	مشخصات - آزمایش	عنوان	ASTM	AASHTO	BSI	ISO	استاندارد ایران
24	"	آزمایش مغزه‌های مته شده و تیرهای آره شده	C42	T24	BS1881 Part4		12306
25	"	عدد برجهندگی	C805		BS4408 Part4		
26	"	مقاومت نفوذی	C803				
27	"	آزمایش بتن به روش فراصوتی	C597		BS4409 Part5		
28	"	مقاومت در برابر بیرون کشیدن	C900				
29	"	اندازه‌گیری کلر قابل حل در اسید در بتن و ملات	C1152				
30	"	اندازه‌گیری کلر قابل حل در آب، در بتن و ملات	C1218				
31	"	اندازه‌گیری نفوذ یون کلر در بتن با روش الکتریکی	C1202	T277			
32	"	تجزیه بتن سخت شده			BS1881 Part6		
33	"	دستگاه‌های الکترومغناطیسی اندازه‌گیری پوشش			BS4408 Part1		
34	"	رادیوگرافی با اشعه گاما			BS4408 Part3		



جدول پ-3-8- مشخصات مواد درزگیر و پرکننده‌ها در روسازی بتنی

ردیف	مشخصات - آزمایش	عنوان	ASTM	AASHTO	ISO	سایر استانداردها
1	مشخصات	درزگیر گرم الاستومری برای روسازی بتنی	D3406	M282		
2	"	درزگیر گرم	D6690	M324		
3	"	درزگیرهای پیش‌ساخته الاستومری پلی‌کلروپرن ⁴⁰ برای روسازی بتنی	D2628	M220	ISO4635	ایران 14446
4	"	مواد ⁴¹ روغنی-چسبنده مخصوص نصب درزگیرهای پیش‌ساخته فشاری ⁴²	D2835			
5	"	درزگیر سیلیکونی	D5893			TT-S- 1543A
6	"	میله پشت‌بند (نوع 1 یا 3)	D5249			
7	"	پرکننده پیش‌ساخته ⁴³ ارتجاعی	D994	M33		
8	"	پرکننده پیش‌ساخته از نوع لاستیک اسفنجی	D1752	M153		
9	"	پرکننده پیش‌ساخته از نوع قیری	D 1751	M213		
10	"	صفحات پلی‌استایرن پرکننده ⁴⁴	ASTM C203			

40- Polychloroprene elastomeric joint seals

41- Lubricant-Adhesive

42- Preformed compression seals

43- Preformed expansion joint filler

44- Polystyrene board fillers



پیوست 4

چکلیست کنترل کیفیت مخلوط بتن

بر اساس مطالب مندرج در فصل سوم، چکلیست مربوط به کنترل کیفیت مخلوط بتن در جدول (پ-4-1) ارائه شده است.

جدول پ-4-1- چکلیست مربوط به کنترل کیفیت مخلوط بتن

ردیف	معیار	نتیجه بررسی		توضیحات
		بله	خیر	
سیمان				
	آیا تواتر نمونه برداری از سیمان پرتلند به نحو صحیح انجام شده است؟			
	آیا نتایج حاصل از یک آزمایش یا میانگین نتایج حاصل از دو آزمایش متوالی، ضوابط مندرج در جدول های (18-3) و (19-3) را برآورده می کند؟			
	آیا میانگین نتایج حاصل از دو آزمایش متوالی یا میانگین نتایج حاصل از سه آزمایش متوالی، ضوابط مندرج در جدول (20-3) را برآورده می کند؟			
	آیا ضوابط بسته بندی، حمل و نقل، انبار کردن و مصرف سیمان های کیسه ای رعایت شده است؟			
	آیا ضوابط انبار کردن و مصرف سیمان های فله رعایت شده است؟			
سنگدانه				
	آیا دانه بندی مصالح ریزدانه مطابق جدول (21-3) است؟			
	آیا مقدار سنگدانه ریز مانده بین دو الک متوالی کمتر از 45 درصد است؟			
	آیا ضریب نرمی سنگدانه ریز برای دانه بندی گروه 1 از جدول (21-3) بزرگتر یا مساوی 2/3 و کوچکتر یا مساوی 3/1 و برای دانه بندی گروه 2 از جدول (21-3) بزرگتر یا مساوی 2/3 و کوچکتر یا مساوی 3/8 است؟			
	آیا ضریب نرمی سنگدانه ریز که از معدن مشخصی تهیه می شود در فرآیند عملیات اجرایی کمتر یا مساوی 0/2 درصد تغییر می کند؟			
	آیا رنگ حاصله از آزمایش تعیین ناخالصی های آلی روی سنگدانه ریز تیره تر از رنگ استاندارد است؟			
	آیا حداکثر مقادیر مجاز مواد زیان آور در سنگدانه ریز بتن مطابق جدول (22-3) است؟			
	آیا افت وزنی سنگدانه ریز پس از 5 نوبت آزمایش با سولفات سدیم کوچکتر یا مساوی 10 درصد است؟			
	آیا دانه بندی سنگدانه درشت مطابق یکی از دانه بندی های مندرج در جدول (23-3) است؟			
	آیا بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه های درشت از هر یک از مقادیر زیر کوچکتر است؟ (1) یک سوم ضخامت دال؛ (2) سه چهارم حداقل فاصله آزاد بین میلگردها؛ (3) سه چهارم پوشش بتن روی میلگردها؛ (4) 37/5 میلی متر در روسازی های بتنی مسلح؛ (5) 63 میلی متر در روسازی های بتنی ساده درزدار			
	آیا مقادیر حداکثر مجاز مواد زیان آور در سنگدانه درشت مطابق جدول (24-3) است؟			
	آیا درصد سایش سنگدانه درشت به روش لوس آنجلس کوچکتر یا مساوی 50 درصد است؟			

ردیف	معیار	نتیجه بررسی		توضیحات
		بله	خیر	
	آیا افت وزنی سنگدانه درشت پس از 5 نوبت آزمایش با محلول سولفات سدیم کوچک‌تر یا مساوی 12 درصد است؟			
	آیا حداکثر میزان مجاز سنگدانه‌های درشت پهن و دراز در حالت نسبت 1 به 3، کمتر از 15 درصد وزنی است؟			
کنترل ضوابط بارگیری، حمل و نقل، انبار کردن و مصرف سنگدانه	آیا شرایط به گونه‌ای هست که مواد خارجی و زیان آور در سنگدانه‌ها نفوذ نکند؟			
	آیا شرایط به گونه‌ای هست که دانه‌های ریز و درشت در یک دپو از یکدیگر جدا نشوند؟			
	آیا شرایط به گونه‌ای هست که سنگدانه‌ها شکسته نشوند؟			
	آیا محل نگهداری سنگدانه دور از پوشش گیاهی و مواد آلوده کننده است؟			
	آیا درشت‌دانه‌های با حداکثر اندازه اسمی بیش از 38 میلی‌متر، در دو گروه کمتر و بیشتر از 25 میلی‌متر و درشت‌دانه‌های با حداکثر اندازه اسمی 38 میلی‌متر یا کمتر در دو گروه کمتر و بیشتر از 19 میلی‌متر نگهداری می‌شوند؟			
	آیا دیوارهای تقسیم دپوی سنگدانه‌ها به گونه‌ای مقاوم و پایدار است که در صورت خالی شدن یک قسمت و پر بودن قسمت مجاور، دیواره بر اثر رانش سنگدانه‌ها، خراب یا جابجا نشود؟			
	آیا در هنگام بارش و یا یخبندان، سنگدانه‌های واقع در فضای آزاد با برزنت یا ورقه‌های پلاستیکی مناسب پوشانیده می‌شود؟			
	آیا در هنگام گرمای شدید، روی سنگدانه‌های واقع در فضای آزاد، سایبان درست می‌شود؟			
	آیا شیب مخروطی‌های دپوی سنگدانه‌ها زیاد نیست؟			
	آیا سنگدانه‌ها تا حد امکان به صورت لایه‌هایی با ضخامت یکسان بر روی یکدیگر ریخته شده و انبار می‌شوند.			
	آیا سنگدانه‌ها با لودر یا وسایل مناسب دیگر به گونه‌ای برداشته می‌شوند که هر بار قسمت‌هایی از همه لایه‌های افقی برداشته شوند؟			
	آیا محل دپوی سنگدانه چنان آماده شده است که همواره تخلیه آب مازاد امکان‌پذیر باشد؟			
	آیا سنگدانه در کارگاه حداقل دوازده ساعت در محل باقی‌مانده و سپس به مصرف می‌رسند؟			
	آیا سیلوی ذخیره سنگدانه حتی المقدور به شکل مربع یا دایره و شیب مخروط یا هرم تحتانی آن کمتر از 50 درجه است؟			

ردیف	معیار	نتیجه بررسی		توضیحات
		بله	خیر	
	آیا ریختن سنگدانه به داخل سیلو به صورت قائم انجام می شود؟			
	آیا به منظور خالی کردن سنگدانه ها از بلندی به داخل سیلو، از نردبان ویژه مصالح سنگی استفاده می شود؟			
	آیا در هنگام بارش برف و یخبندان، سنگدانه ها به گونه ای انبار می شوند که امکان یخ زدگی و نیز جمع شدن برف و یخ بین دانه ها وجود نداشته باشد؟			
	آیا هنگام تحویل هر محموله از سنگدانه های وارده به کارگاه، مشخصات مذکور در اسناد تحویل سنگدانه ها با مشخصات سفارش داده شده و نیز سنگدانه های وارده مقایسه و انطباق آن کنترل می شود؟			
آب				
	آیا کیفیت آب مصرفی برای استفاده در بتن مناسب است؟			
مواد افزودنی				
	آیا استفاده از مواد افزودنی مطابق ضوابط فنی می باشد؟			
بتن ساخته شده (تازه یا سخت شده)				
	آیا عیار سیمان بتن بدون هوا بزرگتر یا مساوی 335 کیلوگرم در متر مکعب بتن (یا عیار سیمان بتن با هوا بزرگتر یا مساوی 355 کیلوگرم در متر مکعب بتن) است؟ (ضمن در نظر گرفتن جدول 3-29)			
	آیا نسبت آب به سیمان برای بتن بدون هوا کوچکتر یا مساوی 0/53 (یا نسبت آب به سیمان برای بتن با هوا کوچکتر یا مساوی 0/49) است؟ (ضمن در نظر گرفتن جدول 3-29)			
	آیا اسلامپ بتن بین 10 تا 70 میلی متر است؟			
	آیا درصد هوای ایجاد شده ⁴⁵ در بتن بین 5 تا 8 درصد است؟ (ضمن در نظر گرفتن جدول 3-28)			
	آیا یکی از شرایط زیر برقرار است؟ الف در سه نمونه برداری متوالی از بتن، مقاومت هر یک از نمونه ها بزرگتر یا مساوی مقاومت فشاری مشخصه است؟ ب- متوسط مقاومت های سه نمونه برداری متوالی حداقل 1/5 مگاپاسکال بیشتر از مقاومت مشخصه است و کوچکترین مقاومت نمونه ها از مقاومت فشاری مشخصه بیش از 4 پاسکال کمتر نیست؟			
	آیا متوسط مقاومت های نمونه ها از مقاومت فشاری مشخصه کمتر است یا کوچکترین مقاومت فشاری نمونه ها از مقاومت فشاری مشخصه بیش از 4 مگاپاسکال کمتر است؟			
	آیا مقاومت فشاری نمونه های استوانه ای بتن بزرگتر یا مساوی 30 مگاپاسکال است؟			
	آیا مقاومت خمشی بتن (به روش تیر ساده با بارگذاری در یک سوم دهانه) بزرگتر یا مساوی 4 مگاپاسکال (یا مقاومت خمشی بتن به روش تیر ساده با بارگذاری نقطه ای در مرکز ⁴⁶ بزرگتر یا مساوی 4/5 مگاپاسکال) است؟			

45 - Entrained air

46- Simple beam with center – point loading

پیوست 5

چک‌لیست‌های عملیات نگهداری و تعمیر روسازی‌های بتنی ساده درزدار و مسلح

پیوسته

بر اساس الزامات مربوط به هر یک از اقدامات ترمیمی مندرج در فصل چهارم، چک‌لیست‌های کنترل کیفیت عملیات مربوطه در جدول‌های (پ-5-1) تا (پ-5-9) ارائه شده است.

جدول پ-5-1- چک لیست عملیات درزگیری مجدد

توضیحات	نتیجه بررسی		مشخصه
	بله	خیر	
			آیا انجام درزگیری مجدد ضرورت دارد؟
			آیا عرض ترک برای انجام درزگیری بین 3 تا 13 میلی‌متر است؟
			آیا شرایط آب و هوایی برای انجام عملیات درزگیری مناسب است؟
			آیا درزگیر خراب شده از محل درز خارج شده است؟
			آیا محل درزگیری به نحو مناسبی ساب‌زده و تمیز شده است؟
			آیا محل درزگیری خشک شده است؟
			آیا مواد مضر (گرد و خاک، مواد حاصل از برش خشک، رطوبت و روغن) در دیواره‌های درز وجود دارد؟
			آیا قبل از اجرای درزگیرهای درجا (اجرا شده در محل)، میله پشت‌بند مناسب کار گذاشته شده است؟
			آیا هنگام نصب پشت‌بند به توصیه‌های شرکت سازنده توجه شده است؟
			آیا مشخصات ماده درزگیر مطابق جدول (3-40) می‌باشد؟
			آیا دمای روسازی هنگام درزگیری گرم، بیشتر از 10 درجه سانتی‌گراد است؟
			آیا سطح درزگیر به اندازه کافی (3 تا 8 میلی‌متر) پایین‌تر از سطح روسازی است؟

مشخصه	نتیجه بررسی		توضیحات
آیا توصیه‌های شرکت تولیدکننده درزگیر رعایت شده است؟			
آیا هنگام استفاده از درزگیرهای سرد یا سیلیکونی، سطح درزگیر شکل‌دهی شده است؟			
آیا ضریب شکل مناسب در محل درز ایجاد شده است؟			
آیا دمای هوا و روسازی هنگام استفاده از درزگیر فشاری بیشتر صفر درجه سانتی‌گراد است؟			
آیا هنگام استفاده از درزگیرهای فشاری، درزگیر با فشار مناسب داخل محفظه درز قرار گرفته است؟			
آیا هنگام قراردادن درزگیر فشاری در محل درز، پیچ و تاب‌خوردگی، دندان‌شدن و شکاف یا هر آسیب دیگری به ماده درزگیر وارد شده است؟			
آیا کشیدگی ماده درزگیر کمتر از 5 درصد است؟			

جدول پ-5-2- چک‌لیست عملیات وصله پاره عمقی

مشخصه	نتیجه بررسی		توضیحات
	بله	خیر	
آیا استفاده از وصله پاره عمقی برای رفع خرابی موجود، گزینه مناسبی است؟			
آیا وصله‌ها به شکل مربع یا مستطیل هستند؟			
آیا سطح تعمیرات (مربوط به وصله) حداقل برابر 300 در 100 میلی‌متر است؟			
آیا ناحیه وصله‌کاری از هر طرف 75 تا 100 میلی‌متر بیشتر از ناحیه خرابی را شامل می‌شود؟			
آیا وصله‌های با فاصله کمتر از 0/5 متر، در هم ادغام شده‌اند؟			
آیا درزهایی که شامل بیش از 2 وصله هستند، کل درز تعمیر شده است؟			
آیا برای وصله‌کاری، بتن معیوب با روش مناسب خارج شده است؟			
آیا پس از خارج کردن بتن معیوب، محل وصله به نحو مناسبی تمیز شده است؟			
آیا در نواحی که محل وصله در مجاورت درز			

مشخصه	نتیجه بررسی	توضیحات
(طولی یا عرضی) یا ترک قرار گرفته است، از میان‌درز قابل تراکم 47 به نحو مناسبی استفاده شده است؟		
آیا برای بهبود چسبندگی بین بتن وصله و بتن موجود، از مواد چسبنده استفاده شده است؟		
آیا بتن وصله قبل از خشک شدن مواد چسبنده اجرا شده است؟		
آیا در صورت استفاده از بتن زودگیر (برای عبور ترافیک 4 تا 6 ساعت بعد از وصله‌کاری)، دمای هوا بیش از 5 درجه سانتی‌گراد است؟		
آیا بتن وصله به نحو مناسبی متراکم (ویبره) شده است؟		
آیا اطراف محل وصله و همچنین محل برش‌های اضافی، با دوغاب سیمان با نسبت آب به سیمان برابر 1 به 1 پر شده است؟		
آیا سطح وصله عمل‌آوری شده است		
آیا در صورتی که وصله در مجاورت درز یا ترک باشد، محل درز اهر کاری و درزگیری شده است؟		
آیا قبل از عبور ترافیک از روی وصله، بتن به مقاومت مناسب رسیده است؟		



جدول پ-3-5- چک لیست عملیات وصله عمقی

مشخصه	نتیجه بررسی		توضیحات
	بله	خیر	
آیا استفاده از وصله عمقی برای رفع خرابی موجود، گزینه مناسبی است؟			
آیا حداقل طول وصله برابر 2 متر است؟			
آیا وصله های نزدیک به یکدیگر درهم ادغام شده اند؟			
آیا وصله تا مقدار مناسبی بعد از محل خرابی را شامل می شود؟			
آیا تا حد امکان وصله مربع شکل است و نسبت طول به عرض آن کم تر یا مساوی 1 تا 1/5 است؟			
آیا بتن معیوب به نحو مناسبی از محل وصله کاری خارج شده است؟			
آیا هنگام خارج کردن بتن معیوب از محل وصله، به زیرساخت آسیبی وارد شده است؟			
آیا گودال وصله خشک و خوب متراکم شده است؟			
آیا برای فراهم کردن انتقال بار بین وصله و روسازی موجود، از میلگردهای انتقال بار استفاده شده است؟			
آیا برای مهار میلگردهای انتقال بار با استفاده از دوغاب سیمانی، قطر سوراخ حفر شده 5 تا 6 میلی متر بزرگ تر از قطر میلگرد انتقال بار است؟			
آیا برای مهار میلگردهای انتقال بار با استفاده از اپوکسی، قطر سوراخ تعبیه شده برای میلگرد انتقال بار حدود 2 میلی متر بزرگ تر از قطر خارجی میلگرد انتقال بار است؟			
آیا پس از حفر سوراخ مربوط به جای گذاری میلگردهای انتقال بار، با استفاده از فشار هوا این محل ها کاملاً تمیز شده اند؟			
آیا تمهیدات لازم برای عملیات تزریق مواد به داخل سوراخ های محل قرارگیری میلگردهای انتقال بار در نظر گرفته شده است؟			
در مواردی که کل دال تعویض شده یا طول وصله بیش از 4/5 متر است، آیا در محل وصله از			

مشخصه	نتیجه بررسی	توضیحات
میلگردهای دوخت استفاده شده است؟		
در وصله‌های با طول کمتر از 4/5 متر، آیا در سطوح مجاور بتن روسازی موجود، از صفحات پیوندزدا ⁴⁸ استفاده شده است؟		
هنگام استفاده از وصله تمام عمق در روسازی‌های بتنی مسلح پیوسته، آیا ضوابط مربوط به ایجاد اتصال بین میلگردهای محل وصله با میلگردهای موجود رعایت شده است؟		
آیا بتن‌ریزی، تراکم، پرداخت، ایجاد بافت و عمل‌آوری بتن وصله به نحو مناسبی انجام شده است؟		
آیا درزها در محل وصله، درزگیری شده‌اند؟		
آیا برای عبور ترافیک، بتن وصله به مقاومت مناسب رسیده است؟		



جدول پ-5-4- چک لیست عملیات تقویت با میلگردهای انتقال بار

توضیحات	نتیجه بررسی		مشخصه
	بله	خیر	
			آیا عملیات تقویت با میلگرد انتقال بار برای رفع خرابی موجود مناسب است؟
			آیا شیارهای مربوط به قرارگیری میلگردهای انتقال بار، موازی محور راه هستند؟
			آیا طول، عرض و عمق برشها مناسب است؟
			آیا اولین میلگردهای انتقال بار در مسیرهای چرخ خارجی و داخلی وسیله نقلیه در فاصله مناسبی قرار گرفته‌اند؟
			آیا فاصله میلگردهای انتقال بار از یکدیگر مناسب است؟
			آیا تعداد میلگردهای انتقال بار مناسب است؟
			آیا خارج کردن بتن موجود از محل شیارها به نحو مناسبی انجام شده است؟
			آیا محل شیارهای حفر شده، تمیز و بتونه‌کاری شده است؟
			آیا میلگردهای انتقال بار در تمام طول و دو انتها دارای پوشش اپوکسی هستند؟
			آیا کلاهک انبساط غیر فلزی به دو سر میلگرد انتقال بار متصل شده است؟
			آیا در زیر هر میلگرد انتقال بار از دو خرک و در وسط آن از صفحه اسفنجی (فوم بورد) ⁴⁹ استفاده شده است؟
			آیا نصف طول میلگرد انتقال بار در هر طرف درز (ترک) قرار گرفته است؟
			آیا راستای میلگرد انتقال بار موازی محور راه است؟
			آیا حداکثر اندازه سنگ‌دانه‌های موجود در بتن مصرفی برای پرکردن محل شیارهای حفر شده، مناسب است؟
			آیا پرکردن محل شیارهای حفر شده با بتن و تراکم آن، به نحو مناسبی انجام می‌شود؟
			آیا سطح بتن در محل شیارهای حفر شده، مناسب

مشخصه	نتیجه بررسی		توضیحات
است؟			
آیا پرداخت و عمل‌آوری بتن در محل شیارها به نحو مطلوب انجام شده است؟			
آیا مواد زائد و دوغاب سیمانی حاصل از عملیات سایش از سطح راه جمع‌آوری شده است؟			
آیا محل شیارهای پرشده در امتداد درز یا ترک موجود، اړه‌کاری و درزگیری شده است؟			

جدول پ-5-5- چک‌لیست عملیات دوخت متقاطع

مشخصه	نتیجه بررسی		توضیحات
	بله	خیر	
آیا استفاده از دوخت متقاطع برای رفع خرابی موجود مناسب است؟			
آیا قطر و فاصله مرکز به مرکز میلگردهای مورد استفاده برای عملیات دوخت مناسب است؟			
آیا میلگردهای استفاده شده برای عملیات دوخت در موقعیت مناسب قرار گرفته‌اند؟			
آیا جزئیات مربوط به نحوه میلگردگذاری در عملیات دوخت متقاطع رعایت شده است؟			



جدول پ-5-6- چک لیست عملیات سایش سطح روسازی

توضیحات	نتیجه بررسی		مشخصه
	بله	خیر	
			آیا استفاده از عملیات سایش سطح روسازی برای رفع خرابی‌های موجود مناسب است؟
			آیا فاصله تیغه‌های الماسی ایجاد سایش، متناسب با نوع سنگ‌دانه است؟
			آیا عرض، عمق و فاصله بین دو شیار متوالی مناسب است؟
			آیا همپوشانی عرضی در عبورهای متوالی ماشین ایجاد سایش بین 25 تا 50 میلی‌متر است؟
			چنانچه از یک شمشه 3 متری استفاده شود، آیا میزان اختلاف ارتفاع بین عبورهای انجام شده توسط دستگاه ایجاد سایش، کمتر از 3 میلی‌متر است؟
			آیا شرایط آب و هوایی برای عملیات سایش مناسب است؟
			آیا مواد زائد و دوغاب سیمانی حاصل از عملیات سایش به نحو مناسبی جمع‌آوری می‌شود؟
			آیا قبل از بازگشایی راه به روی وسایل نقلیه، سطح روسازی با استفاده از جاروهای مکانیکی تمیز شده است؟


جدول پ-5-7- چک لیست عملیات شیارزدن سطح روسازی

توضیحات	نتیجه بررسی		مشخصه
	بله	خیر	
			آیا استفاده از عملیات شیارزدن سطح روسازی برای رفع خرابی‌های موجود مناسب است؟
			آیا تیغه‌ها به نحوی قرار گرفته‌اند که فاصله مرکز به مرکز شیارهای ایجاد شده 20 میلی‌متر، عرض آنها 3 میلی‌متر و عمق آنها 5 میلی‌متر باشد (با رعایت رواداری‌های مجاز)؟
			آیا شیارزنی طولی یا عرضی با فاصله مناسبی از لبه خارجی روسازی انجام شده است؟
			آیا مواد زائد و دوغاب سیمانی حاصل از عملیات شیارزنی به نحو مناسبی جمع‌آوری می‌شود؟
			آیا قبل از بازگشایی راه به روی وسایل نقلیه،

مشخصه	نتیجه بررسی	توضیحات
سطح روسازی با استفاده از جاروهای مکانیکی تمیز شده است؟		

جدول پ-5-8- چک‌لیست عملیات تثبیت دال

مشخصه	نتیجه بررسی		توضیحات
	بله	خیر	
آیا عملیات تثبیت دال برای رفع خرابی موجود مناسب است؟			
آیا دمای هوا و شرایط لایه‌های روسازی برای عملیات تثبیت دال مناسب است؟			
آیا موقعیت فضاهای خالی در زیر دال با دقت مناسبی مشخص شده است؟			
آیا موقعیت سوراخ‌های حفر شده، مناسب است؟			
آیا قطر و عمق سوراخ‌های حفر شده مناسب است؟			
آیا مشخصات فنی ماده تزریق مناسب است؟			
آیا پمپ تزریق و مخلوط‌کن متناسب با نوع ماده تزریقی است؟			
آیا مواد تزریق برای مدت بیش از یک ساعت در داخل مخلوط‌کن یا پمپ تزریقی باقی مانده‌اند؟			
آیا بعد از کامل شدن اختلاط اولیه دوغاب، به آن آب اضافه شده است؟			
آیا به میزان لازم مواد تزریق شده است؟			
آیا میزان بلندشدگی دال در عملیات تثبیت دال کمتر از 3 میلی‌متر است؟			
آیا میزان جابجایی دال در 24 تا 48 ساعت پس از اتمام عملیات تثبیت دال کمتر از 0/6 میلی‌متر است؟			
آیا بعد از تکمیل شدن عملیات تثبیت دال، سوراخ‌هایی که از قبل ایجاد شده‌اند با مخلوط ماسه و سیمان زودگیر پر شده‌اند؟			



جدول پ-5-9- چک لیست عملیات بالا آوردن دال

توضیحات	نتیجه بررسی		مشخصه
	بله	خیر	
			آیا عملیات بالا آوردن دال برای رفع خرابی موجود مناسب است؟
			آیا دمای هوا و شرایط لایه‌های روسازی برای عملیات تثبیت دال مناسب است؟
			آیا قطر و عمق سوراخ‌های حفر شده مناسب است؟
			آیا مشخصات فنی ماده تزریق مناسب است؟
			آیا پمپ تزریق و مخلوط‌کن متناسب با نوع ماده تزریقی است؟
			آیا مواد تزریق برای مدت بیش از یک ساعت در داخل مخلوط‌کن یا پمپ تزریقی باقی مانده‌اند؟
			آیا بعد از کامل شدن اختلاط اولیه دوغاب، به آن آب اضافه شده است؟
			آیا به میزان لازم مواد تزریق شده است؟
			آیا میزان بلندشدگی دال مسلح پیوسته نسبت به ریسمان کار بیشتر از 1/5 میلی‌متر است؟
			آیا هنگام بالا آوردن پنل‌های انتهایی پل و دال‌های بتنی روسازی‌های درزدار، دوغاب به نحوی تزریق شده است که دال حدود 3 میلی‌متر بالاتر از ریسمان کار واقع شود؟
			آیا بعد از تکمیل شدن عملیات تثبیت دال، سوراخ‌هایی که از قبل ایجاد شده‌اند با مخلوط ماسه و سیمان زودگیر پر شده‌اند؟



پیوست 6

تبدیل واحدها

برای تبدیل	به	ضرب شود در
Fahrenheit (temperature)	Celsius	$t_c = \frac{t_f - 32}{1.8}$
Foot	Meter	0.3048
Foot ² (ft ²)	Meter ²	0.092903
Inch	Millimeter(mm)	25.4
Mile	Kilometer	1.609344
Pound-force	Newton(N)	4.448222
Pound- force/inch ²	Kilopascal(kPa)	6.894757
Tonne(metric)	Kilogram(Kg)	1000
Pound(mass)	Kilogram	0.4535924
Pound/inch ² (psi)	Kg/cm ²	0.07
Pound/inch ² (psi)	MPa	0.007
Pound/inch ³ (pci)	MN/m ³	0.271
Celsius (temperature)	Fahrenheit	$t_f = (t_c \times 1.8) + 32$
Meter	Foot	3.280840
Meter ² (m ²)	Foot ² (ft ²)	10.763915
Millimeter (mm)	Inch	0.03937
Kilometer	Mile	0.6213711
Newton (N)	Pound-force	0.2248089
Kilopascal (kPa)	Pound- force/inch ²	0.1450377
Kilogram	Tonne(metric)	0.001
Kilogram (Kg)	Pound(mass)	2.20460
Kg/cm ²	Pound/inch ²	14.5

Islamic Republic of Iran
Plan and Budget Organization

Design, Construction and Maintenance

Manual for Highways Concrete

Pavements

No. 731

Deputy of Technical,
Infrastructure and Production Affairs
Department of Technical and
Execution Affairs

Nezamfanni.ir

The Ministry of Road & Urban Development
Construction and Development of
Transportation Infrastructures Company
Road, Housing & Urban Development
Research Center

Bhrc.ac.ir



این ضابطه

با هدف ارایه دستورالعمل فنی برای طراحی، اجرا و نگهداری روسازی بتنی و بتن غلتکی راه‌ها تهیه شده است. استفاده از رویه مناسب برای ساخت راه، نیاز به مطالعه دقیق شرایط و ملاحظات فنی، اقتصادی و محیط‌زیستی در کل دوره ساخت و بهره‌برداری دارد و لازم است برای هر پروژه، با بررسی دقیق گزینه‌های مختلف تسطیح و تحکیم و تثبیت، شوسه، آسفالتی، بتنی و بتنی غلتکی، روش روسازی دارای بیشترین توجیه فنی و اقتصادی، انتخاب شود.

